

Popis	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH
02-26-03-050 Polná mycí dvojmůstek				
Montáž a demontáž běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000		
Rozvodnice plast 18 IP 54	kus	1,000		
Manipulace na stávajícím vedení	kus	1,000		
Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve vojenských objektech do 2 místností	kus	2,000		
02-26-26-008 Podvoří ubytovací objekty - 30				
Montáž montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000		
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	2,000		
rozvodnice bytová z plastických hmot PLS	kus	2,000		
Izolační podložky	kus	21,000		
Manipulace na stávajícím vedení	kus	1,000		
Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve vojenských objektech do 2 místností	kus	10,000		
02-26-37-506 - MS Hořičky Kontejnerové pole				
Demontážní práce	kus	1,000		
Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000		
rozvodnice z plastických hmot IP64	kus	2,000		
Manipulace na stávajícím vedení	kus	1,000		
Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve vojenských objektech do 2 místností	kus	1,000		
Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici	kus	1,000		
tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A8 52x74 mm	kus	1,000		
02-26-03-003 Polná Administrativa JVP čp.203				
Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí elektrických zařízení oklepáním nebo opálením	m2	3,000		
Úprava povrchu podkladu kovových konstrukcí elektrických zařízení odmašťováním	m2	3,000		
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení jednosložkové základní	m2	3,000		
Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení jednosložkové krycí	m2	3,000		
email syntetický venkovní	kg	1,000		
barva syntetická základní rychleschnoucí 0110 šedá S 2035 SYNOREX (á 10 kg)	kg	1,000		
Demontáž svítidel	kus	6,000		
Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000		
žárovka obyčejná matovaná 220 V 60 W E27	kus	2,000		
svítidlo žárovkové IP 44	kus	2,000		
Manipulace na stávajícím vedení	kus	1,000		
Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve vojenských objektech do 2 místností	kus	5,000		
Doplnění orientačních štítků na desku nebo rozvodnici	kus	1,000		
tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A8 52x74 mm	kus	1,000		
Osazení kotevnic prvků pro svítidla	kus	4,000		
02-26-14-006 Třebovice Osvětlení				
Demontáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	6,000		
Montáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	8,000		
Těsnící tmel	Kg	2,000		
Patice stožárová	kus	8,000		
Montáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000		
stožárová svorkovnice	kus	3,000		
Manipulace na stávajícím vedení	kus	10,000		
Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve vojenských objektech do 2 místností	kus	3,000		
02-26-03-039 Polná autopark, sklad				
Demontáž nástěnných vypínačů dvoupólových pro prostředí základní nebo vlhké	kus	6,000		
Montáž nástěnných vypínačů dvoupólových pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000		
přepínač křížový 10A 3553-07629 do vlhka z plastu	kus	1,000		
Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	1,000		
svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP44 PER236 2x36W	kus	1,000		
Manipulace na stávajícím vedení	kus	12,000		
Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve vojenských objektech do 2 místností	kus	10,000		
02-26-16-501 Otice hydrovrt				
Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	5,000		
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	2,000		
rozvodnice bytová z plastických hmot PLS IP54	kus	2,000		

Popis	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH
Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	1,000		
Svítilno 2x36 IP 66	kus	1,000		
Manipulace na stávajícím vedení	kus	4,000		
Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve vojenských objektech do 2 místností	kus	2,000		
Osazení kotevnických prvků pro svítidla	kus	4,000		
02-26-12-016 Jablonec učebna				
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000		
jistič 1pólový-charakteristika B LSN 10B/1	kus	1,000		
jistič 1pólový-charakteristika B LSN 16B/1	kus	1,000		
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000		
rozvodnice z plastických hmot IP64	kus	1,000		
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 2,5 mm ²	kus	12,000		
svorka WAGO, typ 262-301, 0,08 - 4 mm ²	kus	6,000		
svorka WAGO, typ 262-307, 0,08 - 4 mm ²	kus	2,000		
svorka WAGO, typ 262-304, 0,08 - 4 mm ²	kus	4,000		
svornice polochráněná svornice řadové 0,75-1,5 mm ² 6035-00	kus	4,000		
příložka izolační svornice řadové 0,75-1,5 mm ² 6035-01	kus	8,000		
můstek rozpojovací svornice řadové 0,75-1,5 mm ² 6035-04	kus	2,000		
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového	kpl	1,000		
Manipulace na stávajícím vedení	kus	2,000		
02-26-15-001 Brzotice střelnice				
Hloubení nezapažených jam pro pilíře na rovině hornina třídy 4	kus	1,000		
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVp 1až5 žíly do 3x10 a 4x10 mm ²	kus	1,000		
spojka kabelová s pryžovou izolací EMKJ0004 1,5-6 mm ²	kus	1,000		
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	1,000		
zásuvka krytá pro vlhké prostředí vestavná	kus	1,000		
zásuvka 16A 3+ZF do vlhka 5042-71	kus	1,000		
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000		
jistič 1pólový-charakteristika B LSN 10B/1	kus	1,000		
jistič 1pólový-charakteristika B LSN 16B/1	kus	1,000		
Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		
Chránič LF 40/4/0,03mA/400V	kus	1,000		
Montáž skříní přístrojových prázdných plastových nebo Al Rolec 63x55 až 100x60 mm	kus	1,000		
Pilíř plastový IP64	kus	1,000		
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	1,000		
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového	kus	4,000		
Manipulace na stávajícím vedení	kus	12,000		
02-26-05-511 Vodojem Otice				
Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	4,000		
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000		
jistič 1pólový-charakteristika B LSN 4B/1	kus	1,000		
jistič 1pólový-charakteristika B LSN 10B/1	kus	1,000		
jistič 1pólový-charakteristika B LSN 6B/1	kus	1,000		
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000		
jistič 3pólový-charakteristika B LSN 16B/3	kus	1,000		
Chránič LF 16/0,03mA/230V	kus	1,000		
Montáž proudových chráničů	kus	1,000		
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000		
Rozvodnice plast 18 IP 54	kus	1,000		
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	4,000		
Zkoušky kabelů ovládacích do 7 žil	kus	1,000		
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového	kus	3,000		
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,000		
02-26-11-002 ESO TPS Podvoří				
Demontáž rozvodné skříně	kus	4,000		
Rozvaděč plastový RZ (např. MSY Plm43) o rozměrech 430x330x200 připevnění ke stávajícímu rámu	kus	1,000		
Hlavní vypínač ovládaný vně skříně 3f 63A	kus	1,000		

Popis	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH
Stykače ZR230/S pro okruhy světel	kus	2,000		
Jistič 1/2A pro ovládání cívky stakačů	kus	2,000		
Vypínač pro vypínání světel (poloha vypnuto/zapnuto) pro okruhy světel	kus	2,000		
Proudový chránič 3f 40A/0,03mA Pro zásuvku 5/32A	kus	1,000		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL7-2/16/0,03mA Pro zásuvku 230v	kus	1,000		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL7-2/10/0,03mA Pro světla	kus	2,000		
Jistič 3f 32A, 400V pro zásuvku 4 kolík	kus	1,000		
Jistič 3f 32A, 400V pro zásuvku 5 kolík	kus	1,000		
Montážní plech	kus	1,000		
Sada závěsů	kus	1,000		
Zásuvka vestavná 4/ 32A	kus	1,000		
Zásuvka vestavná 5/ 32A za chráničem	kus	1,000		
Zásuvka vestavná 1f 16A	kus	1,000		
Přechodová svorka UK 50	kus	4,000		
DIN lišta 500 mm	kus	2,000		
Propojovací hřebec 3/16	kus	2,000		
Montážní práce, připojení přívodů a stávajících vývodů pro světla	kus	20,000		
02-26-11-002 ESO BVP Podvoří				
Demontáž rozvodné skříně, odpojení nefunkčních rozvodů světel	kus	3,000		
Rozvaděč plastový RZ (např. MSY Plm43) o rozměrech 430x330x200 připevnění ke stávajícímu rámu	kus	1,000		
Hlavní vypínač ovládaný vně skříně 3f 63A	kus	1,000		
Proudový chránič 3f 40A/0,03mA	kus	1,000		
Proudový chránič s nadproudovou ochranou PFL7-2/16/0,03mA Pro zásuvku 230v	kus	1,000		
Jistič 3f 32A, 400V pro zásuvku 4 kolík	kus	1,000		
Jistič 3f 32A, 400V pro zásuvku 5 kolík	kus	1,000		
Jistič 1f 16A, 230V pro zásuvku	kus	1,000		
Montážní plech	kus	1,000		
Sada závěsů	kus	1,000		
Zásuvka vestavná 4/ 32A	kus	1,000		
Zásuvka vestavná 5/ 32A za chráničem	kus	1,000		
Zásuvka vestavná 1f 16A	kus	1,000		
Přechodová svorka UK 50	kus	4,000		
DIN lišta 500 mm	kus	2,000		
Propojovací hřebec 3/16	kus	2,000		
Montážní práce, připojení přívodů a stávajících vývodů pro světla	kus	18,000		
Vypracování protokolů o odstranění závad pro každý objekt	kus	12,000		

Popis	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH
02-26-03-003 Polná Administrativa JVP čp.203				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	2,530		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	12,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	12,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	12,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	6,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	4,000		
02-26-03-006 Polná provozní budova PS0228				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	2,530		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	12,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	12,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	12,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	6,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	4,000		
02-26-03-009 Polná VHZS				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	7,500		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	40,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	40,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	40,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	20,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	6,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	6,000		
02-26-03-012 Polná Vel. Budova				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	16,800		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	82,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	82,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	82,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	41,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	16,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	16,000		
02-26-03-014 Polná Víceúčel.budova čp.214				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	5,040		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	24,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	24,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	24,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	12,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	8,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	8,000		
02-26-03-035 Polná Veterinární středisko				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	3,780		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	18,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	18,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	18,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	9,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	6,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	6,000		
02-26-03-036 Polná Aupark-přístř.pro garážování				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	5,040		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	24,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	24,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	24,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	12,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	8,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	8,000		
02-26-03-037 Polná Autopark-přístřešek NZ				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	3,780		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	18,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	18,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	18,000		

Popis	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	9,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	6,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	6,000		
02-26-03-066 Polná Autopark - sklad				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	1,260		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	6,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	6,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	6,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	3,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	2,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	2,000		
02-26-11-006 TPS Podvoří učebna				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	2,530		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	12,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	12,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	12,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	6,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	4,000		
02-26-12-008 Jablonec ESO přístřešek				
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	21,000		
Označení svodu /číslice/	kus	21,000		
Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus	21,000		
02-26-12-009 Jablonec říd.věž				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	2,530		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	12,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	12,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	12,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	6,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	4,000		
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	2,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	2,000		
Označení svodu /číslice/	kus	2,000		
02-26-12-011 Jablonec Pozorovací věž č.1-malá				
Montážní plošina včetně obsluhy	kpl	1,000		
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	4,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,000		
Označení svodu /číslice/	kus	4,000		
Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	68,000		
02-26-12-012 Jablonec Pozorovací věž č.2-malá				
Montážní plošina včetně obsluhy	kpl	1,000		
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	4,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,000		
Označení svodu /číslice/	kus	4,000		
Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	46,000		
02-26-12-013 Jablonec Pozorovací věž č.3-malá				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	2,530		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	12,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	12,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	12,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	6,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	4,000		
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	2,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	2,000		
Označení svodu /číslice/	kus	2,000		

Popis	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH
02-26-12-014 Jablonec Pozorovací věž č.4-malá				
Montážní plošina včetně obsluhy	kpl	1,000		
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	4,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,000		
Označení svodu /číslice/	kus	4,000		
Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	46,000		
02-26-14-003 Třebovice řídicí věž				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	1,260		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm,hl 60cm,v hornině 4	m	6,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm,hloubky 80 cm,z hominy tř.4	m	6,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	6,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	3,000		
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000		
svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	2,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	2,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	2,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	2,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	2,000		
Označení svodu /číslice/	kus	2,000		
02-26-16-003 Otice Sklady a dílny				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	2,520		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm,hl 60cm,v hornině 4	m	12,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm,hloubky 80 cm,z hominy tř.4	m	12,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	12,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	6,000		
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000		
svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	4,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	4,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	4,000		
Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	4,000		
svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	4,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,000		
Označení svodu /číslice/	kus	4,000		
02-26-17-002 Javoří Řídicí věž				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	2,520		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm,hl 60cm,v hornině 4	m	12,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm,hloubky 80 cm,z hominy tř.4	m	12,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	12,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	6,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	4,000		
02-26-18-003 Loutka Řídicí věž				
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	4,000		
Označení svodu /číslice/	kus	4,000		
vazelína	kg	0,001		
02-26-26-015 Podvoří Ubikace mužstva				
Montážní plošina včetně obsluhy	kpl	1,000		
Montáž svorek hromosvodných na potrubí průměru do 700 mm se zhotovením	kus	1,000		
svorka ST120 na potrubí 120 mm	kus	1,000		
vazelína	kg	0,001		
02-26-12-002 Jablonec učebna				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	2,000		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm,hl 60cm,v hornině 4	m	8,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm,hloubky 80 cm,z hominy tř.4	m	8,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	8,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	4,000		
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000		
svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	2,000		

Popis	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	2,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	2,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	2,000		
Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	2,000		
svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	2,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	1,000		
Označení svodu /číslice/	kus	1,000		
02-26-12-010 Jablonec sklad				
Zhutnění sypaniny strojní zásyp po vrstvách 20 cm	m3	2,000		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm,hl 60cm,v hornině 4	m	8,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm,hloubky 80 cm,z hominy tř.4	m	8,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	8,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	4,000		
Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	2,000		
svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	2,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	2,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	2,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	2,000		
Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	2,000		
svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	2,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	1,000		
Označení svodu /číslice/	kus	1,000		
02-26-27-004 Dolany řídicí věž malá				
Zhutnění sypaniny strojní zásyp po vrstvách 20 cm	m3	1,800		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm,hl 60cm,v hornině 4	m	12,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm,hloubky 80 cm,z hominy tř.4	m	12,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	12,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	6,000		
Montáž deska zemnicí 1000x500 mm typ ZD 02	kus	1,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000		
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	4,000		
Vodič AlMgSi	m	4,000		
Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	52,000		
svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,000		
svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	4,000		
svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm	kus	2,000		
deska zemní ZD02 s příložkami 1000x500	kus	2,000		
02-26-37-007 Hořičky strážnice,garáže				
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	6,000		
Označení svodu /číslice/	kus	6,000		
Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus	10,000		
svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	4,000		
svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm	kus	6,000		
02-26-37-004 Hořičky sklad munice				
Zhutnění sypaniny strojní zásyp po vrstvách 20 cm	m3	1,800		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm,hl 60cm,v hornině 4	m	12,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm,hloubky 80 cm,z hominy tř.4	m	12,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	12,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	6,000		
Montáž deska zemnicí 1000x500 mm typ ZD 02	kus	1,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	4,000		
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	4,000		
Vodič AlMgSi	m	4,000		
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	6,000		
svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm	kus	3,000		
Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	52,000		
svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,000		
svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000		
Svorka zkušební litinová 4 šrouby s litin.přiložkami	kus	4,000		
svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm	kus	2,000		
deska zemní ZD02 s příložkami 1000x500	kus	2,000		
02-26-37-005 Hořičky kobka				

Popis	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	5,000		
lano ocelové jednopramenné 19 drátové pozinkované 1770 MPa D 1 mm	m	5,000		
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	8,000		
Označení svodu /číslice/	kus	8,000		
Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus	24,000		
svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm	kus	24,000		
02-26-37-006 Ošetřovna nábojnic				
Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	6,000		
Označení svodu /číslice/	kus	6,000		
Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus	6,000		
svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm	kus	6,000		
02-26-42-001 Boletice budova úřadu				
Zhutnění sypaniny strojní zásep po vrstvách 20 cm	m3	12,600		
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60cm, v hornině 4	m	58,000		
Zásyp rýh ručně 40 cm, hloubky 80 cm, z hominy tř.4	m	58,000		
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	58,000		
pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	kg	29,000		
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	12,000		
tyč zemnicí ZT2,0	kus	12,000		
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm	m	26,000		
Lano FeZn 25mm ²	kg	13,000		
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	9,000		
svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	9,000		
Vypracování protokolů o odstranění závad pro každý objekt	kus	30,000		

Cenová nabídka rekapitulace	
Rekapitulace	Cena bez DPH
Elektro	161 260,00 Kč
Hromosvody	287 320,00 Kč
Celkem bez DPH	448 580,00 Kč
DPH (21%)	94 201,80 Kč
Cena s DPH	542 781,80 Kč

