

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **Oprava vrat a schodiště**

KSO:

Místo: Kasárna J. Žižky z Trocnova Liberec obj.018 a 007

CC-CZ:

Datum: 17.03.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	492 576,50
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	492 576,50	103 441,07
snížená	12,00%		

Cena s DPH	CZK	596 017,57
-------------------	------------	-------------------

Dodavatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava vrat a schodiště

Místo: Datum: 17.03.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Oprava vrat obj. 018 |
| 2 | Oprava schodů obj. 007 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava vrat a schodiště

Objekt: 018

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Kasárna J.Žižky z Trocnova Liberec

Zpracoval:

Datum: 17. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	129911122	Bourání betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3
---	-----------	--	----

2 Zakládání

2	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3
---	-----------	--	----

997 Doprava sutí a vybouraných hmot

3	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (skládka ve vzdálenosti 10 km)	t
5	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

6	767651823	Demontáž vrat garážových otvíravých dvoukřídlých pl přes 9 do 13 m2 s vloženým personálním vchodem	kus
7	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus
8	767651230	Montáž vrat garážových otvíravých dvoukřídlých vč. ocelových zárubně pl přes 9 do 13 m2	kus
9	R001	Atypická vrata ocelová dvoukřídlá hladká 2500 x 2500 mm, nezateplená. Vložený personální vchod 800x 1970 mm. Povrchová úprava : komaxit dle RAL, bez prosklení. Úhelníková zárubeň vč. ocelového prahu zástrčka spodní i horní. Aretace dveřních křídel. Kování klika/klika, zadlabávací zámek, vložka, FAB ,2ks očka pro vysací zámek	kus
10	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t

Naložení, doprava a složení demontovaných vrat a zárubní na určené místo provozního střediska do vzdálenosti max 1km

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava vrat a schodiště
Objekt: 007

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kasárna J.Žižky z Trocnova Liberec

Zpracoval:
Datum: 17. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	622321141	vnějších stěn nanášená ručně vč.sítoviny a ukončovací lišty	m2			
2	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2			
3	632452411	Doplnění cementového potěru hlazeného tl do 10 mm	m2			
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3			
5	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu 100 %	m2			
997 Doprava sutí a vybouraných hmot						
6	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t			
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
8	997013601	stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t			
PSV Práce a dodávky PSV						
772 Podlahy z kamene						
9	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 50 do 70 mm	m2			
10	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní	m2			
2,5 * 1,04						
783 Dokončovací práce - nátěry						
11	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2			
12	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2			
13	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) voděodolný	m2			

Celkem