

Cena bez DPH

621 436,86

DPH 21%

130 501,74

Cena celkem vč DPH

751 938,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

121	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic vč. obrubníků	m2
"Stávající betonová dlažba vč. obrubníků"				
"Kotce" 56,55				
"Přístup ke kotcům" 24,6				
Součet				
87	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3
"Kotce - patky pro dřevěné sloupky - 12 ks"				
0,5*0,5*0,9*12				
88	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3
"Výkop pro demontáž stávající kanalizace" (6+5 + 8,7)*0,75*1,1				
92	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3
"Oprava dešťové kanalizace" (6,5+8,7)*0,75*0,6				
91	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3
"Oprava dešťové kanalizace" (6,5+8,7)*0,75*0,3				

2 - Zakládání

127	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3
"Kotce - oprava příček ze zdiva - oprava základových pasů pod příčkami" 13,0*0,5*0,9				
93	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3
"Patky pod dřevěné sloupky" 0,5*0,5*0,9*12				

3 - Svislé a kompletní konstrukce

34	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus
"Oprava drátěného oplocení" 6				
35	M	553422630	sloupek plotový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus
"Oprava drátěného oplocení" 6				
126	K	342273523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2
"Kotce - oprava příček ze zdiva" 32,409				
15	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus

Cena bez DPH

"Oprava branky 1,5 x 2,0 m - vč. sloupků a nátěru"

1

11	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m
----	---	-----------	--	---

"Oprava drátěného oplocení" 10,5

12	M	313275040	pletivo poplastované čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m
----	---	-----------	--	---

"Oprava drátěného oplocení" 10,5

5 - Komunikace pozemní

116	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2
-----	---	-----------	------------------------------------	----

"Kotce" (6,5+2,2)*6,5

"Přístup ke kotcům" (3,6+6,5+2,2)*2,0

Součet

117	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2
-----	---	-----------	--	----

81,15

118	M	592451800	dlažba zámková UNI 6 20x16,5x6 cm šedá	m2
-----	---	-----------	--	----

81,15*1,2

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

54	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2
----	---	-----------	---	----

"Psovodi - vnější fasáda - místa po otlučení omítky" 12,928

56	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2
----	---	-----------	--	----

"Kotce - omítky" 32,409*2

"Psovodi - vnější omítka" 64,64

Součet

57	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2
----	---	-----------	--	----

32,409*2

64,64

Součet

55	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2
----	---	-----------	---	----

12,928

58	K	622321131	Potažení vnějších stěn tmelem tloušťky do 3 mm	m2
----	---	-----------	--	----

32,409*2

64,64

Součet

128	K	6223211311	Potažení vnitřních stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm vč. ochranného nátěru	m2
-----	---	------------	---	----

"Kotce - oprava příček - vnitřní stěny" 32,409

Cena bez DPH

61	K	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2
32,409				
64,64				
Součet				
59	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2
64,64				
60	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2
64,64				

8 - Trubní vedení

124	K	871313121	Demontáž a montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m
"Oprava dešťové kanalizace" 6,5				
89	K	871353121	Oprava kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 vč. napojení na geigry, vpusti a šachty	m
"Oprava dešťové kanalizace" 8,7				
90	M	286112460	trubka KGEM s hrdlem 200X4,9X3M SN4KOEX,PVC	kus
"Oprava kanalizačního potrubí" 3				
125	M	286112400	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOEX,PVC	kus
"Oprava dešťové kanalizace" 4				
102	K	894812116	Oprava revizní a čistící šachty z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus
"Oprava dešťové kanalizace" 1				
122	K	895941111	Oprava vpusti kanalizační DN 150 podlahové normální	kus
"Oprava dešťové kanalizace" 1				
123	K	895941211	Oprava geigrů	kus
"Oprava dešťové kanalizace" 2				

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

119	K	916231112	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m
31,5				
120	M	592173040	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus
31,5*2*1,1				
48	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2
"Pomocné lešení" 100				
49	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2
100*30				

Cena bez DPH

50	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²
100				
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³
"Kotce - základy žb. sloupů" 9*0,25*0,25*0,9				
3	K	962031132	Bourání příček ze zdiva z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m ²
"Stěny kotců" 32,409				
5	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m ³
"Pilíře v kotcích" 0,25*0,25*2,0*9				
6	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³
"Plocha za vrátky" 3,6*2*0,1				
"Kotce" 6,5*6,5*0,1				
Součet				
7	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m ³
4,225				
18	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus
"Oprava drátěného oplocení" 6				
19	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m
"Oprava oplocení" 10,5				
8	K	968062244	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m ²	m ²
"Okna"				
0,6*1,2				
1,2*1,2				
0,8*1,2				
1,5*1,2				
Součet				
51	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m ²
"Psovodi - vnější fasáda - 20% plochy" 64,64*0,2				

997 - Přesun sutě

10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t
"Betonové základy u žb. pilířů v kotcích" 0,506*2,5				
"Příčky ze zdiva v kotcích" 32,409*0,15*2,3				
"Žb. pilíře v kotcích" 1,125*2,5				
"Žb. podlahy v kotcích, plocha za vrátky" 4,945*2,5				

Cena bez DPH

"Vláknocement" 57,42*10/ 1000 0,574

"Ostatní směsný odpad" 1,5 1,500

Součet 29,696

21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,696
					29,696

22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	296,960
					29,696*10 296,960

23	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,441
					16,441 16,441

130	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	11,181
					11,181 11,181

26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,074
					2,074 2,074

998 - Přesun hmot

53	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	22,000
----	---	-----------	--	---	--------

"Psovodi" 2 2,000

"Kotce" 20 20,000

Součet 22,000

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika

78	K	721R1	Oprava hlavního přívodu a uzávěru vody - přemístění na stěnu, zrušení šachty - vč. výměny přívodního potrubí v podlaze	m	8,000
					8 8,000

80	K	721R2	Oprava uzávěru venkovní vody vč. přívodního potrubí	m	5,000
					5 5,000

81	K	721R3	Oprava umyvadlové baterie	ks	1,000
					1 1,000

82	K	721R4	Oprava WC - klozetu vč. napojení na vnitřní kanalizaci	ks	1,000
					1 1,000

131	K	721R5	Oprava průtokového ohřivače	ks	1,000
					1 1,000

132	K	721R6	Oprava vnitřní kanalizace DN110	m	10,000
					"Demontáž stávající a montáž vnitřní kanalizace DN100" 10 10,000

741 - Elektromontáže

79	K	741R1	Oprava hlavního rozvaděče v objektu	kpl	1,000
----	---	-------	-------------------------------------	-----	-------

Cena bez DPH

				"Oprava jističů, revize" 1	
83	K	741R2	Oprava podružného rozvaděče	kpl	
				"Oprava a výměna jističů, revize" 1	
84	K	741R3	Oprava vedení elektroinstalace	m	
				"Oprava kabeláže" 35	
85	K	741R4	Oprava elektroinstalace pro akumulční kamna	ks	
				1	
86	K	741R5	Oprava zásuvek 220 V	ks	
				"Psovodi" 4	
				"Kotce" 3	
				Součet	
133	K	741R6	Oprava zásuvek 380 V	ks	
				"Psovodi" 1	
				"Kotce" 1	
				Součet	
134	K	741R7	Oprava vypínačů	ks	
				"Psovodi" 5	
				"Kotce" 2	
				Součet	
135	K	741R8	Oprava svítidel vnitřních	ks	
				"Demontáž stávajících, nahrazení novými"	
				"Psovodi" 4	
136	K	741R9	Oprava svítidel venkovních	ks	
				"Demontáž stávajících, nahrazení novými"	
				"Psovodi" 1	
				"Kotce" 3	
				Součet	
762 - Konstrukce tesařské					
29	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm ²	m	
				"Dřevěné pomocné prvky krovu kotců"	
				6,5*4	
94	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm ²	m	
				"Kotce - krov"	
				"Sloupky 150/150" 30,4	
				"Vaznice 150/180" 26,1	
				"Krokve 100/140" 84	
				"Kleštiny 50/140" 87	
				"Rezerva na prořez 10%" 22,7	
				Součet	
95	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m ³	
				"Kotce - krov"	

Cena bez DPH

			3,542		3,542
97	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	57,420
			"Kotce - střecha" 57,42		57,420
98	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,334
			"Kotce - střecha" 0,334		0,334
96	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,876
			3,542+0,334		3,876

764 - Konstrukce klempířské

30	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	13,500
			"Kotce"		
			"Lemování stěny" 7		7,000
			" Okapnice" 6,5		6,500
			Součet		13,500
31	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,500
			"Kotce" 6,5		6,500
32	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,500
			"Kotce" 2,5		2,500
113	K	764311405	Lemování rovných zdí střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 400 mm	m	6,600
			6,6		6,600
114	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	17,400
			8,7*2		17,400
115	K	764518402	Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm	m	5,000
			2,5*2		5,000

765 - Krytina skládaná

104	K	765131604	Montáž vlnité vláknocementové krytiny s těsnicí páskou do 20° spotřeby do 1,0 ks/m2 na dřevěnou kci	m2	57,420
			57,42		57,420
105	M	591611850	krytina vláknocementová vlnitá šedá A-5vln 1250/918	kus	66,000
			66		66,000
106	M	591644800	hřebenáč úhlový vláknocementový 1200x300 přírodní šedý	kus	8,000
			8		8,000
107	M	591645150	lemovka 2500x300 mm, vláknocement, přírodní šedá	kus	4,000
			4		4,000
108	M	591646320	páska těsnicí 4,8 x 9 mm role 15m pro A5,B8	kus	4,000
			4		4,000
109	M	591646760	pás větrací pod hřebenáč 200/70/ 1000 mm, černý	kus	18,000

Cena bez DPH

18

111	M	591647040	šroub (do dřeva) dl. 110 mm, D 5,65 mm pro vlnitou krytinu	100 kus
-----	---	-----------	--	---------

3

112	M	591647080	plast.čepička,Al podložka,těsnící podložka	100 kus
-----	---	-----------	--	---------

3

33	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti vč. nosné konstrukce krytiny	m2
----	---	-----------	--	----

57,42

766 - Konstrukce truhlářské

41	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus
----	---	-----------	---	-----

3

42	M	611600510	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy	kus
----	---	-----------	---	-----

"Dveře vnitřní" 2

43	M	611731320	dveře dřevěné vchodové palubkové model C 80x197 cm	kus
----	---	-----------	--	-----

"Dveře vchodové" 1

44	M	611400270	okno plastová otvíravé, vyklápěcí, U=1,1 - dodávka a montáž	m2
----	---	-----------	---	----

4,92

40	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus
----	---	-----------	--	-----

"Dveře vstupní" 1

"Dveře vnitřní" 2

Součet

767 - Konstrukce zámečnické

101	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	ks
-----	---	-----------	--	----

"Plotny a závitové tyče k patkám dřevěných sloupků - pozínk"

12

129	K	767995113	Oprava ocelové konstrukce a krytiny stříšky nad vstupem	kpl
-----	---	-----------	---	-----

"Psovodi - stříška nad vstupem"

"Demontáž stávající krytiny, nátěr ocelové konstrukce, montáž nové krytiny" 1

776 - Podlahy povlakové

67	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2
----	---	-----------	------------------------------------	----

"Psovodi - podlaha místnosti" 16,98

68	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2
----	---	-----------	--	----

16,98

69	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2
----	---	-----------	---	----

Cena bez DPH

16,98

70	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2
----	---	-----------	---	----

16,98

71	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2
----	---	-----------	--	----

16,98

72	M	284122850	<i>podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm</i>	<i>m2</i>
----	---	-----------	--	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

47	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2
----	---	-----------	--	----

"Psovodi - vnější parapety"
(06+1,2+0,8+1,5)*0,33

"Psovodi - žlab a svod" (3,6+3,2)*0,67

"Psovodi - atika" (3,6+6,5+6,5)*0,4

"Psovodi - kovové dveřní zárubně" 3,0

Součet

103	K	783795212	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva dražší 1x základní a 1x lak	m2
-----	---	-----------	--	----

"Kotce - krov" 108,846

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

62	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2
----	---	-----------	--	----

"Psovodi"

"Stěny"

(6,5+3,6)*2*2,5

3,6*4*2,5

1,1*2*2,5

"Strop" 16,98

Součet

63	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2
----	---	-----------	---	----

108,98

64	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m
----	---	-----------	--	---

20

66	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2
----	---	-----------	---	----

108,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

52	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl
----	---	-----------	---------------------	-----

1