

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO Č. INV/2024/10

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Bílina**
Se sídlem: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
Zastoupená: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
Telefonní kontakt: +420 417 810 811
E-mail: ePodatelna@bilina.cz
ID datové schránky: qdtb7vx
Zastoupení v tech.
věcech:

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **NENADAL, s. r. o.**
Se sídlem: Nádražní 3740, 276 01 Mělník
Zastoupená: Ing. Vojtěchem Nenadalem, jednatelem
IČ: 01630458
DIČ: CZ 01630458
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefonní kontakt:
E-mail:
ID datové schránky:
OR:

Zastoupení v tech.
věcech:

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

se na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „**Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina**“ (dále také jako „Veřejná zakázka“), dohodly na uzavření této

RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO

podle ustanovení § 2856 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

2. Preambule

- 2.1. Účelem této Smlouvy je rámcově upravit práva a povinnosti smluvních stran při provedení níže specifikovaného stavebního záměru Objednatele včetně všech přidružených činností, dále

- vymezených v čl. 3 této Smlouvy, a to tak, aby došlo ze strany Zhotovitele k řádnému a včasnému provedení stavebních prací a přidružených činností.
- 2.2. Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné zakázky byl Objednatel jako zadavatelem veřejné zakázky vybrán k uzavření této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel si je vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži.
- 2.4. Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky.
- 2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož poskytnutí se zavazuje Smlouvou, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci obdržené v zadávacím řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání závazku ze Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

3. Předmět Smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je provedení všech stavebních prací souvisejících s obnovou výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina Zhotovitelem v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené společností XXM projekt s.r.o. (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Předmět plnění**“), která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**PD**“). Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí provést Dílo dle PD a v ní obsaženého položkového rozpočtu, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli smlouvenou cenu.
- 3.2. Dílo spočívá v obnově výplní otvorů objektu radnice města Bílina na adrese Břežánská 50/4, 418 01 Bílina. Budova radnice je kulturní památka zapsaná na ústředním seznamu KP MK ČR. Jedná se o repasi stávajících většinově původních historických výplní otvorů, popř. zhotovení jejich replik. Stavební práce budou prováděny za provozu Městského úřadu ve třech etapách. První etapa bude zahrnovat obnovu výplní otvorů v 3. NP a všech otvorů nad tímto patrem, v druhé etapě budou obnoveny výplně ve 2. NP a ve třetí etapě v 1. NP a 1. PP. Do vybraných křídel objektu Městského úřadu bude osazeno dvojsklo.
- 3.3. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s Dílem, jeho provedením a předáním Objednateli, a to zejména, nikoliv však pouze:
- zajištění bezpečnostních a jiných opatření,
 - zajištění skládky materiálu potřebného k provádění Díla,
 - příp. zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění Díla,
 - příp. zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění Díla,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů Díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním Díla, předání dokladů o jeho likvidaci Objednateli,

- zajištění úklidu a výmalby stěn okolo oken v případě poškození způsobeného činností Zhotovitele, a to na základě dohody s Objednatelem,
 - veškeré další bourací a stavební práce, dodávky a služby s dílem související.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a poskytnout součinnost řádně v souladu s touto Smlouvou zejména v souladu s
- 3.4.1. Projektovou dokumentací,
 - 3.4.2. příslušnými právními předpisy,
 - 3.4.3. příslušnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,
 - 3.4.4. všemi, a to i doporučenými, ustanoveními platných českých technických předpisů a technických norem (zejména ČSN vč. norem převzatých do soustavy českých norem např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC, ČSN ETS nebo jimi rovnocenných).
- Zhotovitel tímto prohlašuje a potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil se všemi podklady uvedenými v tomto odstavci Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na Díle budou probíhat za plného provozu Městského úřadu.
- 3.6. Objednatel se na základě Smlouvy zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace, podklady a materiály nutné či vhodné k provedení Díla podle této Smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky nebo písemně (vč. elektronické formy). Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti a odbornosti. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů.

4. Základní podmínky realizace díla

- 4.1. Tato Smlouva bude plněna na základě dílčích smluv (tj. písemných objednávek) na realizaci dílčí části díla. Dílčí smlouvy budou uzavírány na základě akceptace objednávky zaslané Objednatelem Zhotoviteli.
- 4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že termínem Dílo se pro účely dílčích smluv rozumí dílčí část Díla.
- 4.3. Dílo bude realizováno prostřednictvím třech objednávek provedením dílčích částí díla dle časových etap, a to:
- I. etapa od 1.7.2024 do 31.10.2024,
 - II. etapa od 1.6.2025 do 30.9.2025,
 - III. etapa od 1.6.2026 do 30.9.2026.
- 4.4. Objednatel doručí objednávku Zhotoviteli vždy nejpozději jeden kalendářní měsíc před zahájením příslušné etapy. Objednatel je oprávněn v objednávce žádat zahájení realizace díla až o jeden kalendářní měsíc dříve, než je stanoveno v čl. 4.3 této Smlouvy. Dřívější zahájení plnění dílčí části díla je podmíněno akceptací Zhotovitele, který však může dřívější zahájení plnění dílčí části díla odmítnout a trvat na původním termínu zahájení díla. Termín ukončení dílčí části díla není dotčen.
- 4.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není povinen objednávku vystavit a Zhotoviteli doručit.
- 4.6. V případě, že Objednatel nevystaví a Zhotoviteli nedoručí objednávku na zhotovení dílčí části díla do čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla, považuje se tato Smlouva za ukončenou okamžikem uplynutí čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla. Již poskytnutá plnění budou vypořádána v souladu s touto Smlouvou.
- 4.7. Doručením písemné objednávky Zhotoviteli na realizaci dílčí části díla a jejím bezodkladným písemným potvrzením ze strany Zhotovitele nejpozději do 2 pracovních dnů je uzavřena dílčí smlouva. Objedávka se doručuje Zhotoviteli prostřednictvím e-mailu kontaktních osob, které jsou uvedeny v čl. 21 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn objednávku odmítnout.
- 4.8. Objedávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- 4.8.1. identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele;
 - 4.8.2. číslo a datum vystavení objednávky;
 - 4.8.3. číslo Smlouvy;

- 4.8.4. označení etapy díla;
- 4.8.5. cenu; a
- 4.8.6. podpis oprávněné osoby Objednatele.
- 4.9. Objednatel je oprávněn provést změnu či zrušení objednávky či její části bez jakýchkoli sankcí nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů před sjednanou dobou zahájení realizace dílčí části díla, nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.10. V případě, že ujednání obsažené v jednotlivé objednávce se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v této Smlouvě, má ujednání obsažené v objednávce přednost před ustanovením obsaženým v této Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění objednaného v dané objednávce.
- 4.11. Potvrzení objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - 4.11.1. identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele;
 - 4.11.2. číslo objednávky, která je potvrzována; a
 - 4.11.3. podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
- 4.12. V případě, že potvrzení objednávky nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Objednatel povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Zhotovitele. Zhotovitel je poté povinen vystavit nové potvrzení objednávky, toto však nemá vliv na běh dodací lhůty.

5. Zahájení plnění a Doba plnění

- 5.1. Dílo bude realizováno prostřednictvím třech časových etap, resp. třech dílčích částí díla, a to:
 - I. etapa od 1.7.2024 do 31.10.2024,
 - II. etapa od 1.6.2025 do 30.9.2025,
 - III. etapa od 1.6.2026 do 30.9.2026.K zahájení realizace díla tedy dojde dne 1.7.2024. Ke kompletnímu dokončení díla dojde dne 30.9.2026.
- 5.2. Zhotovitel bere na vědomí, že před samotným zahájením realizace Díla dle této Smlouvy bude jedno typické okno repasováno jako vzorové a až po odsouhlasení autorským dozorem a NPÚ bude přistoupeno k zahájení realizace Díla dle této Smlouvy, resp. zahájení repase ostatních oken.
- 5.3. Objednatel je oprávněn, a to z jakéhokoliv důvodu, nařídit Zhotoviteli přerušení či zastavení provádění Díla. Zhotovitel je následně povinen neprodleně veškeré práce na Předmětu plnění přerušit, resp. zastavit, a to vyjma těch, jejichž provedení bude v takový okamžik nezbytné z hlediska ochrany Předmětu plnění či zájmu Objednatele. Následně je Zhotovitel povinen vyčkat na okamžik, kdy obdrží pokyn Objednatele k pokračování provádění Předmětu plnění. Termíny pro provedení Předmětu plnění se prodlužují o dobu přerušení provádění Předmětu plnění na základě pokynu Objednatele dle tohoto článku.
- 5.4. Pokud Předmět plnění nelze zásahem vyšší moci provést, nebo z těchto důvodů nebude Zhotovitel schopen dodržet kterýkoliv termín pro provádění Předmětu plnění, nebude Zhotovitel v prodloužení s prováděním Předmětu plnění.
- 5.5. Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v čl. 5.4 této Smlouvy, které budou relevantně prokázány Objednateli, prodlužují se termíny pro provedení Předmětu plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena Smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje, že při vzniku nutnosti přerušení provádění Předmětu plnění z důvodů uvedených v této Smlouvě vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a předání Předmětu plnění byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou dobu.
- 5.6. Objednatel si vyhrazuje změnit dílčí termíny plnění Díla, pokud nastanou situace uvedené v odst. 5.3 a 5.4 této Smlouvy. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou řešeny dodatkem ke Smlouvě a Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření takového dodatku.
- 5.7. Objednatel není povinen učinit žádné kroky směřující k uzavření dodatku, pokud Zhotovitel do 4 (čtyř) kalendářních dnů po zjištění vzniku relevantní okolnosti dle odst. 5.3 a 5.4 Smlouvy o ní písemně neinformuje Objednatele a do 7 (sedmi) kalendářních dnů po tomto oznámení nebo v jiné přiměřené lhůtě odsouhlasené Objednatelům nesdělil písemně Objednateli podrobné důvody pro prodloužení termínu, jež může považovat za oprávněné a návrhy na snížení tohoto prodloužení; to neplatí, pokud Objednatel o vzniku relevantní okolnosti dle odst. 5.3 a 5.4 Smlouvy sám věděl.

- 5.8. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla předložit časový harmonogram plnění, který bude přílohou této Smlouvy a bude odpovídat termínům uvedeným v čl. 5.1 této Smlouvy a omezením vyplývajícím z Přílohy č. 5 této Smlouvy. Zhotovitel je současně povinen vždy jeden kalendářní měsíc před zahájením konkrétní časové etapy a dílčí části díla specifikované v čl. 5.1. této Smlouvy předat Objednateli k odsouhlasení přesný plán organizace provádění díla jednotlivé etapy. Případné odchylky od časového harmonogramu plnění uvedené v přesném plánu organizace provádění díla jednotlivé etapy nebudou považovány za změnu provádění díla vyžadující přijetí písemného dodatku k této Smlouvě za předpokladu schválení tohoto přesného plánu organizace provádění díla jednotlivé etapy Objednatelem. V případě připomínek Objednatele, které budou učiněny pouze v případě závažných provozních komplikací, se Zhotovitel zavazuje připomínky do plánu organizace provádění díla zpracovat do 3 pracovních dnů od obdržení připomínek od Objednatele.
- 5.9. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Zhotovitele, nemá to vliv na dobu plnění Díla. Za důvod na straně Zhotovitele se považují veškeré důvody, za které neodpovídá Objednatel a které nejsou zapříčiněny vyšší mocí, zejména plnění Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo nedodržení povinností stanovených touto Smlouvou.
- 5.10. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel zajistit dosud prováděné Dílo proti poškození a zakrýt odkryté části prováděného Díla, a to na své náklady.

6. Místo plnění

- 6.1. Místem realizace Díla je radnice města Bílina na adrese Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, v katastrální území Bílina, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001.
- 6.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle PD. Objednatel se zavazuje předat staveniště bez věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré skladovací plochy k provedení Díla, neuvedené v Projektové dokumentaci, je povinen zabezpečit Zhotovitel na vlastní náklady. Pokud na staveništi nebudou překážky bránící zahájení prací a staveniště je v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen staveniště přijmout.
- 6.3. Zhotovitel může být písemně vyzván Objednatelem k převzetí staveniště i 14 kalendářních dní před zahájením plnění. Ve výzvě bude Objednatelem stanoven konkrétní termín předání staveniště (dle bodu 4.1 této smlouvy). Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, a v případě, že o náhradní termín požádal, nedostaví se k převzetí staveniště ani v náhradním termínu, který mu Objednatel určil, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal.
- 6.4. Předání staveniště bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem a dále jej pověřený pracovníci obou smluvních stran a technický dozor Objednatele potvrdí společným zápisem ve stavebním deníku.
- 6.5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému doзору Objednatele, a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost.
- 6.6. Povinností Zhotovitele je dbát o to, aby svým jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli hmotnou škodu.

7. Předání a převzetí Díla

- 7.1. Dokončením Díla, resp. dílčí části Díla, se pro účely této Smlouvy rozumí dokončení všech prací a činností vztahujících se k Dílu, resp. dílčí části Díla; vylučuje se ustanovení § 2605 věta první Občanského zákoníku. Předáním a převzetím dokončeného Díla, resp. dílčí části Díla, dle této Smlouvy se rozumí podpis předávacího protokolu oběma Smluvními stranami (dále jen „**Předávací protokol**“), ve kterém Objednatel Dílo, resp. dílčí část Díla, akceptuje.

- 7.2. Po dokončení Díla, resp. dílčí části Díla, se smluvní strany zavazují postupovat při předání a převzetí Díla, resp. dílčí části Díla, následujícím postupem:
- 7.2.1. Zhotovitel vyzve k předání a převzetí dokončeného Díla, resp. dílčí části Díla, Objednatele zápisem do stavebního deníku a písemnou výzvou doručenou Objednateli a technickému dozoru Objednatele. K převzetí Díla, resp. dílčí části Díla, je Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele za předpokladu, že:
- 7.2.1.1. Dílo je dokončeno, plně funkční a schopno bezpečného a spolehlivého provozu bez jakýchkoli omezení.
- 7.2.1.2. Dílo a veškeré jeho části, součásti, příslušenství, jakož i veškeré systémy splňují všechny specifikace a požadavky tak, jak jsou stanoveny touto Smlouvou, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Splnění této podmínky prokáže Zhotovitel písemným prohlášením.
- 7.2.1.3. Neexistují žádné změny nebo odchylky od této Smlouvy a dokumentacím uvedeným v předchozím odstavci, vyjma změn, na kterých se Objednatel a Zhotovitel dohodli postupem stanoveným touto Smlouvou.
- 7.2.2. Objednatel zorganizuje předání a převzetí Díla tak, aby se konalo ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odst. 7.2.1 Smlouvy Objednateli. O konkrétním termínu předání a převzetí Díla bude Objednatel nebo technický dozor Objednatele včas písemně informovat Zhotovitele, a to i zápisem do stavebního deníku. K předání a převzetí Díla Objednatel přizve technický dozor Objednatele, případně také autorský dozor projektanta.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen připravit a předat v rámci přejímacího řízení Objednateli následující dokumenty (bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za schopné předání):
- 7.2.3.1. všechny nezbytné doklady dle zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, zejména dokumentaci skutečného provedení Díla řádně zpracovanou dle této Smlouvy;
- 7.2.3.2. originál chronologicky posledního sešitu stavebního deníku,
- 7.2.3.3. příp. protokoly o zkouškách předepsaných projektem včetně certifikátů všech použitých materiálů,
- 7.2.3.4. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- 7.2.3.5. veškeré návody k použití související s Dílem,
- 7.2.3.6. doklad o uložení a likvidaci odpadu ze stavební činnosti.
- 7.3. O předání a převzetí Díla sepíše Objednatel Předávací protokol s uvedením data předání a převzetí Díla, zhodnocením jakosti provedených prací a příp. výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek, který bude v případě kladného výsledku přejímacího řízení podepsán Objednatel a Zhotovitelem. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, uvedou se v Předávacím protokolu stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá technický dozor Objednatele nebo Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s tímto článkem Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 7.4. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jakékoli, byť drobné, vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla, tj. smluvní strany si ujednávají vyloučení aplikace § 2628 Občanského zákoníku. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující vady nebo nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění, což bude uvedeno v Předávacím protokolu. Odstranění vad a nedodělek Objednatel písemně potvrdí.
- 7.5. Do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla zajistí Zhotovitel vyklizení staveniště a uvedení všech částí staveniště, popřípadě zařízení staveniště, do původního stavu.

8. Podmínky plnění, práva a povinnosti stran

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má veškerá povolení, jež jsou nezbytné ke zhotovení Díla a poskytnutí součinnosti a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit.

- 8.2. Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky. Jakékoliv změny těchto osob Zhotovitel s předstihem před faktickou realizací změny oznámí Objednateli. Tyto změny členů realizačního týmu jsou podmíněny souhlasem Objednatele, který jej udělí pouze v případě, že nový člen realizačního týmu bude splňovat veškeré podmínky kvalifikace uvedené v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby při provádění Díla a poskytování jeho pracovníky nebyl jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz Městského úřadu, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou.
- 8.4. Provizorní zabezpečení oken provede Zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Pokud to bude technicky možné, Zhotovitel nejprve repasuje vnější křídlo a rám a až následně vnitřní křídlo, tak aby místnost mohla být uzavřená alespoň jedním křídlem. V případě, že tento postup nebude moci Zhotovitel uplatnit, zajistí provizorní zakrytí řešených otvorů, např. OSB deskou s otvorem 2x150x300 mm zakrytým přelepenou fólií. Zakrytí celého otvoru pouze fólií je nepřijatelné řešení. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré příp. škody, které vzniknou nedostatečným zabezpečením řešených otvorů uhradí, navrátí vše do původního stavu, a uhradí finanční částku odpovídající způsobené škodě.
- 8.5. Objednatel a/nebo technický dozor Objednatele a/nebo autorský dozor, bude oprávněn kontrolovat provádění Díla dle § 2593 Občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku a budou potvrzovat soupisy skutečně provedených prací a dodávek.
- 8.6. Objednatel nebo technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele, pokud hrozí nebezpečí poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob, pokud Zhotovitel provádí Dílo odlišně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení Objednatele či pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla a poskytování součinnosti nebude svou činností narušovat provoz Městského úřadu a sousedních objektů, zejména že omezí obtěžování hlukem, prachem, špínou, otřesy (vibracemi), apod. tak, aby nebyly překračovány úředně stanovené limity.
- 8.8. Zařízení nutné pro plnění předmětu Smlouvy je povinen zajistit na své náklady Zhotovitel.
- 8.9. Objednatel informuje Zhotovitele o veškerých změnách souvisejících s Předmětem plnění.
- 8.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo a poskytovat součinnost mj. dle pokynů Objednatele a je povinen jej bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvání na pokynu neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy. Ustanovení § 2595 Občanského zákoníku se neaplikuje.
- 8.11. Veškeré dodávané materiály, nebo jejich části, potřebné pro provedení Díla se Zhotovitel zavazuje dodat nová. Za nové se ve smyslu této Smlouvy považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.
- 8.13. Zhotovitel je povinen zajistit, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nebo při poskytování součinnosti nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného majetku Objednatele.
- 8.14. Zhotovitel ve spolupráci s technickým dozorem Objednatele bude v průběhu provádění Díla Smlouvy pravidelně zpracovávat fotodokumentaci průběhu výstavby v digitální formě a Objednateli předat vždy v digitální podobě po ukončení provádění dílčího díla dle etapy.
- 8.15. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla a součinností ze strany Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole), v platném znění, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- 8.15.1. poskytnout Objednateli veškeré doklady související s plněním této Smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady Zhotovitele;
- 8.15.2. umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;
- 8.15.3. po dobu 10 let od dokončení Díla a jeho předání a převzetí uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této Smlouvy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
- 8.16. Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se BOZP a PO ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a vést tuto dokumentaci po celou dobu výstavby.
- 8.17. Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo ode dne předání staveniště až do okamžiku vyklizení staveniště. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením. Zhotovitel zajistí, bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla i během vykládky na staveništi, během dočasného skladování na staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby vyklizení staveniště, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy.
- 8.18. Zhotovitel je povinen uvědomit technický dozor Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu, v případě poškození trvalých konstrukcí po předchozím souhlasu technického dozoru Objednatele.
- 8.19. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 8.20. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných podzhotovitelů, resp. u jejich pracovníků. Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za dodržování BOZP a PO všemi osobami, které se s jeho vědomím zdržují v místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) na ochranu před riziky vyplývajících z jejich vlastní činnosti na staveništi, na ochranu před riziky z činností ostatních subjektů na staveništi s možností jejich ohrožení a na ochranu před riziky prostředí v místě jejich působení.
- 8.21. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce, vyplývá-li tato povinnost ze zvláštních právních předpisů.
- 8.22. Dojde-li v souvislosti s prováděním Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání

- příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.23. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou odbornou způsobilost. Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Nepředloží-li Zhotovitel na požádání Objednatele doklad o odborné způsobilosti pracovníka, je povinen zajistit za tohoto pracovníka bez zbytečného odkladu náhradu.
 - 8.24. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.
 - 8.25. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění Smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci Smlouvy podílet.
 - 8.26. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s plněním Smlouvy přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel při plnění využití technologií, výrobních postupů a materiálu, které budou šetrné k životnímu prostředí.
 - 8.27. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
 - 8.28. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací Smlouvy (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr Předmětu plnění ve vratných obalech a velkých baleních. Doklady o tomto odstranění nebo využití odpadů na požádání Zhotovitel předloží Objednateli.

9. Vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- 9.1. Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Díla Objednatel. Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do Díla.
- 9.2. Ode dne převzetí staveniště až do doby řádného dokončení Díla a jeho předání a převzetí nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na Díle. Objednatel neodpovídá za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele použitých pro plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škody, kterými se pro účely Smlouvy rozumí přímé znehodnocení hmotného statku, resp. snížení konkrétního práva, které je předmětem plnění. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody na majetku Objednatele způsobené v souvislosti s prováděním Díla, a to jak úmyslně, tak nedbalostí.

10. Cena Díla

- 10.1. Celková nejvyšší přípustná cena za provedení Díla (všech jeho částí) činí 13.100.000,- Kč (slovy: třináct milionů sto tisíc korun českých) bez DPH.
- 10.2. Základem ceny za provedení prací podle této Smlouvy je Položkový rozpočet, který je součástí nabídky Zhotovitele a tvoří rovněž přílohu č. 2 této Smlouvy. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Provedení I. časové etapy	2 165 401,88,- Kč	454 734,39 Kč	2 620 136,27 Kč
Provedení II. časové etapy	3 567 301,17,- Kč	749 133,25 Kč	4 316 434,42 Kč

Provedení III. časové etapy	3 728 461,25,- Kč	782 976,86 Kč	4 511 438,11 Kč
Provedení všech časových etap	9 461 164,30 Kč	1 986 844,50 Kč	11 448 008,80 Kč

- 10.3. Bližší specifikace ceny Díla je uvedena v Položkovém rozpočtu, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Zhotovitel není oprávněn jednotlivé položkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jakkoliv měnit.
- 10.4. Cena Díla obsahuje ocenění veškerých nákladů, nutných k řádnému splnění předmětu této Smlouvy a všech povinností Zhotovitele z této Smlouvy vyplývajících.
- 10.5. Cena Díla je pevná, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla, nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních Stran.
- 10.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu.
- 10.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy detailně seznámil se zadávací dokumentací včetně PD a veškerými potřebnými informacemi v souvislosti s realizací Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, s přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem prací, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebudou akceptovány. Zhotovitel se dále zavazuje před zahájením plnění dle této Smlouvy s potřebnou péčí prověřit zadávací dokumentaci včetně PD a další pokyny a informace předané mu Objednatelem a v souladu § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na zjištěné nedostatky.
- 10.8. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce na Předmětu plnění mohou být zahájeny pouze po odsouhlasení Objednatelem a po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. Tyto budou řešeny a realizovány vždy v souladu se ZZVZ.
- 10.9. Způsob oceňování víceprací a méněprací je následující:
- 10.9.1. Zhotovitel stanovil v Položkovém rozpočtu jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
- 10.9.2. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen Položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuální cenové úrovni ponížené o 20 % bez dalších příplatků. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha pro daný obor stavebních prací.
- 10.10. Návrh kalkulace ceny víceprací či méněprací vypracuje Zhotovitel dle předchozího odstavce do 5 pracovních dní a předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, resp. neprovedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není Zhotovitel oprávněn cenu Díla jakkoli navýšovat ani fakturovat.

- 10.11. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 10.12. Vylučuje se ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že:
- 10.12.1. je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
 - 10.12.2. správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy,
 - 10.12.3. při kalkulaci Ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do Ceny Díla řádně překontroloval,
 - 10.12.4. řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.

11. Platební podmínky

- 11.1. Fakturace ceny Díla bude probíhat ve splátkách na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktura**“), nebude-li dohodnuto jinak. Faktury budou vystaveny na základě Objednatelům odsouhlaseného soupisu ceny skutečně provedených prací, uvedených v Objednatelům odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, určené podle Položkového rozpočtu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vždy do pátého (5) pracovního dne následujícího kalendářního měsíce doručit Objednateli soupis prací provedených za předchozí období včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny dle Položkového rozpočtu. Objednatel soupis zreviduje a do deseti (10) pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí.
- 11.3. Zhotovitel není oprávněn fakturovat neodsouhlasené práce a dodávky.
- 11.4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována.
- 11.5. Objednatel na základě každé Zhotovitelem vystavené faktury uhradí fakturovanou částku do výše 90 %. Zbývající část fakturované částky tvoří zádržné, na jehož úhradu vznikne Zhotoviteli nárok při splnění následujících podmínek:
- 11.5.1. Pokud Objednatel převezme Dílo, resp. dílčí část díla, vykazující vady nebo nedodělky, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení:
 - 11.5.1.1. části zádržného ve výši dvou třetin zádržené částky odstraněním všech vad a nedodělků Díla, písemně potvrzeným Objednatelům;
 - 11.5.1.2. části zádržného ve výši zbývající jedné třetiny zádržené částky předložením bankovní záruky za kvalitu díla, resp. dílčí část díla, dle čl. 18.7 této smlouvy;
 - 11.5.2. Pokud Objednatel převezme Dílo, resp. dílčí část díla, bez vad, vznikne Zhotoviteli na základě výzvy nárok na zaplacení plné výše zádržného předložením bankovní záruky za kvalitu díla, resp. dílčí část díla, dle čl. 18.7 této smlouvy.
- 11.6. Na zádržovanou část ceny Díla se nevztahují ustanovení této Smlouvy o prodlení s úhradou ceny Díla.
- 11.7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 11.8. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:
- 11.8.1. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
 - 11.8.2. IČ Objednatelů a Zhotovitele
 - 11.8.3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky
 - 11.8.4. název a číslo stavby
 - 11.8.5. popis plnění Zhotovitele
 - 11.8.6. den odeslání a den splatnosti faktury
 - 11.8.7. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
 - 11.8.8. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
 - 11.8.9. vyčíslení zádržného

- 11.8.10. č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě
11.8.11. kód klasifikace produkce CZ CPA
- 11.9. Přílohu každé faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací dle odst. 11.2. této Smlouvy, jejichž cena je fakturována, písemně odsouhlasený Objednatelem, které nebudou obsahovat rozporované položky.
- 11.10. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).
- 11.11. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.
- 11.12. Každá faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy. Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že taková faktura nebude akceptována a bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení řádné faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 11.13. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 11.14. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- 11.15. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
- 11.16. Zálohy nebudou poskytovány.
- 11.17. Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

12. Kontroly v průběhu plnění a jejich dokumentace

- 12.1. Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu prací v místě plnění.
- 12.2. Odpovědní zástupci zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho podzhotovitelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou měsíčně (nebude-li dohodnuto jinak) a jejich předmětem bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla.
- 12.3. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude technický dozor Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu nebo její upravené znění.
- 12.4. Nevyplyvá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 12.5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, a současně tuto skutečnost uvede ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. O provedené kontrole bude zástupci smluvních stran sepsán protokol. Pokud se technický dozor Objednatele

nebo zástupce Objednatele nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele), v takovém případě není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak technickému doзору Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm (48) hodin po řádném (původním) termínu kontroly. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt i v případě, že se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu je považováno za významné porušení této Smlouvy.

13. Zánik závazku ze Smlouvy

- 13.1. Závazky založené touto Smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou Smluvních stran, odstoupením od Smlouvy nebo uplynutím doby.
- 13.2. Odstoupit od Smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech:
 - 13.2.1. poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích ze Smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,
 - 13.2.2. bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v rozporu s pokyny Objednatele,
 - 13.2.3. vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,
 - 13.2.4. v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - 13.2.5. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení,
 - 13.2.6. pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou,
 - 13.2.7. pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo
 - 13.2.8. pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty Objednatel nemůže odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším postupu nebo
 - 13.2.9. pokud Zhotovitel nedokončí Dílo ve stanoveném termínu dle čl. 4. Smlouvy a ani v dodatečně přiměřené lhůtě 30 dnů, a to z důvodů ležících na jeho straně, nebo
 - 13.2.10. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací ve lhůtě dle čl. 4 Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.
- 13.3. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči Zhotoviteli dle Smlouvy po dobu delší než 90 dnů a tyto dluhy nesplní ani po třikrát opakované písemné výzvě.
- 13.4. Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně oznámit povinné smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla. Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků odlišně od Občanského zákoníku takto:
 - 13.5.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny Díla připadající na řádně poskytnuté a Objednatel si ponechané plnění nebo ceny

- nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení Zhotovitele a dočasných staveb, které si Objednatel bude chtít pro dokončení Díla ponechat;
- 13.5.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této Smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ode dne poskytnutí plnění, ve výši stanovené dle obecně závazných právních předpisů, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude vycházet z jednotkových cen Položkového rozpočtu, a pokud tento dané plnění neobsahuje, tak z jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v cenové úrovni platné ke dni uzavření této Smlouvy snížené o 20%;
- 13.5.3. po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění dle této Smlouvy a další práva Objednatele z vad poskytnutého plnění;
- 13.5.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění v původním rozsahu, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
- 13.5.5. odstoupení od této Smlouvy se nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku závazku z této Smlouvy.
- 13.6. Do 7 kalendářních dnů od účinnosti odstoupení od této Smlouvy Zhotovitel bezplatně předá Objednateli veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s podzhotoviteli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této Smlouvy a dále veškerou dokumentaci vyhotovenou v souvislosti s realizací Díla.
- 13.7. Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.
- 13.8. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 13.9. V případě, že Objednatel dle čl. 4.6 této Smlouvy nevystaví a Zhotoviteli nedoručí objednávku do čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla, považuje se tato Smlouva za ukončenou okamžikem uplynutí čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla. Již poskytnutá plnění budou vypořádána v souladu s touto Smlouvou.

14. Odpovědnost za vady, záruka

- 14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení.
- 14.2. Zhotovitel zaručuje, že zajistí, aby veškeré materiály byly na úrovni požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a že po dobu záruční doby bude Dílo a každá jeho část prostá jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, zejména jestliže neodpovídá výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a všeobecně uznávanou praxí. Za vady Díla se považuje zejména výskyt prasklin, trhlin, rozdílné změny odstínů povrchové úpravy, odlupování nátěrů, koroze a kavitace kovových částí.
- 14.3. Zhotovitel poskytne Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne dokončení Díla a jeho předání a převzetí.
- 14.4. Záruční doba použitých náhradních dílů v rámci záručních oprav činí 24 měsíců od montáže toho kterého dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat.
- 14.5. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně, spolu s uvedením přesného popisu vady a uplatňovaného nároku z vady (dále jen

- „reklamací“). I vada, jejíž reklamaci Objednatel odeslal Prodávajícímu v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.
- 14.6. Nebude-li písemně dohodnuto jinak a uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady Díla nebo jeho části je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit reklamované vady, nejpozději však
- 14.6.1. do 24 hodin od doručení reklamacie Zhotoviteli, jedná-li se o vadu bránící provozu Městského úřadu nebo jeho části,
- 14.6.2. do 5 dnů od doručení reklamacie Zhotoviteli v ostatních případech.
- 14.7. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtách a způsobem stanoveným touto Smlouvou, i když ji neuzná, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud vada nebyla uznána oprávněně, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady.
- 14.8. Po ukončení prací na odstranění vady Díla vyzve pracovník Zhotovitele oprávněnou osobu Objednatele k převzetí výsledku odstraňování vady Díla.
- 14.9. O předání a převzetí výsledku odstraňování vady Díla bude sepsán zápis.
- 14.10. Na požádání Objednatele bude vystaven protokol o předání, který bude obsahovat zejména:
- 14.10.1. označení reklamované vady Díla;
- 14.10.2. označení Objednatele;
- 14.10.3. označení Zhotovitele;
- 14.10.4. identifikace této Smlouvy;
- 14.10.5. podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, u podpisů bude uvedeno jméno i hůlkovým písmem;
- 14.10.6. popis poskytnuté Služby;
- 14.10.7. datum sepsání zápisu.
- 14.11. Objednatel se zavazuje každý výsledek odstraňování záruční vady Díla převzít, pokud je řádně a včas proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady Díla proveden ve smyslu výše uvedených podmínek, například v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedené práce, jestliže to brání užívání Díla nebo jeho části.
- 14.12. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě, ačkoli k tomu byl povinen, má Objednatel právo zajistit odstranění vady Díla třetí osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady z toho vyplývající nebo s tím spojené určí Objednatel po projednání se Zhotovitelem a Objednatel je bude vymáhat od Zhotovitele tak, že je:
- 14.12.1. odečte od finančních částek, které jsou či budou splatné Objednatelem Zhotoviteli; o této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně (alespoň emailem) informovat, nebo
- 14.12.2. bude čerpat z poskytnuté bankovní záruky postupem uvedeným v bankovní záruce, nebo
- 14.12.3. odečte ze zádržného; o této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele písemně (alespoň emailem) informovat.
- 14.13. V případě oprávněného provedení odstranění vady Díla jinou osobou, není záruční doba jakýmkoliv způsobem krácena.
- 14.14. Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat i přiměřenou slevu z ceny Díla.
- 14.15. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečně přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny Díla.
- 14.16. Zhotovitel neodpovídá za vady, které:
- 14.16.1. vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
- 14.16.2. vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou. Záruka za jakost Díla se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele.

- 14.17. Uplatnění práv z vadného plnění Objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele Zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- 14.18. Záruční doba bude prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli do doby odstranění vady Zhotovitelem; to neplatí, pokud bude nahlášená vada shledána jako neoprávněná.

15. Stavební deník a technický dozor

- 15.1. Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla a jeho předání a převzetí povede Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, a jeho prováděcími předpisy (dále jen „**Stavební deník**“), do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve Stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
- 15.2. Zápisy do Stavebního deníku provádí hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do Stavebního deníku provádět potřebné záznamy taky hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), zástupce Objednatele a technický dozor Objednatele, případně jimi písemně pověřen osoba, autorský dozor projektanta nebo oprávněné orgány státní správy. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy.
- 15.3. Ve Stavebním deníku budou zapsány informace o provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti a všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby. Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci Objednatele a Zhotovitele. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne zahájení prací podle objednávky, až do dne odevzdání dokončeného díla, případně do odstranění vad a nedodělků. Mimo rozsah denních zápisů se ve Stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (5 pracovních dní předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O tom, že Zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru, je povinen neprodleně, tj. nejpozději druhý pracovní den po provedení zápisu, prokazatelnou písemnou formou (např. emailem) informovat odpovědného zástupce objednatel.
- 15.4. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve Stavebním deníku musí být podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Provede-li Zhotovitel do stavebního deníku zápis, je Zhotovitel povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou písemnou formou (např. emailem) informovat odpovědného zástupce Objednatele o tomto zápisu včetně jeho znění. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve Stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů: Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.
- 15.5. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.
- 15.6. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtnat a vytrhávat jednotlivé stránky.
- 15.7. Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla.
- 15.8. Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel v rámci předání Díla.
- 15.9. Objednatel jmenuje technický dozor Objednatele. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru a její změny oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této Smlouvě.
- 15.10. Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů ve Stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření.
- 15.11. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá technický dozor Objednatele nebo autorský dozor projektanta oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy ani schválit jakoukoliv změnu, která má nebo může mít vliv na zvýšení ceny plnění, snížení kvality plnění nebo prodloužení doby plnění.

16. Podzhotovitelé

- 16.1. Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze podzhotovitele (poddodavatele) uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy. Jiný podzhotovitel, než který je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět část Díla sám namísto podzhotovitele uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 16.2. Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení původním podzhotovitelem.
- 16.3. V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí podzhotovitele, odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 16.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z podzhotovitelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že podzhotovitel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na realizaci díla podle této smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že podzhotovitel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle Sankčního nařízení EU, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty Veřejné zakázky, či jiná mezinárodní sankce. Dodavatel je povinen požadavkům objednatel podle předchozí věty vyhovět a své smlouvy s příslušnými podzhotoviteli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 16.5. V případě, že na podzhotovitele dopadají mezinárodní sankce včetně čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatel a do 14 dní od výzvy objednatel je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 16.6. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou možnou součinnost při realizaci díla na písemnou žádost Objednatele, která bude obsahovat specifikaci termínu, do kterého je nutné součinnost poskytnout.

17. Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- 17.1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením stavebních prací a pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 17.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení Díla a jeho předání a převzetí dle odst. 5.1. Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 17.3. V případě nedodržení termínu odstranění vad, či vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení.
- 17.4. V případě porušení pokynů Objednatele týkajících se úklidu stavby se sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč, za každý jednotlivý případ a den trvání porušení.
- 17.5. V případě, že Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:
 - 17.5.1. 10.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.),
 - 17.5.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla,

- 17.5.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
- 17.6. V případě prodlení Zhotovitele s předložením bankovní záruky dle odst. 18.1. této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 17.7. V případě porušení povinností Zhotovitele použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze podzhotovitele (poddodavatele) uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy, použít jiného podzhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele nebo notifikovat Objednatele, že bude provádět část Díla sám namísto podzhotovitele uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy dle čl. 16.1 Smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 17.8. V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 8.2 Smlouvy plnit Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky nebo porušení povinnosti notifikovat Objednatele o změně těchto osob, se kterými musí Objednatel předem souhlasit, se sjednává smluvní pokuta ve výši 80.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 17.9. V případě porušení povinnosti udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu v souladu a za podmínek odst. 19.5. Smlouvy po celou dobu účinnosti Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý i započatý den porušení této povinnosti.
- 17.10. Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pokyny Objednatele ve stavebním deníku a / nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, Objednatel může uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- 17.11. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla nebo jeho části Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 17.12. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
- 17.13. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.
- 17.14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti ceně Díla.
- 17.15. Smluvní pokuty mohou být odečteny ze zádržného.
- 17.16. Sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, na níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. Vylučuje se ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zajištěná touto smluvní pokutou.

18. Bankovní záruka

- 18.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
- 18.1.1. Bankovní záruka za řádné provedení Díla, resp. dílčí části Díla
- 18.1.2. Bankovní záruka za kvalitu Díla, resp. dílčí části díla
- 18.2. Zhotovitel prohlašuje, že předá Objednateli bankovní záruku v elektronickém originále, popř. v elektronické konverzi, a to prostřednictvím datové schránky Objednatele. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu Objednatele, v níž Objednatel bance sdělí, že Zhotovitel nesplnil povinnosti stanovené Smlouvou, ačkoli k tomu byl povinen.
- 18.3. Prostředky zajištěné bankovní zárukou je Objednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, který vyplývá ze této Smlouvy.
- 18.4. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně tyto údaje a náležitosti:
- 18.4.1. obchodní firma (název) společnosti, za kterou je bankovní záruka poskytnuta;
- 18.4.2. obchodní firma (název) výstavce bankovní záruky;
- 18.4.3. název příjemce bankovní záruky (Objednatel);

- 18.4.4. identifikace smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem, za jejíž splnění je bankovní záruka vystavena;
- 18.4.5. dobu platnosti bankovní záruky v souladu s touto Smlouvou;
- 18.4.6. neodvolatelnost bankovní záruky;
- 18.4.7. nepodmíněnost bankovní záruky;
- 18.4.8. splatnost na první výzvu Objednatele;
- 18.4.9. závazek výstavce bankovní záruky vyplacení částky na základě první písemné výzvy příjemce v souladu s touto Smlouvou;
- 18.4.10. bankovní záruka musí umožnit na oprávněnou výzvu Zhotovitele uvolnění záruky Objednatelem do 30 dnů od ukončení příslušného plnění dle této Smlouvy.

Bankovní záruka za řádné provedení Díla, resp. dílčí části Díla

- 18.5. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření dílčí smlouvy předloží bankovní záruku za řádné provedení Díla, resp. dílčí části Díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění dílčí části Díla) ve výši odpovídající 10 % z ceny dílčí části Díla bez DPH. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká Objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bankovní záruku udržovat v platnosti po dobu realizace Díla až do protokolárního předání Díla dle této Smlouvy Objednateli.
- 18.6. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění Díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas Objednateli bankovní záruku za kvalitu Díla nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání Objednatelem bez ohledu na výši čerpání, tj. od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem.

Bankovní záruka za kvalitu díla, resp. dílčí části Díla

- 18.7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při protokolárním předání Díla, resp. dílčí části Díla, dle této Smlouvy předložit Objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 10 % z ceny dílčí části Díla bez DPH. Pro případ, že dojde k navýšení ceny Díla, resp. dílčí části Díla, v průběhu jeho realizace, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku počítanou z nové ceny Díla, resp. dílčí části Díla, při jeho protokolárním předání. Zhotovitel se zavazuje bankovní záruku udržovat v platnosti po dobu běhu záruční doby dle odst. 14.3. této Smlouvy.
- 18.8. Právo z bankovní záruky za kvalitu Díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doplnit výši bankovní záruky a doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání Objednatelem bez ohledu na výši čerpání, tj. od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem.

19. Odpovědnost za škodu, Pojištění

- 19.1. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 19.2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit povinnosti dle této Smlouvy s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - 19.2.1. porušení obecně závazných předpisů,
 - 19.2.2. porušení smluvních podmínek,

- 19.2.3. porušení příkazů daných Objednatelem,
- 19.2.4. zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
- 19.3. Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a Objednatel trval na původním příkazu.
- 19.4. Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, tak aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 19.5. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší v úhrnu než **15.000.000,-Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých)**. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli platnou pojistnou smlouvu bezodkladně předložit kdykoli v době platnosti a účinnosti Smlouvy.
- 19.6. V případě porušení povinností dle odst. 19.5 Smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- 19.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

20. Vyhrazené změny závazku

- 20.1. Změna Zhotovitele
- 19.1.1. Objednatel si dle § 100 odst. 2 Zákona vyhrazuje právo změnit Zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, a to v případě, že Smlouva bude ukončena některým z dále uvedených způsobů:
- odstoupením Objednatele od Smlouvy či její výpovědi pro porušení či porušování práv a povinností druhé smluvní strany z důvodu vymezených ve Smlouvě či v právních předpisech,
 - nevystavením a nedoručením objednávky do čtyř kalendářních měsíců od ukončení předchozí etapy díla dle čl. 4.5 této Smlouvy,
 - odstoupením od Smlouvy nebo její výpovědi z důvodů dle § 223 Zákona,
 - zánikem Zhotovitele bez právního nástupce,
 - v případě zániku účasti některé ze společníků společnosti v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této Smlouvy dle § 82 Zákona, pokud zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu.
- 20.2. Postup při změně Zhotovitele
- 20.2.1. V případě ukončení Smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena jako druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona, a posoudí, zda v nabídce

- nejdou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu se druhým v pořadí“).
- 20.2.2. Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít Smlouvu se druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, případně by druhý v pořadí Smlouvu odmítl uzavřít, může Objednatel oslovit dalšího účastníka, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí. Tento postup může být opakován až k účastníkovi, který se umístil jako poslední v pořadí.
- 20.3. Změna Zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů
- 20.3.1. V případě zániku účasti některého z ze společníků společnosti v případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení veřejné zakázky vedoucím k uzavření této Smlouvy dle § 82 Zákona je Objednatel oprávněn uzavřít Smlouvu se zbývajících společníky společnosti, pokud zbývajících společníci převzou práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu.
- V případě změny zhotovitele výše uvedenými postupy může dojít k tzv. povoleným změnám Smlouvy, kterými jsou např. změna složení realizačního týmu, změna složení poddodavatelů, změna údajů vztahujících se k osobě nového zhotovitele (kontaktní osoby, kontaktní údaje), apod.
- 20.3.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo přiměřené změny a úpravy podmínek plnění Smlouvy novým Zhotovitelem zejména s ohledem na:
- úpravu termínu plnění s ohledem na obtíže spojené s převzetím plnění Smlouvy novým Zhotovitelem,
 - úpravu rozsahu předmětu plnění s ohledem na ty části plnění, které již byly realizovány původním Zhotovitelem,
 - úpravu ceny plnění, a to navýšením na hodnotu původní nabídky nového Zhotovitele,
 - další úpravy ceny plnění, zejména s ohledem na nutnost převzít a dokončit rozpracované plnění, nutnost převzetí záruk atd.,
 - další nezbytné úpravy práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy s ohledem na převzetí předmětu plnění.
- 20.4. Změna ceny díla
- 20.4.1. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje změnu závazku spočívající v navýšení ceny za provedení díla v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.5. Výměna okna namísto repase
- 20.5.1. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje změnu závazku spočívající v možnosti výměny okna namísto repase (tzv. kopie oken). Kopie okna bude moci být provedena na základě požadavku Zhotovitele podloženého odborným vyjádřením, ze kterého bude vyplývat, že repase není proveditelná, za předpokladu schválení tohoto požadavku Objednatel. Při stanovení hodnoty provedení kopie okna se bude postupovat v souladu s odst. 10.8 této Smlouvy. Nebude-li moci být tento odst. 10.8. této Smlouvy využit, bude hodnota pořízení kopie okna provedena na základě vzájemné dohody Objednatele a Zhotovitele, která však nepřevyšší hodnotu 700.000 Kč.

21. Kontaktní osoby

- 21.1. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech smluvních:
- 21.1.1. Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, tel.: +420 417 810 811, ePodatelna@bilina.cz
- 21.2. Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických:
- 21.2.1. [REDAKCE]
- 21.3. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:
- 22.2.4. Ing. Vojtěch Nenadál, [REDAKCE]
- 21.4. Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických (hlavní stavbyvedoucí, který je členem realizačního týmu):

22. Další ujednání

- 22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této Smlouvě či jejích přílohách za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj nebo sdělení Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 22.2. Dle dohody Smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči Objednateli na základě Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku ze Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům.
- 22.3. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.
- 22.4. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího upozornění.
- 22.5. Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním podzhotovitele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
- 22.6. Komunikačním jazykem při jednání je čeština.
- 22.7. Veškerá předaná dokumentace se okamžikem předání stává majetkem Objednatele. Zhotovitel se smluvně zavazuje k předání veškeré dokumentace související s Dílem a souhlasí s jejím předáním třetí straně za účelem úprav, oprav a údržby zařízení.
- 22.8. Dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, se považují za dokumenty, které se vzájemně doplňují a vysvětlují. Pokud v těchto dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, podá zástupce Objednatele Zhotoviteli nezbytné vysvětlení.
- 22.9. Priority smluvních dokumentů jsou následující:
- 22.9.1. samotná Smlouva;
 - 22.9.2. přílohy této Smlouvy; přičemž dokumenty tvořící PD mají prioritu v pořadí textová část, výkresová část a mají přednost před Položkovým rozpočtem;
 - 22.9.3. zadávací dokumentace;
 - 22.9.4. nabídka Zhotovitele na Veřejnou zakázku včetně všech jejích příloh.

23. Důvěrné informace

- 23.1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
- 23.1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
 - 23.1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla,
 - 23.1.3. informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním Díla.

- 23.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 23.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění Díla a splnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a podzhotovitelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámení zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.
- 23.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku.
- 23.5. V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
- 23.6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla nebo prostory Městského úřadu k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu nebo prostorám Městského úřadu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

24. Prorogační doložka, volba práva

- 24.1. Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze Smlouvy se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů v platném a účinném znění.
- 24.2. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto Smlouvou, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je místně příslušný, obecný soud Objednatele.

25. Závěrečná ustanovení

- 25.1. Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
- 25.2. Pro účely Smlouvy se nepoužijí ustanovení §1798-1800 Občanského zákoníku, pokud nebude stranami písemně dohodnuto jinak. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy Občanského zákoníku, se použije úprava v Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady.
- 25.3. Tuto Smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě, není-li stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak.
- 25.4. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této Smlouvě stanoveny v kalendářních dnech a předpokládáné právní jednání Smluvních stran podle této Smlouvy má být činěno v obvyklé denní době.
- 25.5. Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 25.6. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

- 25.7. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy.
- 25.8. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud v této Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré Náklady v souvislosti s plněním této Smlouvy nese Zhotovitel.
- 25.9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 25.10. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.
- 25.11. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 21.05.2024, č. usnesení 605.

26. Přílohy Smlouvy

- 26.1. Příloha č. 1: Projektová dokumentace
- 26.2. Příloha č. 2: Položkový rozpočet
- 26.3. Příloha č. 3: Časové harmonogramy plnění
- 26.4. Příloha č. 4: Seznam podzhotovitelů
- 26.5. Příloha č. 5: Provozní podmínky

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Bílině dne 13.06.2024

V Mělníce dne 25.06.2024

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města Bílina

Ing. Vojtěch Nenadál, jednatel
NENADAL, s. r. o.

Název stavby: Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina -radnice

Místo stavby: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Fáze PD: DSP + DPS – jednostupňová PD pro stavební povolení a provádění stavby
-dokumentace je zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Datum: 06/2023
Zakázkové č.: 67/2023/MB



OBSAH:

SA.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:	2
A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ:	2
a) <i>název stavby:</i>	2
b) <i>místo a charakteristika stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):</i>	2
c) <i>předmět projektové dokumentace:</i>	2
A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ:	6
c) <i>obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnícká osoba):</i>	6
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELOVI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	6
a) <i>obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:</i>	6
b) <i>jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů, s vyznačeným oborem, popř. specializací jeho autorizace:</i>	6
A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ:	6

A.1. Identifikační údaje:

A.1.1. Údaje o stavbě:

a) název stavby:

„Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina -radnice“

b) místo a charakteristika stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

Místem stavby je objekt radnice MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Objekt je nemovitou kulturní památkou, katalogové číslo 1855679767, rejst. č. ÚSKP 103658 - radnice.

Objekt radnice v secesním stylu se rozkládá na dvou parcelách (č.1 a č.2) v k.ú. Bílina [604208], na ploše 1363 m². Středem dispozice celého objektu je atrium.

Všechny fasády objektu, a to včetně fasád atrií, jsou bohatě zdobené. Spodní část (soklu) je opatřena velkoformátovým žulovým obkladem, který je ukončen na úrovni 1.NP a navazuje na něj kamenný obklad tvořící pásovou rustiku, která je nad okenními portály rozdělena středovým klenákem až po hranu patrové římsy.

Hlavní vstupní portál je ještě doplněn v klenáku o tzv. mascarón. Tato část fasády je ve velmi dobrém stavu. Od této úrovně je fasáda ve vápenné omítce, ve které jsou vytvořeny jemné odskoky členění fasád. Ostatní prvky výzdoby jsou tvořeny sádrovými odlitky. Většina oken je zdobená podokenní a nadokenní římsou, kde prostor mezi oknem a nadokenní římsou je doplněn bohatou štukaturou se středním štítkem s listy a volutami. Na čelní a boční fasádě se objevuje i erbová výzdoba. Čelní a boční fasády jsou středem protažené do obloukových štítů. Nároží jihozápadní a jihovýchodní tvoří tříboké arkýře.

Střechy jsou valbové opatřené pálenou plochou krytinou, arkýře a jehlová věž krytinou plechovou.

Vnější výplně otvorů jsou z valné většiny původní. V některých částech objektu byly výplně (např. dveře v atriu) nahrazeny konstrukcemi s ocelovým rámem, nebo dřevěnými dveřmi s kazetovou výplní. Většina oken je ve špaletové konstrukci, a to včetně dveří balkónových s jednoduchým zasklením. Rámy oken a dveří jsou jednoduché, téměř bez zdobného frézování.

c) předmět projektové dokumentace:

Předmětem této jednostupňové projektové dokumentace **pro stavební povolení a pro provádění stavby** jsou návrhy obnovy otvorových výplní formou opravy (repase) či výměny (repliky) vyznačených oken a dveří (vč. např. repase mříží, žaluzií apod.). Tyto práce přímo navazují na předchozí fázi Průzkumů.

Projektová dokumentace pro provádění stavby nenahrazuje realizační (resp. tzv. výrobní a montážní) dokumentaci a její součástí není ani dokumentace pro ostatní pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montáží dokumentace ve smyslu ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Tato dokumentace definuje minimální rozsah případů, ve kterých bude budoucí dodavatel nezbytně muset tyto podrobnější dokumentace před zahájením vlastních stavebních prací zajistit a předložit ke schválení. Obsažené výkresy podrobností představují pro

budoucího dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce, na které kladé projektant zvláštní požadavky a které je nutno při provádění stavby respektovat.

V projektové dokumentaci případně uvedené obchodní názvy konkrétních výrobků jsou pouze referenční a mohou být nahrazeny jinými výrobky, srovnatelných nebo lepších technických parametrů.

Soupisy řešených otvorových výplní jsou pro přehlednost prezentovány tabulkovou formou, zvlášť pro každý řešený objekt, s těmito sledovanými parametry:

- jedinečné ID prvku (odpovídá označení na schematických půdorysech a pohledech)
- schematický náčrtek prvku
- přibližné rozměry prvku (u špaletových oken zvlášť pro vnitřní a zvlášť pro vnější křídla)
- hloubka špalety
- přítomnost mříže
- technický stav materiálu (dřeva) křídel
- technický stav materiálu (dřeva) pevných rámu
- technický stav kování (kličky, kliky, závěsy, zámky atd.)
- technický stav zasklení
- ostatní tech. parametry výplní otvorů (přítomnost původních žaluzií, potřeba opravy oplechování, stav vnitřních parapetů atd.)
- celkový technický stav (způsobilost pro repasi, případně nutnost odstranění pro budoucí nahrazení replikou)
- typ zásahu (nahrazení replikou, repase...) vč. podrobnějšího popisu navrhovaného řešení**
- barevnost stávajících oken nebyla podrobněji sledována -při realizaci provede vybraný Zhotovitel komplexní restaurátorský průzkum barevnosti, na jehož základě bude určena výsledná barevnost vnitřních i vnějších křídel a rámu

Návrh obnovy (repase) výplní otvorů předpokládá následující technologický postup:

Stavba bude probíhat za provozu objektu, po etapách, dle pokynů investora, vždy budou najednou řešeny pouze menší stavební celky (několik místností).

Aktuální stavební prostor Zhotovitel ochrání proti znečištění pomocí kartónů a fólií.

Křídla repasovaných oken (většinou se jedná o klasická špaletová (kastlová) okna, dovnitř otevíravá) a dveří budou šetrně vyjmuty a odvezeny na dílnu mimo místo stavby. Rámy, mříže, vestavěné venkovní žaluzie atd., budou repasování in situ. Ideální je nejprve repasovat vnější křídla a rám a až následně vnitřní křídla, rámy a špalety tak, aby každou místnost stále bylo možné uzavřít před vlivy povětrnosti alespoň jedním křídlem špaletového okna. V případě jiného technologického postupu prací zajistí Zhotovitel provizorní zakrytí řešených otvorů, např. OSB deskou s otvorem 2x150x300mm zakrytým přelepenou fólií. Zakrytí celého otvoru pouze fólií je nepřípustné.

Bude opravena geometrie křídel i rámu, do některých vnitřních křídel budou vyfrézovány drážky pro osazení dvojskla a pro osazení jednoduchého silikonového trubičkového těsnění.

Na dílně bude z křídel opatrně demontováno stávající zasklení, pro budoucí zpětné osazení a z křídel budou pomocí horkého vzduchu nebo infračerveného zářiče a špachtlí a škrabek odstraněny stávající barvy a tmely. Stávající materiál (dřevo) okenních ráků i křídel bude podrobně prohlédnut a v součinnosti s NPÚ a AD bude potvrzen navržený rozsah výměn a oprav (přednostně zapařtění vločky (protězy) z nového dřeva, případně výměnou celého poškozeneho segmentu, nejčastěji okapnice nebo klapačky). Na opravy bude použito řádně vyschlé smrkové dřevo, pro okapnice a klapačky bude použito modřínové dřevo, vždy v 1. jakosti, bez suků a jiných vad. K tmelení drobnějších poškozeneí stávajícího dřeva bude použit dvousložkový tmel s dřevní moučkou.

Opravená křídla i rámy budou znovu zaskleny (vnější křídlo původním jednoduchým taženým sklem tl. 4mm či jeho replikou, vnitřní křídla buď dvojsklem 4-8-4mm, nebo opět původním jednoduchým taženým sklem tl. 4mm či jeho replikou -podrobněji viz tabulkové soupisy řešených prvků). Zasklení bude provedeno tradičním způsobem do sklenářského tmelu, v případě osazení dvojskel je přípustné použití zasklívacích lišt. U oken zasklených jednosklem + dvojsklem je uvažován součinitel prostupu tepla $U_w = 2,1$ (W/m².K), u oken zasklených 2x jednosklem $U_w = 2,7$ (W/m².K).

Osazení dvojskla do vnitřního křídla bylo zvoleno z těchto důvodů:

- vnější křídla jsou působením UV záření a povětrností poškozeny podstatně více, než křídla vnitřní; ty jej repasovat, ale dvojsklo do nich osadit nelze
- vnitřní křídlo má jednodušší profilaci, umožňující zafrézování hlubší drážky pro osazení dvojskla (při případném frézování drážky do vnějšího křídla by tato hlubší zasklívací drážka již zasáhla do stávající profilace a změnila by ji)
- i v budoucnu, po provedení repase těchto typů oken, lze bezpochyby předpokládat, že se stávající subtilní okenní rámy budou působením teplotních změn a povětrnosti dotvarovávat a zejména ve vnějším křídle budou vznikat netěsnosti; kdyby bylo dvojsklo osazeno v tomto vnějším (netěsném) křídle, zcela by pominul jeho pozitivní izolační účinek
- naopak, tím že vnitřní křídlo špaletových oken je chráněné vnějším křídlem s jednoduchým zasklením, toto vnitřní křídlo nebude tolik náchylné k dotvarování, a i z důvodu osazení obvodového těsnění zůstane dostatečným způsobem kompaktní a těsné tak, aby nebyla narušena tepelně izolační rovina zasklení
- u špaletového okna je bezpodmínečně nutné zajistit odvětrání vnitřního prostoru mezi vnitřní a vnější rovinou okna, tak aby byl teplý vlhký vzduch spolehlivě odveden do exteriéru. Musí být naplněno základní pravidlo „uvnitř těsněji než venku“. Toto odvětrání lze přirozeně dosáhnout spárovou infiltrací neutěsněné spáry mezi rámem a křídlem vnějšího okna.
- toto řešení je zcela standardní v památkové péči napříč západní Evropou a je doporučováno např. IFT Rosenheim.

Okenní křídla, rámy a špalety budou ošetřeny ochranným nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu, natřeny základním nátěrem (fermeží) a 2x natřeny kvalitní olejovou barvou (konkrétní barva bude stanovena na základě restaurátorského sondážního průzkumu, který po demontáži oken zajistí Zhotovitel, bude vyvzorkována a předložena NPÚ a AD k odsouhlasení).

Následně bude navraceno původní, repasované kování (olivy, půloly, závěsy, rozvory atd.), chybějící kování bude doplněno podobným kovááním, např. z katalogu slévárny Nosek.

Jedno typické okno bude kompletně repasováno v předstihu jako vzorové, až po odsouhlasení jeho provedení bude možno přistoupit k opravě ostatních oken.

Vzhledem k většímu zatížení některých stávajících okenních křidel s navrženým zasklením dvojskly provede Zhotovitel statické posouzení dřevěných profilů i počtu kusů závěsů. Případné nově požadované doplněné závěsy těchto křidel budou provedeny jako kopie původních.

U špaletových oken se stávajícím mechanismem venkovní rolety bude roleta vytažena do maximálně otevřeného stavu, následně v této poloze zafixována a prostor (dutina) nadokenního a bočního kastlíku bude servisními prostupy ze strany interiéru zcela vyplněn izolační hmotou -minerální vatou, k fixaci bude použita nízkoexpanzní PU pěna.

Po odstranění venkovních parapetů bude parapetní plocha vyspravena vápenocementovou maltou pro dosažení kompaktního povrchu ve spádu min. 2% směrem k exteriéru.

K oknům budou doplněny nové vnitřní (HPL, na ocelové úhelníky) i vnější (TiZn, plošně přilepené) parapety.

Několik vyznačených oken bude z důvodu velmi vysokého poškození vyměněno za repliky.

Součástí navržených prací jsou všechny nezbytné stavební přípomocy, hlavně pro vybourání, osazení a zapravení měněných oken a demontáž a nové osazení venkovních a vnitřních parapetů. Zapravení stavebních spár mezi stávajícími dřevěnými rámy a zdívem bude realizováno pomocí jemných vápenných tmelů, pro osazení parapetů budou použity moderní trvale pružné tmely a lepidla. Bude opravena plocha vnějšího a vnitřního ostění, která bude na závěr vymalována barvou dle původního odstínu. Pro montáž replik bude na vnější straně použita vodotěsná komprimační páska, prostor pod a okolo špalety bude vyplněn minerální vatou a na vnitřní straně bude osazena parotěsná páska, tato okna budou z vnitřní strany zalištována.

Součástí navržených prací jsou i repase či repliky vyznačených vstupních dveří

Zhotovitel stavby před zahájením vlastních prací provede detailní zaměření stavebních konstrukcí, velikosti otvorových prvků včetně členění a profilace, včetně ozdobných prvků profilů dřevěných konstrukcí.

Zhotovitel stavby zhotoví a v dostatečném předstihu k odsouhlasení předloží autorskému doзору a zástupci investora výrobní výkresovou dokumentaci pro všechny řešená okna.

Při provádění všech navržených prací budou důsledně dodržovány technologické postupy, předpisy a normy, které jsou samostatnou kapitolou souhrnné technické zprávy.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi:

c) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnícká osoba):

Město Bílina
Břežánská 50/4
418 31 Bílina
IČ: 00266230

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:

XXM projekt s.r.o.
Jabloňová 2136/11
106 00 Praha 10
IČ: 18016481
zastoupený jednatelem: [REDACTED]

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů, s vyznačeným oborem, popř. specializací jeho autorizace:

[REDACTED], autorizovaný architekt bez specifikace oboru, č.
autorizace ČKAA: 02697

A.2. Seznam vstupních podkladů:

- Projektová dokumentace „Úprava (repase) vnějších výplní otvorů objektu MěÚ v Bílině, Dokumentace pro stavební povolení, [REDACTED]
- Rozhodnutí stavebního úřadu MěÚ Bílina [REDACTED]
- Fotodokumentace stávajícího stavu, prohlídka na místě (03-05/2023)
 - fotodokumentace jednotlivých výplní otvorů je přílohou tohoto projektu v elektronické podobě
- Průběžné konzultace se Zadavatelem zakázky a pracovníky NPÚ



Název stavby: Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina -radnice

Místo stavby: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Fáze PD: DSP + DPS – jednostupňová PD pro stavební povolení a provádění stavby
-dokumentace je zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum: 06/2023
Zakázkové č.: 67/2023/MB



OBSAH:

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY.....	2
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY.....	3
B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ.....	3
B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ.....	6
B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ.....	6
B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY.....	6
B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY.....	7
B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ.....	7
B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	8
B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.....	8
B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA.....	8
B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY.....	8
B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ.....	8
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.....	8
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ.....	8
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV.....	8
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA.....	8
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA.....	9
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY.....	9
B.9 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ, ZÁSADY OBNOVY PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ.....	10
B.10VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY, SOUPIS ZÁVAZNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ.....	12
B.11OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA DODÁNÍ DÍLA:.....	15

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku,

Stavebním pozemkem je objekt radnice MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Objekt radnice v secesním stylu se rozkládá na dvou parcelách (č.1 a č.2) v k.ú. Bílina [604208], na ploše 1363 m².

Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví České republiky.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů

- Vlastní stavebně technický průzkum všech řešených výplní otvorů (XXM Projekt s.r.o., Petr Beran, Ing. Michal Pertlíček, 03-05/2023)
- na základě tohoto průzkum byl určen současný stavebně technický stav všech řešených výplní otvorů a nutný rozsah jejich repase, případně při zastižení vysokého stupně poškození navrženo odstranění silně poškozených prvků a navrženo jejich vyměnění za repliky.
- Restaurátorský průzkum původní barevnosti provede až vybraný Zhotovitel.

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt radnice v Bílině je nemovitou kulturní památkou, katalogové číslo 1855679767, rejst. č. ÚSKP 103658 - radnice.

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavební pozemky neleží v záplavovém či poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Realizace prací dle tohoto projektu bude mít minimální negativní vliv na okolní stavby a pozemky, vyžádá si pouze krátkodobé zábory části okolních komunikací při nakládce a vykládce stavebních materiálů a konstrukcí. Pro skladování bude přednostně využito atrium objektu, případně další prostory určené investorem.

Odtokové poměry v území se tímto projektem nemění, dešťové vody budou i nadále odváděny a přirozeně vsakovány na pozemcích vlastníka.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Projektem jsou navrženy jen bourací práce -demontáže vyznačených oken a dveří vč. např. parapetů, které jsou vyznačeny ve výkresové části.

Součástí projektu nejsou žádné další asanace, demolice, ani kácení dřevin.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a lesa

Není tímto projektem (repase a výměna oken a dveří) nijak dotčeno.

h) Územní technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu), možnost bezbariérového přístupu ke stavbě

Dopravní infrastruktura:

- Mírové náměstí parc. č. 70 – ostatní plocha / ostatní komunikace
- Želivského ulice (ostatní komunikace) – parc. č. 20 – ostatní plocha

- ul. Marie Majerové (ostatní komunikace) – parc. č. 12/1 – ostatní plocha
 - ul. Břežánská (ostatní komunikace) – parc. č. 1759/1 – ostatní plocha
- Napojení na technickou infrastrukturu není tímto projektem nijak dotčeno.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Viz kapitola B.8 ZOV a harmonogram v příloze této souhrnné technické zprávy.

j) Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí

Místem stavby je areál radnice v Bílině, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina a dotčené pozemky parc. č. 1 a 2, k.ú. Bílina [604208].

Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví České republiky

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby, jejímž hlavním cílem je oprava stávajícího nevyhovujícího technického stavu výplní oken a dveří a v důsledku i snížení spotřeby energií v řešeném areálu.

Obsahem této projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací na nemovité kulturní památce (v podrobnosti DSP) jsou návrhy obnovy otvorových výplní formou opravy (repase) či výměny (repliky) vyznačených oken a dveří (vč. např. repase mříží, žaluzií apod.). Tyto práce přímo navazují na předchozí fázi Průzkumů.

Soupisy řešených otvorových výplní jsou pro přehlednost prezentovány tabulkovou formou, zvláště pro každý řešený objekt, s těmito sledovanými parametry:

- jedinečné ID prvku (odpovídá označení na schematických půdorysech a pohledech)
- schematický náčrt prvku
- přibližné rozměry prvku (u špaletových oken zvláště pro vnitřní a zvláště pro vnější křídla)
- hloubka špalety
- přítomnost mříže
- technický stav materiálu (dřeva) křídel
- technický stav materiálu (dřeva) pevných rámců
- technický stav kování (kličky, kliky, závěsy, zámkové atd.)
- technický stav zasklení
- ostatní tech. parametry výplní otvorů (přítomnost původních žaluzií, potřeba opravy oplechování, stav vnitřních parapetů atd.)
- celkový technický stav (způsobilost pro repasi, případně nutnost odstranění pro budoucí nahrazení replikou)
- typ zásahu (nahrazení replikou, repase...) vč. podrobnějšího popisu navrhovaného řešení
- barevnost stávajících oken nebyla podrobněji sledována -při realizaci provede vybraný Zhotovitel komplexní restaurátorský průzkum barevnosti, na jehož základě bude určena výsledná barevnost vnitřních i vnějších křídel a rámců

Projektová dokumentace je doplněna o poziční výkresy -půdorysy a pohledy na řešené objekty.

Návrh obnovy (repase) výplní otvorů předpokládá následující technologický postup:

Stavba bude probíhat za provozu objektu, po etapách, dle pokynů investora, vždy budou najednou řešeny pouze menší stavební celky (několik místností).

Aktuální stavební prostor Zhotovitel ochrání proti znečištění pomocí kartónů a fólií.

Křídla repasovaných oken (většinou se jedná o klasická špaletová, kastlová okna) a dveří budou šetrně vyjmuty a odvezeny na dílnu mimo místo stavby. Rámy, mříže, vestavěné venkovní žaluzie atd., budou repasováni in situ. Ideální je nejprve repasovat vnější křídla a rám a až následně vnitřní křídla, rámy a špalety tak, aby každou místnost stále bylo možné uzavřít alespoň jedním křídlem špaletového okna. V případě jiného technologického postupu zajistí Zhotovitel provizorní zakrytí řešených otvorů, např. OSB deskou s otvorem 2x150x300mm zakrytým přelepenou fólií. Zakrytí celého otvoru pouze fólií je nepřípustné.

Bude opravena geometrie křídel i rámu, do některých vnitřních křídel budou vyfrézovány drážky pro osazení dvojskla a pro osazení jednoduchého silikonového trubičkového těsnění.

Na dílně bude z křídel opatrně demontováno stávající zasklení, pro budoucí zpětné osazení a z křídel budou pomocí horkého vzduchu nebo infračerveného zářiče a špachtlí a škrabek odstraněny stávající barvy a tmely. Stávající materiál (dřevo) okenních rámu i křídel bude podrobně prohlédnut a v součinnosti s NPÚ a AD bude potvrzen navržený rozsah výměn a oprav (přednostně zapuštěním vložky (protézy) z nového dřeva, případně výměnou celého poškozeného segmentu, nejčastěji okapnice nebo klapačky). Na opravy bude použito řádně vyschlé smrkové dřevo, pro okapnice a klapačky bude použito modřínové dřevo, vždy v 1. jakosti, bez suků a jiných vad. K tmelení drobnějších poškození stávajícího dřeva bude použit dvousložkový tmel s dřevní moučkou.

Opravená křídla i rámy budou znovu zaskleny (vnější křídlo původním jednoduchým taženým sklem tl. 4mm či jeho replikou, vnitřní křídla buď dvojsklem 4-8-4mm, nebo opět původním jednoduchým taženým sklem tl. 4mm či jeho replikou -podrobněji viz tabulkové soupisy řešených prvků). Zasklení bude provedeno tradičním způsobem do sklenářského tmelu, v případě osazení dvojskel je přípustné použití zasklívacích lišt. U oken zasklených jednosklem + dvojsklem je uvažován součinitel prostupu tepla $U_w = 2,1$ (W/m².K), u oken zasklených 2x jednosklem $U_w = 2,7$ (W/m².K).

Osazení dvojskla do vnitřního křídla bylo zvoleno z těchto důvodů:

- vnější křídla jsou působením UV záření a povětrností poškozeny podstatně více, než křídla vnitřní; ty jej repasovat, ale dvojsklo do nich osadit nelze

- vnitřní křídlo má jednodušší profilaci, umožňující zafrézování hlubší drážky pro osazení dvojskla (při případném frézování drážky do vnějšího křídla by tato hlubší zasklívací drážka již zasáhla do stávající profilace a změnila by ji)

- i v budoucnu, po provedení repase těchto typů oken, lze bezpochyby předpokládat, že se stávající subtilní okenní rámy budou působením teplotních změn a povětrnosti dotvarovávat a zejména ve vnějším křídle budou vznikat netěsnosti; kdyby bylo dvojsklo osazeno v tomto vnějším (netěsném) křídle, zcela by pominul jeho pozitivní izolační účinek

- naopak, tím že vnitřní křídlo špaletových oken je chráněné vnějším křídlem s jednoduchým zasklením, toto vnitřní křídlo nebude tolik náchylné k dotvarování, a i z důvodu osazení obvodového těsnění zůstane dostatečným způsobem kompaktní a těsné tak, aby nebyla narušena tepelně izolační rovina zasklení

- u špaletového okna je bezpodmínečně nutné zajistit odvětrání vnitřního prostoru mezi vnitřní a vnější rovinou okna, tak aby byl teplý vlhký vzduch spolehlivě odveden

do exteriéru. Musí být naplněno základní pravidlo „uvnitř těsněji než venku“. Toto odvětrání lze přirozeně dosáhnout spárovou infiltrací neutěsněné spáry mezi rámem a křídlem vnějšího okna.

-toto řešení je zcela standardní v památkové péči napříč západní Evropou a je doporučováno např. IFT Rosenheim.

Okenní křídla, rámy a špalety budou ošetřeny ochranným nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu, natřeny základním nátěrem (fermeží) a 2x natřeny kvalitní olejovou barvou (konkrétní barva bude stanovena na základě restaurátorského sondážního průzkumu, který po demontáži oken zajistí Zhotovitel, bude vyvzorkována a předložena NPÚ a AD k odsouhlasení).

Následně bude navraceno původní, repasované kování (olivy, půlolivy, závěsy, rozvory atd.), chybějící kování bude doplněno podobným kovááním, např. z katalogu slévárny Nosek.

Jedno typické okno bude kompletně repasováno v předstihu jako vzorové, až po odsouhlasení jeho provedení bude možno přistoupit k opravě ostatních oken.

Vzhledem k většímu zatížení některých stávajících okenních křídel s navrženým zasklením dvojskly provede Zhotovitel statické posouzení dřevěných profilů i počtu kusů závěsů. Případné nově požadované doplněné závěsy těchto křídel budou provedeny jako kopie původních.

U špaletových oken se stávajícím mechanismem venkovní rolety bude roleta vytažena do maximálně otevřeného stavu, následně v této poloze zafixována a prostor (dutina) nadokenního a bočního kastlíku bude servisními prostupy ze strany interiéru zcela vyplněn izolační hmotou -minerální vatou, k fixaci bude použita nízkoexpanzní PU pěna).

Po odstranění venkovních parapetů bude parapetní plocha vyspravena vápenocementovou maltou pro dosažení kompaktního povrchu ve spádu min. 2% směrem k exteriéru.

K oknům budou doplněny nové vnitřní (HPL na konzole) i vnější (TiZn plošně přilepené) parapety.

Součástí navržených prací jsou všechny nezbytné stavební přípomoce, hlavně pro vybourání, osazení a zapravení měněných oken a demontáž a nové osazení venkovních a vnitřních parapetů. Zapravení stavebních spár mezi stávajícími dřevěnými rámy a zdívkou bude realizováno pomocí jemných vápenných tmelů, pro osazení parapetů budou použity moderní tmely a lepidla. Bude opravena plocha vnějšího a vnitřního ostění, která bude na závěr vymalována barvou dle původního odstínu. Pro montáž replik bude na vnější straně použita vodotěsná komprimační páska, prostor pod a okolo špalety bude vyplněn minerální vatou a na vnitřní straně bude osazena parotěsná páska, tato okna budou z vnitřní strany zalištována.

Součástí navržených prací jsou i repase či repliky vyznačených vstupních dveří

Zhotovitel stavby před zahájením vlastních prací provede detailní zaměření stavebních konstrukcí, velikosti otvorových prvků včetně členění a profilace, včetně ozdobných prvků profilů dřevěných konstrukcí.

Zhotovitel stavby zhotoví a v dostatečném předstihu k odsouhlasení předloží autorskému doзору a zástupci investora výrobní výkresovou dokumentaci pro všechny řešená okna.

Při provádění všech navržených prací budou důsledně dodržovány technologické postupy, předpisy a normy, které jsou samostatnou kapitolou souhrnné technické zprávy.

b) Účel užívání stavby

Není tímto projektem nijak dotčeno, účel užívání stavby se nijak nemění.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt je nemovitou kulturní památkou, katalogové číslo 1855679767, rejst. č. ÚSKP 103658 - radnice. Nejedná se o jinak zvláště chráněné nebo záplavové území.

e) Navrhované parametry stavby -zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha

Hlavní prostorové kapacity stávající stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor) nejsou touto projektovou dokumentací nijak měněny.

f) Základní bilance stavby -spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, třída energetické náročnosti

Provádění projektu nemá zásadní vliv na okamžité spotřeby médií a hospodaření s dešťovou vodou.

Při provádění prací dle tohoto projektu bude produkováno přibližně následující množství rozhodujícího stavebního odpadu:

Směsný stavební odpad, kód odpadu 17 09 04 – celkem cca 3,75t.

Veškerý uvedený stavební odpad bude odvážen na nejbližší skládku, předpokládáme že do provozovny firmy MZS Bílina v ul. Teplická 899.

Vybraný stavební dodavatel doloží likvidaci odpadů dle podmínek stanovených zákonem č. 541/2020 Sb.

g) Základní předpoklady výstavby -časové údaje o realizaci, členění na etapy

Realizace je předpokládána v termínu 05/2024 - 09/2024, stavba bude členěna na etapy dle rozhodnutí investora.

h) Orientační náklady výstavby

Celkové náklady činí cca 25 miliónů Kč bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Není tímto projektem nijak měněno, účel užívání staveb se nijak nemění.

Architektonické, urbanistické a výtvarné řešení zůstává stávající, bez jakýchkoliv změn.

B.2.3. Celkové provozní řešení

Není tímto projektem nijak měněno.

Celkové provozní řešení zůstává stávající, bez jakýchkoliv změn.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Není tímto projektem nijak měněno.

Bezbariérové řešení staveb zůstává stávající, bez jakýchkoliv změn.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích", ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby zodpovědné za práci s jednotlivými mechanismy.

Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: -vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky zajišťující bezpečnost práce a technického zařízení, vyhl. č. 363/2005 Sb., vyhl. č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích -vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úrazů a hlášení nehod -zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně -vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980.

Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jakož i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

Radnice byla vystavěna v letech 1908 - 1911 podle projektu vídeňského architekta Schmieda. Středem dispozice celého objektu je atrium.

Všechny fasády objektu, a to včetně fasád atria, jsou bohatě zdobené. Spodní část (soklu) je opatřena velkoformátovým žulovým obkladem, který je ukončen na úrovni 1.NP a navazuje na něj kamenný obklad tvořící pásovou rustiku, která je nad okenními portály rozdělena středovým klenákem až po hranu patrové římsy.

Hlavní vstupní portál je ještě doplněn v klenáku o tzv. mascarón. Tato část fasády je ve velmi dobrém stavu. Od této úrovně je fasáda ve vápenné omítce, ve které jsou vytvořeny jemné odskoky členění fasád. Ostatní prvky výzdoby jsou tvořeny sádrovými odlitky. Většina oken je zdobená podokenní a nadokenní římsou, kde prostor mezi oknem a nadokenní římsou je doplněn bohatou štukaturou se středním štítkem s listy a volutami. Na čelní a boční fasádě se objevuje i erbová výzdoba. Čelní a boční fasády jsou středem protažené do obloukových štítů. Nároží jihozápadní a jihovýchodní tvoří tříboké arkýře.

Střechy jsou valbové opatřené pálenou plochou krytinou, arkýře a jehlová věž krytinou plechovou.

Vnější výplně otvorů jsou z valné většiny původní. V některých částech objektu byly výplně (např. dveře v atriu) nahrazeny konstrukcemi s ocelovým rámem, nebo dřevěnými dveřmi s kazetovou výplní. Nadsvětlíky oken v čelní fasádě a okna v obřadní místnosti jsou opatřeny z vnější strany vitrážemi. Většina oken je ve špaletové konstrukci, a to včetně dveří balkónových s jednoduchým zasklením. Rámy oken a dveří jsou jednoduché, téměř bez zdobného frézování.

Stav oken a dveří je z důvodu nedostatečné údržby ve většině případů ve špatném technickém stavu – z části nefunkční kování, nefunkční těsnění, v nejhorších případech postupující degradace dřeva. Některá okna mají, většinou nefunkční, původní vnější okenice a mechanismus otevírání nadsvětlíků. Na některých oknech

jsou připevněny prvky novodobé stínící techniky -lamelové žaluzie nebo rolety. Okna mají původní vnější plechové parapety z natíraného pozinkovaného plechu a původní vnitřní dřevěné parapety různé šíře, většinou poškozené zatékající vodou.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není tímto projektem nijak ovlivněno, technické parametry měněných oken jsou popsány v TZ.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Není tímto projektem nijak měněno.

Stávající parametry objektu z hlediska PBŘ se provedením prací dle tohoto projektu nijak nezmění.

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana

Všechny zásahy jsou navrženy také za účelem dosažení úspor na tepelné energii v odhadované výši cca. 8%.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby

Není tímto projektem nijak měněno.

I po provedení repasí a výměn navržených oken a dveří bude zajištěno větrání všech dotčených prostor min. se stejnou intenzitou, jako ve stávajícím stavu.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Po provedení navržených oprav a výměn oken a dveří bude dotčený objekt výrazně lépe ochráněn proti negativním vlivům vnějšího prostředí a proti únikům tepla.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Není tímto projektem nijak měněno.

Připojení objektu na technickou infrastrukturu zůstane stávající, beze změny.

B.4 Dopravní řešení

Není tímto projektem nijak měněno.

Připojení objektu na dopravní infrastrukturu zůstane stávající, beze změny.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není tímto projektem nijak měněno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Realizace prací dle tohoto projektu bude mít minimální negativní vliv na okolní stavby a pozemky, vyžádá si pouze krátkodobé zábory části okolních komunikací při nakládce a vykládce stavebních materiálů a konstrukcí. Pro tento účel bude přednostně využito atrium objektu.

Vybraný stavební dodavatel musí dbát na minimalizaci negativních vlivů (hluk, prach) a důsledně dodržovat zásady nakládání s odpady, vzniklými při výstavbě a průběžně dokládat jejich ekologickou likvidaci.

Tento projekt nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, nevyvolává potřebu zjišťovacího řízení.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Tento projekt nemění stávající řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

Stavba bude probíhat za provozu objektu, po etapách, dle pokynů investora, vždy budou najednou řešeny pouze menší stavební celky (několik místností). Přibližný harmonogram ZOV je přílohou této zprávy.

Jsou předpokládány pouze krátkodobé zábory části okolních komunikací při nakládce a vykládce stavebních materiálů a konstrukcí. Pro vlastní staveniště a skladování stav. materiálů bude přednostně využito atrium objektu, případně další prostory určené investorem

Jsou navržena tato opatření pro snížení negativních vlivů stavební činnosti, zejména šíření nečistot, hluku a prachu do okolí staveniště a pro snížení vlivu na návštěvníkový provoz:

- Pracovní doba bude stanovena pouze na pracovní dny od 08:00 hod do 18:00 hod a nebude překročena.

- Hlučnost stavebních prací nepřekročí hygienické limity.

- Za účelem zamezení prašnosti bude veškerá suť před odvozem zakryta plachtou.

- Pohyb pracovníků na stavbě, stavební prostor a vstup na staveniště budou jednoznačně vymezeny. Případný stavební zábor bude jasně vymezen plotem pokrytým průhlednou textilií.

- Jakýkoliv materiál nebude skladován mimo stavební zábor a zároveň v prostoru stavebního záboru bude stavební materiál skladován pouze ve vytyčeném prostoru.

- Tonáž aut a dalších vozidel určených pro zásobování stavby bude limitována. Vybraný dodavatel zpracuje před zahájením stavebních prací pasport transportních cest. Případné poškození okolních konstrukcí, objektů, stromů apod. po dokončení stavby opraví a uvede vše do původního stavu.

- V případě přímého i sekundárního poškození pláště budov sousedních objektů vlivem stavby (např. prašnost) budou tato poškození neprodleně stavbou odstraněna.

- Provoz hlučných mechanismů musí být omezen dle pokynů zodpovědných pracovníků PNB, v maximální míře je žádoucí použít stroje se sníženou hlučností, např. elektrické kompresory apod. (obecně závazná vyhláška o hluku).

- U dopravních prostředků je nutné vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil pacienty. Nesmí být použito stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být pod každé soustrojí, z něhož by mohly unikat odkapy ropných látek, podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoby pohonných hmot a olejů.

Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno podle zák. č. 185/2001 Sb.

Dle nařízení vlády č. 591, přílohy 5 je objednatel povinen zajistit účast koordinátora BOZP, který bude aktualizovat plán BOZP a bude kontrolovat jeho dodržování.

B.9 Zvláštní požadavky na provádění, zásady obnovy památkově chráněných objektů

• Značení prvků:

Odstrojované prvky určené k repasi budou před demontáží/opravou vždy označeny dle provedené inventarizace štítkem se značkou na drátovém očku. Označení bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození prvku. Všechny odstrojované předměty budou před provedením repase uloženy a ochráněny. Při odstrojování a odvážení musí být každý prvek označen štítkem a zapsán do předávacího protokolu (průvodní list), ve kterém bude zaznamenáno:

- datum demontáže ze stavby
- míra poškození (doložit pořízenou fotodokumentací)
- způsob odstrojování (prostředky)
- firma a jména pracovníků, kteří odstrojování prováděli
- místo a způsob uložení

• Nakládání s dochovanými umělecko řemeslnými prvky:

Na základě provedených průzkumů byl zpracován tabulkový přehled prvků.

Veškeré viditelné a přístupné prvky byly oměřeny metrem, případně laserovým měřičem Bosch. Zároveň byla provedena pracovní fotodokumentace jednotlivých prvků.

V případě poškozených a novodobých prvků se počítá s jejich odstraněním. Také je nutné počítat s odstraněním nepůvodních a novodobých detailů (novodobé kování, kliky, štítky, závěsy apod.) historických prvků a jejich nahrazením vhodnými tvarovými replikami. Při způsobu ochrany se počítá především s ponecháním na místě a opravou. Tím se však také rozumí, že po dohodě s projektantem může být část prvku nebo celý demontován a opraven v dílně a následně osazen na původní místo.

• Ochrana hodnotných prvků a stavebních detailů:

Před zahájením prací bude provedena ochrana pevně zabudovaných historických prvků vč. zakrytí podlah, schodišť a jiných transportních cest. Skladba mechanické ochrany je navrhována netkaná textilie - min.300 g/m², OSB či jiná dřevotřísková deska.

Vzhledem k tomu, že doprava stavebního materiálu bude probíhat po historických površích a okolo historických konstrukcí, zpracuje vybraný Zhotovitel před zahájením stavebních prací pasport transportních cest. Dojde-li následně i přes všechna opatření k poškození těchto konstrukcí, Zhotovitel je na vlastní náklady bezodkladně opraví a uvede do původního stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit nejen spolehlivou a bezpečnou ochranu všech hodnotných prvků v souladu s touto dokumentací, ale reagovat i na případné nové skutečnosti zjištěné a zjištěitelné v případě tohoto typu objektu jedině až během samotného provádění stavebních úprav. Nezbytná bude v tomto ohledu spolupráce přímo na stavbě s pracovníky památkové péče a s autorským dozorem.

- **Řemeslná oprava (repase)**

Opravy prvků v takto navrženém režimu zajistí firma s prokazatelnou zkušeností v obnově historických umělecko-řemeslných prvků.

- **Restaurování**

Restaurování ani práce pod restaurátorským dohledem není v projektu navrženo. Je však nutné postupovat dle restaurátorem navržených technologických postupů, zejména při obnově barevnosti řešených výplní otvorů.

Není vyloučeno, že na základě nálezových situací může být oprávněnými pracovníky památkové péče v některých případech restaurování požadováno.

Všechny případné restaurátorské práce v takovém případě budou provádět restaurátoři, držitelé příslušných licencí MK ČR. Restaurátorské záměry budou předány NPÚ ke schválení. Po dokončení prací bude komplexní restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace předána NPÚ k archivaci.

Při přípravě pro případné restaurování je třeba dodržet zároveň následující podmínky:

Restaurátorské práce včetně průzkumu může provádět pouze restaurátor, který je držitelem příslušného oprávnění Ministerstva kultury ČR podle § 14, zákona č. 20/1987 Sb. Vybraný restaurátor se bude účastnit prací v celém rozsahu jako fyzická osoba. S odkazem na zákony č. 18/2004 Sb. a č. 20/1987 Sb., ve znění účinném k 6. 1. 2005 upozorňujeme, že na území České republiky může restaurování kulturní památky ve vymezeném rozsahu provádět pouze občan ČR, který je držitelem příslušného povolení k restaurování jemu uděleného Ministerstvem kultury ČR, nebo státní příslušník jiného členského státu EU než České republiky, pokud mu byla Ministerstvem kultury ČR uznána odborná kvalifikace a jiná způsobilost a zároveň uděleno povolení k restaurování v příslušné specifikaci anebo státní příslušník jiného členského státu EU než České republiky, který restaurátorskou činnost provádí ojediněle nebo dočasně a v souladu s ustanovením § 14b, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, svůj záměr provést restaurování oznámil Ministerstvu kultury ČR nejméně 30 dnů před zahájením prací.

Případné restaurátorské práce budou probíhat v souladu se schválenými restaurátorskými záměry. U měněných prvků (např. zajištění požární odolnosti dveří) budou na základě provedeného restaurátorského průzkumu vypracovány restaurátorské záměry, které budou součástí nové žádosti o vydání závazného stanoviska k restaurování. Záměr bude vždy obsahovat průzkumovou zprávu s fotodokumentací a podrobný návrh na restaurování včetně výčtu jednotlivých materiálů navrhovaných pro následný restaurátorský zásah.

K ukončení práce bude svolána komise a vybraný restaurátor připraví detailní zprávu i s popisem následné péče.

Rozdělení způsobu obnovy jednotlivých prvků podléhá schválení pracovníků Národního památkového ústavu.

- **Zásady obnovy památkově chráněných objektů:**

Projektová dokumentace (PD) byla zpracována na základě aktuálního stavu informací a znalostí o objektu během zpracování PD. Vzhledem k charakteru památkově chráněného objektu a jeho aktuálnímu provozu nemohly být zpracovány úplné, zejména destruktivní průzkumy.

Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci, vyvolaná například odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací (i vlivem výše uvedené nemožnosti zpracování úplných průzkumů), bude okamžitě nahlášena a před realizací schválena projektantem, zástupcem investora a dle povahy věci i památkovým dozorem.

Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit a nechat schválit projektantem, zástupcem investora a dle povahy věci i památkovým dozorem.

Při případném rozporu mezi jednotlivými částmi předkládané PD je nutno kontaktovat projektanta.

Projekt až na výjimky (stavební chemie, ochranné prostředky na dřevo) předpokládá použití tradičních stavebních hmot a materiálů.

Veškeré materiály budou na stavbě vyvzorkovány, příp. předloženy alternativy ke schválení zástupci stavebníka (TDI), autorskému a památkovému dozoru. Jejich nacenění v rámci soutěže o zakázku musí předpokládat střední obvyklou cenu, nikoliv cenu nejnižší, aby byly možné v rámci vzorkování vybrat či požadovat alternativy bez vlivu na cenu díla.

V dokumentaci předepsané barevné odstíny a povrchové úpravy materiálů bude nutné vyvzorkovat a odsouhlasit přímo na stavbě s TDI, autorským dozorem a pracovníky památkové péče (památkovým dozorem).

Rozměry atypických výrobků - zejména výchozí rozměry pro jejich osazení do stavby je nutné ověřit na stavbě před zadáním do výroby. Při event. zjištění podstatných diferencí oproti projektu je nutno uvědomit projektanta prostřednictvím autorského dozoru.

Před zahájením prací Zhotovitel zpracuje veškerou potřebnou výrobní dokumentaci.

- **Zásady provozu památkově chráněných objektů:**

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se zásadami obnovy památkových objektů, tedy s využitím takových technologických postupů a materiálů, nutných pro zachování maximální historické hodnoty památkově chráněného objektu.

V rámci ochrany památkové hodnoty objektu (zachování původních konstrukcí apod.) není možné beze zbytku zajistit veškeré současné požadavky na provádění staveb, jako jsou požadavky tepelně – technické, akustické, hygienické apod.

V rámci provozu stavby je nutné počítat se zvýšenou údržbou objektu (seřizování závěsů oken, obnovování nátěrů apod.)

Investor je s touto skutečností seznámen.

B.10 Všeobecné technické požadavky, soupis závazných norem a technologických postupů

1. U všech dále uvedených pozic platí pro veškeré nutné práce a materiály normy ČSN, EN, s dodatky - OTP- (obecné technické požadavky) těchto poznámek k výpisu. Všechny ČSN a EN normy a předpisy pro dodávky a práce včetně citovaných DIN norem, směrnic, specifikace a návody v nejnovějším vydání (v době předávání nabídky) jsou základem pro provedení vypsanych prací.

2. U veškerých výkonů musí být zohledněno historické provedení a pokud provedení neodpovídá platným normám, musí být na toto upozorněno a při kalkulaci nákladů je třeba uvažovat s nákladnější variantou provedení i když neodpovídá současným normativům a běžným postupům.
3. Změny, ke kterým dojde během provádění prací a které jsou v rozporu s prováděcí dokumentací, musí být zaneseny provádějícím do dílenské dokumentace tak aby odpovídaly ČSN výkresové normě. Tyto podklady jsou po ukončení prováděných prací předány jako souhrn stávajícího stavu výkresové dokumentace pro následné řemeslné práce, seřazené, s uvedením obsahu. Tyto výkony, jsou součástí cenové nabídky celého výpisu prací.
4. Materiály ve výpisu uvedené, s označením typu, jsou pouze návrhem, je možné nabídnout ekvivalentní výrobek. V každém případě je třeba nabízené produkty označit typem. Pokud nebudou jmenovány odlišné produkty, je závazný produkt jmenovaný ve výpisu.
5. Použité materiály výrobku a montážní materiály a lepidla musí být zdravotně nezávadné, pokožkou snášitelné a dýchání nepoškozující.
6. Uchazeč se před odevzdáním nabídky seznámí s místními poměry a termínovými předpoklady provedení. Neznalost poměrů neopravňuje nabízejícího po odevzdání nabídky k jakýmkoli dalším požadavkům.
7. Před provedením prací musí Zhotovitel provést místní měření, neboť ve výpise uvedené míry jsou pouze orientační. Všechny tímto vzniklé náklady je potřeba zahrnout do cenové nabídky. Zjištěné odchylky od výkresů, příp. popisu prací je nutné bezprostředně písemně oznámit Zadavateli. Pokud Zadavatel trvá na dodržení plánovaných rozměrů, je nutné neodkladně provést nápravu. Úhrada za takto vzniklé náklady (demolice, znovupostavení) nebude provedena, pokud chyba vznikla na straně provádějícího. Ve výpisu uvedené míry jsou přibližné míry (+/- 10%). V již stojících budovách je třeba počítat s odchylkou od normy ČSN. Odchylky od jednotlivých rozměrů textu k pozici +/-10% nemění druh a množství v pozici ani cenu za jednotku pozice.
8. O době trvání stavby musí zástupci jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele vést koordinační rozhovory a důsledně probírat všechny technické záležitosti. Zodpovědnost za koordinaci firem a řemeslných prací, příp. zvýšené náklady v důsledku chybějící koordinace nese Zhotovitel.
9. Pokud Zadavatel zakázky vytýká nedostatky ve zpracování díla, v plánování, ve vedení stavby nebo vybavení stavby, musí Zhotovitel v nejkratší možné době na vlastní náklady nedostatky odstranit nebo zajistit nápravu. Pokud tak zpracovatel neučiní v termínu, který písemně od Zadavatele obdržel, může Zadavatel po uplynutí náhradního termínu zadat příslušné práce třetímu subjektu na náklady původního Zhotovitele. Vícenáklady, které byly na základě výkresů a případných stavebních podmínek zpracovateli zřejmé již při podání nabídky, na které ovšem odevzdání nabídky neupozornil, nebudou uhrazeny. Pokud je popis výkonu prací nebo dílčích prací nedostatečný, je Zhotovitel povinen na toto upozornit Zadavatele a před odevzdáním nabídky se informovat na sporné otázky.
10. Při teplotách, pro práce pod hranicí dané ČSN normou, nesmějí být prováděny žádné práce, kde hrozí poškození vykonaných prací mrazem, pokud nebudou s

vedením stavby přijata odpovídající opatření. Použití nemrznoucích prostředků si vyžaduje výslovné povolení vedení stavby. Zmrzlé stavební materiály nesmějí být použity. Při nebezpečí nočních mrazů je nutné ohrožené stavební materiály odpovídajícím způsobem chránit.

11. Stavební místa nebo místa nasazení v jednotlivých pozicích slouží pouze orientačně a nemusí být úplné.
12. Zadavatel je ve sporných případech oprávněn si nechat doložit použití stavebních materiálů a stavebních celků a jejich vhodné použití ve shodě se smlouvou nebo je nechat na náklady Zhotovitele přezkoumat; pokud není Zhotovitel schopen toto doložit sám. Vystanou-li z případného přezkoumávání materiálů stavební prodlevy, nemůže z nich Zhotovitel vyvozovat žádné nároky.
13. Zhotovitel je povinen neustále zasílat dobrozdání o sledovaných stavebních celcích ve formě kopií.
14. Neuskutečnění či zanedbání inspekční činnosti Zadavatelem nezabývá Zhotovitele v žádném ohledu odpovědnosti za smluvně převzaté výkony a neznamena v žádném případě převzetí díla Zadavatelem.
15. Pokud je třeba v určitých pozicích provést práce, pro které je třeba zvláštního povolení, je toto třeba zahrnout do jejich cenové kalkulace.
16. Materiál / uskladnění: Dopravní náklady a náklady na obaly, zpětné zasílání obalů na vlastní nebezpečí Zhotovitele, skládání a transporty uvnitř stavby, bezvadné skladování vč. instalování skladových a pracovních prostorů, zajištění skladových a pracovních prostorů nad rámec plochy k tomuto poskytnuté Zadavatelem, úprava použitých ploch, a především ochrana stavebního díla do doby odevzdání, nebudou zvlášť hrazeny a je třeba je zakalkulovat do výkonu prací. Je třeba brát v úvahu nosnost stávajících stropů max. 0,5 KN/m² a materiály je nutné odpovídajícím způsobem skladovat.
17. Dohlízející personál / kontrolní dny stavby: Dohlízející personál / stavbyvedoucí, montážní mistři atd./ podléhá Zhotoviteli. Účast kompetentního personálu na stavebních poradách nebo kontrolních dnech stavby, které jsou nad časový rámec a dle požadavků Zadavatele nebo vedení stavby, nebude zvlášť hrazena.
18. Vzory: Zhotovitel je povinen předložit či zhotovit vzory, vzorové části, elementy a vzorky k použití předpokládaných a uvažovaných materiálů, částí v autentických provedeních v přiměřené velikosti a počtu a rovněž je povinen provést zkoušky vhodnosti materiálů. Je nutné předvést vzorky veškerých povrchových materiálů, skel, povrchů, kování atd. Vzorky / zkoušky musí zpracovatel předložit na vlastní zodpovědnost včas, a to nejméně 4 týdny před vytvořením plánů díla, aby Zadavateli zůstal dostatek času na rozhodování či objednání. Teprve po odsouhlasení těchto vzorků či vzorových provedení Zadavatelem následuje konečné stanovisko k prováděcím výkresům. Likvidace nepoužitých vzorků bude provedena dle pokynu.
19. Zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých oprav a udržovacích prací na vlastních výkonech a provedení prací převzatých až po dokončení díla.
20. Návodů a předpisů pro užívání: Zhotovitel je Zadavatele povinen seznámit s návodem na užívání a manipulaci s výrobky, předepsané lhůty technických

prohlídek a vyčíslit obvyklé roční náklady na údržbu a užívání dodaných výrobků při obvyklé životnosti.

21. Zkoušky: Zhotovitel je povinen na vlastní náklady doložit veškeré zkoušky a prohlášení o shodě s nimi, dle příslušné ČSN a předpisů souvisejících.
22. Lešení: Všechna potřebná pracovní a ochranná lešení a rovněž všechny nástroje a pomůcky pro provedení prací ve výškách si musí Zhotovitel zajistit na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Pro realizaci prací dle tohoto projektu se nepředpokládá použití venkovního lešení. V ojedinělých případech bude použito vnitřní prostorové lešení (vysoká okna ve svatebním sále apod.).
23. Bezpečnostní a zdravotní opatření: Veškeré práce, které jsou nutné k vytvoření provizorií a pokud se týkají prací Zhotovitele a které nepatří k vlastnímu obsahu zadaných prací, ale jsou ku prospěchu stavby a jsou dány smlouvou, tvoří přechodná bezpečnostní a pomocná opatření.

B.11 Obecné technické požadavky na dodání díla:

Všechny následující body jsou při provádění díla závazné a musí být kalkulovány v nabídkových cenách, pokud není v jednotlivých pozicích výslovně uvedeno jiné provedení.

Obecně:

Výkony obsahují dílenskou repasi, výrobu, dodání a montáž dřevěných oken a dveří včetně zasklení + demontáž stávajících oken.

Popisované výkony obsahují truhlářské, sklenářské, jakožto i zámečnické práce při opravách a repasích stávajících dřevěných oken.

U repasovaných i měněných oken se jedná ve většině o špaletová vícekrídlová (kastlová) okna se čtyřstranným obložením špalet.

Technický popis obsahuje odkazy na příslušné normy a prováděcí předpisy, se kterými je uchazeč povinen se seznámit. Odkazy jsou na příslušné ČSN a EN, pokud jsou tyto již překonané nebo nedostatečně vypovídající, jsou použity DIN.

Budova je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek a je pod dohledem památkové péče, a proto musí být okna provedeny v souladu s vyjádřením Národního památkového úřadu (dále jen NPÚ).

Uchazeč musí při odevzdání nabídky prokázat kvalifikační předpoklady pro provedení zakázky s uvedením rámcového plánu provedení prací.

Musí rovněž doložit reference srovnatelných zakázek a zkušenosti s výrobou a repasí historických oken.

Obsah výkonů obsažených ve výpisu:

- Demontáž, odvoz a případná likvidace některých oken
- Dodávka a montáž kopií špaletových oken
- Repase špaletových oken a jejich příslušenství
- Opětovná montáž, včetně přesunů a dopravy
- Truhlářské práce pro úpravu a napojení obložení
- Zednické a štukatérské práce pro opravu a výmalbu ostění
- Vnitřní i vnější parapety

1. Obecné technické postupy pro výrobu replik, případně pro repase oken

1.1. Přílohy k výpisu oken

Tabulka výplní otvorů slouží k vyobrazení provedení, dělení a otvírání oken.

Eventuální odchylky jsou k řešení se Zadavatelem formou dotazu před odevzdáním nabídky.

1.2. Výrobní a prováděcí podklady

Zhotovitel je povinen včas, nejpozději 2 týdny před zahájením výroby, předložit Zadavateli ke schválení detailní výrobní a montážní výkresy, z nichž bude patrné přesné konstrukční řešení oken s přesnými dimenzemi a profily všech částí, jako i napojení a umístění ve stavebních otvorech.

Pro schválení výrobní dokumentace ze strany Zadavatele je nutno ponechat lhůtu 30 dnů od jejich doručení pro projednání a schválení NPÚ.

Zahájení výroby je možné až po schválení výrobní dokumentace.

Po dokončení celé zakázky obdrží Zadavatel:

- o 1 sadu kompletní výrobní dokumentace všech typů řešených oken
- o 1 sadu certifikátů použitých materiálů a dílů
- o 1 sadu popisu použitých materiálů s uvedením výrobce, kvality a technických listů k materiálům jako jsou dřevo, kování, sklo, barva, těsnění, silikony, těsnící hmoty atp.
- o Prohlášení o shodě, CE prohlášení
- o Protokol o počáteční zkoušce výrobku dle ČSN EN 14351
- o Návodů na údržbu a ovládání
- o Záruční listy

Veškeré dokumenty obdrží též i v elektronické podobě ve formátech DWG, PDF

Výroba oken proběhne po místním zaměření oken Zhotovitelem, okna musí být přizpůsobena specifickým podmínkám budovy. Je nutno počítat s tím, že v rámci jednoho typu okna budou různé montážní situace (rozměry a provedení ostění).

Míry uvedené ve výpisech jsou pouze orientační a pro výrobu a repasi výplní je Zhotovitel povinen zaměřit všechny jednotlivé stavební otvory.

Jednotlivé konstrukční skici přiřazené ke konkrétním pozicím výpisu slouží jako doplňkový údaj pro vytvoření kalkulační ceny položky a představují eventuální možné řešení. Jiná konstrukční řešení mohou být přijata, pokud splňují požadavky zadání.

Po přidělení zakázky bude mít Zhotovitel lhůtu pro předložení kompletní výrobní dokumentace s uvedením typu kování, napojení na ostění a technickými údaji o konstrukci k výrobě vzorového okna.

2. Montáž

2.1. Všeobecně

Je nutné počítat se stavebně fyzikálními vlivy vnějšího a vnitřního prostředí. Všechna napojení a upevnění musí splňovat požadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolaci a ochranu proti vlhkosti a musí odpovídat příslušným normám. Provedení montážní spáry musí odpovídat ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

2.2. Upevnění

Volba upevňovacích a kotevních prvků musí odpovídat povaze a velikosti oken.

Upevnění musí umožňovat pohyby oken a zdí vycházejících z jejich objemových změn v důsledku působení teploty a vlhkosti.

Kotvící body musí být umístěny s ohledem na umístění uzavíracích bodů kování.

Odstupy a velikost kotvících bodů musí být volen dle doporučení výrobce kotvící techniky.

2.3. Připojovací spára

Připojovací spáru replik oken je nutné provést v souladu s příslušnou normou. Je třeba zajistit vyplnění spáry v plném rozsahu, tak aby nebyly přítomny žádné duté prostory.

3. Požadavky na konstrukci

3.1. Obecné požadavky

Konstrukční provedení musí odpovídat všem požadavkům zmíněných výpisem. Jako základ je považován obecný stav konstrukce a jeho soulad s příslušnými předpisy a normami, zejména pak ČSN EN 14351-1

Je požadována kontinuální kontrola výroby a jakosti výrobků a použitých materiálů, toto je v případě přidělení zakázky nutno doložit dle ČSN EN 14351-1

3.2. Statické požadavky

Konstrukce okna musí být schopna pojmout všechny na něho působící síly a odevzdat je na jeho kotvící prvky, aniž by došlo k jejich posunutí nebo deformaci dle ČSN EN 1990

Působení sil je nutné uvažovat dle:

- EN 12211 pro Zatížení větrem
- EN 13115 Mechanická pevnost
- EN 14609 Únosnost bezpečnostních zařízení
- EN 13049 Odolnost proti nárazům

3.3. Stavebně fyzikální požadavky

Těsnost spár při působení nárazového deště a větru musí být splněna dle EN 12208.

3.4. Tepelná ochrana a ochrana před vlhkem

Nejvyšší přípustné hodnoty součinitele prostupu tepla U_w platí dle EN ISO 10077-1.

Všechna nová okna nesmí v zabudovaném stavu překročit součinitel prostupu tepla U_w max. 1,1 W/(m²K), repasovaná okna s dvojsklem U_w max. 2,1 W/(m²K) a repasovaná okna s jednosklem U_w max. 2,7 W/(m²K).

Ochrana před vlhkem se stanovuje dle předmětových norem a zjišťuje se dle ČSN EN 1027.

3.5. Ochrana před hlukem

Pro požadavky zvukové neprůzvučnosti oken platí EN ISO 140-3 a EN ISO 717-1.

Napojení oken k ostění musí být upravena tak, aby bylo v souladu s požadavky na vzduchovou neprůzvučnost.

Nová okna musí v zabudovaném stavu splňovat požadavky na vzduchovou neprůzvučnost, který by neměl být menší než R_w 36 dB.

4. Materiály

4.1. Dřevo

Pro kvalitu používaného dřeva platí ČSN EN 942 – Dřevo pro truhlářské práce, Všeobecné požadavky.

Všechny díly ráků a křidel musí být vyrobeny z masivního, délkově nenastavovaného, lamelovaného, smrkového a modřínového (okapnice, klapačky) dřeva.

Maximální vlhkost dřeva zjišťovaná dle ČSN EN 13183-1 nesmí překročit 15%. Odchylky vlhkosti nesmí obecně překročit 4% a při použití lamelovaných lepených hranolů nesmí překročit 2%.

Vlhkost dřeva musí být sledována v průběhu výroby a průběžně evidována a zaznamenávána k doložení sledování kvality výroby.

4.2. Kovové díly

Technické požadavky pro použití a kvalitu jednotlivých dílů se řídí podle ON 16 5770, ČSN 16 5771, ČSN 16 5771, ČSN 16 6011, ON 16 6013, ON 16 6014 a technickými požadavky jednotlivých druhů kování.

Všechny ocelové díly, které nejsou přístupné musí být povrchově upraveny pozinkováním. Ostatní musí být opatřeny minimálně antikoročním nátěrem.

Při sestavování různých materiálů musí být zaručeno, že nebude docházet ke kontaktní korozi anebo jiným nepříznivým chemickým reakcím.

4.3. Těsnění

Okna musí být ve styku rámu a křídla těsněny vhodným těsněním na bázi neporézního elastomeru a musí odpovídat ČSN EN 12365-1 a 3, příp. DIN 7863.

Těsnění musí být neutrální povahy, aby nedocházelo k poškození styčných materiálů. Těsnění musí být odolné proti povětrnostním vlivům a stárnutí.

4.4. Těsnící hmoty

Těsnící hmoty musí svými vlastnostmi odpovídat účelu použití a musí být odolné proti povětrnostním vlivům a stárnutí. Těsnící hmoty musí být neutrální povahy, aby nedocházelo k poškození styčných materiálů.

4.5. Těsnící fólie

Musí vlastnostmi odpovídat svému účelu použití. Nesmí obsahovat žádné agresivní komponenty, které by mohli narušit ostatní styčné materiály jako dřevo povrchovou úpravu, ostění, či kotvící prvky atp. Fólie musí být odolné proti povětrnostním vlivům a stárnutí.

4.6. Bezpečnostní fólie

Musí být bezbarvé s atestem podle normy ČSN EN 356 a kategorií odolnosti P2A.

4.6. Lepidla

Pro lepení dřevěných částí musí být použity lepidla odpovídající jejich namáhání a nasazení podle ČSN EN 204.

5. Provedení

5.1. Provedení dřevěných profilů

Provedení profilů (vlysů) musí být provedeno v souladu s ČSN EN 14351-1.

Hrany všech profilů musí být zaobleny minimálním rádiusem 2 mm.

Všechny profily (vlysy) musí být provedeny dle statických požadavků a ostatních technických požadavků elementu (mimo jiné průzvučnost, otvírání, bezpečnost) v souladu s požadavky na historické provedení oken dle odborného vyjádření NPÚ.

Všechny profily / vlysy musí být provedeny tak, aby byl zabezpečen spolehlivý a kontrolovaný odvod vody a nedocházelo jejímu hromadění v jednotlivých částech vlysů nebo profilů.

Zasklívací falce musí odpovídat požadavkům výrobců skel a musí odpovídat předpisům pro zasklívání izolačních skel.

Zasklívací falce musí být otevřeny pro odvětrání prostoru po obvodu skla (distančního rámečku).

Dekompresní otvory musí zaručit dokonalé odvětrání a musí mít rozměry min. 5mm x 12mm, popřípadě průměr min. 8mm a nesmí být překryty těsněním.

Všechny čelní konce dřeva vystavené povětrnostním vlivům musí být ošetřeny ochranným uzavíracím nátěrem čelních konců.

Okno musí z důvodu požadavků orgánů památkové péče vizuálně odpovídat historickému vzoru.

5.2. Spojení vlysů

Rohové spojování vlysů rámů a křídel musí být prováděno čepováním.

Spojování pomocí kolíčků není přípustné.

Všechny rohové spoje musí být provedeny min. dvojitým čepováním.

Rohové spoje musí být provedeny beze spáry (fáze), v jedné rovině. Provedení spojů s přiznanou spárou není přípustné.

5.3. Povrchová úprava

Ochrana dřeva:

Veškeré použité dřevo musí být ošetřeno dle ČSN EN 927-1, impregnačním nátěrem proti zamodráním, dřevokazným houbám a hmyzu.

Impregnační nátěr musí mít technický list vypovídající o vhodnosti použité impregnace.

Povrchová úprava:

Pro konečnou úpravu, stejně jako pro základní nátěr platí ustanovení ČSN EN 927-2.

Povrchová úprava po zabudování již nepřístupných částí musí být min. 30 μ m silná.

Povrchová úprava viditelných ploch musí být opatřena základním nátěrem a síla vrchní vrstvy musí být min. 50 μ m po zaschnutí.

Tloušťka nátěru musí být v souladu s technologickým předpisem výrobce nátěrových hmot, obecně se zkouší dle ČSN EN ISO 2808.

Jednotlivé postupy, metody a vlivy posuzujeme dle:

- Ochrana proti vlhkosti ČSN EN 927-4 a 5
- Vlivy stárnutí dle ČSN EN 927-3
- Chování při povrchovém poškození
- Chování za umělých podmínek
- Ochrana před UV zářením
- Snášlivost s těsnícími hmotami a profily
- Pružnost povrchu
- Zabarvení
- Šetrnost k životnímu prostředí

Použité nátěrové systémy musí tato kritéria splňovat.

Složení vrstev povrchové úpravy před montáží okna, zasklením, kováním s ohledem na podklad a dřevinu:

- Impregnace
- Základní nátěr nanášený štětcem
- Vrchní nátěr – nanesený štětcem v minimálně 2 vrstvách nátěru

Barevný odstín finální povrchové úpravy:

Rámy i křídla: Dle budoucího rozhodnutí NPÚ na základě restaurátorského průzkumu, sametový lesk

5.4. Těsnění

Těsnění ve falcích musí být provedeno jako celoobvodové v jedné rovině falcu. Těsnění musí být vyměnitelná a zajištěná proti posouvání.

U polohy těsnění musí být zajištěno oddělení vnitřního klimatu a klimatu ve špaletě.

Musí být vyrobeno z materiálu, který zaručuje jejich stálou pružnost, délkovou a objemovou stálost, odolnost proti mycím prostředkům, olejům a odolnost před povětrnostními vlivy, stárnutí a UV zářením.

Musí být použito těsnění v barvě okna, tak aby nepůsobilo rušivým dojmem a nebylo na první pohled znatelné.

Použití odlišných barev těsnění není přípustné.

5.5. Kování

Kování musí odpovídat požadavkům ČSN EN 12365-1 nebo DIN 18 357

Veškeré díly musí být chráněny před korozí.

Musí být umožněna údržba a servis kování.

Montáž kování musí odpovídat požadavkům a předpisům výrobce kování.

Musí být zajištěno trvalé vedení a uchycení křídel při manipulaci a ovládání křídel.

Pro vrchní kování oken, pokud jednotlivé pozice neurčují jinak, jsou předurčeny následující typy, které musí být zakalkulovány v jednotkových cenách:

Okenní oliva dle historického vzoru, sejmutá, repasovaná a upravená pro použití na repasovaných nových oknech. V případě chybějících částí nebo celých oliv bude použito kopie původních.

5.6. Montáž a demontáž křídel

Montáž a demontáž křídel musí probíhat šetrným způsobem a musí být zabráněno poškození okna.

Křídla a rámy oken musí být označeny tak, aby bylo zajištěno jejich opětovné navrácení do původních otvorů.

5.7. Ostatní požadavky

Při provádění prací na chodbách a schodištích, musí být zabezpečen průchod a evakuační cesty.

Je nutno počítat s bezpečným a dostatečným zakrytím otvorů do doby navracení křídel, které bude dostatečně plnit svou funkci a zároveň je třeba zachovat otvory o velikosti min. 2x 150x300mm na okno pro zachování alespoň částečného prosvětlení.

Pro zakrývání nesmí být používány lehce vznětlivé a požárně nebezpečné materiály.

6. Kotvení k ostění

Uchycení oken k ostění musí být v souladu se stavebně fyzikálními požadavky stavby.

Musí být zaručena trvalá ochrana kotevních prvků a okna. Utěsnění spár musí odpovídat rozdílu tlaků vnitřního a venkovního prostředí proti průniku vodních par.

Všechny nové okenní prvky musí být na venkovní straně zabezpečeny difúzní fólií nebo vodotěsnou kompresní páskou proti pronikání vlhkosti do montážní spáry a na vnitřní straně parotěsnou samolepící fólií.

Případná úprava velikosti stavebního otvoru pro uložení nového okna do stávajícího ostění je nepřípustná.

Jakékoliv stavební úpravy ostění z venkovní strany fasády nejsou přípustné.

U všech nových okenních a dveřních elementů je nutno do nabídkové ceny zakalkulovat vnitřní olistování.

U všech okenních elementů je nutno je nutno vyplnit duté prostory minerální vatou, toto je nutno rovněž zakalkulovat do ceny.

6.1. Těsnící systém

Těsnící systém musí být snášlivý k okolnímu prostředí a sousedícím materiálům.

Těsnící systém musí být použit v souladu s předpisem výrobce.

Při použití těsnících pěn musí být použity jen takové které nanasákají vodu a nenarušují sousedící materiály.

Při použití předkomprimovaných pásek musí být dodržen technologický předpis výrobce.

7. Zasklení

Zasklení musí odpovídat ČSN 73 3440.

Náklady na zasklívání musí být zahrnuty v cenách oken, a proto nelze uplatnit žádné vícenáklady týkající se zasklívání a manipulaci se sklem.

K dodávce zasklení patří rovněž veškeré těsnění a těsnící hmoty, jakožto i práce s tím spojené.

Tloušťky skel musí být stanoveny s ohledem na jejich použití, namáhání a doporučení výrobce.

U repasovaných oken bude použito původních skel a v případě jejich výměny bude použito výhradně skel vyráběných tradičním Fourcaultovým postupem.

7.1. Montáž skla

Zasklení musí být provedeno v souladu se systémovým popisem. Musí být dodrženy předpisy výrobce izolačních skel pro jejich zasklívání a manipulaci. Provedení musí odpovídat min. ČSN EN 1279-1.

Sklo musí být zajištěno proti posunutí distančními podložkami z nenasákavého a nerozpínavého, objemově stálého materiálu odolného proti stárnutí.

Při zasklívání musí být bezpodmínečně zachována orientace vnitřní a venkovní strany skla.

Pro utěsnění skla silikonovými hmotami musí být postupováno dle DIN 18545.

Sklo musí být na venkovní a vnitřní straně dokonale utěsněno silikonovým tmelem v barvě okna. Použití transparentních silikonů není přípustné.

7.2. Zasklívací lišty

Pro uchycení zasklívacích lišt platí ustanovení DIN 18545 díl 1.

Zasklívací lišty musí být přesně zařízнутy na pokos a situovány zásadně na vnitřní stranu okna s distanční drážkou a nesmí přesahovat přes křídlo.

Zasklívací lišty musí být uchyceny bez viditelných stop po upevnění hřebíky či šrouby. Tyto nesmí být přetmeleny tmelem.

7.3. Neprůhledné výplně

Neprůhledné výplně musí být provedeny z vložených sendvičových desek (bez použití PUR) obsahujících parozábranu.

Neprůhledné výplně musí být vyplněny tepelně izolační vrstvou s koeficientem tepelného prostupu $U_{\max} 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Použití MDF desek je zakázáno.

8. Venkovní parapety

Parapety musí zaručovat odvod vody od okna a zabránit prostupu vlhkosti do zdiva.

Odvod vody z okna musí prokazatelně směřovat na vrchní stranu venkovního parapetu.

U oken s kamenným parapetem bude provedena napojovací lišta profilu „L“ z TiZn plechu tl. 0,7mm o rozměrech cca 2x2mm po celé šířce okna.

9. Postup montážních prací

Při kalkulaci je nutno vycházet z následujících postupů a dispozic:

- demontáž novodobých žaluzií a rolet
- demontáž vnitřních a vnějších parapetů, příp. zakrytí radiátorů
- demontáž okna
- úprava stavebního otvoru a montáž nového / repasovaného okna
- zednické začištění špalet
- zpětná montáž vnitřního zakrytí radiátorů
- montáž vnitřních a vnějších parapetů
- seřízení okna, odstranění nedostatků, opravy příp. poškození
- předání

- Práce budou prováděny za plného, příp. částečně omezeného provozu budovy
- Zadavatel zajistí částečné vyklizení či zakrytí vybavení místností dle pokynů zástupce investora, resp. technického dozoru, zejména výpočetní techniky a elektroniky.
- Zhotovitel zajistí zakrytí nábytku a zařízení ochrannými fóliemi
- Zhotovitel zajistí hrubý úklid místností

Zařízení transportních cest, zdvihacích zařízení, transportu a nákladů na montáž je nutno zakalkulovat do nabídkových cen.

Je nutno vyloučit poškození okolních stěn a zařízení budovy.

Vysklívání křídel v budově je zakázáno.

Demontáž oken musí probíhat v časovém souladu s montáží nových oken tak aby vždy ke konci směny byla všechna demontovaná okna nahrazena okny novými.

10. Renovace oken, repase


Repase oken proběhne u většiny oken, a to včetně veškerého příslušenství otvorové výplně, např. zavíracích mechanismů a kování, vnitřního obložení apod. Repasí se obecně rozumí uvedení celého konkrétního prvku do stavu, který se co nejvíce blíží původní podobě prvku v době jeho výroby či vzniku.

Uvedené opravy a repase musí být provedeny citlivým způsobem s ohledem na historickou hodnotu uvedené stavby se zachováním všech původních profilací a dimenzí profilů.

Všechny postupy renovace musí být zahrnuty do závazné prováděcí dílenské dokumentace Zhotovitele, která musí být zpracována také v digitální podobě a jejíž aktuální verze musí být stále k dispozici Zadavateli, AD, TD a oprávněnému pracovníkovi státní památkové péče.



#	Traits	Title	Expected Start	Expected End	Q1 / 2024										Q4 / 2024
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
0	!!!🚧🕒	Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina -radnice	15 Mar 2024	10 Oct 2024	Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina -radnice										
1	🕒➡️	Příprava stavby -zaměření oken, výrobní PD	15 Mar 2024	14 Apr 2024	Příprava stavby -zaměření oken, výrobní PD										
2	🕒	Příprava stavby -zařízení staveniště, dílenská příprava	14 Apr 2024	24 Apr 2024	Příprava stavby -zařízení staveniště, dílenská příprava										
3	🕒	1.PP západní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	24 Apr 2024	8 May 2024	1.PP západní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
4	🕒	1.PP západní křídlo -ulice, vnitřní křídla	8 May 2024	15/05/2024	1.PP západní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
5	🕒	1.PP jižní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	15/05/2024	29/05/2024	1.PP jižní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
6	🕒	1.PP jižní křídlo -ulice, vnitřní křídla	29/05/2024	5 June 2024	1.PP jižní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
7	🕒	1.PP východní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	5 June 2024	19 Jun 2024	1.PP východní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
8	🕒	1.PP východní křídlo -ulice, vnitřní křídla	19 Jun 2024	26 Jun 2024	1.PP východní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
9	🕒	1.PP západní +jižní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy	26 Jun 2024	16 July 2024	1.PP západní +jižní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy										
10	🕒	1.PP západní +jižní křídlo -atrium, vnitřní křídla	16 July 2024	23 July 2024	1.PP západní +jižní křídlo -atrium, vnitřní křídla										
11	🕒	1.PP východní +severní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy	23 July 2024	12 Aug 2024	1.PP východní +severní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy										
12	🕒	1.PP východní +severní křídlo -atrium, vnitřní křídla	12 Aug 2024	19 Aug 2024	1.PP východní +severní křídlo -atrium, vnitřní křídla										
13	🕒	1.NP západní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	24 Apr 2024	8 May 2024	1.NP západní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
14	🕒	1.NP západní křídlo -ulice, vnitřní křídla	8 May 2024	15/05/2024	1.NP západní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
15	🕒	1.NP jižní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	15/05/2024	29/05/2024	1.NP jižní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
16	🕒	1.NP jižní křídlo -ulice, vnitřní křídla	29/05/2024	5 June 2024	1.NP jižní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
17	🕒	1.NP východní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	5 June 2024	19 Jun 2024	1.NP východní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
18	🕒	1.NP východní křídlo -ulice, vnitřní křídla	19 Jun 2024	26 Jun 2024	1.NP východní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
19	🕒	1.NP západní +jižní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy	26 Jun 2024	16 July 2024	1.NP západní +jižní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy										
20	🕒	1.NP západní +jižní křídlo -atrium, vnitřní křídla	16 July 2024	26 July 2024	1.NP západní +jižní křídlo -atrium, vnitřní křídla										
21	🕒	1.NP východní +severní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy	26 July 2024	15 Aug 2024	1.NP východní +severní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy										
22	🕒	1.NP východní +severní křídlo -atrium, vnitřní křídla	15 Aug 2024	25 Aug 2024	1.NP východní +severní křídlo -atrium, vnitřní křídla										
23	🕒	2.NP západní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	24 Apr 2024	9 May 2024	2.NP západní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
24	🕒	2.NP západní křídlo -ulice, vnitřní křídla	9 May 2024	19/05/2024	2.NP západní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
25	🕒	2.NP jižní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	19/05/2024	3 June 2024	2.NP jižní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
26	🕒	2.NP jižní křídlo -ulice, vnitřní křídla	3 June 2024	13 Jun 2024	2.NP jižní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
27	🕒	2.NP východní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	13 Jun 2024	28 Jun 2024	2.NP východní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
28	🕒	2.NP východní křídlo -ulice, vnitřní křídla	28 Jun 2024	8 July 2024	2.NP východní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
29	🕒	2.NP západní +jižní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy	8 July 2024	1 Aug 2024	2.NP západní +jižní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy										
30	🕒	2.NP západní +jižní křídlo -atrium, vnitřní křídla	1 Aug 2024	15 Aug 2024	2.NP západní +jižní křídlo -atrium, vnitřní křídla										
31	🕒	2.NP východní +severní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy	15 Aug 2024	8 Sep 2024	2.NP východní +severní křídlo -atrium, vnější křídla +rámy										
32	🕒	2.NP východní +severní křídlo -atrium, vnitřní křídla	8 Sep 2024	22 Sep 2024	2.NP východní +severní křídlo -atrium, vnitřní křídla										
33	🕒	3.NP západní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	24 Apr 2024	8 May 2024	3.NP západní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										
34	🕒	3.NP západní křídlo -ulice, vnitřní křídla	8 May 2024	18/05/2024	3.NP západní křídlo -ulice, vnitřní křídla										
35	🕒	3.NP jižní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy	18/05/2024	1 June 2024	3.NP jižní křídlo -ulice, vnější křídla +rámy										



LEGENDA OSTATNÍ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

ŘEŠENÝ OBJEKT - RADNICE BÍLINA

XXM

PROJEKT S.R.O.

Jablonořová 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	
INVESTOR:			
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina			
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3
		DATUM	06/2023
STUPENĚ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ČÁST:	C - SITUACE	1:500	C.1
VÝKRES:	KATASTRÁLNÍ SITUACE		

Název stavby: Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina -radnice

Místo stavby: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Fáze PD: DSP + DPS – jednostupňová PD pro stavební povolení a provádění stavby
-dokumentace je zpracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění

D.1.1.A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum: 06/2023
Zakázkové č.: 67/2023/MB



OBSAH:

D.1.1.A)1. IDENTIFIKACE STAVEBNÍHO OBJEKTU, NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ	2
A) ÚDAJE O STAVEBNÍM OBJEKTU	2
B) ÚDAJE O ÚZEMÍ	2
C) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU	2
D.1.1.A)2. SPECIFIKACE NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ	3
A) PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ.....	3
B) OKENNÍ VÝPLNĚ	3
• Přípravné práce	3
• Repasovaná okna	4
• Demontáž stávajících okenních výplní určených k výměně za repliku	5
• Nové okenní výplně -repliky.....	6
• Řešení připojovací spáry a špalety.....	7
• Vnější a vnitřní parapet.....	7
• Repase stávajících mříží.....	8
C) DVEŘNÍ VÝPLNĚ.....	8
• Nové dveře	8
D.1.1.A)3. STAVEBNÍ FYZIKA.....	10
A) TEPELNÁ TECHNIKA.....	10
D.1.1.A)4. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM	10

D.1.1.a)1. Identifikace stavebního objektu, navrhovaná opatření

a) Údaje o stavebním objektu

Název stavby	Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina
Adresa	Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Číslo pozemků	parc. č. 1 a 2, k.ú. Bílina [604208]

b) Údaje o území

Předmětný objekt a parcela na níž se nachází je nemovitou kulturní památkou, katalogové číslo 1855679767, rejst. č. ÚSKP 103658 - radnice. Objekt neleží v zátopové oblasti ani v žádném dalším ochranném pásmu.

c) Základní charakteristika objektu

Počet podlaží celkem	4 + krovy a věž
Počet nadzemních podlaží	3
Využití podzemních podlaží	Využito
Využití podstřešního prostoru:	Nevyužito
Zastavěná plocha	1363 m ²

Radnice byla vystavěna v letech 1908 - 1911 podle projektu vídeňského architekta Schmieda. Středem dispozice celého objektu je atrium.

Všechny fasády objektu, a to včetně fasád atria, jsou bohatě zdobené. Spodní část (soklu) je opatřena velkoformátovým žulovým obkladem, který je ukončen na úrovni 1.NP a navazuje na něj kamenný obklad tvořící pásovou rustiku, která je nad okenními portály rozdělena středovým klenákem až po hranu patrové římsy.

Hlavní vstupní portál je ještě doplněn v klenáku o tzv. mascarón. Tato část fasády je ve velmi dobrém stavu. Od této úrovně je fasáda ve vápenné omítce, ve které jsou vytvořeny jemné odskoky členění fasád. Ostatní prvky výzdoby jsou tvořeny sádrovými odlitky. Většina oken je zdobená podokenní a nadokenní římsou, kde prostor mezi oknem a nadokenní římsou je doplněn bohatou štukaturou se středním štítkem s listy a volutami. Na čelní a boční fasádě se objevuje i erbová výzdoba. Čelní a boční fasády jsou středem protažené do obloukových štítů. Nároží jihozápadní a jihovýchodní tvoří tříboké arkýře.

Střechy jsou valbové opatřené pálenou plochou krytinou, arkýře a jehlová věž krytinou plechovou.

Vnější výplně otvorů jsou z valné většiny původní. V některých částech objektu byly výplně (např. dveře v atriu) nahrazeny konstrukcemi s ocelovým rámem, nebo dřevěnými dveřmi s kazetovou výplní. Nadsvětlíky oken v čelní fasádě a okna v obřadní místnosti jsou opatřeny z vnější strany vitrážemi. Většina oken je ve špaletové konstrukci, a to včetně dveří balkónových s jednoduchým zasklením. Rámy oken a dveří jsou jednoduché, téměř bez zdobného frézování.

Stav oken a dveří je z důvodu nedostatečné údržby ve většině případů ve špatném technickém stavu – z části nefunkční kování, nefunkční těsnění, v nejhorších případech postupující degradace dřeva. Některá okna mají, většinou nefunkční, původní vnější žaluzie a mechanismus otevírání nadsvětlíků. Na některých oknech jsou připevněny i novodobé prvky stínící techniky -lamelové žaluzie nebo rolety. Okna mají původní vnější

plechové parapety z natíraného pozinkovaného plechu a původní vnitřní dřevěné parapety různé šíře, většinou poškozené zatékající vodou.

D.1.1.a)2. Specifikace navrhovaných opatření

Celá akce obnovy výplní otvorů bude prováděna po etapách dle požadavků investora, z důvodu zachování provozu městského úřadu. Jedná se hlavně o prostory kancelářské, je proto nutné, aby byl průběh celé akce naplánován na měsíce s příznivými klimatickými podmínkami, tzn. cca květen až září a je nutno dbát na stoprocentní připravenost stavby a dílenské výroby.

U špaletových oken je ideální provést repase nejprve u vnějších křídel a ráků a až následně u vnitřních křídel, ráků, konstrukcí špalet atd., včetně klempířských a zednických prací tak, aby bylo možno řešené prostory nadále uzavírat před vlivy povětrnosti alespoň jednou úrovní okenních křídel.

Pro realizaci prací dle tohoto projektu se nepředpokládá použití venkovního lešení. V ojedinělých případech bude použito vnitřní prostorové lešení (vysoká okna ve svatebním sále apod.), dle uvážení Zhotovitele.

a) Příprava staveniště

Před zahájením prací provede Zhotovitel pasport transportních tras. Podle potřeby bude provedena ochrana pevně zabudovaných historických prvků (např. plastik na schodišti). Skladba mechanické ochrany např. netkaná textilie - min.300 g/m², OSB či jiná dřevotřísková deska...

Kromě ochrany stávajících uměleckořemeslných prvků bude ochráněna transportní trasa stavebních materiálů, zejména podlahy a ostění dveřních i okenních otvorů.

Dojde-li následně i přes všechna opatření k poškození těchto konstrukcí, Zhotovitel je před dokončením prací na vlastní náklady opraví a uvede do původního stavu dle pasportu.

Zhotovitel je povinen zajistit nejen spolehlivou a bezpečnou ochranu všech hodnotných prvků v souladu s touto dokumentací, ale reagovat i na případné nové skutečnosti zjištěné během samotného provádění stavebních úprav. Nezbytná bude v tomto ohledu spolupráce přímo na stavbě s pracovníky památkové péče a s autorským dozorem.

b) Okenní výplně

• Přípravné práce

Zhotovitel stavby před zahájením vlastních prací provede detailní zaměření stavebních otvorů, a zejména u oken určených k výměně za repliku i velikostí otvorových prvků včetně členění a profilace, včetně ozdobných prvků profilů dřevěných konstrukcí.

Zhotovitel v případě potřeby, dle vlastního technologického postupu, v dostatečném předstihu zhotoví dočasné výplně okenních otvorů, jenž budou na stavbě instalovány po dobu, kdy budou repasovaná okenní křídla demontována. K uchycení dočasných výplní nelze trvale zasáhnout do stávajícího okenního rámu, parapetu a případně jeho kamenného ostění (např. vrtáním či hřebíky). Zásah do stávajícího omítaného ostění je možný pouze po předchozím souhlasu zástupce investora a autorského dozoru formou zápisu ve stavebním deníku, či obdobným, jednoznačně prokazatelným způsobem, a to pouze za předpokladu, že tento zásah bude po demontáži dočasné výplně zcela opraven, včetně zednického zapravení a výmalby. Utěsnění dočasné výplně oken pomocí expanzní PU pěny či podobného produktu je vyloučeno. Dočasné výplně musí rovněž splňovat všechny požadavky na ně kladené bodem B.11-5.7 Souhrnné technické zprávy.

Zhotovitel stavby zhotoví a v dostatečném předstihu k odsouhlasení předloží autorskému doзору a zástupci státní památkové péče a investora výrobní výkresovou dokumentaci pro všechna řešená okna.

V případě replik a úprav zahrnujících osazení dvojskel do stávajících okenních ráků Zhotovitel stavby vyrobí a předloží orgánu vykonávajícím památkový dozor k odsouhlasení prototyp takového okna. Teprve po odsouhlasení prototypu okna ze strany NPÚ a autorského doзору může započít výroba a montáž oken příslušného typu.

• Repasovaná okna

Většina oken v objektu je navržena k celkové repasi; křídla (dle individuálního stavu výjimečně i rámy) budou šetrně vyjmuty a dle technologického postupu Zhotovitele případně odvezeny na dílnu mimo areál PNB. Na dílně bude z křidel opatrně odstraněn stávající zasklívací tmel a bude demontováno stávající zasklení, pro budoucí zpětné osazení. Z křidel budou pomocí horkého vzduchu nebo infračerveného zářiče odstraněny stávající barvy a tmely. Stávající materiál (dřevo) okenních ráků i křidel bude podrobně prohlédnut a v součinnosti s NPÚ a AD bude potvrzen nezbytný rozsah výměn a oprav (přednostně zapuštěním vložky z nového dřeva, případně výměnou celého poškozeného segmentu, nejčastěji okapnice nebo klapačky). Na opravu bude použito řádně vyschlé smrkové dřevo, pro okapnice a klapačky bude použito modřínové dřevo, vždy v 1. jakosti, bez suků a jiných vad. K tmelení drobnějších poškození stávajícího dřeva bude použit dvousložkový tmel s dřevní moučkou. Dále bude seřizena a opravena geometrie křidel, případně i ráků.

Na stavbě budou obdobně zbaveny stávajících nátěrů a následně opraveny i zabudované okenní rámy, špalety apod.

Do některých vnitřních křidel (viz výkres D.1.1.b.11 TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ) budou vyfrézovány hlubší drážky pro osazení dvojskla a další pro osazení jednoduchého silikonového trubičkového těsnění. Opravená okenní křídla budou znovu zasklena (vnější křídlo původním jednoduchým taženým sklem tl. 4mm či jeho replikou, vnitřní křídla buď dvojsklem 4-8-4mm, nebo opět původním jednoduchým taženým sklem tl. 4mm či jeho replikou (viz výše zmíněné tabulky oken). Požadovaný způsob zasklení vnějších křidel (resp. křidel zasklených jednoduchým sklem) je tradičním způsobem do sklenářského tmelu, ve vnitřních křidlech může být zasklení dvojskel provedeno okenním silikonem, imitujícím tradiční způsob zasklení do sklenářského tmelu, nebo pomocí zasklívací lišty. Při osazení dvojskel do křidel, kde bylo původní jednoduché sklo členěno na menší plochy subtilními dřevěnými příčkami, budou na dvojskle nalepeny repliky těchto subtilních příček a v dutině dvojskel budou v těchto místech osazeny distančníky (tzv. Vídeňské příčky) - viz výkresy detailů.

Osazení dvojskla do vnitřního křídla bylo zvoleno z těchto důvodů:

- vnější křídla jsou působením UV záření a povětrnosti namáhána a poškozena podstatně více, než křídla vnitřní; lze je repasovat, ale dvojskla do nich osadit nelze
- vnitřní křídla mají jednodušší profilaci, umožňující zafrézování hlubší drážky pro osazení dvojskla (při případném frézování drážky do vnějšího křídla by tato hlubší zasklívací drážka již zasáhla do stávající profilace a došlo by k její nežádoucí změně)
- i v budoucnu, po provedení repase oken, lze bezpochyby předpokládat, že se stávající subtilní okenní rámy budou působením teplotních změn a povětrnosti dotvarovávat a zejména na vnějších křidlech budou vznikat netěsnosti; kdyby bylo dvojsklo osazeno v tomto vnějším (netěsném) křidle, zcela by tím zcela negován jeho pozitivní izolační účinek
- naopak, tím že vnitřní křídla špaletových oken jsou chráněna vnějšími křidly s jednoduchým zasklením, tato vnitřní křídla nebudou tolik náchylná k dotvarování, a i z

důvodu osazení obvodového těsnění zůstane dostatečným způsobem kompaktní a těsné tak, aby nebyla narušena tepelně izolační rovina zasklení

- u špaletového okna je bezpodmínečně nutné zajistit odvětrání vnitřního prostoru mezi vnitřní a vnější rovinou okna, tak aby byl teplý vlhký vzduch spolehlivě odveden do exteriéru. Musí být naplněno základní pravidlo „uvnitř těsněji než venku“. Toto odvětrání lze dosáhnout spárovou infiltrací neutěsněné spáry mezi rámem a křídlem vnějšího okna a správným návrhem a provedením dekompresních otvorů ve vnějším rámu ve výrobní dokumentaci Zhotovitele

- případná vlhkost, která z interiéru pronikne do prostoru špalety, musí pomocí těchto opatření efektivně odcházet do exteriéru

- toto řešení osazení dvojskel do vnitřních křídel je zcela standardní v památkové péči napříč západní Evropou a je doporučováno např. institutem IFT Rosenheim.

Veškeré kování a závěsy budou z křídel a rámu šetrně demontovány, zakatalogovány a opatřeny inventárním číslem tak, aby bylo možno jednoznačně určit, ke kterému oknu náleží. V případě, kdy kování není kompletní, bude doplněno replikou, případně obdobným prvkem ze sortimentu např. slévárny Nosek. Náhrada bude projednána s pracovníky autorského dozoru a NPÚ. Veškeré mosazné prvky oken, zejména olivy, rozvory, půloly, obrtlíky a nárazníky budou šetrně vyčištěny od nátěrů a vyleštěny. Úprava povrchu mosazného kování pískováním je nepřipustná. Stávající mechanismy otevírání nadsvětlíků budou demontovány a zlikvidovány, není-li v tabulce prvků D.1.1.b.11 uvedeno jinak. Venkovní žaluzie budou většinou zafixovány v maximálně vytažené poloze, jejich nadokenní a boční kastlík bude stávajícími servisními otvory ze strany interiéru zcela vyplněn minerální izolací, zafixovanou nízkoexpanzní PU pěnou, jen některé venkovní žaluzie jsou určeny k repasi, viz tabulka prvků D.1.1.b.11. Je-li součástí daného okna jiné příslušenství, např. mříže, sítě, držáky květináčů a jiné prvky, jsou také předmětem repase okna, není-li v tabulce prvků D.1.1.b.11 uvedeno jinak. Tyto prvky budou vždy obnoveny do původního materiálového řešení, vzhledu a barevnosti.

Zhotovitel provede restaurátorský průzkum stávající barevnosti ke zjištění původní barevnosti výplní otvorů. Zatím je předpokládáno obnovení stávající dvoubarevné hnědo bílé kompozice (rámy oken jsou v tmavé hnědé barvě, křídla oken a dveří v barvě bílé). Okenní křídla, rámy a špalety budou ošetřeny ochranným nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu, natřeny základním nátěrem (fermeží) a 2x natřeny kvalitní olejovou barvou. Finální vrstvy nátěrů budou provedeny ručně štětcem. Konkrétní barvy budou Zhotovitelem vyvzorkovány a předloženy NPÚ a AD k odsouhlasení.

U repasovaných špaletových oken zasklených jednosklem + dvojsklem je uvažován součinitel prostupu tepla $U_w = 2,1$ (W/m².K), u oken zasklených 2x jednosklem $U_w = 2,7$ (W/m².K).

Vzhledem k větším většinu zatížení některých stávajících okenních křídel s navrženým zasklením dvojskly zajistí Zhotovitel statické posouzení dřevěných profilů křídel i počtu kusů závěsů. Případné nově požadované doplněné závěsy těchto křídel budou provedeny jako kopie stávajících.

Jedno typické okno bude kompletně repasováno v předstihu jako vzorové, až po odsouhlasení jeho provedení pracovníkem NPÚ a autorským dozorem bude možno přistoupit k repasi ostatních oken.

- **Demontáž stávajících okenních výplní určených k výměně za repliku**

Stávající okenní křídla, rámy a jejich součásti, které mají být nahrazeny replikou, budou šetrně demontovány z otvorů. Původní kování bude z oken odstrojeno a uloženo do

stavebního depozitu. Stavební suť, okenní křídla a rámy budou předány k ekologické likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Ideální je tato okna demontovat až tehdy, až za ně bude vyrobena replika tak, aby okenní otvor zůstal bez výplně jen na nezbytně krátkou dobu.

- **Nové okenní výplně -repliky**

Tato okna musí být o stejných rozměrech, členění, profilaci a kování jako původní okna, vč. např. uvažované tl. špalety 24mm. Na výrobu těchto replik bude použito řádně vyschlé smrkové lamelové dřevo, pro okapnice a klapačky bude použito modřínové lamelové dřevo. Je možno použít jen řádně vysušené lamelové (fix), délkově nenastavované (NE cink) dřevo bez prasklin, defektů, děr po sucích apod. Rovněž je nepřípustné použití dřeva napadeného plísněmi či houbami, či dřeva poškozeného hmyzem. Zhotovitel konkrétní typ materiálu na výrobu okenních křídel a rámu vyobrazí a popíše ve své podrobné výrobní a montážní dokumentaci, kterou před zahájením výroby předloží ke schválení autorskému doзору a orgánům statní památkové péče.

Tato nová špaletová okna budou mít vnější křídlo v původních subtilních dimenzích, zasklené jednoduchým plaveným sklem tl. 4mm. Vnitřní křídlo bude pohledově také ve stejných dimenzích jako měla okna původní, ale hloubka rámu může být mírně širší. Je požadováno zasklení min. dvojsklem 4-8-4mm.

Použití širších dvojskel 4-10-4mm, případně 4-12-4mm bude umožněno za předpokladu, že bude zvětšena pouze hloubka profilů, ale ne jejich pohledová šířka (ta je závazně stanovena původním oknem).

Výběr konkrétního typu dvojskel je na Zhotoviteli, který konkrétní typ dvojskel vyobrazí a popíše ve své výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení autorskému doзору a orgánům statní památkové péče.

Požadovaný způsob zasklení vnějších křídel je tradičním způsobem do sklenářského tmelu, ve vnitřních křídlech je možné použít probarvený silikon, který imituje tradiční sklenářský tmel, nebo zasklívací lištu, bez tmelu a viditelného silikonu.

Vnitřní okenní křídlo tvoří tepelnou bariéru a pro správnou funkci bude opatřeno obvodovým těsněním. Vnější okenní rám musí naopak umožňovat proudění vzduchu v meziokenní mezeře tak, aby byl zajištěn spolehlivý odvod vodních par do exteriéru a předešlo se tak kondenzaci uvnitř špalety. Proto budou ve vnějších rámech zhotoveny dekompresní otvory, tak jak je naznačeno na detailech. Konkrétní návrh dimenze dekompresních otvorů a jejich umístění, které zamezí vnikání srážkové vody do prostoru špalety, je věcí výrobní a montážní dokumentace vybraného zhotovitele.

Preferovanou povrchovou úpravou těchto replik oken je ošetření ochranným nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu, natření základním nátěrem (fermeží) a 2x nátěr kvalitní olejovou barvou. Finální vrstvy nátěrů budou provedeny ručně štětcem.

Zhotovitel konkrétní typ nátěrových hmot okenních křídel a rámu popíše ve své výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení autorskému doзору a orgánům statní památkové péče.

Konkrétní barvy budou Zhotovitelem vyvzorkovány a předloženy NPÚ a AD k odsouhlasení, zatím je předpokládáno obnovení stávající dvoubarevné hnědo bílé kompozice.

U těchto nových špaletových oken zasklených jednosklem + dvojsklem je požadován součinitel prostupu tepla $U_w = 1,5$ (W/m².K).

Při provádění všech navržených prací budou důsledně dodržovány technologické postupy, předpisy a normy, které jsou samostatnou kapitolou souhrnné technické zprávy.

Volba upevňovacích a kotevních prvků musí odpovídat povaze a velikosti oken. Upevnění musí umožňovat pohyby oken a zdí vycházejících z jejich objemových změn v důsledku působení teploty a vlhkosti. Kotvicí body musí být umístěny s ohledem na umístění uzavíracích bodů kování. Odstupy a velikosti kotvicích bodů musí být voleny dle doporučení výrobců kotvicí techniky.

K otevírání oken budou sloužit repliky původního kování -olivy a půlolivy, ovládání nadsvětlíků bude řešeno půlolivami, pákové mechanismy nebudou osazeny.

- **Řešení připojovací spáry a špalety**

Připojovací spáru u replik původních oken je nutné provést v souladu s příslušnou normou. Je třeba zajistit vyplnění spáry v plném rozsahu, tak aby nebyly přítomny žádné duté prostory. Pro fixaci těchto oken je přípustné použití PUR pěny i ostatních ekologicky nezávadných materiálů určených pro toto použití. Pro montáž replik bude na straně exteriéru použita vodotěsná komprimační páska, prostor pod a okolo špalety bude vyplněn minerální vatou a na vnitřní straně bude osazena parotěsná páska, tato okna budou z vnitřní strany zalištována.

U stávajících repasovaných oken nebude do připojovací spáry zasahováno, případná drobná poškození budou opravena jemným vápenným tmelem. Některá stávající okna mají špaletu po třech stranách omítanou (boční ostění a horní nadpraží); u nich je po repasi stávajících i montáži nových oken potřeba doplnit omítku a štuk, resp. výjimečně keramický obklad, poškozené při demontáži starých a montáži nových oken a provést finální krycí nátěr. Ostatní okna jsou řešena jako špaletová (kastlová), s dřevěnou deskou po celém obvodu špalety. Nátěr tohoto deštění bude repasován společně s celým oknem. Parapetní část ve špaletě tvoří původní nebo nová dřevěná deska. Vnitřní i vnější špaleta bude po repasi nebo montáži replik oken také opravena, v případě potřeby přestukována a nově vymalována v původním odstínu.

- **Vnější a vnitřní parapet**

Stávající vnější parapety z natíraného pozinkovaného plechu jsou na bocích ostění zapravené pod omítku, okenní část je přitlučena k rámu okna ocelovými hřeby, což není vhodné řešení s negativním dopadem na životnost okenních rámu.

Po odstranění venkovních parapetů bude parapetní plocha vyspravena vápenocementovou maltou pro dosažení kompaktního povrchu ve spádu min. 2% směrem k exteriéru.

V případě repasovaných oken bude nový venkovní parapet z TiZn min. 0,6mm plošně přilepen k opravenému podkladu a osazen těsně ve styku s dřevěným rámem, bez mechanického kotvení –utěsnění bude provedeno pouze přitlakem a kvalitním tmelem pro exteriérové použití. Bočnice budou opět zapraveny omítkou, ale je nutné spodní hranu omítky ukončit minimálně 5mm nad plechovým parapetem a tuto dilataci opět vyplnit pružným tmelem.

U replik bude využita lehká profilace spodní části rámu okna s přesahem pro ukrytí hrany plechu nebo klasická spodní drážka pro zasunutí parapetu.

Součástí všech řešených oken tedy bude nový vnější parapet z TiZn plechu tl. min. 0,7mm, stejně jako všechny potřebné stavební přípomocy.

Z vnitřní strany budou odstraněny stávající poškozené dřevěné parapety a na konzoly osazeny parapety obdobných rozměrů z vysokotlakého laminátu HPL v bílé barvě tl. 18mm, se zaobleným čelem, viz výkresy podrobností.

- **Repase stávajících mříží a ostatních zámečnických konstrukcí**

Stávající mříže držáky květináčů apod., které jsou určeny k repasi, budou zbaveny stávajících nesoudržných nátěrů a opatřeny novou základovou a vrchní krycí barvou, dle původního vzoru. Barevnost bude Zhotovitelem vyvzorkována a předložena NPÚ a AD k odsouhlasení.

c) Dveřní výplně

Pro repasované dveře platí stejný postup, jako u výše popsané repase oken.

Repase se také týká hlavních vstupních portálových dveří, dále bočních dveří z ulice Želivského a bočních vrat a dveří z ulice Marie Majerové. Jedná se o masivní dveře, resp. vrata, doplněné o kovářské mříže jako bezpečnostní ochranou a ochranou skleněných výplní. Spodní část vrat je opatřena okopovým nýtovaným měděným plechem, plošně přilepeným k podkladu.

U vrat bude nutné provést zejména repasi dřevěných a zámečnických a kovářských částí.

- **Nové dveře**

Tyto dveře v 1.PP budou provedeny dle vzoru dveří DN_01, viz výkresy D.1.1.c.1 – 4. Na výrobu těchto replik bude použito řádně vyschlé smrkové dřevo. Je možno použít jen řádně vysušené lamelové (fix), délkově nenastavované (NE cink) dřevo bez prasklin, defektů, dřer po sucích apod. Rovněž je nepřípustné použití dřeva napadeného plísněmi či houbami, či dřeva poškozeného hmyzem. Zhotovitel konkrétní typ materiálu na výrobu dveřních křídel a rámu vyobrazí a popíše ve své výrobní dokumentaci, kterou před zahájením výroby předloží ke schválení autorskému doзору a orgánům statní památkové péče.

Preferovanou povrchovou úpravou těchto replik dveří je ošetření ochranným nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu, natření základním nátěrem (fermeží) a 2x nátěr kvalitní olejovou barvou. Finální vrstvy nátěrů budou provedeny ručně štětcem.

Zhotovitel konkrétní typ nátěrových hmot okenních křídel a rámu popíše ve své výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení autorskému doзору a orgánům statní památkové péče.

Konkrétní odstíny barev budou Zhotovitelem vyvzorkovány a předloženy NPÚ a AD k odsouhlasení, zatím je předpokládáno použití stejné hnědé barvy, jakou budou natřeny okenní rámy.

Zasklení dveřních křídel je navrženo bezpečnostním dvojsklem VSG.


Při provádění všech navržených prací budou důsledně dodržovány technologické postupy, předpisy a normy, které jsou samostatnou kapitolou souhrnné technické zprávy.

Volba upevňovacích a kotevních prvků musí odpovídat povaze a velikosti dveří. Upevnění musí umožňovat pohyby dveří a zdí vycházejících z jejich objemových změn v důsledku působení teploty a vlhkosti. Kotvicí body musí být umístěny s ohledem na umístění uzavíracích bodů kování. Odstupy a velikost kotvicích bodů musí být volen dle doporučení výrobce kotvicí techniky.

Nezbytnou součástí nových dveří bude celoobvodové těsnění.

U repasovaných dveří, kde bylo dochováno původní kování, nebo jeho fragmenty, bude toto opraveno, případně doplněno.

U nových dveří v 1.PP bude použito historizující kování z leštěné mosazi (viz vzor), zámek však bude moderní panikový a budou osazeny cylindrickou vložkou se systémem generálního klíče, tak aby byl kompatibilní s již fungujícím systémem generálního klíče zavedeným v objektu. Bude respektován původní způsob uzavírání a případně požárně bezpečnostní řešení dle stávajícího řešení.



Připojovací spáru je nutné provést v souladu s příslušnou normou. Je třeba zajistit vyplnění spáry v plném rozsahu, tak aby nebyly přítomny žádné duté prostory.

Pro fixaci těchto dveří je přípustné použití PUR pěny i ostatních ekologicky nezávadných materiálů určených pro toto použití. Pro jejich montáž bude na straně exteriéru použita vodotěsná komprimační páska, prostor okolo zárubně bude vyplněn minerální vatou a na vnitřní straně bude osazena parotěsná páska, tyto dveře budou z vnitřní strany zalištované.

D.1.1.a)3. Stavební fyzika

a) Tepelná technika

Vzhledem k památkové ochraně řešeného objektu nebylo možné aplikovat současné požadavky na součinitele prostupu tepla u řešených konstrukcí.

Pro jednotlivé řešené výplně otvorů je jejich součinitel prostupu tepla U_w uveden výše v textu.

D.1.1.a)4. Výpis použitých norem

I. Stavební předpisy

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (novela vyhl. č. 405/2017 Sb.)
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánování činností, (novela vyhl. č. 13/2018 Sb.)
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, (novela vyhl. č. 360/2021 Sb.)
- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy, (novela vyhl. č. 66/2018 Sb.)
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- Vše ve znění pozdějších předpisů.

II. Technické požadavky na stavby

Soubor současně platných právních předpisů provádějících obecné požadavky na výstavbu – ustanovení §194 písm. a) Stavebního zákona:

- Zákon č. 133/1985 Sb., o HZS, (novela č. 374/2021 Sb.)
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, (novela vyhl. č. 266/2021 Sb.)

III. Bezbariérové užívání staveb:

Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

IV. Další vybrané předpisy:

- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
- Zákon č. 459/2016 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (370/16 Sb.),
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy,
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech,
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.





LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

ozn.	popis	m2	podlaha	stěny	
0.1	CHODBA-VSTUP	35,75	KER.DLAŽBA		
0.2	TOALETA - TP	7,50	KER.DLAŽBA	KER.OBKLADEK-2,05m	
0.3	PŘEDSÍŇ	7,70	KER.DLAŽBA	KER.OBKLADEK-2,05m	
0.4	TOALETA - Ž	8,05	KER.DLAŽBA	KER.OBKLADEK-2,05m	
0.5	ÚKLADOVÁ KOMORA	1,05	KER.DLAŽBA	KER.OBKLADEK-2,05m	
0.6	TOALETA - M	5,50	KER.DLAŽBA	KER.OBKLADEK-2,05m	
0.7	CHODBA-SCHODIŠTĚ	6,95	KER.DLAŽBA		
0.8	CHODBA	29,80	KER.DLAŽBA		
0.9	ŠATNA	13,80	KER.DLAŽBA		
0.10	TOALETA - M	9,40	KER.DLAŽBA	KER.OBKLADEK-2,05m	
0.11	ÚKLADOVÁ KOMORA	1,30	KER.DLAŽBA	KER.OBKLADEK-2,05m	
0.12	KUCHYŇKA	21,40	KER.DLAŽBA	KER.OBKLADEK-2,05m	
0.13	SKLAD	30,15	KER.DLAŽBA		
0.14	ZASEDACÍ MÍSTNOST	151,90	KOBEC		
0.15	SKLAD	7,60	PVC		
0.16	CHODBA	20,60	KER.DLAŽBA		
0.17	CHODBA-SCHODIŠTĚ	25,90	KER.DL.; TERACO		
0.18	SKLAD	12,50	KER.DLAŽBA		
0.19	SKLAD	4,35	BET.MAZANINA		
0.20	SKLAD	3,95	KER.DLAŽBA		
0.21	SKLAD	7,40	KER.DLAŽBA		
0.22	CHODBA	39,05	KER.DLAŽBA		
0.23	GALERIE	43,80	KER.DLAŽBA		
0.24	CHODIŠTĚ	4,70	KER.DLAŽBA		
0.25	INFOCENTRUM	34,70	KER.DLAŽBA		
0.26	ŠATNA	49,50	KER.DLAŽBA		
0.27	SOC.ZÁZEMÍ PERS.	15,50	KER.DLAŽBA	KER.OBKLADEK-1,80m	
0.28	SKLAD	2,55	KER.DLAŽBA		
0.29	CHODBA-SCHODIŠTĚ	18,50	KER.DL.; TERACO		
0.30	SKLAD	2,70	KER.DLAŽBA		
0.31	SKLAD	10,70	KER.DLAŽBA		
0.32	SKLAD	2,70	BET.MAZANINA		
0.33	CHODBA	8,65	BET.MAZANINA		
0.34	SKLAD	40,70	BET.ZÁM.DLAŽBA		
0.35	SKLAD	22,00	BET.MAZANINA		
0.36	SKLAD	15,75	KER.DLAŽBA		
0.37	SKLAD	1,75	BET.MAZANINA		
0.38	SKLAD	17,80	TERACO		
0.39	GARÁŽ	82,40	BET.MAZANINA		
0.40	SKLAD	9,40	KER.DLAŽBA		
0.41	SKLAD	10,40	BET.MAZANINA		
0.42	GARÁŽ	31,95	BET.MAZANINA		
0.43	ATRIUM (DVŮR)	136,70	BET.ZÁM.DLAŽBA		

LEGENDA SANACÍ

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
- VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL
- REPASE PRVKU



Jabloněvá 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL



ZODP. PROJEKTANT



INVESTOR:

Město Bílina, Břežanská 50/4, 41801 Bílina

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA

obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208]
Břežanská 50/4, 41801 Bílina

STUPĚŇ:

DSP / DPS


ČÁST: D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP

FORMÁT A3

DATUM 06/2023

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

1:60 D.1.1.b.1



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

ozn.	pops	m2	podlaha	stěny	
1.1	HL.VSTUP-SCHODIŠTĚ	19,10	TERACO		
1.2	CHODBA-HL.SCHODIŠTĚ	55,40	TERACO		
1.3	CHODBA	46,30	KER.DLAŽBA		
1.4	KANCELÁŘ	32,35	PVC		
1.5	KANCELÁŘ	24,35	PVC		
1.6	KANCELÁŘ	18,10	KOBEREC		
1.7	KANCELÁŘ	21,15	PVC		
1.8	CHODBA	25,60	KER.DLAŽBA		
1.9	KANCELÁŘ	27,90	KOBEREC		
1.10	KANCELÁŘ	73,40	KOBEREC		
1.11	KANCELÁŘ	27,70	KOBEREC		
1.12	CHODBA	7,15	KER.DLAŽBA		
1.13	CHODBA	3,60	PVC		
1.14	SKLAD	18,70	BET.MAZANINA		
1.15	CHODBA	33,60	KER.DLAŽBA		
1.16	TOALETA-Ž	7,10	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁAD-1,80m	
1.17	KANCELÁŘ	22,80	KOBEREC		
1.18	SKLAD	6,40	KOBEREC		
1.19	KANCELÁŘ	10,70	KOBEREC		
1.20	CHODBA	19,45	KER.DLAŽBA		
1.21	KUCHYŇKA	5,10	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁAD-1,50m	
1.22	KANCELÁŘ	23,25	KOBEREC		
1.23	KANCELÁŘ	23,90	KOBEREC		
1.24	SKLAD	3,80	KER.DLAŽBA		
1.25	SCHODIŠTĚ	7,60	TERACO		
1.26	CHODBA	12,60	TERACO		
1.27	KANCELÁŘ	34,90	PVC		
1.28	CHODBA	18,60	KER.DLAŽBA		
1.29	SKLAD	6,50	PVC		
1.30	KANCELÁŘ	32,20	KOBEREC		
1.31	CHODBA	18,65	KER.DLAŽBA		
1.32	KANCELÁŘ	25,75	KOBEREC		
1.33	KANCELÁŘ	22,20	KOBEREC		
1.34	TOALETA-Ž	1,60	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁAD-1,50m	
1.35	DENNÍ MÍSTNOST	18,30	TERACO		
1.36	TOALETA-M	6,50	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁAD-1,50m	
1.37	SKLAD	5,10	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁAD-1,50m	
1.38	SKLAD ZBRANÍ	2,10	TERACO		
1.39	VEDL.VSTUP-SCHODIŠTĚ	15,50	TERACO		
1.40	CHODBA-SCHODIŠTĚ	15,90	TERACO		
1.41	CHODBA	11,45	TERACO		
1.42	KANCELÁŘ	42,90	PVC		
1.43	KANCELÁŘ	22,20	PVC		
1.44	TOALETA	4,05	PVC	KER.OBKŁAD-1,50m	
1.45	TOALETA	2,80	KER.DLAŽBA	KER.OBKŁAD-2,00m	
1.46	KANCELÁŘ	14,25	KER.DLAŽBA		
1.47	SKLAD	9,50	PVC		

LEGENDA SANACÍ

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
- VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL
- REPASE PRVKU



Jablonřová 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL



ZODP. PROJEKTANT



INVESTOR:

Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA

obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208]
Břežánská 50/4, 41801 Bílina

FORMÁT A3

DATUM 06/2023

STUPENĚ:

DSP / DPS


MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

ČÁST: D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP

1:60

D.1.1.b.2

PŮDORYS 2.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ozn.	popis	m2	podlaha	stěny	stropy
2.1	CHODBA	146,10	TERACO		
2.2	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	38,50	TERACO		
2.3	KANCELÁŘ	26,35	PVC		
2.4	KANCELÁŘ	32,35	KOBEREC		
2.5	KANCELÁŘ	25,30	KOBEREC		
2.6	ZASEDACÍ MÍSTNOST	51,80	KOBEREC		
2.7	PŘEDSÁL	21,90	KOBEREC		
2.8	OBŘADNÍ SIŇ	102,95	KOBEREC	DŘ.OBK LAD – 2,40m	
2.9	KANCELÁŘ	20,80	KOBEREC		
2.10	KANCELÁŘ	22,65	PVC		
2.11	KANCELÁŘ	32,15	KOBEREC		
2.12	KANCELÁŘ	26,60	KOBEREC		
2.13	KANCELÁŘ	18,10	KOBEREC		
2.14	CHODBA	8,10	KER.DLAŽBA		
2.15	SCHODIŠTĚ	7,80	TERACO		
2.16	TOALETA	7,60	KER.DLAŽBA	KER.OBK LAD – 1,80m	
2.17	CHODBA	11,70	KOBEREC		
2.18	KANCELÁŘ	15,30	KOBEREC		
2.19	SKLAD	10,50	KOBEREC		
2.20	KANCELÁŘ	23,50	PVC		
2.21	KANCELÁŘ	24,25	DŘ.V.LYSY		
2.22	KANCELÁŘ	39,80	DŘ.V.LYSY		
2.23	KANCELÁŘ	26,10	KOBEREC		
2.24	KANCELÁŘ	14,60	PVC		
2.25	KANCELÁŘ	28,35	KOBEREC		
2.26	KANCELÁŘ	30,95	KOBEREC		
2.27	KANCELÁŘ	26,10	KOBEREC		
2.28	KANCELÁŘ	17,30	KOBEREC		
2.29	KUCHYŇKA	4,20	KER.DLAŽBA	KER.OBK LAD – 1,50m	
2.30	TOALETA	2,40	KER.DLAŽBA	KER.OBK LAD – 1,80m	
2.31	CHODBA – SCHODIŠTĚ	15,25	TERACO		
2.32	SKLAD	1,65	TERACO		
2.33	SKLAD	1,95	TERACO		
2.34	KANCELÁŘ	18,35	KOBEREC		
2.35	TOALETA	5,40	KER.DLAŽBA	KER.OBK LAD – 1,80m	

LEGENDA SANACÍ

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
- VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL
- REPASE PRVKU




Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL



ZODP. PROJEKTANT



INVESTOR:

Město Bílina, Břežanská 50/4, 41801 Bílina

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA

obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208]
Břežanská 50/4, 41801 Bílina

STUPENĚ:

DSP / DPS


ČÁST: D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP

FORMÁT A3

DATUM 06/2023

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

1:60 D.1.1.b.3



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ozn.	popis	m2	podlaha	stěny	
3.1	CHODBA	111,90	KER.DLAŽBA		
3.2	PŘEDSÍŇ	3,75	PVC		
3.3	SKLAD	8,70	PVC		
3.4	KANCELÁŘ	18,70	KOBEREC		
3.5	KANCELÁŘ	26,70	KOBEREC		
3.6	KANCELÁŘ	33,30	KOBEREC		
3.7	KANCELÁŘ	16,00	KOBEREC		
3.8	KUCHYŇKA	6,95	KOBEREC		
3.9	SKLAD	1,40	PVC		
3.10	PŘEDSÍŇ	3,05	PVC		
3.11	SPISOVNA	5,10	PVC		
3.12	SPISOVNA	30,90	PVC		
3.13	CHODBA	14,70	TERACO		
3.14	ARCHIV	34,80	PVC		
3.15	KANCELÁŘ	24,35	KOBEREC		
3.16	SKLAD	2,70	PVC		
3.17	KANCELÁŘ	27,35	KOBEREC		
3.18	KANCELÁŘ	17,50	KOBEREC		
3.19	KANCELÁŘ	30,70	KOBEREC		
3.20	KANCELÁŘ	23,95	KOBEREC		
3.21	KUCHYŇKA	3,05	KOBEREC		
3.22	TOAleta	2,40	KER.DLAŽBA	KER.OBKlad-1,80m	
3.23	KANCELÁŘ	21,40	KOBEREC		
3.24	KUCHYŇKA	2,90	KER.DLAŽBA		
3.25	SKLAD	6,90	KOBEREC		
3.26	CHODBA-SCHODIŠTĚ	15,25	TERACO		
3.27	SKLAD	3,30	PVC		
3.28	ŠATNA	8,95	PVC		
3.29	TOAleta	4,20	KER.DLAŽBA	KER.OBKlad-2,00m	
3.30	TOAleta	4,90	KER.DLAŽBA	KER.OBKlad-2,00m	
3.31	LODŽIE OBŘADNÍ SINĚ	28,65	PVC		
3.32	PŮDNÍ PROSTOR	76,80	DLAŽBA(PŮDOVKA)		
3.33	SCHODIŠTĚ	7,80	TERACO		
3.34	CHODBA	5,85	TERACO		
3.35	CHODBA	15,15	PVC		
3.36	SKLAD	4,10	PVC		
3.37	ARCHIV	23,95	PVC		
3.38	ARCHIV	20,80	PVC		
3.39	ARCHIV	15,25	PVC		
3.40	ARCHIV	5,50	PVC		
3.41	ARCHIV	12,10	PVC		
3.42	KANCELÁŘ	18,95	KOBEREC		
3.43	CHODBA	11,80	PVC		
3.44	KUCHYŇKA	5,00	PVC		
3.45	TOAleta	2,20	TERACO	KER.OBKlad-1,80m	
3.46	KANCELÁŘ	18,20	KOBEREC		
3.47	KANCELÁŘ	11,80	KOBEREC		


LEGENDA SANACÍ

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
- VÝMĚNA VĚNŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL
- REPASE PRVKU

VYPRACOVAL



ZODP. PROJEKTANT



INVESTOR:

Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA

obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208]

Břežánská 50/4, 41801 Bílina

STUPENĚ:

DSP / DPS

ČÁST: D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES: PŮDORYS 3.NP



Jablonořská 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO


FORMÁT A3

DATUM 06/2023

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

1:60


D.1.1.b.4



- LEGENDA SANACÍ
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
 - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘIDEL
 - REPASE PRVKU

XXM
PROJEKT S.R.O.
Jablonořská 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		DATUM	06/2023
STUPENĚ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ČÁST:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1:60	D.1.1.b.5
VÝKRES:	POHLED ČELNÍ JIH		




- LEGENDA SANACÍ
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
 - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘIDEL
 - REPASE PRVKU

XXM
PROJEKT S.R.O.
Jablonořská 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
INVESTOR:	
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina	
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA	
obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208]	
Břežánská 50/4, 41801 Bílina	
STUPENĚ:	DSP / DPS
ČÁST:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	POHLED BOČNÍ - ZÁPAD

FORMÁT	A3
DATUM	06/2023
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1:60	D.1.1.b.6



- LEGENDA SANACÍ
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
 - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘIDEL
 - REPASE PRVKU

XXM
PROJEKT S.R.O.
Jabloněvá 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		DATUM	06/2023
STUPENĚ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ČÁST:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1:60	D.1.1.b.7
VÝKRES:	POHLED BOČNÍ - VÝCHOD		

POHLED ZADNÍ - SEVER



- LEGENDA SANACÍ
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
 - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘIDEL
 - REPASE PRVKU




AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO


VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
INVESTOR:		FORMÁT	A3
Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina		DATUM	06/2023
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208]			
Břežánská 50/4, 41801 Bílina			
STUPENĚ:	DSP / DPS		
ČÁST:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1:60	D.1.1.b.8
VÝKRES:	POHLED ZADNÍ - SEVER		

POHLED ATRIUM - JIH, SEVER

POHLED ATRIUM - JIH



SITUACE



POHLED ATRIUM - SEVER



SITUACE




- LEGENDA SANACÍ
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
 - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL
 - REPASE PRVKU

XXM
PROJEKT S.R.O.
Jablonořská 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		DATUM	06/2023
STUPENĚ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ČÁST:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1:60	D.1.1.b.9
VÝKRES:	POHLED ATRIUM - JIH, SEVER		

POHLED ATRIUM - VÝCHOD, ZÁPAD

POHLED ATRIUM - VÝCHOD




POHLED ATRIUM - ZÁPAD




- LEGENDA SANACÍ
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
 - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL
 - REPASE PRVKU

SITUACE



SITUACE



VYPRACOVAL



ZODP. PROJEKTANT



INVESTOR:

Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA

obec: Bílina; kraj: Ústecký, kat. úz.: Bílina [604208]

Břežánská 50/4, 41801 Bílina

STUPENĚ:

DSP / DPS

ČÁST:

D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

POHLED ATRIUM - VÝCHOD, ZÁPAD

XXM
PROJEKT S.R.O.

Jablonořská 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 180 16 481

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

FORMÁT A3

DATUM 06/2023

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

1:60















D.1.1.b.10

POZN.:








-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

VYPRACOVAL [REDACTED]	ZODP. PROJEKTANT [REDACTED]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonářová 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina				
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
		DATUM	06/2023	
STUPENĚ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1.b.11	
VÝKRES:	TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ			











VÝPLNĚ OTVORŮ 1.PP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
D00.1		PORT. VRATA S KOVANOU MŘÍŽÍ SPODNÍ ČÁST KAZETOVÁ OKOP – NÝTOVANÝ PLECH KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEODBORNĚ OSAZENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA VLOŽKA A NOVÉ OSAZENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY
D00.2		PORT. VRATA S KOVANOU MŘÍŽÍ SPODNÍ ČÁST KAZETOVÁ OKOP – NÝTOVANÝ PLECH KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEODBORNĚ OSAZENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA VLOŽKA A NOVÉ OSAZENÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY
D01.1		DVEŘE S KOVANOU MŘÍŽÍ SPODNÍ ČÁST KAZETOVÁ OKOP – NÝTOVANÝ PLECH KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, POŠKOZENÉ OPLÁŠTĚNÍ ZÁMKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ ZÁMKU
O02.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 720x2150
O02.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 720x2150
O02.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCF ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 720x2150
O03.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, OKNO OSAZENO cca 200mm POD ÚROVNÍ DLAŽBY KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O03.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O03.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: KLAPAČKA A SPODNÍ ČÁST RÁMU POŠKOZENÁ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, PROTÉZA (VLOŽKA) DO SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O04.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: DŘEVO DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI RÁM: DŘEVO DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VNĚJŠÍ KŘÍDLO DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O04.2		PLASTOVÉ OKNO S MŘÍŽÍ ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE VZORU OKNA č. O04.3 NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O04.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O04.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ S MŘÍŽÍ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1700
O05.1		PLASTOVÉ OKNO S MŘÍŽÍ ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE VZORU OKNA č. O04.3 NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 550x1650


VÝPLNĚ OTVORŮ 1.PP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
D06.1		DŘ.DVEŘE PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ KŘÍDLO: DOBRÝ STAV RÁM: DOBRÝ STAV KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ MAKROLONEM S VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ MAKROLONEM S VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ PLECHEM	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.5		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ PLECHEM	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O07.6		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ S MŘÍŽÍ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: NEPŘÍSTUPNÉ, KRYTÉ PLECHEM	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU

VÝPLNĚ OTVORŮ 1.PP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
D08.1		DŘ. DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ KAZETOVÉ KŘÍDLO A RÁM: NOVODOBÉ KOVÁNÍ: NOVODOBÉ ZASKLENÍ: NOVODOBÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-12-4 mm ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE ČÁSTI "DOKUMENTY PODROBNOSTÍ", VÝKRES DN_01 KOVÁNÍ LEŠTĚNÁ MOSAZ, KONKRÉTNÍ TYP VIZ TZ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4
O09.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1600
O10.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: DRÁTOSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1100
O10.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: DRÁTOSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1100
D11.1		NOVODOBÉ OCELOVÉ DVEŘE ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE ČÁSTI "DOKUMENTY PODROBNOSTÍ", VÝKRES DN_01 KOVÁNÍ LEŠTĚNÁ MOSAZ, KONKRÉTNÍ TYP VIZ TZ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4
O12.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x900
O13.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x550
O13.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x550
O14.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: DRÁTOSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x950
O14.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm + SKLO "DIAMANT", SÍŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU SJEDNOTIT ZASKLENÍ -ČIRÉ PLAVENÉ SKLO OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 200x950
D15.1		NOVODOBÉ OCELOVÉ DVEŘE ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE ČÁSTI "DOKUMENTY PODROBNOSTÍ", VÝKRES DN_01 KOVÁNÍ LEŠTĚNÁ MOSAZ, KONKRÉTNÍ TYP VIZ TZ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4
O16.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x950
O16.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x950
O17.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1600
O18.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 600x900
O19.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: MLÉČNÉ SKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1600
O19.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, SÍŤ PROTI HMYZU, MŘÍŽ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1600
D20.1		DŘ. DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLOCHÁ LAŤOVÁ VÝPLŇ ODSTRANĚNÍ	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY DLE ČÁSTI "DOKUMENTY PODROBNOSTÍ", VÝKRES DN_01 KOVÁNÍ LEŠTĚNÁ MOSAZ, KONKRÉTNÍ TYP VIZ TZ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-8-4
O21.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x400
O21.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x400











VÝPLNĚ OTVORŮ 1.PP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O21.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x400
O21.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm, SÍŤ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ NOVÉ SÍTĚ PROTI HMYZU -REPLIKA DLE PŮVODNÍHO VZORU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x400
O22.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE A SPODNÍ ČÁST KŘÍDLA -VÝMĚNA RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÁ SPONÍ ČÁST RÁMU -VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PLAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA VÝMĚNA SPODNÍ ČÁSTI RÁMU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 450x1200








VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
01.1.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM -NOVODOBÉ KŘÍDLO: NOVODOBÉ, ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: NOVODOBÝ, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: NOVODOBÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
01.1.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM -NOVODOBÉ KŘÍDLO: NOVODOBÉ, ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: NOVODOBÝ, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: NOVODOBÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
01.2.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VENKOVNÍ MŘÍŽE K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2 KLIČKY NOVODOBÉ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1900mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE VÝMĚNA 2ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
01.2.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VENKOVNÍ MŘÍŽE K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 KLIČKA NOVODOBÁ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1900mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
01.2.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VENKOVNÍ MŘÍŽE K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 KLIČKA NOVODOBÁ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1900mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
01.3.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO VNITŘNÍHO KŘÍDLA (PRASKLÉ) KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO VNITŘNÍHO KŘÍDLA OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.5		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
01.3.6		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K–VNITŘNÍ RÁM–KAZETA KŘÍDLO: ZKŘÍŽENÉ, K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAŽENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800

VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O1.3.7		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
O1.3.8		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
O1.3.9		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
O1.3.10		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
O1.3.11		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
O1.3.12		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
O1.3.13		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
O1.4.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ, NUTNÉ VLOŽKY DO KŘÍDEL RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO KŘÍDEL I DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2250 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2250
O1.4.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDILNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM K – VNITŘNÍ RÁM – KAZETA KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ, NUTNÉ VLOŽKY DO KŘÍDEL RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1540mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO KŘÍDEL I DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2250 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2250
D1.5.1		PORT.DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBÍ 1 MADLO NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ KAMENNÝ PRAH	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 1ks MADLA NADSVĚTLÍKU ZA REPLIKU PŮVODNÍHO OPRAVA PRAHU UMĚLÝM KAMENEM









VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O1.6.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÉ K REPASI, OKAPNICE A KLAPAČKA SPODNÍHO KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÁ VLOŽKA DO SPODNÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POUZE KAMENNÝ PARAPET	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
D1.7.1		DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ KAMENNÝ PRÁH	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OPRAVA PRAHU UMĚLÝM KAMENEM
O1.8.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VENKOVNÍ MŘÍŽ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1500
O1.9.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
O1.9.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 150 x 300 x 1500mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
O1.10.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 150 x 300 x 1100mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1200 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O1.11.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: NOVODOBÉ, ZPŮSOBILÝ K REPASI RÁM: NOVODOBÝ, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: 2X NOVODOBÉ PLASTOVÉ KLIČKY ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800














VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
01.12.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1400mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
01.12.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1400mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
01.13.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, NUTNÉ ZPEVNĚNÍ RÁMŮ NAPŘ. ÚHELNÍKY RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: 9x NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZPEVNĚNÍ TUHOSTI RÁMŮ ÚHELNÍKY VÝMĚNA 9ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x150x2400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2400
01.13.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI, NUTNÉ ZPEVNĚNÍ RÁMŮ NAPŘ. ÚHELNÍKY RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: 9x NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZPEVNĚNÍ TUHOSTI RÁMŮ ÚHELNÍKY VÝMĚNA 9ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x150x2400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2400
01.14.1 01.15.1 01.14.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VÍCEDÍLNÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 1000x450 NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 2*450x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2*450
01.16.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1000 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1000
01.17.1 D1.18.1		DŘ. OKNO S DVEŘMI ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, U DVEŘÍ NUTNÉ VLOŽKY DO RÁMŮ U KLIK KOVÁNÍ: 1x OKENNÍ KLIČKA A 2x DVEŘNÍ KLIKY NEPŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VLOŽKY (PROTĚZY) DO RÁMŮ U KLIK VÝMĚNA 2ks KLIK A 1ks KLIČKY ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
01.19.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 600
01.20.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
01.20.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
01.20.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850

VÝPLNĚ OTVORŮ 1.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
01.21.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1750
01.22.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 350
D1.23.1		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM SPODNÍ ČÁST PLNÁ KAZETOVÁ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, U DVEŘÍ NUTNÉ VLOŽKY DO RÁMŮ U KLIK KOVÁNÍ: 2x DVEŘNÍ KLIKY NEPŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VLOŽKY (PROTÉZY) DO RÁMŮ U KLIK VÝMĚNA 2ks KLIK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ
01.24.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1460mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1500
01.24.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ 300 x 300 x 1460mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1500
01.25.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x980 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x980
01.25.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x980 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x980
01.25.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x980 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x980
01.25.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO: ZPŮSOBILÉ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x980 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x980
01.26.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: POŠKOZENÉ, K ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
01.26.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: POŠKOZENÉ, K ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
01.26.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: POŠKOZENÉ, K ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
01.26.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: POŠKOZENÉ, K ODSTRANĚNÍ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
01.27.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
01.28.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
01.29.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLO I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850

VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O2.1.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ DĚLÍCÍ OKENNÍ PŘÍČKA 2x K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, POŠKOZENÁ DĚLÍCÍ OKENNÍ PŘÍČKA 2x K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.5		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.6		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU 2x NEPŮVODNÍ KLIČKA NADSVĚTLÍKU K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY VÝMĚNA 2ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.7		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA A VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.8		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA A OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.9		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA A OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.10		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA A OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.11		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm, ŽALUZIE K OPRAVĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ KOMPLETNÍ OPRAVA VENKOVNÍCH ŽALUZII I PŮVODNÍHO MECHANISMU OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU -VZOROVÉ OKNO NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.12		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750
O2.1.13		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKA A OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZII 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TIŽn r.š. 360mm, 0,7x 1750



VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.1.14		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.15		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.16		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm, 1 TABULKA PRASKLÁ NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ, VÝMĚNA PRASKLÉ TABULKY VNĚJŠÍHO KŘÍDLA ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.17		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.18		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY DO SVISLÝCH ČÁSTÍ RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SVISLÝCH ČÁSTÍ RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.1.19		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, 2x POŠKOZENÁ DĚLÍČÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1560mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VÝMĚNA 2ks DĚLÍČÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1750
02.2.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRÁŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRÁŽE BAREVNOST: UVNITŘ HNĚDÁ LAZURA, SMĚREM VEN BÍLÝ NÁTĚR PRO REPASI NUTNÉ VNITŘNÍ LEŠENÍ, NUTNOST OPRAVY IN-SITU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
02.2.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRÁŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRÁŽE BAREVNOST: UVNITŘ HNĚDÁ LAZURA, SMĚREM VEN BÍLÝ NÁTĚR PRO REPASI NUTNÉ VNITŘNÍ LEŠENÍ, NUTNOST OPRAVY IN-SITU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
02.3.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRÁŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRÁŽE BAREVNOST: UVNITŘ HNĚDÁ LAZURA, SMĚREM VEN BÍLÝ NÁTĚR PRO REPASI NUTNÉ VNITŘNÍ LEŠENÍ, NUTNOST OPRAVY IN-SITU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 2*350x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2* 550
02.4.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRÁŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRÁŽE	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350














VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.4.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRAŽE	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
02.4.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: DUB, ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ KŘÍDLA ZKŘÍŽENÁ RÁM: DUB, ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + BAREVNÉ VITRAŽE	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x2350 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2350
02.5.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, NUTNÉ VLOŽKY cca DO SPODNÍ SVISLÉ 1/2 VNĚJŠÍCH KŘÍDEL 4x POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY cca DO SPODNÍ SVISLÉ 1/2 RÁMŮ, POŠKOZENÝ PARAPET VE ŠPALETĚ K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1950mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SVISLÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL A RÁMU, VÝMĚNA 4ks DĚLICÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ PARAPET VE ŠPALETĚ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1800
02.5.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ, NUTNÉ VLOŽKY cca DO SPODNÍ SVISLÉ 1/2 VNĚJŠÍCH KŘÍDEL 4x POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY cca DO SPODNÍ SVISLÉ 1/2 RÁMŮ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1950mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SVISLÝCH ČÁSTÍ VNĚJŠÍCH KŘÍDEL A RÁMU, VÝMĚNA 4ks DĚLICÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1800
02.6.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ 4x POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 2280mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VÝMĚNA 4ks DĚLICÍCH PŘÍČEK OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 2*350x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2* 550
02.7.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x650 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 650
02.7.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x650 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 650
02.8.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A 1ks DĚLICÍ PŘÍČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.8.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A 1ks DĚLICÍ PŘÍČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.9.1 02.10.1 02.9.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM VNĚJŠÍ OKNA S VITRAŽEMI KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ, POŠKOZENÁ DĚLICÍ PŘÍČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, U STŘEDNÍHO OKNA 02.10.1 FUNKČNÍ OTVÍRAČ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 2750mm vč. FUNKČNÍCH ŽALUZÍÍ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A 1ks DĚLICÍ PŘÍČKY OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ KOMPLETNÍ OPRAVA VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ I PŮVODNÍHO I MECHANISMU OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU -VZOROVÉ OKNO NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x2750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x2750
02.11.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY DO SPODNÍHO VNĚJŠÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1950mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VLOŽKY (PROTÉZY) DO SPODNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
02.11.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600

VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.11.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ VÝKLOP ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
02.12.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ VLOŽKY DO SPODNÍHO VNĚJŠÍHO RÁMU KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm ODSTRANĚNÍ MŘÍŽE	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OKAPNICE K VÝMĚNĚ, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SPODNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1900 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1900






VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.13.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.13.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.14.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1600
02.14.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x NOVODOBÁ KLIČKA NADSVĚTLÍKU K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 2ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1600
02.15.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.15.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.16.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.16.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
02.17.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm, RŮZNÉ DRUHY	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.18.1 02.18.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 450x900 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 900
02.19.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 450x900 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 900
02.20.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, FUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ OPRAVAMECHANISMU OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x1800
02.21.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x550

















VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.21.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 550
02.22.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
02.22.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
02.22.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 NOVODOBÁ KLIČKA K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY A OKAPNICE VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x850 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 850
02.23.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE, KLAPAČKAA DĚLÍCÍ OKENNÍ PŘÍČKA 2x K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, NUTNÉ PROTÉZOVÁNÍ VE SPODNÍ ČÁSTI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, OKAPNICE A 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK, VLOŽKY (PROTÉZY) DO SPODNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍHO RÁMU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
02.24.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x460 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 460
D2.25.1		DŘ.DVEŘE S NADSV. ŠPALETOVÉ VÍCEDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE A DĚLÍCÍ OKENNÍ PŘÍČKA 2x K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, NEFUNKČNÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, OKAPNICE A 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x
02.26.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, OKAPNICE A 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.26.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ KLAPAČKAA OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA KLAPAČKY, OKAPNICE A 2ks DĚLÍCÍCH PŘÍČEK NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
02.27.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.27.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.27.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.27.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.28.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.28.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.28.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
02.28.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450








VÝPLNĚ OTVORŮ 2.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
02.29.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
02.30.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA, RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
02.40.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
02.40.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
02.41.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
02.41.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: VZOROVANÉ SKLO "DIAMANT" 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU












VÝPLNĚ OTVORŮ 3.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
03.0.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU A 2x KLIČKA ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 2ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.0.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: NEZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ, K VÝMĚNĚ RÁM: NEZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ NADSVĚTLÍKU A 2x KLIČKA ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.0.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: NEZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ, K VÝMĚNĚ RÁM: NEZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.1.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE A SPODEK KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm, NADSVĚTLÍK OPATŘEN HUSTOU SÍTÍ PROTI HMYZU	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1100 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1100
03.2.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM A 1/2 BOKŮ -NUTNÁ VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET VE ŠPALETĚ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODKU A BOKŮ RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.2.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.3.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ SPODNÍ KŘÍDLA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, SPODNÍ RÁM POŠKOZENÝ -K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 2150mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2400 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2400
03.4.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1850mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VÝMĚNA SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
03.4.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE A KLAPAČKA K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VÝMĚNA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm NADOKENNÍ KASTLÍK PŮVODNÍCH VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ 300 x 300 x 1850mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A KLAPAČKY, VÝMĚNA SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ ZAFIXOVÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ V KASTLÍKU -VYPLNĚNÍ MINERÁLNÍ VATOU A NÍZKOEXPANZNÍ PU PĚNOU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x2150 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 2150
03.5.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.5.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.6.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.6.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ SPODNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNITŘNÍ HORNÍ CHYBÍ, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm, PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU, DOPLNĚNÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA NADSVĚTL. OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.6.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.6.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 KLIČKA NEPŮVODNÍ K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.6.5		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300








VÝPLNĚ OTVORŮ 3.NP - ULIČNÍ ČÁST - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
03.6.6		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.7.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.7.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.8.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
03.8.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: VNITŘNÍ ZPŮSOBILÁ K REPASI, VNĚJŠÍ POŠKOZENÁ -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SPODNÍCH KŘÍDEL A PARAPETU VE ŠPALETĚ, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
03.8.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE HORNÍHO OKNA -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm PARAPET POŠKOZENÝ K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE NADSVĚTLÍKU A PARAPETU VE ŠPALETĚ OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1600
03.9.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU OSAZENÍ DVOJSKEL 4-8-4mm DO VNITŘNÍCH RÁMŮ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
03.10.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450














VÝPLNĚ OTVORŮ 3.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
03.11.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ OBVODOVÁ VITRÁŽ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + VITRÁŽOVÉ SKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.11.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ OBVODOVÁ VITRÁŽ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + VITRÁŽOVÉ SKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.11.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ OBVODOVÁ VITRÁŽ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm + VITRÁŽOVÉ SKLO	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.12.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 550x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 550
03.13.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 550x750 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 750
D3.14.1		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x KLIKA NOVODOBÁ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 2ks KLIK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ
03.15.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1300
03.16.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: NEZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÉ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 250x450 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 450
03.17.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 100MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: NOVODOBÉ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 4ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x950 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 950
03.17.2		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 100MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: NOVODOBÉ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 4ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x950 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 950
03.17.3		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 100MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: NOVODOBÉ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 4ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x950 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 950
03.17.4		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 100MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE -K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: NOVODOBÉ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU VÝMĚNA 4ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x950 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 950
03.18.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 550
03.19.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 1 KLIČKA NEPŮVODNÍ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA 1ks KLIČKY ZA REPLIKU PŮVODNÍ, LEŠTĚNÁ MOSAZ NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x650 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 650
03.19.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x650 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 650
D3.20.1		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x KLIKA NOVODOBÁ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ PRAH -K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA PRAHU VÝMĚNA 2ks KLIK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ
03.21.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 600
03.21.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x600 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 600
03.22.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
03.22.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400













VÝPLNĚ OTVORŮ 3.NP - DVORNÍ ČÁST (ATRIUM) - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O3.22.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1400
O3.23.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ SPODNÍ RÁM -NUTNÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE, VLOŽKA (PROTÉZA) DO SPODNÍHO RÁMU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1800 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
O3.24.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 350x550 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 550
D3.25.1		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ KAMENNÝ PRÁH -K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ PRAHU UMĚLÝM KAMENEM
D3.25.2		DŘ. DVEŘE ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 250MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, 2x KLIKA A 2x KLIČKA NOVODOBÁ -K VÝMĚNĚ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ KAMENNÝ PRÁH -K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE A OPRÁVAPRAHU UMĚLÝM KAMENEM VÝMĚNA 2ks KLIK A 2ks KLIČEK ZA REPLIKY PŮVODNÍCH, LEŠTĚNÁ MOSAZ
O3.26.1		DŘ. OKNO ŠPALETOVÉ DVOUDÍLNÉ ŠÍŘKA KCE ŠPALETY 200MM KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU VÝMĚNA OKAPNICE NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 150x1500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1500
O3.27.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 500
O3.27.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 500
O3.27.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 500
O3.27.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 400x500 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 500
O3.28.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 300
O3.28.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 300
O3.28.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI, POŠKOZENÁ OKAPNICE K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x 300x300 NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 300
O3.30.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ INTERIÉROVÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O3.31.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ INTERIÉROVÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU


VÝPLNĚ OTVORŮ NAD ÚROVNÍ 3.NP - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
04.1.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ PEVNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1800
04.2.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1050
04.2.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1050
04.3.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
04.3.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
04.4.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1250
04.4.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1250
04.5.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1650
05.5.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
05.5.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
05.5.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
05.5.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800
05.5.5		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ, CHYBĚJÍCÍ KLIČKY, NUTNÉ DOPLNIT ZÁSLEPKY ZASKLENÍ: ČIRÉ PRAVENÉ SKLO 4mm -ODSTRANĚNÍ, VÝMĚNA ZA LEPENÉ (BEZPEČNOST)	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU DOPLNĚNÍ ZÁSLEPEK KLIČEK -LEŠTĚNÁ MOSAZ VÝMĚNA ZASKLENÍ ZA CONEX NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 800


VÝPLNĚ OTVORŮ NAD ÚROVNÍ 3.NP - NÁVRH

OZNAČENÍ PRVKU	SCHEMATICKÝ NÁKRES ROZMĚR	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	POPIS NAVRHOVANÉ ÚPRAVY
O6.1.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.5		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.6		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: NEZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ, K VÝMĚNĚ RÁM: NEZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.1.7		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: NEZPŮSOBILÁ K REPASI, POŠKOZENÁ, K VÝMĚNĚ RÁM: NEZPŮSOBILÝ K REPASI, POŠKOZENÝ, K VÝMĚNĚ KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm CELÉ OKNO K VÝMĚNĚ ZA REPLIKU	VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PRVKU NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET HPL 18x NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
O6.2.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ DVOUDÍLNÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1200
D6.3.1		DŘ. DVEŘE DESKOVÉ KAZETOVÉ KŘÍDLA: ZPŮSOBILÁ K REPASI RÁM: ZPŮSOBILÝ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm POŠKOZENÝ PRÁH -K VÝMĚNĚ	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU
O7.1.1		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
O7.1.2		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
O7.1.3		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150
O7.1.4		DŘ. OKNO JEDNODUCHÉ KŘÍDLA I RÁM: ZPŮSOBILÉ K REPASI KOVÁNÍ: PŮVODNÍ ZASKLENÍ: ČIRÉ TAŽENÉ SKLO 4mm	KOMPLETNÍ REPASE PRVKU NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET TiZn r.š. 360mm, 0,7x 1150


POHLED NA DVEŘE Z VNĚJŠKU



SVISLÝ ŘEZ DVEŘMI



VODOROVNÝ ŘEZ DVEŘMI




POZN.:
-DVEŘE BUDOU OSAZENY REPLIKOU HISTORICKÉHO KOVÁNÍ (ZÁVĚSY, KLIKA, KRYTKA ZÁMKU)
-ZÁMEK BUDE DODÁN V PANIKOVÉM PROVEDENÍ, S DĚLENÝM ČTYŘHRANEM
-VLOŽKA ZÁMKU BUDE KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE

POZN.:
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

VYPRACOVAL [REDACTED]	ZODP. PROJEKTANT [REDACTED]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonářová 2136/11, 106 00 Praha 10 IC0-180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina				
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚŮ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
		DATUM	06/2023	
STUPEŇ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST:	DETAILY	1:20	D.1.1.c.1	
VÝKRES: DVEŘE DN_01 - VÝKRES DVEŘÍ, NÁVRH 1:20				

VODOROVNÝ ŘEZ DVEŘMI 1:5




POZN.:
-DVEŘE BUDOU OSAZENY REPLIKOU HISTORICKÉHO KOVÁNÍ (ZÁVĚSY, KLIKA, KRYTKA ZÁMKU)
-ZÁMEK BUDE DODÁN V PANIKOVÉM PROVEDENÍ, S DĚLENÝM ČTYŘHRANEM
-VLOŽKA ZÁMKU BUDE KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE

POZN.:
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

VYPRACOVAL [REDACTED]	ZODP. PROJEKTANT [REDACTED]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonářová 2136/11, 106 00 Praha 10		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežanská 50/4, 41801 Bílina		[ČO: 130 16 481]		
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚŮ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežanská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
		DATUM	06/2023	
STUPEŇ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST:	DETAILY	1:5	D.1.1.c.3	
VÝKRES:	DVEŘE DN_01 - VODOROVNÝ ŘEZ			

DETAIL DVEŘNÍHO RÁMU 1:2




POZN.:
-DVEŘE BUDOU OSAZENY REPLIKOU HISTORICKÉHO KOVÁNÍ (ZÁVĚSY, KLIKA, KRYTKA ZÁMKU)
-ZÁMEK BUDE DODÁN V PANIKOVÉM PROVEDENÍ, S DĚLENÝM ČTYŘHRANEM
-VLOŽKA ZÁMKU BUDE KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE


POZN.:
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

VYPRACOVAL [REDACTED]	ZODP. PROJEKTANT [REDACTED]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonářová 2136/11, 106 00 Praha 10 ÚČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina				
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
		DATUM	06/2023	
STUPEŇ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST:	DETAILY	1:2	D.1.1.c.4	
VÝKRES:	DVEŘE DN_01 - DETAIL DVEŘNÍHO RÁMU			


POHLED VNITŘNÍ




POHLED VNĚJŠÍ




SVISLÝ ŘEZ - STAV



SVISLÝ ŘEZ - NÁVRH



VODOROVNÝ ŘEZ



POZN.:
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

VYPRACOVAL [REDACTED]	ZODP. PROJEKTANT [REDACTED]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonořová 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		DATUM	06/2023	
STUPEŇ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST:	DETAILY	1:20	D.1.1.c.5	
VÝKRES:	OKNO 02.1.X - VÝKRES TYP. OKNA 1:20			

Technical drawing of a door handle assembly, showing four views: top, front, side, and bottom. The drawing includes dimensions in millimeters and labels for 'EXTERIÉR' (outside) and 'INTERIÉR' (inside).

Top View (Top): Shows the handle's profile with dimensions: 28, 14, 25, 13, 4, 10, 21, 49, 53, 50, 9, 24, 24, 24, 28, 32, 13, 4, 59, 50.

Front View (Front): Shows the handle's profile with dimensions: 33, 49, 50, 70, 50, 5, 47, 25, 32, 13, 4.

Side View (Side): Shows the handle's profile with dimensions: 32, 55, 32, 49, 50, 19, 50, 28, 32, 13, 4.

Bottom View (Bottom): Shows the handle's profile with dimensions: 20, 22, 30, 4, 11, 13, 4, 32, 33, 51, 16, 34, 4, 32, 13, 50, 35, 24.

Labels: EXTERIÉR (outside), INTERIÉR (inside).

The technical drawing shows two views of a mechanical component. The top view is a front elevation, and the bottom view is a side elevation.

Front Elevation Dimensions:

- Total width: 97
- Top section widths from left: 62, 40
- Bottom section widths from left: 25, 13, 10, 21
- Internal horizontal dimensions: 33, 13, 10, 21
- Vertical dimensions: 35, 11, 16, 14
- Radius callouts: R2, R3, R5, R5, R5, R5
- Central hole diameter: 52
- Other dimensions: 5, 47, 27, 10, 8


Side Elevation Dimensions:

- Total height: 50
- Left side heights from bottom: 2, 8, 30, 7
- Right side heights from bottom: 2, 8, 30, 7
- Internal vertical dimensions: 70, 30, 7
- Radius callouts: R5, R5
- Other dimensions: 49, 4

[illegible]

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE


VYPRACOVAL 		ZODP. PROJEKTANT 		XXM PROJEKT S.R.O. jablonořová 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina				FORMÁT		A3	
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina				DATUM		06/2023	
STUPENĚ: DSP / DPS				MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
ČÁST: DETAILY				1:5, 1:2		D.1.1.c.6	
VÝKRES: OKNO 02.1.X - SVISLÝ ŘEZ + DETAIL - STAV							



POZN.:
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE


VYPRACOVAL [Redacted]	ZODP. PROJEKTANT [Redacted]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonořová 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		DATUM	06/2023	
STUPEŇ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST:	DETAILY	1:5	D.1.1.c.7	
VÝKRES:	OKNO 02.1.X - VODOROVNÝ ŘEZ - STAV			

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE PÉČE A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNIČKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE




VYPRACOVAL 		ZODP. PROJEKTANT 		XXM PROJEKT S.R.O. Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina							
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina				FORMÁT	A3		
				DATUM	06/2023		
STUPENĚ:		DSP / DPS		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU		
ČÁST:		DETAILY		1:2	D.1.1.c.8		
VÝKRES:		OKNO 02.1.X - KLAPAČKA + RÁM - STAV					


SVISLÝ ŘEZ REPASOVANÝM OKNEM, NÁVRH 1:5



DETAIL VNĚJŠÍHO POUTCE, REPASOVANÉ OKNO, NÁVRH 1:2




DETAIL VNITŘNÍHO POUTCE, REPASOVANÉ OKNO, NÁVRH 1:2



POZN.:
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

VYPRACOVAL [Redacted]	ZODP. PROJEKTANT [Redacted]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonořová 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		DATUM	06/2023	
STUPEŇ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST:	DETAILY	1:5, 1:2	D.1.1.c.9	
VÝKRES: OKNO 02.1.X - SVISLÝ ŘEZ + DETAIL - NÁVRH				




POZN.:

-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

VYPRACOVAL [REDACTED]	ZODP. PROJEKTANT [REDACTED]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonořská 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		DATUM	06/2023	
STUPEŇ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST:	DETAILY	1:5	D.1.1.c.10	
VÝKRES:	OKNO 02.1.X - VODOROVNÝ ŘEZ - NÁVRH			


DETAIL KLAPAČKY A OKENNÍHO RÁMU, REPASOVANÉ OKNO, NÁVRH 1:2




POZN.:
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

VYPRACOVAL [REDACTED]	ZODP. PROJEKTANT [REDACTED]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonářová 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina				
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
		DATUM	06/2023	
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
STUPĚŇ:	DSP / DPS	1:2	D.1.1.c.11	
ČÁST:	DETAILY			
VÝKRES:	OKNO 02.1.X - KLAPAČKA + RÁM - NÁVRH			

NADPRAŽÍ, REPLIKA PŮV. OKNA, NÁVRH 1:5




PARAPET, REPLIKA PŮV. OKNA, NÁVRH 1:5



POZN.:
-VEŠKERÉ VYOBRAZENÉ ROZMĚRY A PROFILACE JSOU PŘÍBLIŽNÉ, PŘESNÉ PROFILY A ROZMĚRY VYOBRAZÍ ZHOTOVITEL VE SVÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, PO PODROBNÉM OMĚŘENÍ OKEN, MÍSTO NICHŽ BUDE ZHOTOVOVAT REPLIKY!
-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY MŮŽE SLOUŽIT JEN K ÚČELU, KE KTERÉMU JE STAVEBNÍM ZÁKONEM URČENA, NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ, MONTÁŽNÍ) DOKUMENTACI
-ZHOTOVITEL PODROBNĚ ZAMĚŘÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ DIMENZE ŘEŠENÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ, NÁSLEDNĚ PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ZPRACUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCŮM INVESTORA, STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE A AUTORSKÉMU A TECHNICKÉMU DOZORU
-VŠECHNY ZDE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ROZDÍL DO 10% NEZAKLÁDÁ NÁROK NA VÍCEPRÁCE

OSTĚNÍ, REPLIKA PŮV. OKNA, NÁVRH 1:5



VYPRACOVAL [REDACTED]	ZODP. PROJEKTANT [REDACTED]	XXM PROJEKT S.R.O. Jablonořská 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina		FORMÁT	A3	
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina		DATUM	06/2023	
STUPEŇ:	DSP / DPS	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
ČÁST:	DETAILY	1:5	D.1.1.c.12	
VÝKRES: OKNO ON_01 - PARAPET, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ				



MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

ODBOR DOPRAVY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A STAVEBNÍHO ÚŘADU

Oddělení životního prostředí

Vedoucí oddělení

Spis. zn.: MUBI 27428/2023/ZS-12/Re
Č. j.: MUBI 29417/2023

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:

Tel:

E-mail:

Datum: 24. 07. 2023

XXM projekt s.r.o.

Jabloňová 2136/11
106 00 Praha 10

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu – oddělení životního prostředí, správní orgán příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), posoudil podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech žádost o závazné stanovisko a v souladu s § 11 odst. 1 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),

vydává souhlasné závazné stanovisko.

Závazné stanovisko je vydáno na základě žádosti, kterou podala společnost XXM projekt s.r.o., IČ: 18016481, Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10, podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech, pro stavbu

„Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina – radnice“.

Předmětem žádosti je obnova otvorových výplní formou opravy (repase) či výměny (repliky) vyznačených oken a dveří (vč. např. repase mříží, žaluzií apod.) v budově MěÚ Bílina na adrese Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 1.

Závazné stanovisko se vydává s následujícími podmínkami:

Stavebník k žádosti o souhrnné stanovisko k užívání stavby **předloží** Městskému úřadu Bílina, odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu – oddělení životního prostředí, **doklady o odstranění všech vzniklých odpadů** (např. vážní lístky ze skládky, popř. z recyklačního zařízení) na zařízeních k tomu určených (lze také elektronicky). Budou doloženy všechny odpady, které jsou uvedeny v závazné části tohoto stanoviska. **Čestné prohlášení není dokladem o likvidaci odpadů.**

Upozornění pro stavebníka:

- s veškerým odpadem, který při provádění stavebních prací vznikne, bude naloženo v souladu s vyhláškou obce, zákonem o odpadech, vyhláškou MŽP ČR č. 8/2021 Sb.,

o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů katalogu odpadů a vyhlášky MŽP ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;

- odpady budou vytříděny, zařazeny (viz. § 6 zákona o odpadech) a předány pouze oprávněné osobě k recyklaci nebo využití. Nebude-li využití možné, může být odpad odstraněn uložením na skládku odpadů;
- ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu; nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl (dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech) vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady;
- stavebník musí vést během stavby průběžnou evidenci odpadů;
- po dokončení stavby **stavebník uloží k archivaci doklady** (např. vážní listky, faktury aj.) o zneškodnění odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených pro účely kontroly po dobu 5 let.

V žádosti o vydání závazného stanoviska žadatel uvedl seznam odpadů z realizace stavby včetně zatřídění dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), jejich předpokládaného množství a způsobu jejich využití, popř. odstranění.

Katalogové číslo	Druh (O/N)	Název	Předpokládané množství [t]	Způsob nakládání
17 09 04	O	Směsný stavební odpad	3,75	Skládka

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu – oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, obdržel dne 04.07.2023 žádost o vydání závazného stanoviska pro účely stavebního povolení „**Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina – radnice**“ podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech. Žádost podala společnost XXM projekt s.r.o., IČ: 18016481, Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace z 6/2023, zakázkové číslo 67/2023/MB. Zodpovědným projektantem je [REDAKCE] autorizovaný architekt bez specifikace oboru, č. autorizace ČKAA: 02697. Investorem stavby je Město Bílina, IČ: 00266230, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina.

Předmětem žádosti je obnova otvorových výplní formou opravy (repase) či výměny (repliky) vyznačených oken a dveří (vč. např. repase mříží, žaluzií apod.) v budově MěÚ Bílina na adrese Břežanská 50/4, 418 31 Bílina 1.

Křídla repasovaných oken a dveří budou šetrně vyjmuty a odvezeny na dílnu mimo místo stavby. Rámy, mříže, vestavěné venkovní žaluzie atd, budou repasováni in situ. Nejprve se bude repasováno vnitřní křídlo a rám a až následně vnější křídlo, tak, aby každou místnost stále bylo možné uzavřít alespoň jedním křídlem špaletového okna. V případě jiného technologického postupu zajistí zhotovitel provizorní zakrytí řešených otvorů. K oknům budou doplněny nové vnitřní (HPL) i vnější (TiZn) parapety. Součástí navržených prací jsou i repase či repliky vyznačených vstupních dveří. Podrobnější řešení stavby je uvedeno v projektové dokumentaci.

Veškerý stavební odpad bude odvážen na nejbližší skládku. Předpokládá se, že bude odpad odvážen do provozovny v Bílině v ul. Teplická 899. Podrobnější řešení je uvedeno v projektové dokumentaci.

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení výše uvedeného upozornění, které je stanoveno z důvodu ochrany životního prostředí, které je mimo jiné vázáno na dodržování hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy na předcházení vzniku odpadů, opětovnému využití, upřednostnění recyklace a jiného využití odpadů před odstraněním.

V případě, že v průběhu řízení nastanou změny týkající se nakládání s odpady, je stavebník povinen žádat orgán odpadového hospodářství o vydání nového závazného stanoviska podle § 146 odst. 3 zákona o odpadech.

Na základě výše uvedených skutečností, předložený podkladů a prostudování ostatních souvisejících písemností, rozhodl orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství tak, jak je uvedeno v závazné části tohoto závazného stanoviska.

POUČENÍ

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. V souladu s § 149 odst. 8 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

„otisk úředního razítka“


vedoucí odboru dopravy, životního prostředí
a stavebního úřadu



MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

ODBOR DOPRAVY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A STAVEBNÍHO ÚŘADU

Oddělení životního prostředí

Vedoucí oddělení

Spis. zn.: MUBI/27426/2023/Va

Č. j.: MUBI 30967/2023

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba

Tel.:

E-mail:

XXM projekt s.r.o.
Jabloňová 2136/11
106 00 Praha 10

Datum: 07. 08. 2023

„Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina - radnice“ - souhrnné vyjádření oddělení ŽP

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu – oddělení životního prostředí (dále jen „MěÚ, ODŽPaSÚ“), obdržel dne 04. 07. 2023 Vaši žádost o souhrnné vyjádření OŽP pro potřeby vydání stavebního povolení. K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná společností XXM projekt s.r.o., IČ: 18016481, Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10, zodpovědný projektant [redacted] autorizovaný architekt bez specifikace oboru, č. autorizace ČKAA: 02697, v 06/2023, zakázkové č.: 67/2023/MB. Investorem stavby je Město Bílina, IČ: 00266230, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina.

Předmětem žádosti jsou návrhy obnovy otvorových výplní formou opravy (repase) či výměny (repliky) vyznačených oken a dveří (vč. např. repase mříží, žaluzií apod.). Křídla repasovaných oken a dveří budou šetrně vyjmuty a odvezeny na dílnu mimo místo stavby. Rámy, mříže, vestavěné venkovní žaluzie atd, budou repasováni in situ. Nejprve se bude repasováno vnitřní křídlo a rám a až následně vnější křídlo, tak, aby každou místnost stále bylo možné uzavřít alespoň jedním křídlem špaletového okna. V případě jiného technologického postupu zajistí zhotovitel provizorní zakrytí řešených otvorů. Okenní křídla i rámy budou znovu napuštěny fermezí a 2x natřeny kvalitní olejovou barvou. Následně bude navraceno původní, repasované kování, chybějící kování bude doplněno podobným kováním, K oknům budou doplněny nové vnitřní (HPL) i vnější (TiZn) parapety. Součástí navržených prací jsou i nezbytné stavební přímohy, hlavně pro vybourání a nové osazení venkovních a vnitřních parapetů. Zapravení stavebních spár mezi dřevěnými rámy a zdívkou bude realizováno pomocí jemných vápenných tmelů, pro osazení parapetů budou použity moderní tmely a lepidla. Bude opravena plocha vnějšího a vnitřního ostění, která bude na závěr vymalována barvou dle původního odstínu. Součástí navržených prací jsou i repase či repliky vyznačených vstupních dveří. Podrobnější řešení stavby je uvedeno v projektové dokumentaci.

MěÚ, ODŽPaSÚ **nemá námítky k vydání stavebního povolení**, popřípadě jiných opatření dle stavebního zákona, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Stanovisko orgánu ochrany přírody – nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

Státní správa lesů – nejsme dotčeným orgánem, stavba se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích;

Ochrana ovzduší - nejsme dotčeným orgánem, záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pouze upozorňujeme stavebníka, aby byly stavební práce vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.

Odpadové hospodářství - jsme dotčeným orgánem. V souladu s § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je nutné si vyžádat **závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady (MěÚ, ODŽPaSÚ)**. Závazné stanovisko se vydává k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona. Žádost o vydání závazného stanoviska byla podána dne 04. 07. 2023 pod spis. zn: MUBI 27428/2023;

Zemědělský půdní fond – nebude stavbou dotčený, stavba se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;

Vodoprávní úsek - jsme dotčeným orgánem. Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Bílina. Vzhledem k tomu, že stavba neovlivní vodní poměry, není třeba souhlas dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Toto vyjádření nenahrazuje povolení nebo souhlasy potřebné podle jiných právních předpisů. Projednání podmínek se správci jednotlivých inženýrských sítí případně majiteli zasažených pozemků nespadá do kompetence odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu.


vedoucí oddělení životního prostředí



MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

ODBOR DOPRAVY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A STAVEBNÍHO ÚŘADU

Státní památková péče

Vedoucí odboru

Spis. zn.: MUBI 27427/2023/ODŽPaSÚ/Je
Č. j.: MUBI 33125/2023
SPP 24/2023

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:

Tel:
Mobil:
E-mail:

Datum: 21.08.2023

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

(dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Městský úřad v Bílině, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu – státní památkové péče, věcně a místně příslušný dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; §§ 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“); § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), obdržel dne 04.07.2023 ve smyslu § 14 odst. 1 památkového zákona žádost, kterou podalo **město Bílina**, se sídlem **Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 266230, které je dále na základě plné moci zastoupeno společností XXM projekt, s. r. o.**, se sídlem **Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10, IČ: 18016481** (dále jen „žadatel“), o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci zpracované v rozsahu pro vydání stavebního povolení k záměru:

„Obnova výplní otvorů objektu radnice, ul. Břežánská 50/4, poz. parc. č. 1, k. ú. Bílina“ (dále jen „stavba“).

Pozemková parcela číslo 1, k. ú. Bílina se nachází na území Městské památkové zóny Bílina – rejstříkové číslo 2176. Samotný objekt je zároveň zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod názvem „radnice“ pod rejst. č. ÚSKP 103658.

Popis stavebního záměru: Záměrem investora je provést změnu dokončené stavby, jejímž hlavním cílem je oprava stávajícího nevyhovujícího technického stavu výplní oken a dveří a v důsledku i snížení spotřeby energií v řešeném objektu. Obsahem projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací na nemovité kulturní památce (v podrobnosti DSP) jsou návrhy obnovy otvorových výplní formou opravy (reparse) či výměny (repliky) vyznačených oken a dveří (vč. např. repase mříží, žaluzií apod.). Počítáno je buď s repasí prvků nebo jejich náhradou za kopie. Součástí prací bude průzkum barevnosti, na jehož základě bude určena výsledná povrchová úprava (barevnost vnitřních i vnějších křidel). Na opravy bude použito řádně vyschlé smrkové dřevo, pro okapnice a klapáčky dřevo modřínové. K tmelení drobnějších poškození stávajícího dřeva bude použit dvousložkový tmel s dřevní moučkou. Opravená křídla i rámy budou znovu zasklena (vnější křídlo původním jednoduchým taženým sklem tl. 4 mm či jeho replikou, vnitřní křídla buď dvojsklem 4-8-4 mm, nebo opět původním jednoduchým taženým sklem tl. 4 mm či jeho replikou). Zasklení bude provedeno do sklenářského tmelu. Navraceno bude původní, repasované kování (olivy, půlolivy, závěsy, rozvory atd.), chybějící kování bude doplněno podobným kovááním, např. z katalogu slévárny Nosek. Jedno typické okno bude kompletně repasováno v předstihu jako vzorové, až po písemném odsouhlasení jeho provedení bude možno přistoupit k opravě ostatních oken. Vzhledem k většímu zatížení některých stávajících okenních křidel s navrženým zasklením dvojskly provede zhotovitel statické posouzení dřevěných profilů i počtu kusů závěsů. Případně nově požadované doplněné závěsy těchto křidel budou provedeny jako kopie původních. K oknům budou doplněny nové vnitřní (HPL) i vnější (TiZn) parapety. Součástí navržených prací jsou i repase či repliky vyznačených vstupních dveří.

Dnem podání žádosti bylo, ve smyslu § 44 správního řádu, zahájeno řízení o vydání závazného stanoviska. Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu – státní památkové péče, jako příslušný dotčený správní orgán dle § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu vydává, po zjištění potřebných podkladů dle § 50 správního řádu, ve smyslu ust. § 149 odst. 2 správního řádu ve spojení s ust. § 14 odst. 6 památkového zákona toto **závazné stanovisko**:

Zamýšlená stavba se dle předložené žádosti považuje, ve smyslu § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění za **přípustnou, a to bez podmínek**.

Odůvodnění:

Dne 04.07.2023 přijal Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu – státní památková péče žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené stavbě, ve stejný den bylo zahájeno řízení o žádosti.

Dne 07.07.2023 shora nadepsaný správní orgán požádal NPÚ o jejich písemné vyjádření. Národní památkový ústav obdržel žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě dne 10.07.2023, toto je stvrzeno dokladem o převzetí (doručenkou), která je součástí spisu. Dne 03.08.2023 usnesením poznamenaným do spisu, kdy toto je vedeno pod č. j.: MUBI 30519/2023, rozhodl shora nadepsaný správní orgán v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu, ve spojení s § 76 správního řádu a § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") tak, že (z důvodu zvláště složitého případu) lhůta pro vydání závazného stanoviska činí 60 dnů od podání bezvadné žádosti o závazné stanovisko. O této skutečnosti přípisem vedeným pod č. j.: MUBI 30557/2023 ze dne 03.08.2023 zároveň informoval žadatele.

Dne 16.08.2023 obdržel shora nadepsaný správní orgán písemné vyjádření NPÚ, kdy se má za to, že písemné vyjádření NPÚ zpracované ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o statní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů bylo vydáno v prodloužené lhůtě.

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace v písemném vyjádření konstatoval, že předkládaný záměr obnovy výplní otvorů není v rozporu se zájmem na ochranu uvedených kulturně historických hodnot a lze jej tak akceptovat bez podmínek.

Na základě výše uvedeného mohl shora nadepsaný správní orgán vydat toto závazné stanovisko.

Poučení:

Proti obsahu závazného stanoviska lze podat odvolání v souladu s ust. § 149 odst. 4 správního řádu, a to v rámci odvolání proti správnímu rozhodnutí vydanému speciálním stavebním úřadem (pro stavby dopravní infrastruktury) Městského úřadu Bílina, které závazné stanovisko podmiňuje. Odvolání proti rozhodnutí se činí ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u příslušného stavebního úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.

Toto závazné stanovisko nezbavuje žadatele povinnosti tuto záležitost projednat s příslušným stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„otisk úředního razítka“


vedoucí odboru dopravy, životního prostředí
a stavebního úřadu

Rozdělovník:

Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
v z.: XXM projekt, s. r. o., Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10 – DS

Na vědomí:

Národní památkový ústav, Podmokelská 1/38, 400 07 Ústí nad L. – DS
Vlastní



MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

ODBOR DOPRAVY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A STAVEBNÍHO ÚŘADU

Stavební úřad

Vedoucí odboru

Spis. zn.: MUBI 34671/2023/330/Lw

Č. j.: MUBI 36378/2023

Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:

Tel:

Mobil:

E-mail:

Datum: 18.09.2023

DLE ROZDĚLOVNÍKU

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Městský úřad Bílina, odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 01.09.2023 podalo

město Bílina, se sídlem **Břežánská 50/4, 418 01 Bílina, IČ: 266230**, v zastoupení **XXM projekt, s. r. o.**, se sídlem **Jabloňová 2136/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 18016481**, zastoupen **[redacted]** – jednatelem a **[redacted]** – jednatelem (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona vydává

s o u h l a s

s provedením udržovacích prací podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona:

**„Obnova výplní otvorů MěÚ Bílina – radnice,
poz. parc. č. 1 a poz. parc. č. 2, k. ú. Bílina“** (dále jen „stavební záměr“)

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

Stavební záměr řeší obnovu výplní otvorů v budově radnice Městského úřadu Bílina.

Křídla repasovaných oken a dveří budou vyjmuty a odvezeny na dílnu mimo místo stavby, kde bude z křidel opatrně demontováno stávající zasklení, pro budoucí zpětné osazení a z křidel budou pomocí horkého vzduchu, nebo infračerveného zářiče a špachtlí a škrabek odstraněny stávající barvy a tmely.

Opravená křídla i rámy budou znovu zaskleny, napuštěny fermeží a natřeny kvalitní olejovou barvou. Následně bude navraceno původní, repasované kování (chybějící kování bude doplněno kovááním podobným). K oknům budou doplněny nové vnitřní (HPL) a vnější (TiZn) parapety.

Součástí navržených prací jsou i repase či repliky vyznačených vstupních dveří.

Podrobněji viz projektová dokumentace zpracovaná společností XXM projekt s.r.o., IČO: 18016481, zodpovědný projektant [redacted]

Byly předloženy tyto doklady:

- Plná moc k zastupování (zmocnitel: město Bílina, zmocněný: XXM projekt s.r.o.);
- 2 x projektová dokumentace;
- Závazné stanovisko MěÚ Bílina, orgánu odpadového hospodářství, oddělení životního prostředí (odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu) ze dne 24.07.2023, č. j.: MUBI 29417/2023 (vedeno pod Spis. zn.: MUBI 27428/2023/ZS-12/Re).

- Souhrnné vyjádření MěÚ Bílina, oddělení životního prostředí (odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu) ze dne 07.08.2023, č. j.: MUBI 30967/2023 (vedeno pod Spis. zn.: MUBI 27426/2023/Va).
- Závazné stanovisko MěÚ Bílina, státní památkové péče (odbor dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu) ze dne 21.08.2023, č. j.: MUBI 33125/2023 (vedeno pod Spis. zn.: MUBI 27427/2023/ODŽPaSÚ/Je).

Upozornění pro stavebníka:

1. **s veškerým odpadem**, který při provádění stavebních prací vznikne, **bude naloženo v souladu s vyhláškou obce a zákonem** č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o odpadech“*), dle vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů katalogu odpadů a vyhlášky MŽP ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
2. **odpady budou vytříděny, zařazeny** (viz. § 6 zákona o odpadech) a **předány** pouze oprávněné osobě k recyklaci nebo využití. Nebude-li využití možné, může být odpad odstraněn uložením na skládku odpadů. Ze stavebního odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu;
3. **nebezpečný odpad** bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl (dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech) vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady;
4. stavebník musí vést během stavby průběžnou evidenci odpadů;
5. po dokončení stavby **stavebník uloží k archivaci doklady** (např. vážní lístky, faktury aj.) **o zneškodnění odpadu** vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených pro účely kontroly po dobu 5 let;
6. stavebník k žádosti o souhrnné stanovisko k užívání stavby **předloží** Městskému úřadu Bílina, odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu – oddělení životního prostředí, **doklady o odstranění všech vzniklých odpadů** (např. vážní lístky ze skládky, popř. z recyklačního zařízení) na zařízeních k tomu určených (lze také elektronicky). Budou doloženy všechny odpady, které jsou uvedeny v závazné části stanoviska, č.j.: MUBI 29417/2023 (vedeno pod Spis. zn.: MUBI 27428/2023/ZS-12/Re) ze dne 24.07.2023. **Čestné prohlášení není dokladem o likvidaci odpadů.**
7. Stavebník povede stavební práce tak, aby zajistil minimální prašnost.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze v souladu s § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat bez vydání kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí. Stavebník je povinen v souladu s § 152 odst. 5 stavebního zákona podat ohlášení dokončení stavby.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

„otisk úředního razítka“

Stavební, právní I, památková péče

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

XXM projekt, s. r. o., Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha – IDDS: mep3cug

Dotčené orgány:

Městský úřad Bílina – ODŽPaSÚ – odd. ŽP, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 1

Městský úřad Bílina, ODŽPaSÚ – SPP, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina 1

Na vědomí:

Vlastní

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 Jablonářská 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina					
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina				FORMÁT	-
				DATUM	06/2023
STUPENĚ:	DSP / DPS			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ČÁST:	PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	-	-		

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 Jablonářská 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina					
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina				FORMÁT	-
				DATUM	06/2023
STUPENĚ:	DSP / DPS			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ČÁST:	PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	-	-		

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 Jablonářská 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina					
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina				FORMÁT	-
				DATUM	06/2023
STUPENĚ:	DSP / DPS			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ČÁST:	PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	-	-		

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 Jablonářská 2136/11, 106 00 Praha 10 IČO: 180 16 481	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
INVESTOR: Město Bílina, Břežánská 50/4, 41801 Bílina					
OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA obec: Bílina; kraj: Ústecký; kat. úz.: Bílina [604208] Břežánská 50/4, 41801 Bílina				FORMÁT	-
				DATUM	06/2023
STUPENĚ:	DSP / DPS			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
ČÁST:	PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	-	-		

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MěÚ BÍLINA

OBSAH PD DSP / DPS:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C1. KATASTRÁLNÍ SITUACE
D.1.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.1.b.1. PŮDORYS 1.PP
D.1.1.b.2. PŮDORYS 1.NP
D.1.1.b.3. PŮDORYS 2.NP
D.1.1.b.4. PŮDORYS 3.NP
D.1.1.b.5. POHLED ČELNÍ -JIH
D.1.1.b.6. POHLED BOČNÍ -ZÁPAD
D.1.1.b.7. POHLED BOČNÍ -VÝCHOD
D.1.1.b.8. POHLED ZADNÍ -SEVER
D.1.1.b.9. POHLEDY ATRIUM - JIH SEVER
D.1.1.b.10. POHLEDY ATRIUM - VÝCHOD ZÁPAD
D.1.1.b.11. TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ
D.1.1.c.1. DVEŘE DN_01 - VÝKRES DVEŘÍ, NÁVRH 1:20
D.1.1.c.2. DVEŘE DN_01 - SVISLÝ ŘEZ, DETAILS
D.1.1.c.3. DVEŘE DN_01 - VODOROVNÝ ŘEZ
D.1.1.c.4. DVEŘE DN_01 - DETAIL DVEŘNÍHO RÁMU
D.1.1.c.5. OKNO O2.1.X - VÝKRES TYP. OKNA 1:20
D.1.1.c.6. OKNO O2.1.X - SVISLÝ ŘEZ + DETAIL - STAV
D.1.1.c.7. OKNO O2.1.X - VODOROVNÝ ŘEZ - STAV
D.1.1.c.8. OKNO O2.1.X - KLAPAČKA + RÁM - STAV
D.1.1.c.9. OKNO O2.1.X - SVISLÝ ŘEZ + DETAIL - NÁVRH
D.1.1.c.10. OKNO O2.1.X - VODOROVNÝ ŘEZ - NÁVRH
D.1.1.c.11. OKNO O2.1.X - KLAPAČKA + RÁM - NÁVRH
FOTODOKUMENTACE (pouze v el. verzi)

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MěÚ BÍLINA

OBSAH PD DSP / DPS:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C1. KATASTRÁLNÍ SITUACE
D.1.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.1.b.1. PŮDORYS 1.PP
D.1.1.b.2. PŮDORYS 1.NP
D.1.1.b.3. PŮDORYS 2.NP
D.1.1.b.4. PŮDORYS 3.NP
D.1.1.b.5. POHLED ČELNÍ -JIH
D.1.1.b.6. POHLED BOČNÍ -ZÁPAD
D.1.1.b.7. POHLED BOČNÍ -VÝCHOD
D.1.1.b.8. POHLED ZADNÍ -SEVER
D.1.1.b.9. POHLEDY ATRIUM - JIH SEVER
D.1.1.b.10. POHLEDY ATRIUM - VÝCHOD ZÁPAD
D.1.1.b.11. TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ
D.1.1.c.1. DVEŘE DN_01 - VÝKRES DVEŘÍ, NÁVRH 1:20
D.1.1.c.2. DVEŘE DN_01 - SVISLÝ ŘEZ, DETAILS
D.1.1.c.3. DVEŘE DN_01 - VODOROVNÝ ŘEZ
D.1.1.c.4. DVEŘE DN_01 - DETAIL DVEŘNÍHO RÁMU
D.1.1.c.5. OKNO O2.1.X - VÝKRES TYP. OKNA 1:20
D.1.1.c.6. OKNO O2.1.X - SVISLÝ ŘEZ + DETAIL - STAV
D.1.1.c.7. OKNO O2.1.X - VODOROVNÝ ŘEZ - STAV
D.1.1.c.8. OKNO O2.1.X - KLAPAČKA + RÁM - STAV
D.1.1.c.9. OKNO O2.1.X - SVISLÝ ŘEZ + DETAIL - NÁVRH
D.1.1.c.10. OKNO O2.1.X - VODOROVNÝ ŘEZ - NÁVRH
D.1.1.c.11. OKNO O2.1.X - KLAPAČKA + RÁM - NÁVRH
FOTODOKUMENTACE (pouze v el. verzi)

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MěÚ BÍLINA

OBSAH PD DSP / DPS:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C1. KATASTRÁLNÍ SITUACE
D.1.1.a. TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.1.b.1. PŮDORYS 1.PP
D.1.1.b.2. PŮDORYS 1.NP
D.1.1.b.3. PŮDORYS 2.NP
D.1.1.b.4. PŮDORYS 3.NP
D.1.1.b.5. POHLED ČELNÍ -JIH
D.1.1.b.6. POHLED BOČNÍ -ZÁPAD
D.1.1.b.7. POHLED BOČNÍ -VÝCHOD
D.1.1.b.8. POHLED ZADNÍ -SEVER
D.1.1.b.9. POHLEDY ATRIUM - JIH SEVER
D.1.1.b.10. POHLEDY ATRIUM - VÝCHOD ZÁPAD
D.1.1.b.11. TABULKY VÝPLNÍ OTVORŮ
D.1.1.c.1. DVEŘE DN_01 - VÝKRES DVEŘÍ, NÁVRH 1:20
D.1.1.c.2. DVEŘE DN_01 - SVISLÝ ŘEZ, DETAILS
D.1.1.c.3. DVEŘE DN_01 - VODOROVNÝ ŘEZ
D.1.1.c.4. DVEŘE DN_01 - DETAIL DVEŘNÍHO RÁMU
D.1.1.c.5. OKNO O2.1.X - VÝKRES TYP. OKNA 1:20
D.1.1.c.6. OKNO O2.1.X - SVISLÝ ŘEZ + DETAIL - STAV
D.1.1.c.7. OKNO O2.1.X - VODOROVNÝ ŘEZ - STAV
D.1.1.c.8. OKNO O2.1.X - KLAPAČKA + RÁM - STAV
D.1.1.c.9. OKNO O2.1.X - SVISLÝ ŘEZ + DETAIL - NÁVRH
D.1.1.c.10. OKNO O2.1.X - VODOROVNÝ ŘEZ - NÁVRH
D.1.1.c.11. OKNO O2.1.X - KLAPAČKA + RÁM - NÁVRH
FOTODOKUMENTACE (pouze v el. verzi)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA

Identifikační údaje účastníka

Název společnosti:	NENADAL s.r.o.	IČ:	1630458
Adresa společnosti:	Nádražní 3740, 276 01 Mělník	DIČ:	
Telefon:		Email:	

REKAPITULACE

Akce ...	
----------	--

S: OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA

A.1: Výplně otvorů 1PP

A.2: Výplně otvorů 1NP

A.3: Výplně otvorů 2NP

A.4: Výplně otvorů 3NP

A.5: Výplně otvorů nad úrovní 3NP

9 461 164,30

1 421 297,28

2 307 163,97

3 567 301,17

1 513 338,43

652 063,45



OCEA s.r.o.

Londýnská 334/83, 120 00 Praha 2 - Vinohrady



Cena celkem (bez DPH)

DPH 21%

9 461 164,30

1 986 844,50

Cena celkem (vč.DPH)

11 448 008,80

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

- 1 Dokument nesmí být upravován jiným způsobem, než je uvedeno v pokynech níže.
- 2 Je nutné vycházet ze všeobecných podmínek uvedených v soupisu prací na samostatném listě.
- 3 K vyplnění slouží pouze buňky zvýrazněny modrým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
- 4 V listu "Krycí list" vyplní uchazeč údaje o společnosti.
- 5 V listu "Rozpočet" vyplní uchazeč jednotkové ceny u položek ve sloupci Jedn. ceny.
- 6 Soupis prací může obsahovat namísto Jedn. ceny sloupce Jedn.materiál a Jedn. montáž, jejichž součet definuje Jedn. cenu položky.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1 OBECNĚ

- 1.1** Tento soupis prací, dodávek a služeb (dále jen "SP") je zpracován na základě projektové dokumentace (dále jen "PD"), jíž je nedílnou součástí. Jeho struktura odpovídá členění této PD. Výkaz výměr je stanoven na základě PD, při výpočtu některých konkrétních částí bylo využito digitálních CAD nástrojů. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek.
- 1.2** Popisové položky uvedené přímo v SP slouží pouze pro upřesnění specifikace jednotlivých dodávek, služeb a prací. Položky se neoceňují, ovšem obsahují informace sloužící k nacenění příslušného oddílu, k němuž se vztahují.
- 1.3** Při práci se SP a zejména při jeho oceňování a oceňování jednotlivých položek je třeba zohlednit veškeré skutečnosti v PD uvedené. Při stanovení jednotkové ceny jednotlivých položek je nutné vycházet z popisů uvedených v PD a v jejich příslušných částech včetně obrazových příloh a technologických předpisů. Odkazy na ně jsou uvedeny u jednotlivých položek formou kódů, které odpovídají označení konkrétních specifikací v projektové dokumentaci. Zohlednit je třeba dále veškeré skutečnosti podmiňující řádnou realizaci stavby, včetně požadavků vyplývajících z platné legislativy a požadavků DOSS stanovených v souvislosti s Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, případně dalšími povoleními, stanovisky a rozhodnutími.
- 1.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště a montáž. Jednotková cena zahrnuje, pokud není v následujících specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností dodavatele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních připomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 1.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny položek vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, drobných instalací, připomocí a dočasných úprav, které svou povahou nejsou postihnutele PD ani SP. Jedná se o práce a dodávky, na něž není kladen zvláštní požadavek v PD.
- 1.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Případné ztrátové a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 1.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré stavební připomoce zohledněny v jednotkové ceně. Stavebními připomocemi se rozumí vytvoření drážek, drobných stavebních otvorů včetně jejich následného zapravení a ostatní drobné stavební práce pro instalaci infrastruktury techniky prostředí staveb (dále též jen "TZB").
- 1.8** Pokud jsou v SP uvedeny konkrétní obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se vždy pouze o kvalitativní vymezení standardu. Všechny výrobky a materiály navržené jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení. Referenčním vzorkem se rozumí takový vzorek, který specifikuje požadavek na funkčnost, kvalitu, vzhled a rozměr v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a dokumentací pro provedení stavby. Referenční vzorek nespecifikuje požadavek na udaný typ a výrobce. Umožňuje zhotoviteli volný výběr různých typů vzorků na trhu a nepřikazuje dodat uvedený typ od uvedeného výrobce.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 1.9** Jednotková cena zahrnuje vždy veškeré náklady, které jsou spojené se vzorkováním na stavbě. V dostatečném předstihu před zahájením výroby je dodavatel povinen předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení výrobní dokumentaci ve formě dílenských výkresů, včetně výrobních detailů atypických výrobků a katalogové materiály typových výrobků a předložit fyzické vzorky materiálů a konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele je možné zahájit výrobu.
- 1.10** Náklady na ochranu, údržbu a eventuální opravy veškerých konstrukcí, materiálů a prvků dodaných na stavbu po celou dobu její realizace až do jejího předání jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 1.11** K vykázání výměr uvedených v SP bylo užito digitálních CAD nástrojů.
- 1.12** Označení skladeb, fasád, zámečnických výrobků, ostatních výrobků apod. v jednotlivých položkách rozpočtu je podrobně rozepsáno v odpovídajících částech PD, jež tvoří s uvedeným výkazem výměr nedílnou součást a něž SP odkazuje. Výkaz výměr definuje označení a popis, jednoznačná technická specifikace výrobku, skladby, fasády je specifikována v těchto tabulkách a nacenění bude definovat takto stanovený technický a materiálový standard.
- 1.13** Nemá-li uvedeno jinak a využívá-li dodavatel k realizaci zakázky v souladu se svým dodavatelským POV zařízení nebo dočasné konstrukce, které nejsou v jeho vlastnictví a má je v nájmu, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně dodávek a materiálů, jichž se to bezprostředně týká, a to po dobu odpovídající dodavatelskému HMG stavby.

2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na veškerá média spojená s realizací stavby jsou zohledněny v jednotkové ceně. V případě odběru napojením na staveništní přípojky technické infrastruktury bude odběr fakturován stavebníkem na základě fakturačního měření skutečného odběru.
- 2.2** Pokud to není v ZD zakázky, v SP nebo v PD uvedeno jinak, cena za zařízení staveniště zahrnuje zřízení jedné kanceláře pro potřeby činnosti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru s možností vytápění, vybavenou jedním stolem, dvěma židlemi a skříní. Dále je v ceně zahrnuto zajištění vhodné místnosti pro konání kontrolních dnů stavby.
- 2.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zhotovení dopravních komunikací a cest pro pohyb osob a přepravu materiálu na stavbě včetně jejich následného odstranění a znovuvvedení do původního stavu je zahrnuto v jednotkových cenách.
- 2.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na obsluhu staveništní mechanizace jsou zohledněny v jednotkových cenách.
- 2.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, zajištění záboru veřejných prostranství, dočasného značení dopravních omezení a dalších činností za účelem provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích a prostranstvích při zajištění bezpečného pohybu osob je zohledněno v jednotkových cenách.
- 2.6** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotková cena zahrnuje zajištění očištění vozidel při výjezdu ze stavby a potřebnou ochranu a zajištění stávajících inženýrských sítí před pojižděním.
- 2.7** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na odvodnění staveniště jsou zahrnuty v jednotkových cenách.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 2.8** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na dočasné opatření během zimního období (provizorní zateplení, požadavky na vnitřní klima..) jsou zahrnuty v jednotkových cenách.
- 2.9** Veškeré náklady spojené se zařízením staveniště, vnitrostaveništními přesuny hmot, dobami pronájmů odpovídajícího vybavení, ochranných prvků a informačního systému, musí zohledňovat dobu výstavby dle POV dodavatele.
- 2.10** Není-li uvedeno jinak, jednotkové ceny zahrnují náklady na úklid, v případě potřeby i opakovaný; v prostorech bez zavěšeného podhledu a v prostorech s kontrolovaným prostředím zahrnuje úklid i důkladné vyčištění všech tras a prvků TZB pod stropní deskou, v exteriéru náklady na uvedení stavbou dotčených ploch v rámci řešeného území i mimo něj do původního stavu a náklady na pasporty okolních staveb a komunikací před zahájením výstavby.

3 DEMOLICE A BOURACÍ PRÁCE

- 3.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na povinné zkoušky materiálů před zahájením bouracích prací a demolic ve smyslu platných norem a předpisů.
- 3.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré pomocné a dočasné konstrukce nezbytné pro provedení bouracích prací a demolic a to včetně souvisejícího kotvicího materiálu a spojovacích prvků.
- 3.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na vybourání stávajících konstrukcí a naložení ve stavební jámě nebo mimo ni na transportní zařízení.
- 3.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, náklady na vnitrostaveništní dopravu suť a vybouraných hmot zahrnují veškeré náklady na mezipřesuny hmot, včetně vytvoření potřebných vjezdů a výjezdů ze stavební jámy.
- 3.5** Pokud to není v SP uvedeno jinak, vytyčení pozemku stavby, skutečných tras podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury stejně jako jejich ochrana po celou dobu realizace stavby je zahrnuta v jednotkové ceně.

7 VNITŘNÍ OMÍTKY A OBKLADY

- 7.1** Jednotkové ceny zahrnují náklady na podomítkové lišty a lišty obkladové pro ochranu veškerých rohů. Jejich specifikace vždy odpovídá požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci. Není-li uvedeno jinak, zohlednit omítky a obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.2** Pokud to není v SP nebo PD uvedeno jinak, kladou se obkladačky na stříh nebo na vazbu podle výběru objednatele. Jednotkové ceny vždy zohledňují odpovídající prořez, není-li uvedeno jinak. Není-li uvedeno jinak, zohlednit obklady v rozsahu celé výšky místnosti.
- 7.3** Jednotkové ceny kladení zahrnují použití lepidla, tmelu či malty, i ostatních příprav povrchů potřebných pro řádnou realizaci povrchu dle specifikace v PD.

8 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 8.1** Jednotková cena platí bez rozdílu, zda jsou nátěry prováděny v dílně zhotovitele, nebo přímo na stavbě. Totéž platí pro případné impregnační a základové nátěry v dílnách truhlářských nebo zámečnických. Jednotková cena vždy zahrnuje kompletní systémové řešení pro realizaci finálního nátěru předepsaného PD pro všechny typy konstrukcí a zahrnuje také opravy poškozených míst během výstavby tak, aby finální nátěry a výmalby v době předání byly bezvadné.
- 8.2** Pokud nejsou všechny materiály nátěrového povlaku výrobkem jednoho výrobce, musí zhotovitel prokázat jejich vzájemnou snášenlivost. Pokud byly základové nátěry, nebo impregnace provedeny jinými dodavateli, musí zhotovitel přezkoušet a prokázat snášenlivost s jím prováděným nátěrem.
- 8.3** Nátěry musí být dodány na stavbu v originálním balení a teprve zde smějí být plněny do spotřebních zásobníků a nádob. Předpisy výrobce pro zpracování je nutné dodržovat. Na požádání předá zhotovitel objednateli jeden výtisk těchto předpisů.

15 LEŠENÍ

- 15.1** Doba pronájmu lešení vychází z harmonogramu dodavatele, tuto skutečnost je nutné zakalkulovat do nabídkové ceny pro instalaci, osazení a provedení jednotlivých konstrukcí a osazení prvků, a také při ocenění položek pronájmu lešení a ochranných sítí.

17 OKNA A SKLENĚNÉ KONSTRUKCE

- 17.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutele PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 17.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na povrchovou úpravu, vybavení kování a zamykacím zařízením, zasklení vč. slepých rámců, veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení, těsnění spar mezi rámem a stavební konstrukcí a spar mezi slepým a okenním rámem, difuzní, komprimační a parotěsné pásy.
- 17.3** Jednotkové ceny zahrnují náklady na balení oken a skleněných konstrukcí, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení okenních křidel, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech oken a skleněných výplní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu.

18 DVEŘE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 18.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 18.2** Jednotková cena zahrnuje náklady na veškeré zárubně, kování dveří, zamykácí systémy a samozavírače, povrchovou úpravu a veškeré osazovací práce vč. zednického zapravení.
- 18.3** Jednotková cena zahrnuje náklady na nezbytné těsnicí profily ze zvláštních materiálů pro požární dveře.
- 18.4** Jednotková cena zahrnuje náklady na balení dveří a zárubní, doprava na stavbu, roznesení do jednotlivých místností a zabudování, nezbytné vícenásobné zavěšení a vyvěšení dveřních křídel, montáž kování, odvezení balícího materiálu ze staveniště, dokonalé očištění všech dveří a zárubní po jejich zabudování a sestavení, odstranění všech znečištěných míst v celém rozsahu, je nutné zakalkulovat do jednotkových cen.

19 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

- 19.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvicího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 19.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jsou veškeré výměry vykázané jako čisté. Případné ztráté a prořezy jsou zohledněny v jednotkové ceně.
- 19.3** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu.
- 19.4** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení podkladních konstrukcí vč. nátěru. Dřevěné konstrukce pod vlastním oplechováním budou opatřeny ochranným protiplísňovým nátěrem.

20 TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

- 20.1** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují dodávku, dopravu na staveniště, veškeré přesuny hmot v rámci staveniště, manipulace, montáž, povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem. Jednotkové ceny položek dále vždy zahrnují všechny součásti nezbytné k jejich provedení včetně kotvícího a spojovacího materiálu, těsnění, zatmelení, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek, které svou povahou nejsou postihnutečné PD ani SP, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.
- 20.2** Pokud to není v SP uvedeno jinak, jednotkové ceny vždy zahrnují náklady na provedení povrchové úpravy nátěrem požadovaného barevného odstínu, nátěry a impregnace proti dřevokazným houbám a plísním, kování a závěsy a zasklení prosklených konstrukcí a prvků, veškeré montážní a osazovací práce a těsnění spar mezi rámy a stavební konstrukcí.

ZPŮSOB STANOVENÍ JEDNOTKOVÝCH CEN

1 ÚRS 2023-I

Ceny položek s poznámkou **ÚRS 2023-II** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené na základě konkrétní položky z cenové soustavy ÚRS, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

2 Odvozeno ÚRS

Ceny položek s poznámkou **odvozeno ÚRS** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené odvozením na základě položek z cenové soustavy ÚRS, odvozením od jednotkové ceny položky z cenové soustavy ÚRS, která buď svým popisem a náplní nejlépe odpovídá rozpočtované položce, nebo z nichž výměra a popis rozpočtované položky částečně nebo zcela se stává, rozšířené o další náklady dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Kód položky se v takovém případě upravuje, index ".ZP" značí změnu popisu, index ".ZC" značí kalkulační úpravu ceny, oproti původní konkrétní položce z cenové soustavy ÚRS. Ve skladbě položek přesunů hmot dle CS ÚRS jsou použity položky, které nevystihují použitou technologii realizace stavby a také vychází z chybných údajů o hmotnosti konstrukcí např. nemůžou z podstaty věci správně zohlednit obrátkovost některých materiálů (např. bednění). Položky pro lešení neobsahují žádnou hmotnost a u materiálů, které nemohou být stanoveny konkrétním výrobkem také není možné stanovit hmotnost pro přesun hmot. Proto veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

3 Vlastní

Ceny položek s poznámkou **vlastní** ve sloupci **Cen. soustava** jsou jednotkové ceny stanovené čistě na základě nákladů dodavatele, které jsou pro kompletní realizaci dané položky v rámci celého díla nezbytné. Veškeré jednotkové ceny položek zahrnují náklady pro vertikální a horizontální přesun hmot, kde může zhotovitel zohlednit harmonogram, zvolenou technologii stavby a způsob vnitrostaveništní přepravy materiálů a ocenit tak skutečně veškeré své náklady s přesuny hmot spojené. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady v souladu s dodavatelským Plánem organizace výstavby.

REKAPITULACE

Popis	Cena
S: OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA	9 461 164,30
A.1: Výplně otvorů 1PP	1 421 297,28
A.1.1: Architektonicko stavební řešení	1 252 339,30
A.1.1.02: Bourané konstrukce	15 072,83
009: Ostatní konstrukce a práce	11 450,27
0096: Bourání konstrukcí	3 830,27
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	7 620,00
766: Konstrukce truhlářské	2 875,00
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů	2 875,00
767: Konstrukce zámečnické	747,56
7676: Konstrukce zámečnické - otvory	747,56
A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace	96 304,50
006: Úpravy povrchu	89 648,50
0061: Úprava povrchů vnitřní	74 497,00
0062: Úprava povrchů vnější	15 151,50
784: Malby	6 656,00
7841: Malby a tapety - příprava podkladu	1 508,00
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	5 148,00
A.1.1.05: Výplně otvorů	1 125 016,00
A.1.1.5.01: Výplně otvorů	1 125 016,00
A.1.1.5.1.01: 1PP - Uliční část	707 149,00
A.1.1.5.1.02: 1PP - Dvorní část	417 867,00
A.1.1.98: Likvidace sutí	15 945,97
099: Přesun hmot HSV	15 945,97
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	15 945,97
A.1.99: Ostatní	10 957,98
A.1.99.01: Ostatní	10 957,98
009: Ostatní konstrukce a práce	10 957,98
0094: Lešení a stavební výtahy	10 957,98
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.1.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00

Popis	Cena
VRN.1.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00
VRN.1.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.1.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.1.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.1.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.1.04: Inženýrská činnost	5 000,00
VRN.1.04: Inženýrská činnost	5 000,00
VRN.1.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.1.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.1.06: Ostatní náklady	2 500,00
VRN.1.06: Ostatní náklady	2 500,00
A.2: Výplně otvorů 1NP	2 307 163,97
A.2.1: Architektonicko stavební řešení	2 113 969,00
A.2.1.02: Bourané konstrukce	17 513,25
009: Ostatní konstrukce a práce	5 222,85
0096: Bourání konstrukcí	262,85
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 960,00
764: Konstrukce klempířské	7 810,40
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce	7 810,40
766: Konstrukce truhlářské	4 480,00
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů	4 480,00
A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace	212 548,48
006: Úpravy povrchu	188 368,48
0061: Úprava povrchů vnitřní	148 664,54
0062: Úprava povrchů vnější	39 703,94
781: Obklady	7 940,00
7814: Obklady - stěny vnitřní	7 940,00
784: Malby	16 240,00
7841: Malby a tapety - příprava podkladu	4 060,00
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	12 180,00
A.2.1.05: Výplně otvorů	1 874 456,00
A.2.1.5.01: Výplně otvorů	1 874 456,00
A.2.1.5.1.01: 1NP - Uliční část	1 204 908,00
A.2.1.5.1.02: 1NP - Dvorní část	669 548,00

Popis	Cena
A.2.1.98: Likvidace sutí	9 451,27
099: Přesun hmot HSV	9 451,27
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	9 451,27
A.2.99: Ostatní	35 194,96
A.2.99.01: Ostatní	35 194,96
009: Ostatní konstrukce a práce	35 194,96
0094: Lešení a stavební výtahy	35 194,96
VRN.2: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.2: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.2.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00
VRN.2.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00
VRN.2.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.2.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.2.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.2.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.2.04: Inženýrská činnost	5 000,00
VRN.2.04: Inženýrská činnost	5 000,00
VRN.2.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.2.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.2.06: Ostatní náklady	2 500,00
VRN.2.06: Ostatní náklady	2 500,00
A.3: Výplně otvorů 2NP	3 567 301,17
A.3.1: Architektonicko stavební řešení	3 360 159,87
A.3.1.02: Bourané konstrukce	5 648,50
764: Konstrukce klempířské	93,50
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce	93,50
766: Konstrukce truhlářské	5 555,00
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů	5 555,00
A.3.1.03: Nové konstrukce a sanace	310 424,50
006: Úpravy povrchu	292 698,70
0061: Úprava povrchů vnitřní	232 417,10
0062: Úprava povrchů vnější	60 281,60
784: Malby	17 725,80
7841: Malby a tapety - příprava podkladu	4 798,80

Popis	Cena
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	12 927,00
A.3.1.05: Výplně otvorů	3 042 032,50
A.3.1.5.01: Výplně otvorů	3 042 032,50
A.3.1.5.1.01: 2NP - Uliční část	2 228 703,50
A.3.1.5.1.02: 2NP - Dvorní část	813 329,00
A.3.1.98: Likvidace suti	2 054,37
099: Přesun hmot HSV	2 054,37
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	2 054,37
A.3.99: Ostatní	49 141,30
A.3.99.01: Ostatní	49 141,30
009: Ostatní konstrukce a práce	49 141,30
0094: Lešení a stavební výtahy	49 141,30
VRN.3: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.3: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.3.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00
VRN.3.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00
VRN.3.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.3.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.3.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.3.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.3.04: Inženýrská činnost	5 000,00
VRN.3.04: Inženýrská činnost	5 000,00
VRN.3.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.3.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.3.06: Ostatní náklady	2 500,00
VRN.3.06: Ostatní náklady	2 500,00
A.4: Výplně otvorů 3NP	1 513 338,43
A.4.1: Architektonicko stavební řešení	1 343 993,86
A.4.1.02: Bourané konstrukce	16 024,81
009: Ostatní konstrukce a práce	5 896,01
0096: Bourání konstrukcí	2 176,01
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 720,00
764: Konstrukce klempířské	6 208,80
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce	6 208,80

Popis	Cena
766: Konstrukce truhlářské	3 920,00
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů	3 920,00
A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace	146 481,00
006: Úpravy povrchu	138 094,60
0061: Úprava povrchů vnitřní	107 719,60
0062: Úprava povrchů vnější	30 375,00
784: Malby	8 386,40
7841: Malby a tapety - příprava podkladu	2 270,40
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	6 116,00
A.4.1.05: Výplně otvorů	1 171 885,00
A.4.1.5.01: Výplně otvorů	1 171 885,00
A.4.1.5.1.01: 3NP - Uliční část	672 624,00
A.4.1.5.1.02: 3NP - Dvorní část	499 261,00
A.4.1.98: Likvidace suti	9 603,04
099: Přesun hmot HSV	9 603,04
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	9 603,04
A.4.99: Ostatní	11 344,57
A.4.99.01: Ostatní	11 344,57
009: Ostatní konstrukce a práce	11 344,57
0094: Lešení a stavební výtahy	11 344,57
VRN.4: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.4: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.4.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00
VRN.4.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00
VRN.4.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.4.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.4.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.4.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.4.04: Inženýrská činnost	5 000,00
VRN.4.04: Inženýrská činnost	5 000,00
VRN.4.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.4.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.4.06: Ostatní náklady	2 500,00
VRN.4.06: Ostatní náklady	2 500,00

Popis	Cena
A.5: Výplně otvorů nad úrovní 3NP	652 063,45
A.5.1: Architektonicko stavební řešení	492 239,98
A.5.1.02: Bourané konstrukce	6 125,70
009: Ostatní konstrukce a práce	3 151,30
0096: Bourání konstrukcí	671,30
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 480,00
764: Konstrukce klempířské	2 974,40
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce	2 974,40
A.5.1.03: Nové konstrukce a sanace	66 464,50
006: Úpravy povrchu	62 366,60
0061: Úprava povrchů vnitřní	47 643,80
0062: Úprava povrchů vnější	14 722,80
784: Malby	4 097,90
7841: Malby a tapety - příprava podkladu	1 109,40
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	2 988,50
A.5.1.05: Výplně otvorů	415 017,00
A.5.1.5.01: Výplně otvorů	415 017,00
A.5.1.5.1.01: Výplně otvorů nad úrovní 3NP	415 017,00
A.5.1.98: Likvidace sutí	4 632,78
099: Přesun hmot HSV	4 632,78
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	4 632,78
A.5.99: Ostatní	1 823,47
A.5.99.01: Ostatní	1 823,47
009: Ostatní konstrukce a práce	1 823,47
0094: Lešení a stavební výtahy	1 823,47
VRN.5: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.5: Vedlejší rozpočtové náklady	158 000,00
VRN.5.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00
VRN.5.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	105 500,00
VRN.5.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.5.02: Příprava staveniště a dočasná opatření	29 500,00
VRN.5.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.5.03: Zařízení staveniště	12 500,00
VRN.5.04: Inženýrská činnost	5 000,00

Popis	Cena
VRN.5.04: Inženýrská činnost	5 000,00
VRN.5.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.5.05: Provozní vlivy	3 000,00
VRN.5.06: Ostatní náklady	2 500,00
VRN.5.06: Ostatní náklady	2 500,00
Celkem (bez DPH)	9 461 164,30
DPH 21%	1 986 844,50
Celkem (včetně DPH)	11 448 008,80

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA							1 421 297,28	
A.1: Výplně otvorů 1PP							1 421 297,28	
A.1.1: Architektonicko stavební řešení							1 252 339,30	
A.1.1.02: Bourané konstrukce							15 072,83	
009: Ostatní konstrukce a práce							11 450,27	
0096: Bourání konstrukcí							3 830,27	
1	968072456		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,654	340,00	1 582,36	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: D11.1; 1,08*2,15					2,322			
D15.1; 1,1*2,12					2,332			
2	968062456		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,712	262,00	1 234,54	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: D08.1; 1,19*2					2,380			
D20.1; 1,1*2,12					2,332			
3	968082017		Vybourání plastových rámců oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,323	305,00	1 013,36	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: O04.2; 1,45*1,05					1,523			
O05.1; 1,8*1					1,800			
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							7 620,00	
4	971033481.ZP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	6,000	1 270,00	7 620,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: drobná úprava stavebního otvoru pro uložení replik oken					-			
2					2,000			
drobná úprava stavebního otvoru pro uložení replik dveří					-			
4					4,000			
766: Konstrukce truhlářské							2 875,00	
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů							2 875,00	
5	766441811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	9,000	55,00	495,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 9					9,000			
6	766441812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm	kus	3,000	77,00	231,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 3					3,000			
7	766441821		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	10,000	110,00	1 100,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 10					10,000			
8	766441822		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm	kus	5,000	124,00	620,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 5					5,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
9		766441825	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm	kus	3,000	143,00	429,00	ÚRS 2023/II
			Výkaz výměr: 3		3,000			
			767: Konstrukce zámečnické				747,56	
			7676: Konstrukce zámečnické - otvory				747,56	
10		767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	3,323	225,00	747,56	ÚRS 2023/II
			Výkaz výměr: O04.2; 1,45*1,05		1,523			
			O05.1; 1,8*1		1,800			
			A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace				96 304,50	
			006: Úpravy povrchu				89 648,50	
			0061: Úprava povrchů vnitřní				74 497,00	
11		619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	236,000	38,00	8 968,00	ÚRS 2023/II
			Výkaz výměr: Z oboustran repase		–			
			103*2		206,000			
			Z oboustran replika		–			
			15*2		30,000			
12		612135001.ZP	Vyrovnání podkladu vnitřních parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	15,200	375,00	5 700,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: vnitřní parapet		–			
			15,2		15,200			
13		612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	25,900	1 080,00	27 972,00	ÚRS 2023/II
			Výkaz výměr: Předpoklad šířka do 20 cm		–			
			129,5*0,2		25,900			
14		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	129,500	246,00	31 857,00	ÚRS 2023/II
			Výkaz výměr: 129,5		129,500			
			0062: Úprava povrchů vnější				15 151,50	
15		622325109.ZC	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % vč. finálního povrchu dle stávajícího stavu	m2	25,900	585,00	15 151,50	odvozeno ÚRS
			784: Malby				6 656,00	
			7841: Malby a tapety - příprava podkladu				1 508,00	
16		784181123.ZP	Jednánásobná bezbarvá penetrace podkladu	m2	52,000	29,00	1 508,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: předpoklad		–			
			52		52,000			
			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				5 148,00	
17		784211123.ZP	Dvojnásobné bílé malby	m2	52,000	99,00	5 148,00	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: předpoklad		–			
			52		52,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.1.1.05: Výplně otvorů A.1.1.5.01: Výplně otvorů A.1.1.5.1.01: 1PP - Uliční část							1 125 016,00 1 125 016,00 707 149,00	
18		A.1.1.5.1.01_000a	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena jeho demontáž, přesun na místo repase a zpět, samotná repase a zpětné osazení na původní místo		–	1,00	–	vlastní
19		A.1.1.5.1.01_000b	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započteno dočasné zakrytí otvoru po demontáži prvku		–	1,00	–	vlastní
20		A.1.1.5.1.01_000c	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena demontáž konzol závěsů, vnitřních žaluzií a dalších drobných prvků a jejich likvidace		–	1,00	–	vlastní
21	D00.1	A.1.1.5.1.01_001	Port. vrata s kovanou mříží- Kompletní repase prvku - Rozměry: 2700x3970 mm. Popis stávajícího stavu: spodní část kazetová, okop - nýtovaný plech, křídlo: klapačka a spodní část rámu poškozená rám: způsobilý k repasi kování: původní, neodborně osazená cylindrická vložka zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, protéza (vložka) do spodní části křídla vložka a nové osazení cylindrické vložky Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	111 226,00	111 226,00	vlastní
22	D00.2	A.1.1.5.1.01_002	Port. vrata s kovanou mříží- Kompletní repase prvku - Rozměry: 2700x3970 mm. Popis stávajícího stavu: spodní část kazetová, okop - nýtovaný plech, křídlo: klapačka a spodní část rámu poškozená rám: způsobilý k repasi kování: původní, neodborně osazená cylindrická vložka zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, protéza (vložka) do spodní části křídla vložka a nové osazení cylindrické vložky Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	101 115,00	101 115,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
23	D01.1	A.1.1.5.1.01_003	Dveře s kovanou mříží- Kompletní repase prvku - Rozměry: 1660x2850 mm. Popis stávajícího stavu: spodní část kazetová, okop - nýtovaný plech, křídlo: klapačka a spodní část rámu poškozená rám: způsobilý k repasi kování: původní, poškozené opláštění zámku zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, protéza (vložka) do spodní části křídla nové opláštění zámku Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	44 233,00	44 233,00	vlastní
24	O02.1	A.1.1.5.1.01_004	Dř. okno špaletové dvoudílné s mříží šířka kce špalety 200 mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1800x1600 mm, vnější 1700x1500 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: klapačka a spodní část rámu poškozená rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, protéza (vložka) do spodní části křídla nový vnitřní parapet hpl 18x720x2150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	38 594,00	38 594,00	vlastní
25	O02.2	A.1.1.5.1.01_005	Dř. okno špaletové dvoudílné s mříží šířka kce špalety 200 mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1800x1600 mm, vnější 1700x1500 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: klapačka a spodní část rámu poškozená rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, protéza (vložka) do spodní části křídla nový vnitřní parapet hpl 18x720x2150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	38 594,00	38 594,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
26	O02.3	A.1.1.5.1.01_006	Dř. okno špaletové s mříží šířka kce špalety 200 mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1800x1600 mm, vnější 1700x1500 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: klapačka a spodní část rámu poškozená rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, protéza (vložka) do spodní části křídla nový vnitřní parapet hpl 18x720x2150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	38 594,00	38 594,00	vlastní
27	O03.1	A.1.1.5.1.01_007	Dř. okno špaletové dvoudílné s mříží šířka kce špalety 200 mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1500x1800 mm, vnější 1400x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: klapačka a spodní část rámu poškozená rám: způsobilý k repasi, okno osazeno cca 200mm pod úroveň dlažby kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, protéza (vložka) do spodní části křídla nový vnitřní parapet hpl 18x300x1700 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	29 205,00	29 205,00	vlastní
28	O03.2	A.1.1.5.1.01_008	Dř. okno špaletové dvoudílné s mříží šířka kce špalety 200 mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1500x1800 mm, vnější 1400x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: klapačka a spodní část rámu poškozená rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, protéza (vložka) do spodní části křídla nový vnitřní parapet hpl 18x300x1700 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	29 205,00	29 205,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
29	O03.3	A.1.1.5.1.01_009	Dř. okno špaletové s mříží šířka kce špalety 200 mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1500x1800 mm, vnější 1400x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: klapačka a spodní část rámu poškozená rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, protéza (vločka) do spodní části křídla nový vnitřní parapet hpl 18x300x1700 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	29 205,00	29 205,00	vlastní
30	O04.1	A.1.1.5.1.01_010	Dř. okno špaletové s mříží šířka kce špalety 200 mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1450x1050 mm, vnější 1350x900 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: dřevo dub, způsobilý k repasi rám: dřevo dub, způsobilý k repasi kování: původní zasklení: vnější křídlo dvojsklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x1700 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní
31	O04.2	A.1.1.5.1.01_011	Dř. okno špaletové s mříží šířka kce špalety 200 mm - Výroba a osazení repliky dle vzoru okna č. o04.3 - Rozměry: vnitřní 1450x1050 mm, vnější 1350x900 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky dle vzoru okna č. o04.3; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x300x1700 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní
32	O04.3	A.1.1.5.1.01_012	Dř. okno špaletové s mříží šířka kce špalety 200 mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1450x1050 mm, vnější 1350x900 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x1700 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	17 543,00	17 543,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
33	O04.4	A.1.1.5.1.01_013	Dř. okno špaletové s mříží šířka kce špalety 200 mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1450x1050 mm, vnější 1350x900 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x1700 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní
34	O05.1	A.1.1.5.1.01_014	Dř. okno špaletové s mříží šířka kce špalety 200 mm - Výroba a osazení repliky dle vzoru okna č. O04.3. Rozměry: vnitřní 1450x1050 mm, vnější 1350x900 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky dle vzoru okna č. o04.3; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x550x1650 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní
35	D06.1	A.1.1.5.1.01_015	Dř. dveře prosklené jednokřídlé - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1460x2320 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: dobrý stav rám: dobrý stav kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	41 845,00	41 845,00	vlastní
36	O07.1	A.1.1.5.1.01_016	Dř. jednoduché s mříží- Kompletní repase prvku - Rozměry: 1400x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: nepřístupné, kryté makrolonem s ventilační mřížkou Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
37	O07.2	A.1.1.5.1.01_017	Dř. okno jednoduché s mříží- Kompletní repase prvku - Rozměry: 1400x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: nepřístupné, kryté makrolonem s ventilační mřížkou Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní
38	O07.3	A.1.1.5.1.01_018	Dř. okno jednoduché s mříží- Kompletní repase prvku - Rozměry: 1400x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní
39	O07.4	A.1.1.5.1.01_019	Dř. okno jednoduché s mříží- Kompletní repase prvku - Rozměry: 1400x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: nepřístupné, kryté plechem Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní
40	O07.5	A.1.1.5.1.01_020	Dř. okno jednoduché s mříží- Kompletní repase prvku - Rozměry: 1400x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: nepřístupné, kryté plechem Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
41	O07.6	A.1.1.5.1.01_021	Dř. okno jednoduché s mříží- Kompletní repase prvku - Rozměry: 1400x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasí rám: způsobilý k repasí kování: původní zasklení: nepřístupné, kryté plechem Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 779,00	18 779,00	vlastní
A.1.1.5.1.02: 1PP - Dvorní část							417 867,00	
42		A.1.1.5.1.02_000a	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena jeho demontáž, přesun na místo repase a zpět, samotná repase a zpětné osazení na původní místo		-	1,00	-	vlastní
43		A.1.1.5.1.02_000b	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započteno dočasné zakrytí otvoru po demontáži prvku		-	1,00	-	vlastní
44		A.1.1.5.1.02_000c	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena demontáž konzol závěsů, vnitřních žaluzií a dalších drobných prvků a jejich likvidace		-	1,00	-	vlastní
45	D08.1	A.1.1.5.1.02_001	Dveře - Výroba a osazení repliky dle části "dokumenty podrobností" - Rozměry: 1190x2000 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky dle části "dokumenty podrobností", výkres dn_01 řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zalíštování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany kování leštěná mosaz, konkrétní typ viz tz zasklení izolačním dvojsklem 4-8-4 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	50 474,00	50 474,00	vlastní
46	O09.1	A.1.1.5.1.02_002	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1300x970 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasí rám: způsobilý k repasí kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm, síť proti hmyzu Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru nový vnitřní parapet hpl 18x300x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	10 975,00	10 975,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
47	O10.1	A.1.1.5.1.02_003	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 920x870 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: drátosklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x1100 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 738,00	9 738,00	vlastní
48	O10.2	A.1.1.5.1.02_004	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 920x870 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: drátosklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x1100 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 738,00	9 738,00	vlastní
49	D11.1	A.1.1.5.1.02_005	Dveře - Výroba a osazení repliky dle části "dokumenty podrobností" - Rozměry: 1080x2150 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky dle části "dokumenty podrobností", výkres dn_01 řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany kování leštěná mosaz, konkrétní typ viz tz zasklení izolačním dvojsklem 4-8-4 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	52 730,00	52 730,00	vlastní
50	O12.1	A.1.1.5.1.02_006	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 800x800 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm, síť proti hmyzu, mříž Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru nový vnitřní parapet hpl 18x200x900 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 536,00	9 536,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
51	O13.1	A.1.1.5.1.02_007	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 500x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm, síť proti hmyzu, mříž Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru nový vnitřní parapet hpl 18x200x550 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 152,00	7 152,00	vlastní
52	O13.2	A.1.1.5.1.02_008	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 500x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm, síť proti hmyzu, mříž Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru nový vnitřní parapet hpl 18x200x550 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 152,00	7 152,00	vlastní
53	O14.1	A.1.1.5.1.02_009	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1000x1000 mm, vnější 900x900 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: drátosklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x200x950 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	14 900,00	14 900,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
54	O14.2	A.1.1.5.1.02_010	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1000x1000 mm, vnější 900x900 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm + sklo "diamant", síť proti hmyzu, mříž Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem sjednotit zasklení -čiré plavené sklo osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru nový vnitřní parapet hpl 18x200x950 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	14 900,00	14 900,00	vlastní
55	D15.1	A.1.1.5.1.02_011	Dveře - Výroba a osazení repliky dle části "dokumenty podrobností" - Rozměry: 1100x2120 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky dle části "dokumenty podrobností", výkres dn_01 řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zalištování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany kování leštěná mosaz, konkrétní typ viz tz zasklení izolačním dvojsklem 4-8-4 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	48 222,00	48 222,00	vlastní
56	O16.1	A.1.1.5.1.02_012	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x1000 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x950 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 473,00	11 473,00	vlastní
57	O16.2	A.1.1.5.1.02_013	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x1000 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x950 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 473,00	11 473,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
58	O17.1	A.1.1.5.1.02_014	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1550x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: izolační dvojsklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	19 137,00	19 137,00	vlastní
59	O18.1	A.1.1.5.1.02_015	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 450x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: izolační dvojsklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x600x900 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 433,00	8 433,00	vlastní
60	O19.1	A.1.1.5.1.02_016	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1350x1050 mm, vnější 1250x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: mléčné sklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	17 543,00	17 543,00	vlastní
61	O19.2	A.1.1.5.1.02_017	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1350x1050 mm, vnější 1250x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: izolační dvojsklo, síť proti hmyzu, mříž Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru; nový vnitřní parapet hpl 18x400x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	17 543,00	17 543,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
62	D20.1	A.1.1.5.1.02_018	Dveře - Výroba a osazení repliky dle části "dokumenty podrobností" - Rozměry: 1100x2120 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky dle části "dokumenty podrobností", výkres dn_01 řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zalíštování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany kování leštěná mosaz, konkrétní typ viz tz zasklení izolačním dvojsklem 4-8-4 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	58 100,00	58 100,00	vlastní
63	O21.1	A.1.1.5.1.02_019	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 350x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm, síť proti hmyzu Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru; nový vnitřní parapet hpl 18x250x400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	6 980,00	6 980,00	vlastní
64	O21.2	A.1.1.5.1.02_020	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 350x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm, síť proti hmyzu Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru; nový vnitřní parapet hpl 18x250x400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	6 980,00	6 980,00	vlastní
65	O21.3	A.1.1.5.1.02_021	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 350x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm, síť proti hmyzu Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru; nový vnitřní parapet hpl 18x250x400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	6 980,00	6 980,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
66	O21.4	A.1.1.5.1.02_022	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 350x950 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm, síť proti hmyzu Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení nové sítě proti hmyzu -replika dle původního vzoru; nový vnitřní parapet hpl 18x250x400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	6 980,00	6 980,00	vlastní
67	O22.1	A.1.1.5.1.02_023	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1100x650 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: k repasi, poškozená okapnice a spodní část křídla -výměna rám: způsobilý k repasi, poškozená sponí část rámu -výměna kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a spodní části křídla výměna spodní části rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x450x1200 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	10 728,00	10 728,00	vlastní
A.1.1.98: Likvidace sutí							15 945,97	
099: Přesun hmot HSV							15 945,97	
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot							15 945,97	
68		997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	3,463	3 740,00	12 950,89	ÚRS 2023/II
69		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,463	296,00	1 024,99	ÚRS 2023/II
70		997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost skládky musí být zohledněna v jednotkové ceně	t	3,463	12,90	44,67	odvozeno ÚRS
71		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,463	556,00	1 925,43	ÚRS 2023/II
A.1.99: Ostatní							10 957,98	
A.1.99.01: Ostatní							10 957,98	
009: Ostatní konstrukce a práce							10 957,98	
0094: Lešení a stavební výtahy							10 957,98	
72		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,592	64,80	3 667,16	ÚRS 2023/II

Výkaz výměr: 47,16*1,2

56,592

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
73		943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	31,440	47,30	1 487,11	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Pro výplně otvorů vyšší než 2,5 m 26,2*1,2					– 31,440			
74		943211211.ZP	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití, délka pronájmu musí být zohledněna v jednotkové ceně	m3	31,440	1,64	51,56	odvozeno ÚRS
75		943111311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000	4 570,00	4 570,00	ÚRS 2023/II
76		943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	31,440	37,60	1 182,14	ÚRS 2023/II
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.1.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN.1.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							158 000,00 158 000,00 105 500,00 105 500,00	
77		VRN.1.01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele stanovené na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
78		VRN.1.01_002	Restaurátorský průzkum barevnosti výplní otvorů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
79		VRN.1.01_003	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně harmonogramu prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
80		VRN.1.01_004	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, jednání a schvalování	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
81		VRN.1.01_005	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálně rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
82		VRN.1.01_006	Pasportizace objektu před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
83		VRN.1.01_007	Pasportizace umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů, vč. štítkování a značení v souladu s projektovou dokumentací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní

VRN.1.02: Příprava staveniště a dočasná opatření
VRN.1.02: Příprava staveniště a dočasná opatření

29 500,00
29 500,00

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
84		VRN.1.02_001	Příprava staveniště, veškerá opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. montáže a dodávky veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	vlastní
85		VRN.1.02_002	Zrušení opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. odstranění a likvidace veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
86		VRN.1.02_003	Zřízení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
87		VRN.1.02_004	Zrušení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
88		VRN.1.02_005	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
89		VRN.1.02_006	Pomocné konstrukce a lešení potřebné pro demontáž a osazování výplní otvorů dle POV	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
VRN.1.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
VRN.1.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
90		VRN.1.03_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
91		VRN.1.03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
92		VRN.1.03_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních vysprávek	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
93		VRN.1.03_004	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
94		VRN.1.03_005	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
VRN.1.04: Inženýrská činnost							5 000,00	
VRN.1.04: Inženýrská činnost							5 000,00	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
95		VRN.1.04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
			VRN.1.05: Provozní vlivy				3 000,00	
			VRN.1.05: Provozní vlivy				3 000,00	
96		VRN.1.05_001	Náklady na veškerá opatření BOZP po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
			VRN.1.06: Ostatní náklady				2 500,00	
			VRN.1.06: Ostatní náklady				2 500,00	
97		VRN.1.06_001	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA							2 307 163,97	
A.2: Výplně otvorů 1NP							2 307 163,97	
A.2.1: Architektonicko stavební řešení							2 113 969,00	
A.2.1.02: Bourané konstrukce							17 513,25	
009: Ostatní konstrukce a práce							5 222,85	
0096: Bourání konstrukcí							262,85	
98	968062244		Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,929	283,00	262,85	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: O1.26.1; 0,43*0,54					0,232			
O1.26.2; 0,43*0,54					0,232			
O1.26.3; 0,43*0,54					0,232			
O1.26.4; 0,43*0,54					0,232			
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							4 960,00	
99	971033481.ZP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	4,000	1 240,00	4 960,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: drobná úprava stavebního otvoru pro uložení replik oken					–			
4					4,000			
764: Konstrukce klempířské							7 810,40	
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce							7 810,40	
100	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suří	m	75,100	104,00	7 810,40	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 75,1					75,100			
766: Konstrukce truhlářské							4 480,00	
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů							4 480,00	
101	766441811		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	17,000	50,00	850,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 17					17,000			
102	766441812		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm	kus	1,000	70,00	70,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 1					1,000			
103	766441821		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	24,000	100,00	2 400,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 24					24,000			
104	766441822		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm	kus	1,000	120,00	120,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 1					1,000			
105	766441823		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	8,000	130,00	1 040,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 8					8,000			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.2.1.03: Nové konstrukce a sanace 006: Úpravy povrchu 0061: Úprava povrchů vnitřní							212 548,48 188 368,48 148 664,54	
106	619991011		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	636,000	34,80	22 132,80	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Z oboustran repase					–			
317*2					634,000			
Z oboustran replika					–			
1*2					2,000			
107	612135001.ZP		Vyrovnání podkladu vnitřních parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	13,800	345,00	4 761,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: vnitřní parapet					–			
13,8					13,800			
108	612325302		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	58,180	978,00	56 900,04	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Předpoklad šířka do 20 cm					–			
290,9*0,2					58,180			
109	619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	290,900	223,00	64 870,70	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 290,9					290,900			
0062: Úprava povrchů vnější							39 703,94	
110	622325109.ZC		Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % vč. finálního povrchu dle stávajícího stavu	m2	58,180	533,00	31 009,94	odvozeno ÚRS
111	622135001.ZP		Vyrovnání podkladu vnějších parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm, vyspádování 2%	m2	27,000	322,00	8 694,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: vnější parapet					–			
27,0					27,000			
781: Obklady 7814: Obklady - stěny vnitřní							7 940,00 7 940,00	
112	781474111.ZP		Doplnění obkladů vnitřních keramických lepených lepidlem	m2	4,000	1 200,00	4 800,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: doplnění poškozeného ker. obkladu na WC					–			
4					4,000			
113	59761026.ZP		obklad keramický dle stávajícího obkladu	m2	4,000	785,00	3 140,00	odvozeno ÚRS
784: Malby 7841: Malby a tapety - příprava podkladu							16 240,00 4 060,00	
114	784181123.ZP		Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu	m2	116,000	35,00	4 060,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: předpoklad					–			
116					116,000			
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot							12 180,00	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
115		784211123.ZP	Dvojnásobné bílé malby	m2	116,000	105,00	12 180,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: předpoklad					-			
116					116,000			
							1 874 456,00	
							1 874 456,00	
							1 204 908,00	
116		A.2.1.5.1.01_000a	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena jeho demontáž, přesun na místo repase a zpět, samotná repase a zpětné osazení na původní místo		-	1,00	-	vlastní
117		A.2.1.5.1.01_000b	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započteno dočasné zakrytí otvoru po demontáži prvku		-	1,00	-	vlastní
118		A.2.1.5.1.01_000c	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena demontáž konzol závěsů, vnitřních žaluzií a dalších drobných prvků a jejich likvidace		-	1,00	-	vlastní
119	O1.1.1	A.2.1.5.1.01_001	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 200mm - novodobé- Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1480x1200 mm, vnější 1380x1100 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: novodobé, způsobilé k repasi rám: novodobý, způsobilý k repasi kování: novodobé zasklení: izolační dvojsklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	20 955,00	20 955,00	vlastní
120	O1.1.2	A.2.1.5.1.01_002	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 200mm - novodobé- Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1480x1200 mm, vnější 1380x1100 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: novodobé, způsobilé k repasi rám: novodobý, způsobilý k repasi kování: novodobé zasklení: izolační dvojsklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	20 955,00	20 955,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
121	O1.2.1	A.2.1.5.1.01_003	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm venkovní mříže k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1900x2800 mm, vnější 1740x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, 2 klíčky novodobé zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1900mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice výměna 2ks klíčků za repliky původních, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou; nový vnitřní parapet hpl 18x150x2150; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x2150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky	kus	1,000	46 780,00	46 780,00	vlastní
122	O1.2.2	A.2.1.5.1.01_004	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm venkovní mříže k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1900x2800 mm, vnější 1740x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, 1 klíčka novodobá zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1900mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice výměna 1ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x2150; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x2150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní	kus	1,000	46 780,00	46 780,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
123	O1.2.3	A.2.1.5.1.01_005	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm venkovní mříže k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1900x2800 mm, vnější 1740x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 1 klíčka novodobá zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1900mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 1ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou; nový vnitřní parapet hpl 18x150x2150; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn	kus	1,000	46 780,00	46 780,00	vlastní
124	O1.3.1	A.2.1.5.1.01_006	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do vnitřního křídla (prasklé) kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice, vložka (protéza) do vnitřního křídla osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1800 Další specifikace viz	kus	1,000	39 466,00	39 466,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
125	O1.3.2	A.2.1.5.1.01_007	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz; osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější	kus	1,000	39 466,00	39 466,00	vlastní
126	O1.3.3	A.2.1.5.1.01_008	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice a klapačky osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlz r.š. 360mm, 0,7x1800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	39 466,00	39 466,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
127	O1.3.4	A.2.1.5.1.01_009	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x1800 Další specifikace viz	kus	1,000	39 466,00	39 466,00	vlastní
128	O1.3.5	A.2.1.5.1.01_010	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x1800 Další specifikace viz	kus	1,000	39 466,00	39 466,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
129	O1.3.6	A.2.1.5.1.01_011	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: zkřížené, k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější	kus	1,000	41 466,00	41 466,00	vlastní
130	O1.3.7	A.2.1.5.1.01_012	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější	kus	1,000	41 466,00	41 466,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
131	O1.3.8	A.2.1.5.1.01_013	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější	kus	1,000	41 466,00	41 466,00	vlastní
132	O1.3.9	A.2.1.5.1.01_014	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k	kus	1,000	41 466,00	41 466,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
133	O1.3.10	A.2.1.5.1.01_015	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětliku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š.	kus	1,000	41 466,00	41 466,00	vlastní
134	O1.3.11	A.2.1.5.1.01_016	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětliku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější	kus	1,000	41 466,00	41 466,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
135	O1.3.12	A.2.1.5.1.01_017	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější	kus	1,000	41 466,00	41 466,00	vlastní
136	O1.3.13	A.2.1.5.1.01_018	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1540x2800 mm, vnější 1380x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější	kus	1,000	41 466,00	41 466,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
137	O1.4.1	A.2.1.5.1.01_019	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1950x2800 mm, vnější 1790x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně, nutné vložky do křídel rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětliku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do křídel i do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní	kus	1,000	47 955,00	47 955,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
138	O1.4.2	A.2.1.5.1.01_020	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm k-vnitřní rám- kazeta - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1950x2800 mm, vnější 1790x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně, nutné vložky do křidel rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1540mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do křidel i do spodního rámu výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní	kus	1,000	47 955,00	47 955,00	vlastní
139	D1.5.1	A.2.1.5.1.01_021	Port. dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem - Kompletní repase prvku - Rozměry: 2600x5500 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní, chybí 1 madlo nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm poškozený kamenný práh Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna 1ks madla nadsvětlíku za repliku původního oprava prahu umělým kamenem Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	121 550,00	121 550,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
140	O1.6.1	A.2.1.5.1.01_022	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2500x2750 mm, vnější 2340x2640 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, okapnice a klapačka spodního křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, nutná vložka do spodního rámu kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm pouze kamenný parapet Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a klapačky, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x2350 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x2350 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	121 550,00	121 550,00	vlastní
141	D1.7.1	A.2.1.5.1.01_023	Dveře dvoukřídlé - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1500x3560 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm poškozený kamenný práh Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem oprava prahu umělým kamenem Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	45 390,00	45 390,00	vlastní
142	O1.8.1	A.2.1.5.1.01_024	Dř. okno jednoduché venkovní mříž - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1500x1000 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 600,00	9 600,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
143	O1.9.1	A.2.1.5.1.01_025	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1500x1930 mm, vnější 1300x1830 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, ráků i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních ráků nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	28 070,00	28 070,00	vlastní
144	O1.9.2	A.2.1.5.1.01_026	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1500x1930 mm, vnější 1300x1830 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 150 x 300 x 1500mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, ráků i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních ráků zařizování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	28 070,00	28 070,00	vlastní
145	O1.10.1	A.2.1.5.1.01_027	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1100x1870 mm, vnější 1000x1770 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 150 x 300 x 1100mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, ráků i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem zařizování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1200 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	24 280,00	24 280,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
146	O1.11.1	A.2.1.5.1.01_028	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1620x1850 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: novodobé, způsobilý k repasi rám: novodobý, způsobilý k repasi kování: 2x novodobé plastové klíčky zasklení: izolační dvojsklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	19 180,00	19 180,00	vlastní
A.2.1.5.1.02: 1NP - Dvorní část							669 548,00	
147		A.2.1.5.1.02_000a	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena jeho demontáž, přesun na místo repase a zpět, samotná repase a zpětné osazení na původní místo		-	1,00	-	vlastní
148		A.2.1.5.1.02_000b	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započteno dočasné zakrytí otvoru po demontáži prvku		-	1,00	-	vlastní
149		A.2.1.5.1.02_000c	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena demontáž konzol závěsů, vnitřních žaluzií a dalších drobných prvků a jejich likvidace		-	1,00	-	vlastní
150	O1.12.1	A.2.1.5.1.02_001	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1400x2650 mm, vnější 1300x2550 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1400mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	43 778,00	43 778,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
151	O1.12.2	A.2.1.5.1.02_002	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1400x2650 mm, vnější 1300x2550 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1400mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem zafixování venkovních žaluzií v kastlíku - vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	43 778,00	43 778,00	vlastní
152	O1.13.1	A.2.1.5.1.02_003	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2150x2700 mm, vnější 2050x2600 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, nutné zpevnění rámu např. úhelníky rám: způsobilý k repasi kování: 9x novodobá klička k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem zpevnění tuhosti rámu úhelníky výměna 9ks kliček za repliky původních, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x2400 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x2400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	49 660,00	49 660,00	vlastní
153	O1.13.2	A.2.1.5.1.02_004	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2150x2700 mm, vnější 2050x2600 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi, nutné zpevnění rámu např. úhelníky rám: způsobilý k repasi kování: 9x novodobá klička k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem zpevnění tuhosti rámu úhelníky výměna 9ks kliček za repliky původních, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x2400 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x2400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	49 660,00	49 660,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
154	O1.14.1 O1.15.1	A.2.1.5.1.02_005	Dř. okno jednoduché vícedílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 2450x2570mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x 1000x450 nový vnitřní parapet hpl 18x2*450x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x2*450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	39 582,00	39 582,00	vlastní
155	O1.16.1	A.2.1.5.1.02_006	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1000x2720 mm, vnější 900x2620 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x1000 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1000 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	32 090,00	32 090,00	vlastní
156	O1.17.1 D1.18.1	A.2.1.5.1.02_007	Dř. okno s dveřmi špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1750x3450 mm, vnější 1650x3350 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi, u dveří nutné vložky do rámu u klik kování: 1x okenní klíčka a 2x dveřní kliky nepůvodní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem vložky (protézy) do rámu u klik výměna 2ks klik a 1ks klíčky za repliky původních, leštěná mosaz nový vnitřní parapet hpl 18x150x750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x750 Další specifikace viz D.1.1.b.11	kus	1,000	65 200,00	65 200,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
157	O1.19.1	A.2.1.5.1.02_008	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 500x1140 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x150x600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	vlastní
158	O1.20.1	A.2.1.5.1.02_009	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x2270 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x850 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x850 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	12 900,00	12 900,00	vlastní
159	O1.20.2	A.2.1.5.1.02_010	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x2270 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x850 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x850 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	12 900,00	12 900,00	vlastní
160	O1.20.3	A.2.1.5.1.02_011	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x2270 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x850 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x850 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	12 900,00	12 900,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
161	O1.21.1	A.2.1.5.1.02_012	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1700x2750 mm, vnější 1600x2650 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rámu: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	55 165,00	55 165,00	vlastní
162	O1.22.1	A.2.1.5.1.02_013	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 470x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x350 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x350 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 550,00	5 550,00	vlastní
163	D1.23.1	A.2.1.5.1.02_014	Dř. okno špaletové s nadsvětlíkem spodní část plná kazetová šířka kce špalety 250mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1460x3520 mm, vnější 1360x3420 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi, u dveří nutné vložky do rámu u klik kování: 2x dveřní kliky nepůvodní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem vložky (protězy) do rámu u klik výměna 2ks klik za repliky původních, leštěná mosaz Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	66 220,00	66 220,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
164	O1.24.1	A.2.1.5.1.02_015	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1460x2650 mm, vnější 1360x2550 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování; původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1460mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem zafixování venkovních žaluzií v kastlíku - vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	49 857,00	49 857,00	vlastní
165	O1.24.2	A.2.1.5.1.02_016	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1460x2650 mm, vnější 1360x2550 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování; původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1460mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem zafixování venkovních žaluzií v kastlíku - vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	49 857,00	49 857,00	vlastní
166	O1.25.1	A.2.1.5.1.02_017	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 430x1220 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasi rám: způsobilý k repasi kování; původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x980 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x980 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 748,00	7 748,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
167	O1.25.2	A.2.1.5.1.02_018	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 430x1220 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasí rám: způsobilý k repasí kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x980 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x980 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 748,00	7 748,00	vlastní
168	O1.25.3	A.2.1.5.1.02_019	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 430x1220 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasí rám: způsobilý k repasí kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x980 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x980 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 748,00	7 748,00	vlastní
169	O1.25.4	A.2.1.5.1.02_020	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 430x1220 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo: způsobilé k repasí rám: způsobilý k repasí kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x980 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x980 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 748,00	7 748,00	vlastní
170	O1.26.1	A.2.1.5.1.02_021	Dř. okno jednoduché - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: 430x540 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zalištování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x300x450; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 587,00	5 587,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
171	O1.26.2	A.2.1.5.1.02_022	Dř. okno jednoduché - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: 430x540 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x300x450; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 587,00	5 587,00	vlastní
172	O1.26.3	A.2.1.5.1.02_023	Dř. okno jednoduché - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: 430x540 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x300x450; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 587,00	5 587,00	vlastní
173	O1.26.4	A.2.1.5.1.02_024	Dř. okno jednoduché - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: 430x540 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x300x450; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 587,00	5 587,00	vlastní
174	O1.27.1	A.2.1.5.1.02_025	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 580x850 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo i rám: způsobilé k repasí kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 301,00	7 301,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
175	O1.28.1	A.2.1.5.1.02_026	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 800x1300 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x850 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x850 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 821,00	7 821,00	vlastní
176	O1.29.1	A.2.1.5.1.02_027	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 800x1250 mm. Popis stávajícího stavu: křídlo i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x850 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x850 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 789,00	7 789,00	vlastní
A.2.1.98: Likvidace suti 099: Přesun hmot HSV 0997: Doprava suti a vybouraných hmot							9 451,27 9 451,27 9 451,27	
177		997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	2,052	3 740,00	7 676,34	ÚRS 2023/II
178		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,052	296,00	607,54	ÚRS 2023/II
179		997013509.ZC	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost skládky musí být zohledněna v jednotkové ceně	t	2,052	12,90	26,48	odvozeno ÚRS
180		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,052	556,00	1 140,91	ÚRS 2023/II
A.2.99: Ostatní A.2.99.01: Ostatní 009: Ostatní konstrukce a práce 0094: Lešení a stavební výtahy							35 194,96 35 194,96 35 194,96 35 194,96	
181		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,920	64,80	1 485,22	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 19,1*1,2					22,920			
182		943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	336,720	47,30	15 926,86	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Pro výplně otvorů vyšší než 2,5 m 280,6*1,2					— 336,720			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
183		943211211.ZP	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití, délka pronájmu musí být zohledněna v jednotkové ceně	m3	336,720	1,64	552,22	odvozeno ÚRS
184		943111311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000	4 570,00	4 570,00	ÚRS 2023/II
185		943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	336,720	37,60	12 660,67	ÚRS 2023/II
VRN.2: Vedlejší rozpočtové náklady							158 000,00	
VRN.2: Vedlejší rozpočtové náklady							158 000,00	
VRN.2.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							105 500,00	
VRN.2.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							105 500,00	
186		VRN.2.01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele stanovené na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
187		VRN.2.01_002	Restaurátorský průzkum barevnosti výplní otvorů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
188		VRN.2.01_003	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně harmonogramu prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
189		VRN.2.01_004	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, projednávání a schvalování	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
190		VRN.2.01_005	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálně rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
191		VRN.2.01_006	Pasportizace objektu před před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
192		VRN.2.01_007	Pasportizace umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů, vč. štitkování a značení v souladu s projektovou dokumentací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
VRN.2.02: Příprava staveniště a dočasná opatření							29 500,00	
VRN.2.02: Příprava staveniště a dočasná opatření							29 500,00	
193		VRN.2.02_001	Příprava staveniště, veškerá opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. montáže a dodávky veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
194		VRN.2.02_002	Zrušení opatření související s odstojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. odstranění a likvidace veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
195		VRN.2.02_003	Zřízení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
196		VRN.2.02_004	Zrušení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
197		VRN.2.02_005	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
198		VRN.2.02_006	Pomocné konstrukce a lešení potřebné pro demontáží a osazování výplní otvorů dle POV	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
VRN.2.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
VRN.2.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
199		VRN.2.03_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
200		VRN.2.03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
201		VRN.2.03_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních vysprávek	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
202		VRN.2.03_004	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
203		VRN.2.03_005	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
VRN.2.04: Inženýrská činnost							5 000,00	
VRN.2.04: Inženýrská činnost							5 000,00	
204		VRN.2.04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
VRN.2.05: Provozní vlivy							3 000,00	
VRN.2.05: Provozní vlivy							3 000,00	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
205		VRN.2.05_001	Náklady na veškerá opatření BOZP po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
VRN.2.06: Ostatní náklady							2 500,00	
VRN.2.06: Ostatní náklady							2 500,00	
206		VRN.2.06_001	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA A.3: Výplně otvorů 2NP A.3.1: Architektonicko stavební řešení A.3.1.02: Bourané konstrukce 764: Konstrukce klempířské 7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce							3 567 301,17 3 567 301,17 3 360 159,87 5 648,50 93,50 93,50	
207		764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	93,500	1,00	93,50	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 93,5					93,500			
766: Konstrukce truhlářské 7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů							5 555,00 5 555,00	
208		766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	19,000	50,00	950,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 19					19,000			
209		766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm	kus	2,000	70,00	140,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 2					2,000			
210		766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	33,000	100,00	3 300,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 33					33,000			
211		766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm	kus	3,000	120,00	360,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 3					3,000			
212		766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	1,000	130,00	130,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 1					1,000			
213		766441825	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm	kus	5,000	135,00	675,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 5					5,000			
A.3.1.03: Nové konstrukce a sanace 006: Úpravy povrchu 0061: Úprava povrchů vnitřní							310 424,50 292 698,70 232 417,10	
214		619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	904,000	34,80	31 459,20	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Z oboustran 452*2					904,000			
215		612135001.ZP	Vyrovnaní podkladu vnitřních parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	19,500	345,00	6 727,50	odvozeno ÚRS

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: vnitřní parapet 19,5					- 19,500			
216		612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	92,800	978,00	90 758,40	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Předpoklad šířka do 20 cm 464*0,2					- 92,800			
217		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	464,000	223,00	103 472,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 464					464,000			
0062: Úprava povrchů vnější							60 281,60	
218		622325109.ZC	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % vč. finálního povrchu dle stávajícího stavu	m2	92,800	533,00	49 462,40	odvozeno ÚRS
219		622135001.ZP	Vyrovnání podkladu vnějších parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm, vyspádování 2%	m2	33,600	322,00	10 819,20	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: vnější parapet 33,6					- 33,600			
784: Malby							17 725,80	
7841: Malby a tapety - příprava podkladu							4 798,80	
220		784181123.ZP	Jednásobná bezbarvá penetrace podkladu	m2	186,000	25,80	4 798,80	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: předpoklad 186					- 186,000			
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot							12 927,00	
221		784211123.ZP	Dvojnásobné bílé malby	m2	186,000	69,50	12 927,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: předpoklad 186					- 186,000			
A.3.1.05: Výplně otvorů							3 042 032,50	
A.3.1.5.01: Výplně otvorů							3 042 032,50	
A.3.1.5.1.01: 2NP - Uliční část							2 228 703,50	
222		A.3.1.5.1.01_000a	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena jeho demontáž, přesun na místo repase a zpět, samotná repase a zpětné osazení na původní místo		-		-	vlastní
223		A.3.1.5.1.01_000b	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započteno dočasné zakrytí otvoru po demontáži prvku		-		-	vlastní
224		A.3.1.5.1.01_000c	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena demontáž konzol závěsů, vnitřních žaluzií a dalších drobných prvků a jejich likvidace		-		-	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
225	O2.1.1	A.3.1.5.1.01_001	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
226	O2.1.2	A.3.1.5.1.01_002	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená dělicí okenní přička 2x k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna 2ks dělicích přiček osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
227	O2.1.3	A.3.1.5.1.01_003	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobila k repasi, poškozená klapačka k výměně, poškozená dělicí okenní přička 2x k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a 2ks dělicích přiček osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů zafixování venkovních žaluzií v kastlíku - vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
228	O2.1.4	A.3.1.5.1.01_004	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobila k repasi, poškozená klapačka k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů zafixování venkovních žaluzií v kastlíku - vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
229	O2.1.5	A.3.1.5.1.01_005	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů zafixování venkovních žaluzií v kastlíku - vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
230	O2.1.6	A.3.1.5.1.01_006	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku 2x nepůvodní klička nadsvětlíku k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky výměna 2ks kliček za repliky původních, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů zafixování venkovních žaluzií v kastlíku - vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
231	O2.1.7	A.3.1.5.1.01_007	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
232	O2.1.8	A.3.1.5.1.01_008	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
233	O2.1.9	A.3.1.5.1.01_009	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna klapačky a okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
234	O2.1.10	A.3.1.5.1.01_010	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna klapačky a okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
235	O2.1.11	A.3.1.5.1.01_011	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm, žaluzie k opravě Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu kompletní oprava venkovních žaluzií i původního mechanismu otevírání nadsvětlíku - vzorové okno nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
236	O2.1.12	A.3.1.5.1.01_012	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
237	O2.1.13	A.3.1.5.1.01_013	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní, funkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
238	O2.1.14	A.3.1.5.1.01_014	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
239	O2.1.15	A.3.1.5.1.01_015	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
240	O2.1.16	A.3.1.5.1.01_016	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm, 1 tabulka prasklá nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu, výměna prasklé tabulky vnějšího křídla zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky vyplní otvorů a	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
241	O2.1.17	A.3.1.5.1.01_017	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
242	O2.1.18	A.3.1.5.1.01_018	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně, rám: způsobilý k repasi, nutné vložky do svislých částí rámu kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice, vložky (protézy) do svislých částí rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz D.1.1.b.11	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
243	O2.1.19	A.3.1.5.1.01_019	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2950 mm, vnější 1460x2850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, 2x poškozená dělicí příčka k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1560mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice, výměna 2ks dělicích příček osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1750 Další specifikace viz	kus	1,000	59 262,00	59 262,00	vlastní
244	O2.2.1	A.3.1.5.1.01_020	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2300x5270 mm, vnější 2200x5170 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: dub, způsobilá k repasi, vnější křídla zkřížená rám: dub, způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm + barevné vitráže barevnost: uvnitř hnědá lazura, směrem ven bílý nátěr pro repasi nutné vnitřní lešení, nutnost opravy in-situ Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x350x2350 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x2350 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	107 758,00	107 758,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
245	O2.2.2	A.3.1.5.1.01_021	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2300x5270 mm, vnější 2200x5170 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: dub, způsobilá k repasi, vnější křídla zkřížená rám: dub, způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm + barevné vitráže barevnost: uvnitř hnědá lazura, směrem ven bílý nátěr pro repasi nutné vnitřní lešení, nutnost opravy in-situ Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x350x2350 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x2350 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	107 758,00	107 758,00	vlastní
246	O2.3.1	A.3.1.5.1.01_022	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2300x5940 mm, vnější 2200x5890 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: dub, způsobilá k repasi, vnější křídla zkřížená rám: dub, způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm + barevné vitráže barevnost: uvnitř hnědá lazura, směrem ven bílý nátěr pro repasi nutné vnitřní lešení, nutnost opravy in-situ Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x2*350x550 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x2*550 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	107 758,00	107 758,00	vlastní
247	O2.4.1	A.3.1.5.1.01_023	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2300x1000 mm, vnější 2200x900 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: dub, způsobilá k repasi, vnější křídla zkřížená rám: dub, způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm + barevné vitráže Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x350x2350 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x2350 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	29 854,00	29 854,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
248	O2.4.2	A.3.1.5.1.01_024	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2300x1000 mm, vnější 2200x900 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: dub, způsobilá k repasi, vnější křídla zkrížená rám: dub, způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm + barevné vitráže Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x350x2350 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x2350 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	29 854,00	29 854,00	vlastní
249	O2.4.3	A.3.1.5.1.01_025	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2300x1000 mm, vnější 2200x900 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: dub, způsobilá k repasi, vnější křídla zkrížená rám: dub, způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm + barevné vitráže Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x350x2350 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x2350 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	29 854,00	29 854,00	vlastní
250	O2.5.1	A.3.1.5.1.01_026	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1950x3350 mm, vnější 1850x3250 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, nutné vložky cca do spodní svislé 1/2 vnějších křidel 4x poškozená dělicí příčka k výměně rám: způsobilý k repasi, nutné vložky cca do spodní svislé 1/2 rámu, poškozený parapet ve špaletě k výměně kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1950mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice, vložky (protézy) do svislých částí vnějších křidel a rámu, výměna 4ks dělicích přiček osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v	kus	1,000	84 126,00	84 126,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
251	O2.5.2	A.3.1.5.1.01_027	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1950x3350 mm, vnější 1850x3250 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně, nutné vložky cca do spodní svislé 1/2 vnějších křídel 4x poškozená dělicí příčka k výměně rám: způsobilý k repasi, nutné vložky cca do spodní svislé 1/2 rámu kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1950mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna klapačky a okapnice, vložky (protézy) do svislých částí vnějších křídel a rámu, výměna 4ks dělicích příček osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a	kus	1,000	84 126,00	84 126,00	vlastní
252	O2.6.1	A.3.1.5.1.01_028	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2280x4280 mm, vnější 2180x4180 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně 4x poškozená dělicí příčka k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 2280mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice, výměna 4ks dělicích příček osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x*2*350x550 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x2*550 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní	kus	1,000	117 270,50	117 270,50	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
253	O2.7.1	A.3.1.5.1.01_029	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 640x1900 mm, vnější 540x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x300x650 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x650 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	15 783,00	15 783,00	vlastní
254	O2.7.2	A.3.1.5.1.01_030	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 640x1900 mm, vnější 540x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x300x650 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x650 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	15 783,00	15 783,00	vlastní
255	O2.8.1	A.3.1.5.1.01_031	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 750x2960 mm, vnější 650x2860 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně, poškozená dělicí příčka k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a 1ks dělicí příčky osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x300x750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	24 642,00	24 642,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
256	O2.8.2	A.3.1.5.1.01_032	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 750x2960 mm, vnější 650x2860 mm. Popis stávajícího stavu: dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi;křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně, poškozená dělicí příčka k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a 1ks dělicí příčky osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů; nový vnitřní parapet hpl 18x300x2750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x2750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	24 642,00	24 642,00	vlastní
257	O2.9.1 O2.10.1	A.3.1.5.1.01_033	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm vnější okna s vitrážemi - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2750x2750 mm, vnější 2650x2650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně, poškozená dělicí příčka k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, u středního okna o2.10.1 funkční otvárač nadsvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 2750mm vč. funkčních žaluzií Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a 1ks dělicí příčky osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů kompletní oprava venkovních žaluzií i původního mechanismu otevírání nadsvětlíku - vzorové okno nový vnitřní parapet hpl 18x300x2750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x2750 Další	kus	1,000	97 421,00	97 421,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
258	O2.11.1	A.3.1.5.1.01_034	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2750 mm, vnější 1460x2650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi, nutné vložky do spodního vnějšího rámu kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1950mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem vložky (protézy) do spodní části vnějšího rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	55 268,00	55 268,00	vlastní
259	O2.11.2	A.3.1.5.1.01_035	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2750 mm, vnější 1460x2650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	55 268,00	55 268,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
260	O2.11.3	A.3.1.5.1.01_036	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x2750 mm, vnější 1460x2650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční výklop zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	55 268,00	55 268,00	vlastní
261	O2.12.1	A.3.1.5.1.01_037	Dř. okno špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1700x2750 mm, vnější 1600x2650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi, nutné vložky do spodního vnějšího rámu kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm odstranění mříže Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice k výměně, vložky (protézy) do spodní části vnějšího rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x1900 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1900 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	60 292,00	60 292,00	vlastní
A.3.1.5.1.02: 2NP - Dvorní část							813 329,00	
262		A.3.1.5.1.02_000a	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena jeho demontáž, přesun na místo repase a zpět, samotná repase a zpětné osazení na původní místo		-	1,00	-	vlastní
263		A.3.1.5.1.02_000b	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započteno dočasné zakrytí otvoru po demontáži prvku		-	1,00	-	vlastní
264		A.3.1.5.1.02_000c	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena demontáž konzol závěsů, vnitřních žaluzií a dalších drobných prvků a jejich likvidace		-	1,00	-	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
265	O2.13.1	A.3.1.5.1.02_001	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1340x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	46 970,00	46 970,00	vlastní
266	O2.13.2	A.3.1.5.1.02_002	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1340x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	46 970,00	46 970,00	vlastní
267	O2.14.1	A.3.1.5.1.02_003	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1400x2870 mm, vnější 1300x2770 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětliku k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	51 017,00	51 017,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
268	O2.14.2	A.3.1.5.1.02_004	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1400x2870 mm, vnější 1300x2770 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní, 2x novodobá klíčka nadsvětlíku k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna 2ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	51 017,00	51 017,00	vlastní
269	O2.15.1	A.3.1.5.1.02_005	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 550x3600 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: vzorované sklo "diamant" 4mm, různé druhy Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	24 461,00	24 461,00	vlastní
270	O2.15.2	A.3.1.5.1.02_006	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 550x3600 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: vzorované sklo "diamant" 4mm, různé druhy Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	24 461,00	24 461,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
271	O2.16.1	A.3.1.5.1.02_007	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 550x3600 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: vzorované sklo "diamant" 4mm, různé druhy Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	24 461,00	24 461,00	vlastní
272	O2.16.2	A.3.1.5.1.02_008	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 550x3600mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: vzorované sklo "diamant" 4mm, různé druhy Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	24 461,00	24 461,00	vlastní
273	O2.17.1	A.3.1.5.1.02_009	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1280x3600 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: vzorované sklo "diamant" 4mm, různé druhy Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	56 828,00	56 828,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
274	O2.18.1 O2.18.2	A.3.1.5.1.02_010	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 850x1580 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x450x900 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x900 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	16 591,00	16 591,00	vlastní
275	O2.19.1	A.3.1.5.1.02_011	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 850x650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x450x900 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x900 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 340,00	7 340,00	vlastní
276	O2.20.1	A.3.1.5.1.02_012	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm- Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1780x2750 mm, vnější 1680x2650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní, funkční mechanismus otevírání nadsvětliku zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů oprava mechanismu otevírání nadsvětliku nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	63 537,00	63 537,00	vlastní
277	O2.21.1	A.3.1.5.1.02_013	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1150 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x150x550 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x550 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 666,00	7 666,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
278	O2.21.2	A.3.1.5.1.02_014	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1150 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x150x550 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x550 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 666,00	7 666,00	vlastní
279	O2.22.1	A.3.1.5.1.02_015	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x2250 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, 1 novodobá klička k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice nový vnitřní parapet hpl 18x300x850 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x850 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	vlastní
280	O2.22.2	A.3.1.5.1.02_016	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x2250 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, 1 novodobá klička k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice výměna 1ks kličky za repliku původní, leštěná mosaz nový vnitřní parapet hpl 18x300x850 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x850 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
281	O2.22.3	A.3.1.5.1.02_017	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x2250 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, 1 novodobá klíčka k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky a okapnice výměna 1ks klíčky za repliku původní, leštěná mosaz nový vnitřní parapet hpl 18x300x850 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x850 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	vlastní
282	O2.23.1	A.3.1.5.1.02_018	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1740x2750 mm, vnější 1640x2650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice, klapačka a dělicí okenní příčka 2x k výměně rám: způsobilý k repasi, nutné protézování ve spodní části kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadsvětliku zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, okapnice a 2ks dělicích příček, vložky (protézy) do spodní části vnějšího rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	49 600,00	49 600,00	vlastní
283	O2.24.1	A.3.1.5.1.02_019	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 500x1150 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x460 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x460 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 422,00	7 422,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
284	D2.25.1	A.3.1.5.1.02_020	Dř. dveře s nadv. špaletové vícedílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1470x3750 mm, vnější 1370x3650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice a dělicí okenní přčka 2x k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, nefunkční mechanismus otevírání nadvětlíku zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, okapnice a 2ks dělicích přček nový vnitřní parapet hpl 18x nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	44 777,00	44 777,00	vlastní
285	O2.26.1	A.3.1.5.1.02_021	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1450x2750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, okapnice a 2ks dělicích přček nový vnitřní parapet hpl 18x150x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	25 520,00	25 520,00	vlastní
286	O2.26.2	A.3.1.5.1.02_022	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1450x2750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená klapačka a okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna klapačky, okapnice a 2ks dělicích přček nový vnitřní parapet hpl 18x150x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	25 520,00	25 520,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
287	O2.27.1	A.3.1.5.1.02_023	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1460 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 433,00	11 433,00	vlastní
288	O2.27.2	A.3.1.5.1.02_024	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1460 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 433,00	11 433,00	vlastní
289	O2.27.3	A.3.1.5.1.02_025	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1460 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 433,00	11 433,00	vlastní
290	O2.27.4	A.3.1.5.1.02_026	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1460 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 433,00	11 433,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
291	O2.28.1	A.3.1.5.1.02_027	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1180 mm. Popis stávajícího stavu: křídla, rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 444,00	9 444,00	vlastní
292	O2.28.2	A.3.1.5.1.02_028	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1180 mm. Popis stávajícího stavu: křídla, rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	10 444,00	10 444,00	vlastní
293	O2.28.3	A.3.1.5.1.02_029	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1180 mm. Popis stávajícího stavu: křídla, rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	10 444,00	10 444,00	vlastní
294	O2.28.4	A.3.1.5.1.02_030	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 400x1180 mm. Popis stávajícího stavu: křídla, rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	10 444,00	10 444,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
295	O2.29.1	A.3.1.5.1.02_031	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 800x1500 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	12 566,00	12 566,00	vlastní
296	O2.30.1	A.3.1.5.1.02_032	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 800x840 mm. Popis stávajícího stavu: křídla, rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 144,00	7 144,00	vlastní
297	O2.40.1	A.3.1.5.1.02_033	Dř. okno jednoduché; vnitřní- Kompletní repase prvku - Rozměry: 1400x2000 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 630,00	18 630,00	vlastní
298	O2.40.2	A.3.1.5.1.02_034	Dř. okno jednoduché; vnitřní- Kompletní repase prvku - Rozměry: 1400x2000 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	18 630,00	18 630,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
299	O2.41.1	A.3.1.5.1.02_035	Dř. okno jednoduché; vnitřní- Kompletní repase prvku - Rozměry: 800x1200 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: vzorované sklo "diamant" 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	14 233,00	14 233,00	vlastní
300	O2.41.2	A.3.1.5.1.02_036	Dř. okno jednoduché; vnitřní- Kompletní repase prvku - Rozměry: 800x1200 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: vzorované sklo "diamant" 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	14 233,00	14 233,00	vlastní
A.3.1.98: Likvidace suti 099: Přesun hmot HSV 0997: Doprava suti a vybouraných hmot							2 054,37 2 054,37 2 054,37	
301		997013160	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	0,446	3 740,00	1 668,58	ÚRS 2023/II
302		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,446	296,00	132,06	ÚRS 2023/II
303		997013509.ZC	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost skládky musí být zohledněna v jednotkové ceně	t	0,446	12,90	5,76	odvozeno ÚRS
304		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,446	556,00	247,98	ÚRS 2023/II
A.3.99: Ostatní A.3.99.01: Ostatní 009: Ostatní konstrukce a práce 0094: Lešení a stavební výtahy							49 141,30 49 141,30 49 141,30 49 141,30	
305		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	27,240	64,80	1 765,15	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 22,7*1,2					27,240			
306		943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	494,640	47,30	23 396,47	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Pro výplně otvorů vyšší než 2,5 m 412,2*1,2					— 494,640			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
307		943211211.ZP	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití, délka pronájmu musí být zohledněna v jednotkové ceně	m3	494,640	1,64	811,21	odvozeno ÚRS
308		943111311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000	4 570,00	4 570,00	ÚRS 2023/II
309		943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	494,640	37,60	18 598,46	ÚRS 2023/II
VRN.3: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.3: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.3.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN.3.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							158 000,00 158 000,00 105 500,00 105 500,00	
310		VRN.3.01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele stanovené na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
311		VRN.3.01_002	Restaurátorský průzkum barevnosti výplní otvorů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
312		VRN.3.01_003	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně harmonogramu prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
313		VRN.3.01_004	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, projednávání a schvalování	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
314		VRN.3.01_005	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálně rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
315		VRN.3.01_006	Pasportizace objektu před před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
316		VRN.3.01_007	Pasportizace umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů, vč. štitkování a značení v souladu s projektovou dokumentací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
VRN.3.02: Příprava staveniště a dočasná opatření VRN.3.02: Příprava staveniště a dočasná opatření							29 500,00 29 500,00	
317		VRN.3.02_001	Příprava staveniště, veškerá opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. montáže a dodávky veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
318		VRN.3.02_002	Zrušení opatření související s odstojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. odstranění a likvidace veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
319		VRN.3.02_003	Zřízení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
320		VRN.3.02_004	Zrušení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
321		VRN.3.02_005	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
322		VRN.3.02_006	Pomocné konstrukce a lešení potřebné pro demontáží a osazování výplní otvorů dle POV	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
VRN.3.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
VRN.3.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
323		VRN.3.03_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
324		VRN.3.03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
325		VRN.3.03_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních vysprávek	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
326		VRN.3.03_004	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
327		VRN.3.03_005	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
VRN.3.04: Inženýrská činnost							5 000,00	
VRN.3.04: Inženýrská činnost							5 000,00	
328		VRN.3.04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
VRN.3.05: Provozní vlivy							3 000,00	
VRN.3.05: Provozní vlivy							3 000,00	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
329		VRN.3.05_001	Náklady na veškerá opatření BOZP po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
VRN.3.06: Ostatní náklady							2 500,00	
VRN.3.06: Ostatní náklady							2 500,00	
330		VRN.3.06_001	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚŮ BÍLINA							1 513 338,43	
A.4: Výplně otvorů 3NP							1 513 338,43	
A.4.1: Architektonicko stavební řešení							1 343 993,86	
A.4.1.02: Bourané konstrukce							16 024,81	
009: Ostatní konstrukce a práce							5 896,01	
0096: Bourání konstrukcí							2 176,01	
331		968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,420	283,00	118,86	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: O3.16.1; 0,4*1,05					0,420			
332		968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	9,658	213,00	2 057,15	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: O3.0.2; 1,39*1,85+1,29*1,75					4,829			
O3.0.3; 1,39*1,85+1,29*1,75					4,829			
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							3 720,00	
333		971033481.ZP	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	3,000	1 240,00	3 720,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: drobná úprava stavebního otvoru pro uložení replik oken					–			
3					3,000			
764: Konstrukce klempířské							6 208,80	
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce							6 208,80	
334		764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	59,700	104,00	6 208,80	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 59,7					59,700			
766: Konstrukce truhlářské							3 920,00	
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů							3 920,00	
335		766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	4,000	50,00	200,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 4					4,000			
336		766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm	kus	17,000	70,00	1 190,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 17					17,000			
337		766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	19,000	100,00	1 900,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 19					19,000			
338		766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm	kus	2,000	120,00	240,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 2					2,000			
339		766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	3,000	130,00	390,00	ÚRS 2023/II

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: 3					3,000			
A.4.1.03: Nové konstrukce a sanace							146 481,00	
006: Úpravy povrchu							138 094,60	
0061: Úprava povrchů vnitřní							107 719,60	
340	619991011		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	342,000	34,80	11 901,60	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Z oboustran repase					–			
161*2					322,000			
Z oboustran replika					–			
10*2					20,000			
341	612135001.ZP		Vyrovnání podkladu vnitřních parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	10,800	345,00	3 726,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: vnitřní parapet					–			
10,8					10,800			
342	612325302		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	44,000	978,00	43 032,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Předpoklad šířka do 20 cm					–			
220*0,2					44,000			
343	619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	220,000	223,00	49 060,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 220					220,000			
0062: Úprava povrchů vnější							30 375,00	
344	622325109.ZC		Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % vč. finálního povrchu dle stávajícího stavu	m2	44,000	533,00	23 452,00	odvozeno ÚRS
345	622135001.ZP		Vyrovnání podkladu vnějších parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm, vypsádování 2%	m2	21,500	322,00	6 923,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: vnější parapet					–			
21,5					21,500			
784: Malby							8 386,40	
7841: Malby a tapety - příprava podkladu							2 270,40	
346	784181123.ZP		Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu	m2	88,000	25,80	2 270,40	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: předpoklad					–			
88					88,000			
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot							6 116,00	
347	784211123.ZP		Dvojnásobné bílé malby	m2	88,000	69,50	6 116,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: předpoklad					–			
88					88,000			
A.4.1.05: Výplně otvorů							1 171 885,00	
A.4.1.5.01: Výplně otvorů							1 171 885,00	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
A.4.1.5.1.01: 3NP - Uliční část							672 624,00	
348		A.4.1.5.1.01_000a	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena jeho demontáž, přesun na místo repase a zpět, samotná repase a zpětné osazení na původní místo		–	1,00	–	vlastní
349		A.4.1.5.1.01_000b	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započteno dočasné zakrytí otvoru po demontáži prvku		–	1,00	–	vlastní
350		A.4.1.5.1.01_000c	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena demontáž konzol závěsů, vnitřních žaluzií a dalších drobných prvků a jejich likvidace		–	1,00	–	vlastní
351	O3.0.1	A.4.1.5.1.01_001	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1390x1850 mm, vnější 1290x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní, chybějící mechanismus otevírání nadsvětlíku a 2x klička zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 2ks kliček za repliky původních, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x1400 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	30 350,00	30 350,00	vlastní
352	O3.0.2	A.4.1.5.1.01_002	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: vnitřní 1390x1850 mm, vnější 1290x1750 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x150x1400; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	34 253,00	34 253,00	vlastní
353	O3.0.3	A.4.1.5.1.01_003	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: vnitřní 1390x1850 mm, vnější 1290x1750 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x150x1400; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	34 253,00	34 253,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
354	O3.1.1	A.4.1.5.1.01_004	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1180x2000 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice a spodek křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm, nadsvětlik opatřen hustou sítí proti hmyzu Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a spodní části křídla; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1100 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1100 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	17 974,00	17 974,00	vlastní
355	O3.2.1	A.4.1.5.1.01_005	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1230x1850 mm, vnější 1130x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám a 1/2 boků -nutná výměna kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet ve špaletě k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodku a boků rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů; nový vnitřní parapet hpl 18x400x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 850,00	26 850,00	vlastní
356	O3.2.2	A.4.1.5.1.01_006	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1230x1850 mm, vnější 1130x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů; nový vnitřní parapet hpl 18x400x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 850,00	26 850,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
357	O3.3.1	A.4.1.5.1.01_007	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 2150x1850 mm, vnější 2050x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější spodní křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, spodní rám poškozený -k výměně kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 2150mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křidel, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x2400 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x2400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická	kus	1,000	44 300,00	44 300,00	vlastní
358	O3.4.1	A.4.1.5.1.01_008	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1850x1850 mm, vnější 1750x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1850mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice, výměna spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x2150 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x2150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	40 385,00	40 385,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
359	O3.4.2	A.4.1.5.1.01_009	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1850x1850 mm, vnější 1750x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice a klapačka k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm nadokenní kastlík původních venkovních žaluzií 300 x 300 x 1850mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a klapačky, výměna spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu zafixování venkovních žaluzií v kastlíku -vyplnění minerální vatou a nízkoexpanzní pu pěnou nový vnitřní parapet hpl 18x150x2150 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x2150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	40 385,00	40 385,00	vlastní
360	O3.5.1	A.4.1.5.1.01_010	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 850x1400 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x 1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 411,00	9 411,00	vlastní
361	O3.5.2	A.4.1.5.1.01_011	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 850x1400 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x 1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 411,00	9 411,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
362	O3.6.1	A.4.1.5.1.01_012	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 550,00	26 550,00	vlastní
363	O3.6.2	A.4.1.5.1.01_013	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní spodní způsobilá k repasi, vnitřní horní chybí, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm, parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu, doplnění vnitřního křídla nadsvětl. osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámů nový vnitřní parapet hpl 18x15x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 550,00	26 550,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
364	O3.6.3	A.4.1.5.1.01_014	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 550,00	26 550,00	vlastní
365	O3.6.4	A.4.1.5.1.01_015	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní, 1 klička nepůvodní k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 1ks kličky za repliku původní, leštěná mosaz osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 550,00	26 550,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
366	O3.6.5	A.4.1.5.1.01_016	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 550,00	26 550,00	vlastní
367	O3.6.6	A.4.1.5.1.01_017	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 550,00	26 550,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
368	O3.7.1	A.4.1.5.1.01_018	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1250x1850 mm, vnější 1150x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 550,00	26 550,00	vlastní
369	O3.7.2	A.4.1.5.1.01_019	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1250x1850 mm, vnější 1150x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	26 550,00	26 550,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
370	O3.8.1	A.4.1.5.1.01_020	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x1900 mm, vnější 1460x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	34 975,00	34 975,00	vlastní
371	O3.8.2	A.4.1.5.1.01_021	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x1900 mm, vnější 1460x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna vnějších spodních křídel a parapetu ve špaletě, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu; nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	34 975,00	34 975,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
372	O3.8.3	A.4.1.5.1.01_022	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1560x1900 mm, vnější 1460x1800 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice horního okna -k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm parapet poškozený k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice nadsvětlíku a parapetu ve špaletě osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x1600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	34 975,00	34 975,00	vlastní
373	O3.9.1	A.4.1.5.1.01_023	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1750x1870 mm, vnější 1650x1770 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu osazení dvojskel 4-8-4mm do vnitřních rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	35 111,00	35 111,00	vlastní
374	O3.10.1	A.4.1.5.1.01_024	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 430x1140 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice nový vnitřní parapet hpl 18x400x450 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 766,00	5 766,00	vlastní

A.4.1.5.1.02: 3NP - Dvorní část

499 261,00

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
375		A.4.1.5.1.02_000a	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena jeho demontáž, přesun na místo repase a zpět, samotná repase a zpětné osazení na původní místo		–	1,00	–	vlastní
376		A.4.1.5.1.02_000b	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započteno dočasné zakrytí otvoru po demontáži prvku		–	1,00	–	vlastní
377		A.4.1.5.1.02_000c	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena demontáž konzol závěsů, vnitřních žaluzií a dalších drobných prvků a jejich likvidace		–	1,00	–	vlastní
378	O3.11.1	A.4.1.5.1.02_001	Dř. okno jednoduché obvodová vitráž- Kompletní repase prvku - Rozměry: 450x650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm + vitrážové sklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	vlastní
379	O3.11.2	A.4.1.5.1.02_002	Dř. okno jednoduché obvodová vitráž - Kompletní repase prvku - Rozměry: 450x650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm + vitrážové sklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	vlastní
380	O3.11.3	A.4.1.5.1.02_003	Dř. okno jednoduché obvodová vitráž - Kompletní repase prvku - Rozměry: 450x650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm + vitrážové sklo Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
381	O3.12.1	A.4.1.5.1.02_004	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 370x1000 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi, poškozená okapnice -k výměně kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice nový vnitřní parapet hpl 18x550x550 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x550 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	vlastní
382	O3.13.1	A.4.1.5.1.02_005	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 250mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 650x1850 mm, vnější 550x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x550x750 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x750 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	17 960,00	17 960,00	vlastní
383	D3.14.1	A.4.1.5.1.02_006	Dř. dveře špaletové s nadsvětlíkem šířka kce špalety 250mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 830x2720 mm, vnější 730x2620 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní, 2x klika novodobá -k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna 2ks klik za repliky původních, leštěná mosaz Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	24 600,00	24 600,00	vlastní
384	O3.15.1	A.4.1.5.1.02_007	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1250x1850 mm, vnější 1150x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x150x1300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	21 422,00	21 422,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
385	O3.16.1	A.4.1.5.1.02_008	Dř. okno jednoduché - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: 400x1050 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zalíštování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x250x450; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x450 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	12 445,00	12 445,00	vlastní
386	O3.17.1	A.4.1.5.1.02_009	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 100mm- Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 900x1180 mm, vnější 800x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený -nutná vložka kování: novodobé -k výměně zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 4ks klíček za repliky původních, leštěná mosaz; nový vnitřní parapet hpl 18x350x950 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x950 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	15 990,00	15 990,00	vlastní
387	O3.17.2	A.4.1.5.1.02_010	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 100mm- Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 900x1180 mm, vnější 800x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený -nutná vložka kování: novodobé -k výměně zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce výměna okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 4ks klíček za repliky původních, leštěná mosaz; nový vnitřní parapet hpl 18x350x950 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x950 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	15 990,00	15 990,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
388	O3.17.3	A.4.1.5.1.02_011	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 100mm- Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 900x1180 mm, vnější 800x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený -nutná vložka kování: novodobé -k výměně zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 4ks klíček za repliky původních, leštěná mosaz nový vnitřní parapet hpl 18x350x950 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x950 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	15 990,00	15 990,00	vlastní
389	O3.17.4	A.4.1.5.1.02_012	Dř. okno špaletové šířka kce špalety 100mm- Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 900x1180 mm, vnější 800x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený -nutná vložka kování: novodobé -k výměně zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu výměna 4ks klíček za repliky původních, leštěná mosaz; nový vnitřní parapet hpl 18x350x950 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x350x950 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	15 990,00	15 990,00	vlastní
390	O3.18.1	A.4.1.5.1.02_013	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 440x1090 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x350x550 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x950 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
391	O3.19.1	A.4.1.5.1.02_014	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 600x1850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní, 1 klička nepůvodní -k výměně zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna 1ks kličky za repliku původní, leštěná mosaz nový vnitřní parapet hpl 18x350x650 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x650 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 466,00	7 466,00	vlastní
392	O3.19.2	A.4.1.5.1.02_015	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 600x1850 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x350x650 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x650 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 466,00	7 466,00	vlastní
393	D3.20.1	A.4.1.5.1.02_016	Dř. dveře špaletové s nadsvětlíkem šířka kce špalety 250mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 950x2800 mm, vnější 850x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní, 2x klika novodobá -k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm poškozený práh -k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna prahu výměna 2ks klik za repliky původních, leštěná mosaz Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	31 400,00	31 400,00	vlastní
394	O3.21.1	A.4.1.5.1.02_017	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 490x1100 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	6 760,00	6 760,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
395	O3.21.2	A.4.1.5.1.02_018	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 490x1100 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x600 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x600 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 666,00	9 666,00	vlastní
396	O3.22.1	A.4.1.5.1.02_019	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x1370 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 666,00	9 666,00	vlastní
397	O3.22.2	A.4.1.5.1.02_020	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x1370 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 666,00	9 666,00	vlastní
398	O3.22.3	A.4.1.5.1.02_021	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 770x1370 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 1400 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 666,00	9 666,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
399	O3.23.1	A.4.1.5.1.02_022	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1750x1880 mm, vnější 1650x1780 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice, vložka (protéza) do spodního rámu nový vnitřní parapet hpl 18x150x1800 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x1800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	34 656,00	34 656,00	vlastní
400	O3.24.1	A.4.1.5.1.02_023	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 470x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x350x550 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x550 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 020,00	7 020,00	vlastní
401	D3.25.1	A.4.1.5.1.02_024	Dř. dveře špaletové s nadsvětlíkem šířka kce špalety 250mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1460x2840 mm, vnější 1460x2740 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm poškozený kamenný práh -k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem doplnění prahu umělým kamenem Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	47 800,00	47 800,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
402	D3.25.2	A.4.1.5.1.02_025	Dř. dveře špaletové s nadsvětlíkem šířka kce špalety 250mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1460x2840 mm, vnější 1460x2740 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní, 2x klika a 2x klíčka novodobá -k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm poškozený kamenný práh -k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice a oprava prahu umělým kamenem výměna 2ks klik a 2ks klíček za repliky původních, leštěná mosaz Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	48 972,00	48 972,00	vlastní
403	O3.26.1	A.4.1.5.1.02_026	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1480x1880 mm, vnější 1380x1780 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem výměna okapnice nový vnitřní parapet hpl 18x150x1500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x1500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	32 350,00	32 350,00	vlastní
404	O3.27.1	A.4.1.5.1.02_027	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 430x1170 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 450,00	7 450,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
405	O3.27.2	A.4.1.5.1.02_028	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 430x1170 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 450,00	7 450,00	vlastní
406	O3.27.3	A.4.1.5.1.02_029	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 430x1170 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x400x500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 450,00	7 450,00	vlastní
407	O3.27.4	A.4.1.5.1.02_030	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 430x1170 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi, poškozená okapnice k výměně kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x400x500 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x500 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	7 450,00	7 450,00	vlastní
408	O3.28.1	A.4.1.5.1.02_031	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 390x1030 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi, poškozená okapnice k výměně kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnitřní parapet hpl 18x300x300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
409	O3.28.2	A.4.1.5.1.02_032	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 390x1030 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi, poškozená okapnice k výměně kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce novým vnitřním parapet hpl 18x300x300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
410	O3.28.3	A.4.1.5.1.02_033	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 390x1030 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi, poškozená okapnice k výměně kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce novým vnitřním parapet hpl 18x300x300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	vlastní
411	O3.30.1	A.4.1.5.1.02_034	Dř. okno jednoduché interiérové - Kompletní repase prvku - Rozměry: 800x1200 mm. Popis stávajícího stavu: interiérové křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce novým vnitřním parapet hpl 18x300x300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	9 460,00	9 460,00	vlastní
412	O3.31.1	A.4.1.5.1.02_035	Dř. okno jednoduché interiérové - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x1200 mm. Popis stávajícího stavu: interiérové křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré plavené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce novým vnitřním parapet hpl 18x300x300 nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tlzn r.š. 360mm, 0,7x300 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	10 460,00	10 460,00	vlastní

A.4.1.98: Likvidace suti

099: Přesun hmot HSV

0997: Doprava suti a vybouraných hmot

9 603,04

9 603,04

9 603,04

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
413		997013160	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	2,085	3 740,00	7 799,59	ÚRS 2023/II
414		997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,085	296,00	617,29	ÚRS 2023/II
415		997013509.ZC	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost skládky musí být zohledněna v jednotkové ceně	t	2,085	12,90	26,90	odvozeno ÚRS
416		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,085	556,00	1 159,26	ÚRS 2023/II
A.4.99: Ostatní A.4.99.01: Ostatní 009: Ostatní konstrukce a práce 0094: Lešení a stavební výtahy							11 344,57 11 344,57 11 344,57 11 344,57	
417		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	63,840	64,80	4 136,83	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 53,2*1,2					63,840			
418		943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	30,480	47,30	1 441,70	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Pro výplně otvorů vyšší než 2,5 m 25,4*1,2					– 30,480			
419		943211211.ZP	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití, délka pronájmu musí být zohledněna v jednotkové ceně	m3	30,480	1,64	49,99	odvozeno ÚRS
420		943111311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m objemu do 1000 m3 nezakrytého	kus	1,000	4 570,00	4 570,00	ÚRS 2023/II
421		943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	30,480	37,60	1 146,05	ÚRS 2023/II
VRN.4: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.4: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.4.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN.4.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							158 000,00 158 000,00 105 500,00 105 500,00	
422		VRN.4.01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele stanovené na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
423		VRN.4.01_002	Restaurátorský průzkum barevnosti výplní otvorů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
424		VRN.4.01_003	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně harmonogramu prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
425		VRN.4.01_004	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, projednávání a schvalování	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
426		VRN.4.01_005	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálně rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
427		VRN.4.01_006	Pasportizace objektu před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
428		VRN.4.01_007	Pasportizace umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů, vč. štitkování a značení v souladu s projektovou dokumentací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
VRN.4.02: Příprava staveniště a dočasná opatření							29 500,00	
VRN.4.02: Příprava staveniště a dočasná opatření							29 500,00	
429		VRN.4.02_001	Příprava staveniště, veškerá opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. montáže a dodávky veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	vlastní
430		VRN.4.02_002	Zrušení opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. odstranění a likvidace veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
431		VRN.4.02_003	Zřízení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
432		VRN.4.02_004	Zrušení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
433		VRN.4.02_005	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
434		VRN.4.02_006	Pomocné konstrukce a lešení potřebné pro demontáž a osazování výplní otvorů dle POV	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
VRN.4.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
VRN.4.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
435		VRN.4.03_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
436		VRN.4.03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
437		VRN.4.03_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních vysprávek	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
438		VRN.4.03_004	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
439		VRN.4.03_005	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
VRN.4.04: Inženýrská činnost							5 000,00	
VRN.4.04: Inženýrská činnost							5 000,00	
440		VRN.4.04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
VRN.4.05: Provozní vlivy							3 000,00	
VRN.4.05: Provozní vlivy							3 000,00	
441		VRN.4.05_001	Náklady na veškerá opatření BOZP po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
VRN.4.06: Ostatní náklady							2 500,00	
VRN.4.06: Ostatní náklady							2 500,00	
442		VRN.4.06_001	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚŮ BÍLINA							652 063,45	
A.5: Výplně otvorů nad úroveň 3NP							652 063,45	
A.5.1: Architektonicko stavební řešení							492 239,98	
A.5.1.02: Bourané konstrukce							6 125,70	
009: Ostatní konstrukce a práce							3 151,30	
0096: Bourání konstrukcí							671,30	
443	968062246		Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	4,900	137,00	671,30	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: O6.1.6; 1*2,45					2,450			
O6.1.7; 1*2,45					2,450			
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							2 480,00	
444	971033481.ZP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: drobná úprava stavebního otvoru pro uložení replik oken					–			
2					2,000			
764: Konstrukce klempířské							2 974,40	
7640: Konstrukce klempířské - bez ohledu na druh konstrukce							2 974,40	
445	764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti	m	28,600	104,00	2 974,40	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 28,6					28,600			
A.5.1.03: Nové konstrukce a sanace							66 464,50	
006: Úpravy povrchu							62 366,60	
0061: Úprava povrchů vnitřní							47 643,80	
446	619991011		Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	82,000	34,80	2 853,60	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Z oboustran repase					–			
36*2					72,000			
Z oboustran replika					–			
5*2					10,000			
447	612325302		Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	21,400	978,00	20 929,20	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: Předpoklad šířka do 20 cm					–			
107*0,2					21,400			
448	619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	107,000	223,00	23 861,00	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 107					107,000			
0062: Úprava povrchů vnější							14 722,80	
449	622325109.ZC		Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % vč. finálního povrchu dle stávajícího stavu	m2	21,400	533,00	11 406,20	odvozeno ÚRS
450	622135001.ZP		Vyrovnání podkladu vnějších parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm, vyspádování 2%	m2	10,300	322,00	3 316,60	odvozeno ÚRS
Výkaz výměr: vnější parapet					–			

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
			10,3		10,300			
			784: Malby				4 097,90	
			7841: Malby a tapety - příprava podkladu				1 109,40	
451		784181123.ZP	Jednónásobná bezbarvá penetrace podkladu	m2	43,000	25,80	1 109,40	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: předpoklad		–			
			43		43,000			
			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				2 988,50	
452		784211123.ZP	Dvojnásobné bílé malby	m2	43,000	69,50	2 988,50	odvozeno ÚRS
			Výkaz výměr: předpoklad		–			
			43		43,000			
			A.5.1.05: Výplně otvorů				415 017,00	
			A.5.1.5.01: Výplně otvorů				415 017,00	
			A.5.1.5.1.01: Výplně otvorů nad úrovní 3NP				415 017,00	
453		A.5.1.5.1.01_000a	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena jeho demontáž, přesun na místo repase a zpět, samotná repase a zpětné osazení na původní místo		–	1,00	–	vlastní
454		A.5.1.5.1.01_000b	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započteno dočasné zakrytí otvoru po demontáži prvku		–	1,00	–	vlastní
455		A.5.1.5.1.01_000c	POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkové ceně Kompletní repase prvku musí být mimojiné započtena demontáž konzol závěsů, vnitřních žaluzií a dalších drobných prvků a jejich likvidace		–	1,00	–	vlastní
456	O4.1.1	A.5.1.5.1.01_001	Dř. okno jednoduché pevné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1200x1450 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézování, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 1800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	11 136,00	11 136,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
457	O4.2.1	A.5.1.5.1.01_002	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 850x1250 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1050 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	10 460,00	10 460,00	vlastní
458	O4.2.2	A.5.1.5.1.01_003	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 850x1250 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1050 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	10 460,00	10 460,00	vlastní
459	O4.3.1	A.5.1.5.1.01_004	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 950x1550 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	12 788,00	12 788,00	vlastní
460	O4.3.2	A.5.1.5.1.01_005	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 950x1550 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	12 788,00	12 788,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
461	O4.4.1	A.5.1.5.1.01_006	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1030x1530 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1250 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	13 455,00	13 455,00	vlastní
462	O4.4.2	A.5.1.5.1.01_007	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1030x1530 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1250 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	13 455,00	13 455,00	vlastní
463	O4.5.1	A.5.1.5.1.01_008	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1450x1570 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1650 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	16 744,00	16 744,00	vlastní
464	O5.5.1	A.5.1.5.1.01_009	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 580x1680 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní, chybějící kličky, nutné doplnit záslepky zasklení: čiré plavené sklo 4mm -odstranění, výměna za lepené (bezpečnost) Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety; oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem doplnění záslepek kliček -leštěná mosaz; výměna zasklení za conex nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 966,00	8 966,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
465	O5.5.2	A.5.1.5.1.01_010	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 580x1680 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní, chybějící klíčky, nutné doplnit zásepky zasklení: čiré plavené sklo 4mm -odstranění, výměna za lepené (bezpečnost) Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem doplnění zásepky klíček -leštěná mosaz; výměna zasklení za conex nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 966,00	8 966,00	vlastní
466	O5.5.3	A.5.1.5.1.01_011	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 580x1680 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní, chybějící klíčky, nutné doplnit zásepky zasklení: čiré plavené sklo 4mm -odstranění, výměna za lepené (bezpečnost) Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem doplnění zásepky klíček -leštěná mosaz; výměna zasklení za conex nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 966,00	8 966,00	vlastní
467	O5.5.4	A.5.1.5.1.01_012	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 580x1680 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní, chybějící klíčky, nutné doplnit zásepky zasklení: čiré plavené sklo 4mm -odstranění, výměna za lepené (bezpečnost) Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem doplnění zásepky klíček -leštěná mosaz; výměna zasklení za conex nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 966,00	8 966,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
468	O5.5.5	A.5.1.5.1.01_013	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 580x1680 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní, chybějící klíčky, nutné doplnit zásepky zasklení: čiré plavené sklo 4mm -odstranění, výměna za lepené (bezpečnost) Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem doplnění zásepky klíček -leštěná mosaz; výměna zasklení za conex nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 800 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 966,00	8 966,00	vlastní
469	O6.1.1	A.5.1.5.1.01_014	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2450 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 1200 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	20 111,00	20 111,00	vlastní
470	O6.1.2	A.5.1.5.1.01_015	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2450 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tizn r.š. 360mm, 0,7x 1200 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	20 111,00	20 111,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
471	O6.1.3	A.5.1.5.1.01_016	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2450 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1200 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	20 111,00	20 111,00	vlastní
472	O6.1.4	A.5.1.5.1.01_017	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2450 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1200 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	20 111,00	20 111,00	vlastní
473	O6.1.5	A.5.1.5.1.01_018	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2450 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křídel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětce nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1200 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	20 111,00	20 111,00	vlastní
474	O6.1.6	A.5.1.5.1.01_019	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: 1000x2450 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1200 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	40 633,00	40 633,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
475	O6.1.7	A.5.1.5.1.01_020	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: 1000x2450 mm. Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zalíšťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany nový vnitřní parapet hpl 18x; nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1200 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	40 633,00	40 633,00	vlastní
476	O6.2.1	A.5.1.5.1.01_021	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x1920 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1200 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	17 860,00	17 860,00	vlastní
477	D6.3.1	A.5.1.5.1.01_022	Dř. dveře deskové kazetové - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2230 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm poškozený práh -k výměně Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	35 444,00	35 444,00	vlastní
478	O7.1.1	A.5.1.5.1.01_023	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 810x650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámů i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 444,00	8 444,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
479	O7.1.2	A.5.1.5.1.01_024	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 810x650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 444,00	8 444,00	vlastní
480	O7.1.3	A.5.1.5.1.01_025	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 810x650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 444,00	8 444,00	vlastní
481	O7.1.4	A.5.1.5.1.01_026	Dř. okno jednoduché - Kompletní repase prvku - Rozměry: 810x650 mm. Popis stávajícího stavu: křídla i rám: způsobilé k repasi kování: původní zasklení: čiré tažené sklo 4mm Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku; povrchová úprava křidel, rámu i vnitřní špalety: oprava protézováním, vložkami nebo tmelením, impregnace proti dřevokaznému hmyzu a houbám, základní olejový nátěr, 2x vrchní olejový nátěr štětcem nový vnější parapet, plošně přilepený k podkladu, tzn r.š. 360mm, 0,7x 1150 Další specifikace viz D.1.1.b.11 Tabulky výplní otvorů a Technická zpráva	kus	1,000	8 444,00	8 444,00	vlastní
A.5.1.98: Likvidace sutí							4 632,78	
099: Přesun hmot HSV							4 632,78	
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot							4 632,78	
482		997013160	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 30 do 36 m s omezením mechanizace	t	1,006	3 740,00	3 762,67	ÚRS 2023/II
483		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,006	296,00	297,79	ÚRS 2023/II
484		997013509.ZC	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost skládky musí být zohledněna v jednotkové ceně	t	1,006	12,90	12,98	odvozeno ÚRS
485		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,006	556,00	559,34	ÚRS 2023/II
A.5.99: Ostatní							1 823,47	
A.5.99.01: Ostatní							1 823,47	
009: Ostatní konstrukce a práce							1 823,47	
0094: Lešení a stavební výtahy							1 823,47	

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
486		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,140	64,80	1 823,47	ÚRS 2023/II
Výkaz výměr: 23,45*1,2					28,140			
VRN.5: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.5: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.5.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN.5.01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							158 000,00 158 000,00 105 500,00 105 500,00	
487		VRN.5.01_001	Průzkumné, geodetické a projektové práce. Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele stanovené na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
488		VRN.5.01_002	Restaurátorský průzkum barevnosti výplní otvorů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
489		VRN.5.01_003	Vypracování podrobného plánu organizace výstavby dodavatele stavby včetně harmonogramu prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
490		VRN.5.01_004	Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele vč. veškerých nákladů na její průběžné zpracování, jednávání a schvalování	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
491		VRN.5.01_005	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti odpovídajícím minimálně rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro předání stavebníkovi za účelem správy objektu, vč. fotodokumentace v průběhu a po provedení díla minimálně v rozsahu veškerých zakrývaných konstrukcí s uvedením pozice a času	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	vlastní
492		VRN.5.01_006	Pasportizace objektu před před zahájením stavebních prací vč. fotodokumentace a diagnostiky	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	vlastní
493		VRN.5.01_007	Pasportizace umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů, vč. štítkování a značení v souladu s projektovou dokumentací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
VRN.5.02: Příprava staveniště a dočasná opatření VRN.5.02: Příprava staveniště a dočasná opatření							29 500,00 29 500,00	
494		VRN.5.02_001	Příprava staveniště, veškerá opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. montáže a dodávky veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00	vlastní
495		VRN.5.02_002	Zrušení opatření související s odstrojením objektu a ochranou významných umělecko řemeslných prvků a významných architektonických detailů v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace, vč. odstranění a likvidace veškerých materiálů a pomocných konstrukcí použitých k ochraně	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
496		VRN.5.02_003	Zřízení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
497		VRN.5.02_004	Zrušení ochrany povrchů trasportních cest před poškozením	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
498		VRN.5.02_005	Ochrana, zakrytí a odkrytí nových konstrukcí před poškozením během realizace stavby v rozsahu odpovídajícím dodavatelskému POV	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
499		VRN.5.02_006	Pomocné konstrukce a lešení potřebné pro demontáž a osazování výplní otvorů dle POV	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	vlastní
VRN.5.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
VRN.5.03: Zařízení staveniště							12 500,00	
500		VRN.5.03_001	Zřízení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
501		VRN.5.03_002	Provoz zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele po celou dobu trvání stavby, vč. průběžného úklidu, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště vč. energií	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
502		VRN.5.03_003	Zrušení zařízení staveniště vč. veškerého vybavení v souladu s požadavky uvedenými v zadávací a projektové dokumentaci a dále pak v rozsahu dle POV dodavatele, vč. úpravy ploch staveniště do původního stavu, vč. čištění a případných lokálních vysrávek	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
503		VRN.5.03_004	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro vertikální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, autojeřáby, jeřáby, stavební výtahy, zdviže, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
504		VRN.5.03_005	Náklady na přepravu, provoz, zřízení, zrušení a manipulaci veškerými zařízeními a mechanizací pro horizontální přesuny hmot po celou dobu stavby v rozsahu dle POV a harmonogramu dodavatele stavby, ruční i mechanizovaná přeprava, vč. nákladů na obslužný personál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	vlastní
VRN.5.04: Inženýrská činnost							5 000,00	
VRN.5.04: Inženýrská činnost							5 000,00	
505		VRN.5.04_001	Inženýrská činnost v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci stavby za účelem zajištění veškerých potřebných vyjádření, místních šetření atp. po celou dobu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
VRN.5.05: Provozní vlivy							3 000,00	
VRN.5.05: Provozní vlivy							3 000,00	
506		VRN.5.05_001	Náklady na veškerá opatření BOZP po celou dobu trvání stavby v rozsahu dle platné legislativy, stanoveném projektovou dokumentací a dle organizace výstavby dodavatele vč. harmonogramu stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	vlastní
VRN.5.06: Ostatní náklady							2 500,00	
VRN.5.06: Ostatní náklady							2 500,00	
507		VRN.5.06_001	Náklady na vzorkování v rozsahu dle projektové dokumentace	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina" - 1. ETAPA

P.č.		Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
STAVBA ČELEK	1	Zaměření	předání a převzetí staveniště 1.7.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 122 kalendářních dnů.

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina" - 2. ETAPA

P.č.		Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
STAVBA ČELEK	1	Zaměření	předání a převzetí staveniště 1.6.2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

P.č.	Činnost	8. týden							9. týden							10. týden							11. týden							12. týden							13. týden							14. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
STAVBA ČELEK	1	Zaměření																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

P.č.		Činnost	15. týden							16. týden							17. týden							18. týden							19. týden							20. týden							21. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
STAVBA ČELEK	1	Zaměření																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 121 kalendářních dnů.

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina" - 3. ETAPA

P.č.		Činnost	1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
STAVBA ČELEK	1	Zaměření	předání a převzetí staveniště 1.6.2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					


* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 121 kalendářních dnů.



Čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

Dodavatel NENADAL s.r.o., IČ: 01630458, DIČ: CZ01630458 se sídlem v ul. Nádražní 3740, 276 01 Mělník, který se uchází o veřejnou zakázku s názvem: „**Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina**“, tímto čestně prohlašuje, že pro realizaci výše uvedené veřejné zakázky nemá v úmyslu využít žádného poddodavatele.

V Mělníku dne 14.04.2024



PROVOZNÍ PODMÍNKY

k veřejné zakázce
„Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“

1. Termíny realizace stavby

V návaznosti na úřední hodiny městského úřadu Bílina, zadavatel požaduje realizaci samotné výměny oken a dveří pouze v časech nejdříve:

Den	<i>Nejdříve od</i>	<i>Nejpozději do</i>
Pondělí	16:00 hod.	Bez omezení
Úterý	13:00 hod.	Bez omezení
Středa	16:00 hod.	Bez omezení
Čtvrtek	13:00 hod.	Bez omezení
Pátek	Bez omezení	Bez omezení
Sobota, neděle	Bez omezení	Bez omezení

2. Místnosti, kde lze stavbu realizovat pouze v pátek a o víkendu

V místnostech, kde je umístěno personální oddělení, matrika, pokladna, agenda občanských průkazů, agenda cestovních pasů a evidence obyvatel lze práce provádět pouze od pátku do neděle.

3. Místnost, kde jsou nutná mimořádná opatření, tj. místnost, kde jsou umístěny servery

V serverovně jsou zařízení v nepřetržitém provozu, které vyžadují stálou teplotu kolem 20°C. Dále je nutno zajistit co nejmenší prašnost, tj. je potřeba zajistit odsávání při vyvrtání, broušení atp., tak aby prach nebyl volně v místnosti.