

VZT seminárních místností v 1.PP objektu 3. LF
UK v Praze, 3. lékařská fakulta, Ke Karlovu 4, Praha, 120 00
Stavební práce + úpravy stávající elektro
VÝKAZ VÝMÉR

Pořadové č. položky	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena D+M	Celková cena D+M
	PROSTUPY PRO VZT <u>m.č. 007c - do m.č. 007b:</u> realizace prostupu 700 x 300 mm pro VZT do příčky tl. 100 mm bez statického zajištění stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	3500	3500
	bez statického zajištění stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	1500	1500
	realizace prostupu 300 x 300 mm pro VZT do příčky tl. 100 mm bez statického zajištění stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	1750	1750
	bez statického zajištění stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	1000	1000
	vybourání prostupu kolem stávajícího VZT potrubí 300 x 300 mm tl. příčky 100 mm, bez statického zajištění stavební začištění prostupu 300 x 300 mm	kpl	1	1750	1750
	stavební začištění prostupu 300 x 300 mm	kpl	1	1000	1000
	<u>m.č. 007c - do m.č. 006:</u> realizace prostupu 250 x 600 mm pro VZT do stěny tl. 650 mm včetně statického zajištění 4x180 dl. 490mm stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	12400	12400
	stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	1500	1500
	<u>m.č. 006 - do m.č. 005:</u> realizace prostupu 250 x 600 mm pro VZT do stěny tl. 650 mm včetně statického zajištění 4x180 dl. 490mm stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	12400	12400
	stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	1500	1500
	<u>m.č. 007b - do m.č. 006:</u> realizace prostupu 850 x 250 mm pro VZT do stěny tl. 650 mm bez statického zajištění - do stávajícího zazděného průchodu stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	14400	14400
	stavební začištění prostupu po realizaci VZT	kpl	1	1750	1750
	SÁDROKARTONY Demontáž SDK předstěn, jednoduchý záklop deskami tl. 12mm, ocelová podkonstrukce SDK předstěna na ocelové podkonstrukci, GKB 12 mm	m2	18	500	9000
		m2	18	1500	27000
	KERAMICKÉ OBKLADY Demontáž keram. obkladu na SDK předstěně, částečně uchovat pro další použití Montáž keramických obkladů na SDK předstěny do lepidla, spárování, penetrace podklad Dodávka - keramické obklady stěny 400/200, barva béžová dle výběru INV	m2	9	800	7200
		m2	9	1200	10800
		m2	8	750	6000
	TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE DMT a zpětná montáž pultů z kuchyňské desky osazených na ocelové konstrukci z Jackelů, šířka 600mm. Ocelová konstrukce z jackelů bez úprav Zpětné osazení stávajících větracích mřížek do SDK předstěn	bm	14	750	10500
		ks	10	500	5000
	ZASKLÍVÁNÍ Přesklení 4ks okenních tabulek po demontáži ventilátorků	m2	1,1	10000	11000
	MALBY Malby dvojnásobné Primalex Plus	m2	120	160	19200
	ÚPRAVY NA ELEKTROINSTALACI Demontáž a zpětná montáž do nové pozice - zářivková svítidla dl. 1200mm, dvoutrubicová, zavěšení na lankách - m.č. 006 - 6 ks, m.č. 005 - 4 ks Demontáž a zpětná montáž nástěnných svítidel - m.č. 006 - 3 ks, m.č. 005 - 1 ks Demontáž a zpětná montáž zásuvek 230V - m.č. 006 - 3 ks, m.č. 005 - 1 ks Demontáž a likvidace, odpojení od přívodu elektro - okenní ventilátorky	ks	10	1750	17500
		ks	4	1250	5000
		ks	4	850	3400
		ks	2	600	1200
	SPOLEČNÉ POLOŽKY Likvidace vybouraného materiálu, odvoz na skládku, poplatek za skládku Zakrytí povrchů ve stávajících prostorách - vybavení seminárních místností Prachotěsné zakrytí stávajících zařízení ve strojovně VZT Lešení do výšky 3 m Doprava Přesun hmot Úklid Dokladová část k přejímce díla a kolaudaci	kpl	1	17500	17500
		kpl	1	14500	14500
		kpl	1	12500	12500
		kpl	1	5000	5000
		kpl	1	22500	22500
		kpl	1	9000	9000
		kpl	1	12500	12500
		kpl	1	10000	10000
	Cena celkem bez DPH				290 750 Kč

Uvažuji v první místnosti 006 vedle stroj.
VZT rozebrat předstěnu pod okny od pultu
výše a zde vést trubky do 005. Kvůli
prostupům v nosné stěně se musí rozebrat i
kousek bočních předstěn a pultu v rozích.
Pultové desky sundat a zase vrátit. Nosná kce
pultů bez úprav.
Trubky pro 006 se vedou zazděnými dveřmi
bez zásahu do klenutí, tzn. spodek trubek cca
1900 (klenba je 2150, trubky vysoké 160 +
izolace). Obklady na čelní stěně 006 nové, pro
opravy v rozích se použijí sundané stávající
obklady.
V obou místnostech se bude muset asi
posunout řada zářivek nad pulty, kde jsou
potrubí s výstupy.