



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Přechod pro chodce přes ul. V Hluboké cestě, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2025000695
číslo smlouvy zhotovitele: S2502-2
číslo veřejné zakázky: 25048




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: TerenStav s.r.o.
sídlo: Okružní 773, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 24099
zastoupený: Vladimírem Pohnětalem, jednatelem
ve věcech technických: Vladimírem Pohnětalem
IČO: 04405528
DIČ: CZ04405528
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění této smlouvy je zřízení nového přechodu pro chodce v ulici V Hluboké cestě v Českých Budějovicích 5.

Jedná se o tyto stavební objekty:

- SO 002 - Požadavky objednatele
- SO 101 - Chodník
- SO 198 - Trvalé dopravní značení
- SO 199 - Dopravně inženýrské opatření
- SO 401 - Přisvětlení přechodu pro chodce

SO 002 Požadavky objednatele

Obsahem tohoto objektu jsou požadavky objednatele. Jedná se převážně o zkoušení materiálů, geodetické práce vč. zajištění vkladu do DTM, dokumentace skutečného provedení a odborné dozory při stavbě.

SO 101 – Chodníkové plochy

Předmětem SO je návrh nových chodníkových ploch a úpravu stávajících s ohledem na navrhovaný přechod pro chodce přes ulici V Hluboké cestě. Na nový přechod pro chodce se napojuje nová chodníková plocha či upravené stávající. Šířka chodníkových ploch je dána nových přechodem šířky 3 m. Přechod pro chodce je navržen v délce délky 6,09 m a o šířce 3 m s rozšířením v místě rohu křižovatky. Na západní části akce je navržena nová chodníková plocha šířky 3 m, na východní části je stávající chodník upraven tak, aby před přechodem byla vyvýšená obruba na výšce 12 cm.

SO 198 - Trvalé dopravní značení

Tento stavební objekt řeší pouze vodorovné dopravní značení v podobě obnovy stávajícího značení + nový přechod pro chodce a nové svislé dopravní značení přechodu pro chodce. Vodorovné dopravní značení bude provedeno pouze barvou. V místě přechodu pro chodce je navržen vodící pás pro nevidomé.

SO 199 – Dopravně inženýrská opatření

Tato část dokumentace se týká dopravních inženýrských opatření po dobu realizace stavby. Zahrnuje především práce spojené s osazením provizorních svislých dopravních značek po dobu výstavby jednotlivých pracovních fází v rámci stavby.

SO 401 – Přisvětlení přechodu pro chodce

V dotčeném místě stavby v ulici V Hluboké cestě dojde ke zřízení nového chodníku včetně zřízení přechodu pro chodce. Nový přechod pro chodce bude přisvětlen speciálním chodeckým osvětlením. Nové osvětlení bude napájeno ze stávajících sloupů VO. Nasvětlení nového přechodu pro chodce bude provedeno svítidly pro nasvětlení přechodů pro chodce dle zavedeného typu a standardu v Českých Budějovicích.

Může být použito každé osvětlení, které vyhovuje platným normám, splňuje technické konstrukční parametry popsané v projektové dokumentaci a vyhoví podmínkám majitele a správce VO. Použita mohou být všechna svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐
Název projektové dokumentace: „Přechod pro chodce přes ul. V Hluboké cestě, České Budějovice“
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o., IČO: 027 73 961, F. A. Gerstnera 2151/6; 370 01 České Budějovice
Vyhotovení projektové dokumentace: 02/2024

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☐ ne ☒

Místo plnění:

parc. č. 653; 845; 633/1; 631/94; 631/69; 631/65; v k. ú. České Budějovice 5

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 45 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **479.017,03 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☐
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ☒ ne ☐
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano ☒ ne ☐

výše pojištění: minimálně 3.000.000 Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP

ano ☐ ne ☒

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:

„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
- a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
- stavbyvedoucí**
jméno a příjmení: Vladimír Pohnětal telefon: [REDACTED]
- zástupce stavbyvedoucího**
jméno a příjmení: Ing. Martina Koblrová telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky města
statutární město České Budějovice

Vladimír Pohnětal
Podpsal Vladimír Pohnětal
DN: cn=Vladimír Pohnětal,
c=CZ,
email=pohnetal@terenstav.cz
Datum: 2025.05.07 09:32:50
+02'00'

Vladimír Pohnětal
jednatel společnosti
TerenStav s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: M81 - Přechod pro chodce přes ul. V Hluboké cestě, České Budějovice
Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena: 479 017,03
OC+DPH: 579 610,61

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 02	Požadavky objednatele	70 000,00	14 700,00	84 700,00
SO 101	Chodníkové plochy	66 090,01	13 878,91	79 968,92
SO 198	Trvalé dopravní značení	20 720,00	4 351,20	25 071,20
SO 199	Dočasné dopravní značení	21 082,00	4 427,22	25 509,22
SO 401	Veřejné osvětlení	301 125,02	63 236,25	364 361,27

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M81 Přechod pro chodce přes ul. V Hluboké cestě, České Budějovice
číslo a název SO SO 02 Požadavky objednatele
číslo a název rozpočtu: SO 02 Požadavky objednatele

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytyčení hranic trvalého i dočasného záboru), včetně soustavného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště, zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00
2	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stávajících inženýrských sítí	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
3	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Kompletní geodetické práce dle TKP	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ dokumentace skutečného provedení v tištěné i digitální formě, v 6 paré v papírové podobě + v elektronické podobě	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				70 000,00
			C e l k e m				70 000,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				70 000,00

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
M81
SO 101
Přechod pro chodce přes ul. V Hluboké cestě, České Budějovice
Chodníkové plochy
Chodníkové plochy

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01			Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, nestmelené vrstvy 4,32*1,8=7,776 [A]	T	7,776	250,00	1 944,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalzy 0,4*2,4=0,960 [A]	T	0,960	200,00	192,00
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton 0,72*2,2=1,584 [A] 12*0,25*0,05*2,2=0,330 [B] 15*0,25*0,15*2,2=1,238 [C] Celkem: A+B+C=3,152 [D]	T	3,152	150,00	472,80
01			Smluvní požadavky				2 608,80
1			Zemní práce				
4	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM odvoz 10 km v tl. 100 mm 4*0,1=0,400 [A]	M3	0,400	1 083,02	433,21
5	113186		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM odvoz 10 km zámk. dlažba v tl. 60 mm 12*0,06=0,720 [A]	M3	0,720	1 378,77	992,71
6	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM 12=12,000 [A]	M	12,000	58,89	706,68
7	11351B		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA příplatek za dalších 5 km 12*0,25*0,05*2,2*5=1,650 [A]	tkm	1,650	17,30	28,55
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 15=15,000 [A]	M	15,000	129,09	1 936,35
9	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA příplatek za dalších 5km 15*0,25*0,15*2,2*5=6,188 [A]	tkm	6,188	17,30	107,05
10	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM mezideponie v tl. 100 mm 30*0,1=3,000 [A]	M3	3,000	83,07	249,21
11	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I., ODVOZ DO 12KM odvoz 10 km 24*1,2*0,15=4,320 [A]	M3	4,320	388,95	1 680,26
12	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I., ODVOZ DO 1KM mezideponie ornice 3=3,000 [A]	M3	3,000	139,32	417,96
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka odkopávky 4,32=4,320 [A] mezideponie ornice 3=3,000 [B] Celkem: A+B=7,320 [C]	M3	7,320	21,17	154,96
14	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 30=30,000 [A]	M2	30,000	28,48	854,40
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 30=30,000 [A]	M2	30,000	19,98	599,40
1			Zemní práce				8 160,74
5			Komunikace				
16	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (16+8)*1,2=28,800 [A]	M2	28,800	169,05	4 868,64
17	572211		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 spojovací postřík PS C 0,4 kg/m2 4*2=8,000 [A]	M2	8,000	29,46	235,68
18	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM 4*2=8,000 [A]	M2	8,000	850,00	6 800,00
19	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 16=16,000 [A]	M2	16,000	702,87	11 245,92
20	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 8=8,000 [A]	M2	8,000	1 319,57	10 556,56
21	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 4=4,000 [A]	M2	4,000	620,38	2 481,52
5			Komunikace				36 188,32
91			Doplňující konstrukce a práce				
22	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM obrubník záhonový 250/80 17=17,000 [A]	M	17,000	395,12	6 717,04
23	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM sil. obrubník 250/150 15=15,000 [A]	M	15,000	533,54	8 003,10
24	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 17=17,000 [A]	M	17,000	201,76	3 429,92

91		Doplňující konstrukce a práce					18 150,06
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					
25	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 17=17,000 [A]	M	17,000	57,77	982,09	
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					982,09
		C e l k e m					66 090,01
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
		Vícepráce					
		Vícepráce celkem					0,00
		Méněpráce					
		Méněpráce celkem					0,00
		Celkem					0,00
		Celkem					66 090,01

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M81 Přechod pro chodce přes ul. V Hluboké cestě, České Budějovice
číslo a název SO SO 198 Trvalé dopravní značení
číslo a název rozpočtu: SO 198 Trvalé dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Doplňující konstrukce a práce				
1	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 2=2,000 [A]	KUS	2,000	3 250,00	6 500,00
2	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ 2=2,000 [A]	KUS	2,000	2 535,00	5 070,00
3	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 7+40*0, 125=12,000 [A]	M2	12,000	475,00	5 700,00
4	92491	R	VODICÍ LINIE S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI vodící pás pro nevidomé 6=6,000 [A]	M	6,000	575,00	3 450,00

91	Doplňující konstrukce a práce	20 720,00
	C e l k e m	20 720,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	20 720,00

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M81 Přechod pro chodce přes ul. V Hluboké cestě, České Budějovice
číslo a název SO SO 199 Dočasné dopravní značení
číslo a název rozpočtu: SO 199 Dočasné dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Doplňující konstrukce a práce				
1	914162		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 8+10=18,000 [A]	KUS	18,000	525,00	9 450,00
2	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 8+10=18,000 [A]	KUS	18,000	230,00	4 140,00
3	914169		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 2 týdny 18*14=252,000 [A]	KSDEN	252,000	10,00	2 520,00
4	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 2=2,000 [A]	KUS	2,000	300,00	600,00
5	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ 2=2,000 [A]	KUS	2,000	165,00	330,00
6	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 2 týdny 2*14=28,000 [A]	KSDEN	28,000	19,00	532,00
7	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 4+2=6,000 [A]	KUS	6,000	250,00	1 500,00
8	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ 4+2=6,000 [A]	KUS	6,000	125,00	750,00
9	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 2 týdny 6*14=84,000 [A]	KSDEN	84,000	15,00	1 260,00
91			Doplňující konstrukce a práce				21 082,00
			C e l k e m				21 082,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vícepráce			
				Vícepráce celkem			0,00
				Méněpráce			
				Méněpráce celkem			0,00
				Celkem			0,00
				Celkem			21 082,00

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
M81
SO 401
SO 401
Přechod pro chodce přes ul. V Hluboké cestě, České Budějovice
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	46001		VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY PEVNÁ POLOŽKA celková délka zemních prací – 13 m	KS	1,000	2 350,00	2 350,00
2	460010021		VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY celková délka zemních prací – 13 m	KM	0,013	1 863,12	24,22
3	460131113		VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m 2,47=2,470 [A]	M3	2,470	1 227,39	3 031,65
4	460171172		VÝKOP RÝHY 35x80 13m x 0,35m x 0,8m	M	13,000	124,46	1 617,98
5	460361111	1	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE ze základů pro stožáry VO 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 13m x 0,35m x 0,2m 6,42=6,420 [A]	T	6,420	1 990,00	12 775,80
6	460371121		NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ze základů pro stožáry VO 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 13m x 0,35m x 0,2m 3,38=3,380 [A]	M3	3,380	94,16	318,26
7	460381121		NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ze základů pro stožáry VO 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 13m x 0,35m x 0,2m 3,38=3,380 [A]	M3	3,380	332,35	1 123,34
8	460451182		ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ ZHUTNĚNÍ 13m x 0,35m x 0,8m 13=13,000 [A]	M	13,000	52,96	688,48
9	460541111		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU celková délka trasy výkopů 13m - 13m x 0,35m 4,55=4,550 [A]	M2	4,550	17,77	80,85
10	4606	1	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm 2ks x 1,5m 3=3,000 [A]	M	3,000	1 115,00	3 345,00
11	4606	2	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm 1ks x 0,7m + 1ks x 0,8m 1,5=1,500 [A]	M	1,500	110,00	165,00
12	460641131		ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 XF2 (ChRL) 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m 2,47=2,470 [A]	M3	2,470	4 445,60	10 980,63
13	460661512		ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 0,91m3 (1,55t) 13m x 0,35m x 0,2m = 0,91 m3 = 1,55 t 13=13,000 [A]	M	13,000	209,78	2 727,14
14	460671112		VÝSTRAŽNÁ FOLIE PVC220 celková délka trasy nových výkopů 13m + 5% prorez + překryt 14=14,000 [A]	M	14,000	17,76	248,64
15	460742112		KABELOVÝ PROSTUP DO 15cm 4=4,000 [A]	M	4,000	41,85	167,40
16	468051121		BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ STOŽÁRŮ VO 1ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m 0,43=0,430 [A]	M3	0,430	4 169,31	1 792,80
17	469972111	1	ODVOZ VYBOURANÝCH HMOT DO 1 km beton ze základů 1ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m = 0,43 m3 = 1,0 t 1=1,000 [A]	T	1,000	610,86	610,86
18	469972111	2	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU DO 1km ze základů pro stožáry VO 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 13m x 0,35m x 0,2m 6,42=6,420 [A]	T	6,420	610,86	3 921,72
19	469972121	1	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA KAŽDÝ DALŠÍ km beton ze základů 1ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m = 0,43 m3 = 1,0 t x 20km odvoz do vzdálenosti 10km x 2 (tam a zpět)	T	20,000	17,49	349,80
20	469972121	2	PŘÍPLATEK K ODVOZU PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM ze základů pro stožáry VO 1ks x 0,9m x 0,9m x 1,7m +1ks x 0,8m x 0,8m x 1,7m + místo pískového lože 13m x 0,35m x 0,2m = 3,38 m3 = 6,42 t x 20 km – odvoz do vzdálenosti 10km x 2 (tam a zpět) 128,4=128,400 [A]	T	128,400	15,20	1 951,68
21	469973111		POPLATEK ZA ULOŽENÍ BETONOVÉHO ODPADU NA SKLÁDCE beton ze základů 1ks x 0,6m x 0,6m x 1,2m = 0,43 m3 = 1,0 t 1=1,000 [A]	T	1,000	2 190,00	2 190,00
1			Zemní práce				50 461,25
7			Přidružená stavební výroba - dodávky				
22	7.01		SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – SVÍTIDLO BUDE OSAZENO SVĚTELNÝM LED ZDROJEM 71W / 9450lm / 3000K SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – SVÍTIDLO BUDE OSAZENO SVĚTELNÝM LED ZDROJEM 71W / 9450lm / 3000K	KS	1,000	14 500,00	14 500,00
23	7.02		STOŽÁR SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TRÍSTUPNOVÝ, 7,7/6,2/1,5m – 159/133/114mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okraj STOŽÁR SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TRÍSTUPNOVÝ, 7,7/6,2/1,5m – 159/133/114mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okraj dvířek	KS	1,000	17 820,00	17 820,00
24	7.03		VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, VIDITELNÁ ČÁST 1,8m, VETKnutá část 0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, povrchová úprava žárový pozink	KS	1,000	5 250,00	5 250,00

		VÝLOŽNÍK JEDNORAMENNÝ OBLOUKOVÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, CELKOVÁ VÝŠKA 2,1m, VIDITELNÁ ČÁST 1,8m, VETKNUTÁ ČÁST 0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0m, povrchová úprava žárový pozink					
25	7.04		SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S PRAVOSTRANNOU OPTIKOU DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – SVÍTIDLO BUDE OSAZENO SVĚTELNÝM LED ZDROJEM 146,7W / 19370lm / 4000K	KS	2,000	13 750,00	27 500,00
		SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ S PRAVOSTRANNOU OPTIKOU DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH – SVÍTIDLO BUDE OSAZENO SVĚTELNÝM LED ZDROJEM 146,7W / 19370lm / 4000K					
26	7.05		STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TRÍSTUPŇOVÝ, 7,5/6,0/1,5m – 159/133/114mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okra	KS	1,000	16 200,00	16 200,00
		STOŽÁR PŘECHODOVÝ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TRÍSTUPŇOVÝ, 7,5/6,0/1,5m – 159/133/114mm, povrchová úprava žárový pozink + ochranná manžeta na patě stožáru až po spodní okraj dvířek					
27	7.06		VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO OSAZENÍ NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 3,0, ZKRÁCENÁ NA 2,7m, povrchová úprava žárový pozink	KS	1,000	7 900,00	7 900,00
		VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO OSAZENÍ NA PŘECHODOVÝ STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 3,0, ZKRÁCENÁ NA 2,7m, povrchová úprava žárový pozink					
28	7.07		VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O PRŮMĚRU 114mm POMOCÍ TRĚMENU, ATYP LOMENÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 3,0 (2,5+0,5m <154°), povrchová úprava žárový pozink	KS	1,000	9 500,00	9 500,00
		VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ JEDNORAMENNÝ ROVNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O PRŮMĚRU 114mm POMOCÍ TRĚMENU, ATYP LOMENÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 3,0 (2,5+0,5m <154°), povrchová úprava žárový pozink					
29	7.08		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	KS	1,000	800,00	800,00
30	7.09		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ	KS	1,000	1 570,00	1 570,00
31	7.10		KRYTÍ STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	KS	2,000	75,00	150,00
7		Přidružená stavební výroba - dodávky					101 190,00
75		Elektroinstalace - slaboproud					
32	210100251	1	UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 2=2,000 [A]	KS	2,000	187,33	374,66
33	210100251	2	ODPOJENÍ KABELU 4x10mm2 2=2,000 [A]	KS	2,000	69,00	138,00
34	210120001		POJIŠTKA KOMPLETNÍ 6A E27 3=3,000 [A]	KS	3,000	130,78	392,34
35	210202013	1	MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. 3=3,000 [A]	KS	3,000	575,95	1 727,85
36	210202013	2	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. 1=1,000 [A]	KS	1,000	350,00	350,00
37	210204011	1	MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. 2=2,000 [A]	KS	2,000	3 222,43	6 444,86
38	210204011	2	DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O. 1=1,000 [A]	KS	1,000	2 215,00	2 215,00
39	210204103		MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O. 1-RAMENNÉHO 3=3,000 [A]	KS	3,000	1 369,26	4 107,78
40	210204201	1	MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	KS	1,000	738,76	738,76
41	210204201	2	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH 1=1,000 [A]	KS	1,000	375,00	375,00
42	210204202		MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY 1=1,000 [A]	KS	1,000	765,78	765,78
43	210220022		DRÁT FeZn 10 15=15,000 [A]	M	15,000	66,47	997,05
44	210220301		SVORKA SP_SS 4=4,000 [A]	KS	4,000	136,19	544,76
45	210280001		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací 100 tis Kč	KS	1,000	8 342,63	8 342,63
46	210812033	1	KABEL CYKY-J 4x10mm2 19=19,000 [A]	M	19,000	33,41	634,79
47	741110442		VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 15=15,000 [A]	M	15,000	50,00	750,00
48	741110443		VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 4=4,000 [A]	M	4,000	56,50	226,00
49	741132103	1	ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2	KS	2,000	105,92	211,84
50	741132103	2	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 3=3,000 [A]	KS	3,000	187,33	561,99
51	742410001	1	DEMONTÁŽ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OBYVATELSTVA – PŘÍJÍMAČ + 3KS REPRODUKTORU, VČETNÉ ODVOZU A USKLADNĚNÍ PO DOBU STAVBY	KS	1,000	1 495,81	1 495,81
52	742410001	2	ZPĚTNÁ MONTÁŽ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OBYVATELSTVA – PŘÍJÍMAČ + 3KS REPRODUKTORU	KS	1,000	5 450,00	5 450,00
53	742410302		TEST, ODZKOUŠENÍ SROZUMITELNOSTI SYSTÉMU	KS	1,000	36 326,92	36 326,92
54	75.01		IZOLACE UZEMNĚNÍ 2ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 0,6 m 0,6=0,600 [A]	M	0,600	155,00	93,00
55	75.02		PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY demontáž 1ks svítidla x 0,550h + montáž 3ks svítidla x 0,918h + montáž 3ks výložníku jednoramenného x 2,353h 10,363=10,363 [A]	HOD	10,363	450,00	4 663,35
56	75.03		PRONÁJEM JERÁBU demontáž 1ks stožáru VO x 2,351h + montáž 2ks stožáru VO x 3,918h + montáž 3ks výložníku jednoramenného x 2,353h 17,24=17,240 [A]	HOD	17,240	690,00	11 895,60
57	75.04		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘÍJÍMAČ STAVBY	KS	1,000	15 000,00	15 000,00
58	75.05		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KS	1,000	10 000,00	10 000,00
59	75.06		VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	KS	1,000	7 500,00	7 500,00
60	75.07		MĚŘENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY	KS	1,000	5 000,00	5 000,00
61	75.08		PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL	KČ	1,000	1 200,00	1 200,00
62	75.09		PPV 1%	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
63	75.10		DOPRAVA 3,6%	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00
64	75.11		PŘESUN 1%	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00
65	75.12		ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ 3,25%	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00

66	75.13		PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ VÝLOŽNÍKU A SVÍTIDLA 1=1,000 [A]	KS	1,000	7 250,00	7 250,00
67	75.14		SOUČINNOST SE SPRÁVCEM VO, DOHLED SPRÁVCE VO	HOD	8,000	650,00	5 200,00
75			Elektroinstalace - slaboproud				149 473,77
C e l k e m							301 125,02
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				301 125,02