

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Z Nového Stálkova, 252 288, kat. 13

Objekt:

2025/15-01 - LC Z Nového Stálkova, 252 288, kat. 13

KSO:

Místo:

r. Stálkov, k.ú. Staré Město p. Land.

CC-CZ:

Datum:

24.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 212,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 212,86	21,00%	15 794,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 007,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

30.4.2025


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Z Nového Stálkova, 252 288, kat. 13
Objekt: 2025/15-01 - LC Z Nového Stálkova, 252 288, kat. 13
Místo: r. Stálkov, k.ú. Staré Město p. Land.
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 24.4.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	75 212,86
HSV - Práce a dodávky HSV	75 212,86
1 - Zemní práce	18 051,86
5 - Komunikace pozemní	45 258,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 903,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Z Nového Stálkova, 252 288, kat. 13

Objekt:

2025/15-01 - LC Z Nového Stálkova, 252 288, kat. 13

Místo:

r. Stáلكov, k.ú. Staré Město p. Land.

Datum: 24.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							75 212,86
D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 212,86
D	1		Zemní práce				18 051,86
3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	443,000	28,30	12 536,90
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441				
	VV		"rozjezd" 15*5		75,000		
	VV		"trasa LC " 160*1,6		256,000		
	VV		"trasa LC " 70*1,6		112,000		
	VV		Součet		443,000		
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,280	968,00	5 111,04
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101				
	VV		"odtok vody od svodnic" 11*0,6*0,4*2		5,280		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	5,280	76,50	403,92
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
D	5		Komunikace pozemní				45 258,00
4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva frakce 0-32mm (alternativně asfaltový recyklát) přes 0,08 do 0,10 m3/m2, hmotnost: 70,372 t	m2	397,000	114,00	45 258,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566501111				
	VV		"rozjezd" 15*5		75,000		
	VV		"trasa LC " 160*1,4		224,000		
	VV		"trasa LC " 70*1,4		98,000		
	VV		Součet		397,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 903,00
2	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	75,000	49,30	3 697,50
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902111				
	VV		20+15+40		75,000		
1	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	55,000	22,50	1 237,50
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938907212				
	VV		11*5		55,000		
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	260,000	26,80	6 968,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611				
	VV		160+(2*40)+20		260,000		