

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: AV.24016.1.110/001/INV

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení	
číslo účtu	

dále jako „objednatel“ a

Společnost / podnikatel	GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem:	U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsaná v OR vedeném u	Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459
zástupce:	Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel; a Miroslav Hlava, ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové, oba na základě plné moci
IČO:	281 69 522
DIČ:	CZ28169522
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.05.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.12.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2023-047497 (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3, čl. 6 odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky – práce podle Změnových listů č. 7 až 12.

vícepráce: + 1.950.667,23 Kč bez DPH

méněpráce: - 247.664,23 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 7 až 12, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: + 1.950.667,23 Kč bez DPH

méněpráce: - 247.664,23 Kč bez DPH

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1.703.003 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6 odst. 6.2 smlouvy ruší a nahrazuje v následujícím znění:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

celková cena bez DPH 292.674.387,19 Kč

(slovy: dvěstědevadesátdvamilionyšestsetsedmdesátčtyřitisícetřistaosmdesátsedm korun českých devatenáct haléřů).

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 28.04.2025.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Soupis změnových listů (č. 7 až 12)
Příloha č. 2 Změnové listy č. 7 až 12
Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy
Příloha č. 4: Plná moc zhotovitele

Za objednatele dne:



.....
Petr Koleta,
hejtman
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele dne:



.....
Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a. s.



Miroslav Hlava,
ředitel Závodu pozemních staveb Hradec Králové
GEOSAN GROUP a. s.

Soupis změnových listů č. 7-12 k Dodatku č. 2

		méně práce bez DPH	více práce bez DPH	výsledná změna ceny bez DPH	Cena díla po změně		odst. § 222	změna termínu
					bez DPH	včetně DPH		
Smlouva o dílo					281 861 033,79	341 051 850,89		
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo					290 971 384,19	352 075 374,87		
ZI 07	Bourání půdovek	136 797,19	195 566,12	58 768,93	291 030 153,12		6	Ne
ZI 08	Demontáž TI stropů	0,00	63 109,98	63 109,98	291 093 263,10		6	Ne
ZI 09	Bourací práce	110 867,04	382 678,27	271 811,23	291 365 074,33		6	Ne
	A) Bourání podzemních konstrukcí adiva a klenek B) Bourání ŽB stropu a ŽB průvlaků C) Bourání omítnutých montovaných příček D) Demontáž představené SDK stěny E) Demontáž cementotřískových desek F) Bourání železobetonových pasů pod příčkami G) Bourání železobetonové mazaniny H) Bourání železobetonového stropu I) Bourání betonových prahů ve dveřních otvorech J) Odstranění dvou vrstev podlahové krytiny							
ZI 10	Bourací práce - chyby v projektu	0,00	104 064,68	104 064,68	291 469 139,01		6	Ne
	A) Bourání železobetonových konstrukcí pod umyvadly B) Vybourání železobetonových patek plošný vojáků C) Odstranění podlahové krytiny nad rámec PD D) Demontáž keramických obkladů nad rámec PD							
ZI 11	Výměna areálové kanalizace	0,00	469 483,40	469 483,40	291 938 622,41		6	Ne
ZI 12	Statické zajištění zděných pilířů	0,00	735 764,78	735 764,78	292 674 387,19		6	Ne
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo		247 664,23	1 950 667,23	1 703 003,00	292 674 387,19	354 136 008,50		

Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo 0231000002


Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.08.04.04/00/22_050/0002745


ZMĚNOVÝ LIST				7	
Bourání půdovek					
Stavba:		Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP			
Část stavby a stavební objekt:		A.5: Brownfield			
Předkládá:		Společnost GEOSAN GROUP		Datum: 3. 12. 2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem		2) Projektové podklady	2	listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace	1	listů	
1. Technický popis změny:					
1.1. Popis původního řešení:					
Dle výkazu výměr uvažováno s odstraněním násypu tl. 140 mm v celé ploše podlahy půdního prostoru					
1.2. Popis nového řešení:					
Odstranění skutečného stavu podlahy v ploše půdního prostoru 4.NP a 5.NP ve skladbě:					
• půdní dlaždice (p. och. 1542,35 m²) • podkladní betonová mazanina 35mm • vyrovnávací násyp na prkenném základu 35mm					
2. Zeřizování změny:					
Původní řešení uvažovalo s odstraněním násypu tl. 140mm v celé ploše podlahy půdního prostoru. Nové řešení uvažuje ve skladbě viz výše. Změna vznikla na základě zjištěného stavu, nezahrnutím do výkazu výměr, z důvodu chyby projektové dokumentace.					
Jedná se o změny, jejichž odféba vznikla v důsledku oho nosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemá celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.					
3. Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANC (uvést jaký dokument)		X	NE
4. Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést nařh přelouzení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5. Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6. Náklady celkem (A1 A5):		Cena méněpráci (odpočet):	-	-136 797,19 Kč	bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	195 566,12 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		58 768,93 Kč	bez DPH
Náklady části A1:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny části A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A2:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny části A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A3:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:		Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny části A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A5:		Cena méněpráci (odpočet):	-	-136 797,19 Kč	bez DPH
		Cena vícepráci (připočet):	+	195 566,12 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny části A5:		58 768,93 Kč	bez DPH
7. Schválení:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	








Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.5: Brownfield A.5.1.02: Bourané konstrukce 009: Ostatní konstrukce a práce 0096: Bourání konstrukcí						58 768,93	58 768,93
556	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	- 38,559	135,84	-5 237,82	SOD
557	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	- 38,559	28,13	-1 084,66	SOD
558	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	- 38,559	333,57	-12 862,04	SOD
N	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	1 542,350	38,39	59 212,36	ÚRS 2024-II x 0,67
		Výška výměr: 0 m Půda: 1198,9		1 198,900			
		Č.m. Půda: 343,45		343,450			
		součet		1 542,350			
N	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	53,982	2 525,90	136 353,77	ÚRS 2024-II x 0,67
		Bourání betonu pod podlahami tl. 35mm		53,982			
12	965083122.ZP	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm	m3	- 161,947	372,10	-60 260,39	SOD
		Výška výměr: viz výkresy D1.1.1.A3		-			
		předpokládaná tl. 140 mm		-			
		Č.m. Půda: 1 198,9		1 198,900			
		Č.m. Půda: 343,45		343,450			
		=		1 542,350			
		-161,947		- 1 542,350			
		-161,947		215,929			
		POZN: Předpokládaný násyp nad klenbami pod dřevěnou, či palčovou podlahou - stavební rum - vizuálně vyhodnoceno jako směs maly, hlíny, písku, cihelná drt -					
		přibližný stav - skutečnost 30mm					
		1 198,900		53,982			
		rozdíl		- 161,947			
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	- 38,559	1 487,40	-57 352,28	D1 SOD

4.NP

4.00-4.15 NP - 4.00-4.15 NP







Projekt:


Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017



Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST				8
Odstranění tepelných izolací stropů				
Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP			
Část stavby	A.5: Brownfield			
Stavební objekt:				
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum:	30.12.2024	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů			
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů	
e-mailem	2) Projektové podklady	1	listů, výkresů	
osobně	3) Fotodokumentace	1	listů	
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení:				
PO neuvazuje s výskytem tepelné izolace v trámových stropích 3 NP.				
1.2 Popis nového řešení:				
Likvidace tepelné izolace v průběhu bouracích prací				
2 Zdůvodnění změny:				
Po odstranění spodního záklopu trámového stropu bylo zjištěno, že tuzí stropními trámy se nachází nefunkční tepelná izolace, kterou je nutné odstranit. Ječná se změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
ANČ		X		NE
zde uvést jaký dokument				
4 Dopad do smluvních termínů:				
ANČ		X		NE
zde uvést dopad				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 6
6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	63 109,98 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		63 109,98 Kč	bez DPH
Náklady částí A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A1:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A2:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A4:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady částí A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	63 109,98 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny částí A5:		63 109,98 Kč	bez DPH
7 Schválil:				
za projektovatele:	za TDS:	za AČ:	za uživatele:	za objednatele:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vibenského kasárny A.5: Brownfield A.5.1.02: Bourané konstrukce 009: Ostatní konstrukce a práce 0096: Bourání konstrukcí						63 109,98 63 109,98	
N	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých II přes 100 do 200 mm	m2	77,216	29,15	2 250,46	ÚRS 2024-II x 0,67
				60,937			
				32,452			
				-16,173			
				77,216			
N	713110815	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých II přes 200 mm	m2	183,052	34,37	6 291,67	ÚRS 2024-II x 0,67
				27,940			
				13,580			
				6,100			
				41,730			
				21,710			
				15,950			
				16,590			
				19,800			
				19,100			
				7,130			
				11,040			
				16,139			
				21,541			
				-55,298			
				183,052			
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	10,940	1 487,40	16 271,99	URS II/2024 x 0,67
556	997006512	Vodorovné doprava suť s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	10,940	135,84	1 486,07	SOD
557	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suť na skládku ŽKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	10,940	28,13	307,74	SOD
N	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkavné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	10,940	3 336,60	36 502,04	D1 SOD





Projekt: Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017
Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002
Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22_050/0002745

ZMĚNOVÝ LIST		9	
Bourací práce			
Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP		
Část stavby a stavební objekt:	A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum; A.2: Prostory pro expozici muzea; A.4: Neuznatelné náklady; A.5: Brownfield		
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum:	28. 01. 2025
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	13	listů
e-mailem	2) Projektové podklady	10	listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace	10	listů
1 Technický popis změny:			
1.1 Popis původního řešení:			
A) V PD nebylo uvažováno s bouráním podzemních konstrukcí. B) Bourání otvorů v klenbách z cihelného zdiva pro vzduchotechniku. Vybourání ocelových nosníků z cihelného zdiva. C) Bourání zděných příček. D) Nebylo řešeno. E) Nebylo řešeno. F) Nebylo řešeno. G) Původní podlaha m.č. 1.34 měla dle projektové dokumentace být ve skladbě od shora : povlakové PVC, vlysý a prkenná podlaha na násypu. H) Nebylo řešeno. I) Nebylo řešeno. J) Dle PD měla být demontovaná podlahová krytina v místnostech č. 1.37, 1.39, 1.40 a 1.41 jednovrstvá.			
1.2 Popis nového řešení:			
A) Bourání podzemních konstrukcí zdiva a klenb odhalených při výkopech, pro aplikaci nové svislé a vodorovné izolace. Jedná se o dvě šachty, jedna půdorysného rozměru 2*3,5 m a druhá 5*2 m. Obě mají strop z cihelné klenby tl. 300 mm a nadbetonávkou 150 mm. Síla zdiva 300 mm (viz příloha fotodokumentace). B) Bourání železobetonového stropu a železobetonových průvlaků. C) Bourání omítnutých montovaných příček s jednoduchou dřevěnou nosnou konstrukcí opláštění z dřevovláknitých desek s výplní z tepelné izolace. D) Demontáž předsazené SDK stěny. E) Demontáž cementotřískových desek tl. 20mm. F) Bourání železobetonových pasů pod příčkami. G) Bourání železobetonové mazaniny. H) Bourání železobetonového stropu. I) Bourání betonových prahů ve dveřních otvorech. J) V místnostech č. 1.37, 1.39, 1.40 a 1.41 jsou dvě vrstvy podlahové krytiny.			
2 Zdůvodnění změny:			
A) Při provádění výkopů pro provedení venkovní hydroizolace byly zjištěny podzemní konstrukce, které brání řádnému technickému provedení těchto prací. Z tohoto důvodu TDs navrhuje o jejich odstranění. B) Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že dle projektové dokumentace se v 1.NP m.č. 1.39 a m.č. 1.40 má nacházet klenba, po odstranění vlysové podlahy bylo zjištěno, že se zde nachází železobetonový strop a železobetonové průvlaků. C) Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že v půdorysu (viz příloha) označené příčky jsou montované s jednoduchou dřevěnou nosnou konstrukcí opláštění z dřevovláknitých desek s výplní z tepelné izolace. D) Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že před bouranou konstrukcí v č.m. 3.49 je nutné zdemontovat předsazenou SDK příčku vyplněnou tepelnou izolací. E) Po odstranění lepených povlakových podlah bylo zjištěno, že se pod nimi nachází cementotřískové desky. Tyto je nutné demontovat. F) Po odbourání příček vyznačených v příloze bylo zjištěno, že se pod nimi nachází železobetonové pásy, které je nutné odstranit. G) Při provádění odstranění povlakových krytin bylo zjištěno, že se pod nimi nachází železobetonová mazanina, kterou je nutné odstranit. H) Při provádění demontáže podhledu v č.m. 2.25 bylo po odstranění podhledových desek ze stropu zjištěno, že se nad nimi nachází železobetonový strop, který je nutné odstranit. I) Při provádění demontáže povlakových vrstev bylo zjištěno, že se ve dveřních otvorech nachází betonové prahy, které je nutné odstranit. J) Při demontáži podlahové krytiny bylo zjištěno, že v místnostech č. 1.37, 1.39, 1.40 a 1.41 jsou dvě vrstvy podlahové krytiny, které je nutné odstranit. Jedná se změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.			
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X NE
kde uvést jaký dokument			
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
kde uvést dopad			
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek			odst. 6

6 Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněpráci (odpočet):	-	-110 867,04 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	382 678,27 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		271 811,23 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněpráci (odpočet):	-	-27 488,66 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	52 273,06 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A1:		24 806,41 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněpráci (odpočet):	-	-32 788,92 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	74 593,19 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A2:		41 824,27 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněpráci (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A3:		0,00 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněpráci (odpočet):	-	-2 871,11 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	5 523,75 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A4:		2 652,64 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněpráci (odpočet):	-	-47 780,35 Kč	bez DPH
	Cena vícepráci (přípočet):	+	250 288,27 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny části A5:		202 527,92 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

Rekapitulace změnového listu

		KKC	EXP	NEUZ	BROW	Celkem
A	Bourání podzemních konstrukcí				38 187,95	38 187,95
B	Bourání železobetonového stropu				69 818,93	69 818,93
C	Bourání montovaných příček	18 221,70	26 728,06	2 652,64		47 602,40
D	Demontáž předsazené SDK stěny	6 584,70				6 584,70
E	Demontáž CETRIS desek podlah				17 191,94	17 191,94
F	Bourání železobetonových pasů pod příčkami				14 550,05	14 550,05
G	Železobetonová podlaha v místnosti č. 1.34				30 905,43	30 905,43
H	Bourání železobetonového stropu v místnosti č. 2.25		15 096,21			15 096,21
I	Bourání betonových prahů v otvorech				27 597,90	27 597,90
J	Demontáž povlakových krytin				4 275,72	4 275,72
		24 806,41	41 824,27	2 652,64	202 527,92	271 811,23

A


Bourání podzemních konstrukcí

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						38 187,95	
A.5: Brownfield							
A.5.1: Architektonicko stavební řešení							
A.5.1.02: Bourané konstrukce							
009: Ostatní konstrukce a práce							
0094: Bourání konstrukcí							
5	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,800	659,15	1 186,47	SOD
N	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	17,000	200,33	3 405,61	ÚRS 2025-I x 0,67
N	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,275	2 170,80	2 767,77	ÚRS 2025-I x 0,67
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	15,531	1 487,40	23 100,81	D1 SOD
556	997006512	Vodoravné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	15,531	135,84	2 109,73	SOD
557	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ŽKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednorázové ceně	t	15,531	28,13	436,89	SOD
558	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	15,531	333,57	5 180,68	SOD



A

PRŮŘEZ

BEZ






- SPOURALI STROP
- UBOURALI ZDIVA U ODSEKTU



B Bourání železobetonového stropu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.5: Brownfield A.5.1.02: Bourané konstrukce 009: Ostatní konstrukce a práce 0096: Bourání konstrukcí					69 818,931	69 818,93	
11	965082933 7P	Odstanění násypů pod podlahami tl do 200 mm	m3	- 13,311	372,10	-4 953,10	SOD
		Čim 1,39 = 6,74		- 2,344			
		Čim 1,40 = 6,84		- 10,968			
				- 13,311			
16	963031532	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků	m2	- 92,840	212,80	-19 756,35	SOD
		Čim 1,0132 = 92,84		- 92,840			
				- 92,840			
58	964073331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 35 kg/m	I	- 0,126	4 393,79	-555,21	SOD
		Čim 1,0133 = 0,126		- 0,126			
59	964073341	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 55 kg/m	I	- 4,066	3 666,59	-14 906,68	SOD
		Čim 1,0134 = 4,066		- 4,066			
				- 4,066			
69	972033461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 300 mm	m3	- 0,130	2 526,04	-328,39	SOD
		Čim 1,0135 = 0,130		- 0,130			
		Čim 1,0136 = 0,130		- 0,130			
				- 0,130			
N	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	11,605	2 726,90	31 645,44	ÚRS 2025-I x 0,67
		Čim 1,0137 = 11,605		11,605			
		Čim 1,40 = 76,349		11,605			
		Čim 1,42 = 78,349		11,605			
N	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	4,876	5 125,50	24 990,14	ÚRS 2025-I x 0,67
		Čim 1,0138 = 4,876		4,876			
		Čim 1,0139 = 4,876		4,876			
556	997006512	Vodorovné doprava suli s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	- 10,348	135,84	-1 405,68	SOD
		Čim 1,0140 = 10,348		- 10,348			
		Čim 1,0141 = 10,348		- 10,348			
557	997006519 2C	Příplatek k vodorovnému přemístění suli na skládku ŽKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednalkové ceně	t	- 10,348	28,13	-291,09	SOD
N	997013156	Vnitřnostavební doprava suli a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	39,553	1 487,40	58 831,65	D1 SOD
		Čim 1,0142 = 39,553		39,553			
558	997013871	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkavné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	- 10,348	333,57	-3 451,81	SOD





Bourání montovaných příček




Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum A.1.1.02: Bourané konstrukce 009: Ostatní konstrukce a práce 0096: Bourání konstrukcí						18 221,70 18 221,70	
5	962032231	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenoplkových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	- 20,958	659,15	-13 814,16	SOD
N	763711833	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů s izolací a omítkou tl přes 150 do 250 mm	m2	140,873	215,74	30 391,94	ÚRS 2025-I x 0,67
A.1.1.98: Likvidace suti 099: Přesun hmot HSV 0997: Doprava suti a vybouraných hmot							
42	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	- 27,440	135,84	-3 727,45	SOD
43	997006519.2C	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	- 27,440	28,13	-771,89	SOD
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	10,284	1 487,40	15 296,42	D1 SOD
44	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	- 27,440	333,57	-9 153,16	SOD

C

Bourání montovaných příček

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						2 652,64	
A.4: Neuznatelné náklady						2 652,64	
A.4.1.02: Bourané konstrukce							
009: Ostatní konstrukce a práce							
0096: Bourání konstrukcí							
8	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	- 2,245	659,15	-1 479,50	SOD
N	763711833	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů s izolací a omítkou li přes 150 do 250 mm	m2	17,034	215,74	3 674,92	ÚRS 2025-I x 0,67
		4.np (5,1)*3,34	NEUZ	17,034	17,034		
A.4.1.98: Likvidace sutí							
099: Přesun hmot HSV							
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot							
114	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	- 2,797	135,84	-379,94	SOD
115	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	- 2,797	28,13	-78,68	SOD
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	1,243	1 487,40	1 848,84	D1 SOD
116	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kád odpadu 17 09 04	t	- 2,797	333,57	-933,00	SOD

Station	Time	Speed	Altitude	Temperature	Humidity	Wind	Pressure	Clouds	Remarks
1	08:00	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
2	08:10	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
3	08:20	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
4	08:30	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
5	08:40	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
6	08:50	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
7	09:00	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
8	09:10	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
9	09:20	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
10	09:30	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
11	09:40	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
12	09:50	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
13	10:00	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
14	10:10	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
15	10:20	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
16	10:30	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
17	10:40	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
18	10:50	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
19	11:00	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
20	11:10	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
21	11:20	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
22	11:30	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
23	11:40	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
24	11:50	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
25	12:00	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
26	12:10	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
27	12:20	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
28	12:30	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
29	12:40	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
30	12:50	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
31	13:00	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
32	13:10	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
33	13:20	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
34	13:30	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
35	13:40	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
36	13:50	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
37	14:00	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
38	14:10	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
39	14:20	562	10413	10.0	80	0.0	1013.0	0.0	Clear
40	14:30	562	10413	10.0	80	0.0			



LENGUA PISTONETI

4

Handwritten text in a cursive script, likely a historical form of English or French. The page is numbered '4' in the top left corner. The handwriting is dense and fills most of the page, with some lines of text appearing to be written in a different ink or with a different pen, possibly indicating a correction or a different section. The paper shows signs of wear, including creases and discoloration.

100 *Journal of Interpersonal Violence*

(Signature)

[illegible]

PURON'S 2 NF - BOUNDED PHASE

1100 0115125



D Demontáž předsazené SDK stěny

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny A.1: Prostory pro kulturní a kreativní centrum A.1.1: Architektonicko stavební řešení A.1.1.02: Bourané konstrukce 0096: Bourání konstrukcí						6 584,70	
						6 584,70	
N	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	75,040	53,60	4 022,14	ÚRS 2025-I x 0,67
42	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,291	135,84	175,37	SOD
43	997006519.2C	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	1,291	28,13	36,32	SOD
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	1,291	1 487,40	1 920,23	DI SOD
44	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,291	333,57	430,64	SOD



E Demontáž CETRIS desek podlah

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová saustava
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny

17 191,94

A.5: Brownfield

17 191,94


A.5.1.02: Bourané konstrukce

009: Ostatní konstrukce a práce



0096: Bourání konstrukcí

N	762510815	Demontáž kce podkladové z desek cementolířkových tl do 20 mm na sroz lepených	m2	165,920	52,80	8 759,91	ÚRS 2025-I x 0,67
---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------------------

42	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,248	135,84	577,05	SOD
43	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	4,248	28,13	119,50	SOD
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	4,248	1 487,40	6 318,48	D1 SOD
558	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce [skládkovněj směsneho stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	4,248	333,57	1 417,01	SOD



Demontáž cementotřískových
desek z podlahy



F


F Bourání železobetonových pasů pod příčkami

Poř	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenná soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						14 550,05	
A.5: Brownfield						14 550,05	
A.5.1.02: Bourané konstrukce							
009: Oslatní konstrukce a práce							
0096: Bourání konstrukcí							
N	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,910	3 249,50	6 207,51	URS 2025-I x 0,67
				3.NP m.c. 3,13-3,20 3,28-3,32 (16,23*0,15)+(6,23*0,16)+(6,23*0,16)+(6,34+4,23*2+11,81*0,16)+(6,43*0,19)+(6,43+2,93*0,15)*0,17 1.NP m.c. 1,42-1,44 (16,115+3,4)*0,15*0,17			
				1,6e3 0,243 1,910			
556	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,203	135,84	570,89	SOD
557	997006519.2C	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	4,203	28,13	118,22	SOD
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	4,203	1 487,40	6 251,54	D1 SOD
558	997013871	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,203	333,57	1 401,88	D1 SOD

T



RBENSKÉHO KASÁRNA





G

Železobetonová podlaha v místnosti č. 1.34

S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny

A.5: Brownfield

A.5.1.02: Bourané konstrukce

009: Ostatní konstrukce a práce


0096: Bourání konstrukcí

30 905,43

30 905,43

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
N	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,973	2 659,90	10 567,78	ÚRS 2025-I x 0,67
		Bourání funkčních podkladů pod povlakovou podlahou 1,311 m3 x 7,29		3,973			
				3,973			
N	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,973	1 494,10	5 936,06	ÚRS 2025-I x 0,67
48	775511810.ZP	Demontáž podlah vlysových do suti	m2	39,730	53,16	-2 112,05	SOD
		Č m : 1.34:39,73		39,73			
				-39,730			
556	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	8,319	135,84	1 130,12	SOD
				8,319			
557	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládce ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	8,319	28,13	234,03	SOD
				8,319			
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	8,319	1 487,40	12 374,37	DI SOD
558	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	8,319	333,57	2 775,12	SOD

G



Bowování ŽB podlahy

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮ
- REálná PODoba ŽAB
- KONSTRUKCE URČENÉ
- KONSTRUKCE URČENÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOKONANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- POZN. 1:
PŘED VYBUDOVÁNÍM STĚNY PODÉHYCENÍ ST
POZN. 1a)
PŘED VYBUDOVÁNÍM STROPU ZAHŘÍTÍ ST
POZN. 2)
PŘED ZAHŘÍTÍM OKRAJÍM PRACÍ MÍSTNÍ
VIZ VÝKRES PŘEDKRYŠÍ - N.S. REALIZOVAT


VÝPIS PŘEKLADŮ

- OCELOVÉ PŘEKLADY
- P23 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 120, DÉLKA
 - P21 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 140, DÉLKA
 - P22 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 160, DÉLKA
 - P23 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 180, DÉLKA
 - P24 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 180, DÉLKA
 - P25 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 180, DÉLKA
 - P26 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 180, DÉLKA
 - P27 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 220, DÉLKA
 - P28 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 220, DÉLKA
 - P29 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 160, DÉLKA
 - P30 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 160, DÉLKA
 - P31 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4x1 180, DÉLKA






H Bourání železobetonového stropu v místnosti č. 2.25

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						15 096,21	
A.2: Prostory pro expozici muzea						15 096,21	
A.2.1: Architektonicko stavební řešení							
009: Ostatní konstrukce a práce							
0096: Bourání konstrukcí							
N	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	1,763	3 798,90	6 697,49	ÚRS 2025-I x 0,67
556	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	4,231	135,84	574,77	SOD
557	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	4,231	28,13	119,02	SOD
558	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	4,231	333,57	1 411,41	SOD
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	4,231	1 487,40	6 293,52	D1 SOD



I Bourání betonových prahů v otvorech

Poi.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						27 597,90	
A.5: Brownfield						27 597,90	
A.5.1.02: Bourané konstrukce							
009: Ostatní konstrukce a práce							
0096: Bourání konstrukcí							
N	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl. do 1 m2	m3	3,341	3 892,70	13 006,68	URS 2025-I x 0,67
				0,464			
				1,841			
				0,36			
				3,341			
556	997006512	Vodoravné doprava sulí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	7,351	135,84	998,54	SOD
557	997006519.2C	Příplatek k vodorovnému přemístění sulí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	7,351	28,13	206,78	SOD
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava sulí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	7,351	1 487,40	10 933,88	D1 SOD
558	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce [skládkovně] směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	7,351	333,57	2 452,03	SOD






J

Demontáž povlakových krytin

Poi.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenná soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						4 275,72	
A.5: Brownfield						4 275,72	
A.5.1.02: Bourání konstrukce							
009: Ostatní konstrukce a práce							
009.6: Bourání konstrukcí							
49	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	157,110	21,26	3 340,16	SOD
		druhá visiva PVC, povlak					
		Č.m: 1,37; 16,78			16,78		
		Č.m: 1,39; 16,74			16,74		
		Č.m: 1,40; 78,34			78,34		
		Č.m: 1,41; 45,25			45,25		
					157,110		
556	997006512	Vodoravné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	l	0,471	135,84	64,03	SOD
557	997006519.2C	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	l	0,471	28,13	13,26	SOD
N	997013156	Vnitřestaveništní doprava sutí a vybraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	l	0,471	1 487,40	701,06	DI SOD
558	997013871	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	l	0,471	333,57	157,22	SOD



kepena pavalakova
podlaha





Financováno
Evropskou unií
Národní plán obnovy



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
KULTURY



sfpiil
Střední škola
pro umění a
design



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Spolufinancováno
Evropskou unií

Projekt:

Revitalizace objektu Vrbenského kasáren, evidenční číslo 26800017

Centrum kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje, reg. číslo: 0231000002

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové, reg. číslo: CZ.06.04.04/00/22 NSO/0002745

ZMĚNOVÝ LIST		10		
Bourací práce				
Stavba:	Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP			
Část stavby a stavební objekt:	A.2: Prostory pro expozici muzea; A.4: Neuznatelné náklady; A.5: Brownfield			
Předkládá:	Společnost GEOSAN GROUP	Datum: 28. 01. 2025		
Odesláno / přečteno:	Přílohy / počet listů			
poštou	1) Položkový rozpočet změny	8 listů		
e-málem	2) Projektové podklady	5 listů, výkresů		
osobně	3) Fotodokumentace	4 listů		
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení:				
A) VV neobsahuje bourání železobetonových konstrukcí pod umyvadly.				
B) Nebylo řešeno. (Pol. 13 řeší pouze demontáž ocelové plošiny a stožárů).				
C) Nebylo řešeno.				
D) Nebylo řešeno.				
1.2 Popis nového řešení:				
A) Realizace dle PD.				
B) Doplnění výkazu výměr o vyhnurání železobetonových patek plošiny vojáků, pol. 13 (neuznatelné) řeší pouze demontáž ocelové plošiny a stožárů, neodpovídá hmotnosti bouraných základů.				
C) V místnostech č. 01.35 a č. 3.41 je pedlahová krytina nad rámcem PD.				
D) Demontáž keramických obkladů nad rámcem PD.				
2 Zdůvodnění změny:				
A) Při provádění bouracích prací v 1.PP bylo zjištěno, že dle projektové dokumentace je nutné vybourat železobetonové konstrukce pod umyvadly. Změna vznikla na základě zjištěného stavu, nezahrnutého do výkazu výměr, z důvodu chyby projektové dokumentace.				
B) Při provádění odstranění plošiny na půdě bylo zjištěno, že stožár je umístěn na železobetonových patkách. Předmětem tohoto změnového listu je narovnání výkazu výměr doplněním bouracích prací uvedených v projektové dokumentaci, ale nezahrnutých do výkazu výměr, z důvodu chyby projektové dokumentace.				
C) Předmětem změnového listu je narovnání výkazu výměr doplněním demontáží pedlahových ploh (v místnostech č. 01.35 a č. 3.41), které nebyly zahrnuty do výkazu výměr a důvodu chyby v projektové dokumentaci.				
D) Předmětem změnového listu je narovnání výkazu výměr doplněním bouracích prací, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr z důvodu chyby v projektové dokumentaci. Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemá celkovou povahu zakázky. Nejmenší se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy k veřejné zakázce.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument) X NE		
kde uvést jaký dokument:				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) X NE		
kde uvést dopad:				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 212 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek		odst. 6		
Náklady celkem (A1-A5):	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	104 064,68 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		104 064,68 Kč	bez DPH
Náklady části A1:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 944,39 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A1:		1 944,39 Kč	bez DPH
Náklady části A2:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	63 083,22 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A2:		63 083,22 Kč	bez DPH
Náklady části A3:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	944,15 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A3:		944,15 Kč	bez DPH
Náklady části A4:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	33 953,54 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A4:		33 953,54 Kč	bez DPH
Náklady části A5:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	4 139,37 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny části A5:		4 139,37 Kč	bez DPH
7 Schválil:				
za žadatele:	za DOS:	za AD:	za uživatele:	za objednatel:

Rekapitulace změnového listu

		KKC	EXP	NEUZ	BROW	Celkem
A	Bourání železobetonových konstrukcí umyvadel		38 148,84			38 148,84
B	Bourání železobetonových patek plošiny			33 093,52		33 093,52
C	Demontáž povlakových krytin				4 139,37	4 139,37
D	Demontáž keramických obkladů	1 944,39	24 934,37	944,15	860,02	28 682,94
		1 944,39	63 083,22	34 037,68	4 999,39	104 064,68

A Bourání železobetonových konstrukcí umyvadel

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
S: Rekonstrukce Vrbenského kasárny						38 148,84	
A.2: Prostory pro expozici muzea						38 148,84	
A.2.1.02: Bourané konstrukce							
009: Ostatní konstrukce a práce							
0096: Bourání konstrukcí							
N	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 ŽB umyvadla z vaničky I.PP (m.c. 01.21, 01.23, 01.24) 3,3*1,0*1,0-0,9*3,0*0,2-0,8*0,6*2,8 1,6*1,0*1,0-0,9*1,4*0,2-1,1*0,6*0,8 2,0*1,0*1,0-0,9*1,8*0,2-1,6*0,8*0,6	m3	3,144	7 370,00	23 171,28	ÚRS 2025-I x 0,67
73	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	7,546	135,84	1 024,99	SOD
74	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ŽKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	t	7,546	28,13	212,26	SOD
N	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	7,546	1 487,40	11 223,33	D1 SOD
75	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	7,546	333,57	2 516,99	SOD