

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-352062
Stavba: SV Pod hradem I



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
RPT stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.4.2025

IC:
DIČ:

IC: 03858651
DIČ: CZ03858651

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 172 577,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	172 577,22	36 241,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 208 818,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč



23.4.2025



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25-352062

Stavba: SV Pod hradem I

Místo: Datum: 17.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: RPT stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		172 577,22	208 818,52
SO1	Oprava lesní cesty	172 577,22	208 818,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
SV Pod hradem I
Objekt:
SO1 - Oprava lesní cesty

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 17.4.2025

Uchazeč:
RPT stavby s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ: 03858651
DIČ: CZ03858651

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **172 577,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 577,22	21,00%	36 241,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 208 818,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



23.4.2025

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: SV Pod hradem I

Objekt: **SO1 - Oprava lesní cesty**

Místo: Datum: 17.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: RPT stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

172 577,22

HSV - Práce a dodávky HSV

172 577,22

1 - Zemní práce	51 930,00
5 - Komunikace pozemní	76 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 125,00
998 - Přesun hmot	7 022,22

SOUPIS PRACÍ



Stavba: SV Pod hradem I

Objekt: SO1 - Oprava lesní cesty

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: RPT stavby s.r.o.

Datum: 17.4.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 577,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				172 577,22
D	1		Zemní práce				51 930,00
1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	135,000	78,00	10 530,00
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251101				
	VV		rozproštění nánosů z lesní cesty na předem určená místa nános*0,1		135,000		
	VV		Součet		135,000		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 800,000	23,00	41 400,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	VV		lesní cesta v km 0,3-0,9				
	VV		600*3		1 800,000		
	VV		Součet		1 800,000		
D	5		Komunikace pozemní				76 500,00
3	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	750,000	102,00	76 500,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566401111				
	P		Poznámka k položce: šterkodit fr. 0/63 mm				
	VV		lesní cesta 0,050 km - 0,300 km				
	VV		250*3		750,000		
	VV		Součet		750,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 125,00
4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 350,000	27,50	37 125,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909611				
	P		Poznámka k položce: očistění stávajícího povrchu a krajnic od nánosů a organických materiálů v pr.tl. do 100 mm				
	VV		Očistění stávajícího šterkového povrchu a krajnic od nánosů a organických materiálů v pr.tl. do 100 mm				
	VV		900*1,5		1 350,000		
	VV	nános	Součet		1 350,000		
D	998		Přesun hmot				7 022,22
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	103,268	68,00	7 022,22
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111				

SEZNAM FIGUR

Kód: 25-352062
Stavba: SV Pod hradem I

Datum: 17.4.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO1	Oprava lesní cesty		
nános	nános		1 350,000
	Očištění stávajícího šterkového povrchu a krajnic od nánosů a organických materiálů v pr.tl. do 100 mm		0,000
	900*1,5		1 350,000
nános	Součet		1 350,000
Použití figury:			
938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 350,000
171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojné	m3	135,000
odkop	odkop		98,000
	velké výtluky a koleje		0,000
	výtluky_koleje*0,2		50,000
	obnova příkopu		0,000
	0*0,4*0,4		0,000
	srážky/ průlehy		0,000
	10*10*0,8*0,6		48,000
odkop	Součet		98,000
výtluky_koleje	výtluky_koleje		250,000