



podbyp251009f7

# NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

## č. 0029/1S / 2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, vše ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva)

### 1 SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

Název: **Město Podbořany**  
Sídlo: Mírová 615, 441 01 Podbořany  
Statutární zástupce: Mgr. Bc. Radek Reindl, starosta  
IČ: 00265365  
Datová schránka: fh4btis  
Číslo účtu: 9005-625481/0100, Komerční banka, a.s.  
e-mail: [epodatelna@podborany.net](mailto:epodatelna@podborany.net)  
telefon: + 420 415 237 500  
(dále jen **Objednatel**)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: STAVKOM Veletice s.r.o.  
Sídlo: Veletice 1, 438 01 Holedeč  
Statutární zástupce: Michal Bajušev, jednatel  
IČ: 06935508  
DIČ: CZ06935508  
Datová schránka: gex42k6  
Číslo účtu:   
e-mail: stavkomveletice@seznam.cz  
telefon:   
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 41203  
(dále jen **Zhotovitel**)

### 2 PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLO

#### 2.1 Předmět smlouvy

2.1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, při dodržení kvalitativních a technických podmínek určených touto smlouvou, pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2.1 této smlouvy a dále předat řádně zhotovené dílo specifikované v odst. 2.2.1 této smlouvy Objednateli. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy a dále řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu díla specifikovanou v odst. 4.1 této smlouvy.

#### 2.2 Dílo

Dílem se podle této smlouvy rozumí provedení prací a dodávek spočívající v realizaci stavby pod názvem: „**Výstavba parkovacích míst na p. p. č. 512/1 v k.ú. Podbořany**“,

tak jak je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v odst. 2.2.2 této smlouvy včetně všech prací, věcí, práv, služeb a činností dle odst. 2.2.2 až 2.2.6 této smlouvy (dále jen „Dílo“).

**2.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s:**

- obecně závaznými platnými právními předpisy, českými a technickými normami
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Podbořany Stavební úřad pod č.j.: SÚ/15705/2025/Klm, spis. zn.: SÚ/2024/6862/Klm.
- stanovisky, rozhodnutími, podmínkami a požadavky dotčených orgánů veřejné správy a účastníků stavebního řízení
- projektovou dokumentací vypracoval: Ing. Ota Vettermann, MESSOR s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, IČ: 287 38 217, z 07/2021, (dále jen PD)
- v rozsahu cenové nabídky zhotovitele s oceněným soupisem stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy
- časovým a finančním harmonogramem prací (dále jen harmonogram), který tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy
- zadávací dokumentací objednatele
- příkazy Objednatele.

**2.2.2 Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti:**

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- veškerá ochranná opatření před znečištěním, trvalý úklid nepořádku způsobeného prováděním díla nebo v souvislosti s ním a zajištění bezpečnosti staveniště, a to denně při realizaci a skončení prací na díle,
- zajištění všech povinností vyplývajících z povolení stavby a povolení dalších příslušných orgánů vztahující se k dílu, včetně jejich vyjádření a stanovisek,
- provést taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění komunikací při odvozu a dovozu materiálu,
- dodržet kácení dřevin v souladu se zásadami ochrany dřevin,
- dodržet místo pro skládky materiálu a používané techniky, aby nedocházelo k úniku ropných látek,
- zajištění parkovacích míst pro těžební stroje, včetně zabezpečení pro odkapávání ropných látek a znemožnění prosakování do půdy,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora BOZP,
- pasportizace dotčených komunikací a objektů stavbou před zahájením a po dokončení díla (fotodokumentace a videozáznam),
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis předávacího protokolu, geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů na stavby a pro zřízení služebnosti (věcná břemena),
- dodání dokumentace skutečného provedení díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, protokolů, předepsaná měření a všech dalších dokumentů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu stavby a uvedení díla do trvalého provozu, to vše ve dvou vyhotovení v tištěné a ve dvou v elektronické podobě,

- účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, pokud nastane situace, že závěrečná kontrolní prohlídka bude provedena po přejímce a stavební úřad bude požadovat doplnění či upřesnění dokladů technické dokumentace, je zhotovitel povinen obstarat doklady ve vztahu k provedenému dílu, které je předmětem smlouvy
  - vyklizení staveniště.
- 2.2.3 Dílo se Zhotovitel zavazuje provést ve vysoké kvalitě, která je určena PD (případně jejími změnami) a platnými českými technickými normami a předpisy. Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jej ztěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu Díla, než je obvyklé.
- 2.2.4 Součástí provedení Díla jsou též veškeré vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech ke smlouvě a v dokumentech, na které se smlouva odkazuje, výslovně uvedeny, jsou však pro úplné věcné a odborné provedení prací a výkonů Zhotovitele dle této smlouvy potřebné.
- 2.2.5 Objednatel je oprávněn omezit (snížit) rozsah některých prací a dodávek, jež jsou součástí Díla, a Zhotovitel se zavazuje, že bude požadované změny akceptovat. Objednatel uhradí Zhotoviteli náklady, které mu bezprostředně vznikly a jsou spojené se snížením rozsahu prací a dodávek. Výše úhrady bude provedena po vzájemném písemném odsouhlasení výše těchto nákladů oběma smluvními stranami.

### 3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

#### 3.1 Termín zahájení

- 3.1.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli nejpozději **do 3 týdnů od podpisu této smlouvy**. O předání staveniště Objednatel Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol.

#### 3.2 Doba plnění

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat ho Objednateli bez vad a nedodělků nebránící užívání a trvalý provoz díla **max. do 5 měsíců od data předání staveniště**, o předání díla Zhotovitelem Objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 3.2.3 Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla, to však Zhotovitele nezbavuje povinnosti Dílo provést v termínu dle odst. 3.2.1 této smlouvy.
- 3.2.4 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nevykazuje vady a nedodělky.
- 3.2.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, které budou prováděny v rozporu a nebo nejsou definovány v oceněném soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, PD a dokumentech uvedených v odst. 2.2.2 této smlouvy.
- 3.2.6 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak.
- 3.2.7 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla, či jeho části takto prodlouženo. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

#### 3.3 Místo plnění

- 3.3.1 Místo plnění je definováno PD, 512/1 v katastrální území Podbořany, okres Louny.
- 3.3.2 Zhotovitel zvolí takový postup plnění, aby nebyly poškozeny komunikace, budovy a pozemky přiléhající k místu plnění. V případě poškození uvede Zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu v peněžním plnění, a to

do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody.

#### 4 CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

##### 4.1 Cena Díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- Cena bez DPH 2 800 036,72 Kč
- DPH 588 007,71 Kč
- Cena s DPH 3 388 044,43 Kč

- 4.1.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná v rozsahu díla daným dokumenty a podmínkami dle odst. 2.2 této smlouvy a odsouhlaseným oceněným soupisem stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 4.1.2 Cena díla zahrnuje i práce a dodávky, které v oceněném soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, jenž je součástí cenové nabídky Zhotovitele a přílohou této smlouvy, uvedeny nejsou, ale o jejichž provedení v rámci Díla Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem v době uzavření této smlouvy věděl nebo vědět mohl. V Ceně díla je tak obsažen všechen materiál, práce a vše, co je zapotřebí k bezvadnému a úplnému provedení Díla. Cena díla zahrnuje skladbově a objemově veškeré práce a dodávky pro úplné provedení Díla v požadovaném rozsahu, standardu provedení a jakosti, v rozsahu dle této Smlouvy a PD, včetně zajištění všech ostatních úkonů a činností souvisejících s úplným provedením Díla, v rozsahu požadavků této Smlouvy, PD, nabídky zhotovitele a zadávací dokumentací objednatele. Cena díla zahrnuje i zvýšené náklady, které vznikly vývojem cen vstupních nákladů.
- 4.1.3 Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty potřebné k realizaci a dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a technologickými postupy výrobců použitých komponentů.
- 4.1.4 Práce, případně dodávky, které Zhotovitel provede bez písemného souhlasu Objednatele nebo v důsledku svévolného odchýlení se od této Smlouvy a PD, není Objednatel povinen hradit.
- 4.1.5 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze v případě změny Smlouvy na základě písemné dohody Smluvních stran. Za dohodu ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
- 4.1.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že za provedení Díla podle této Smlouvy nepřísluší Zhotoviteli vedle nároku na Cenu díla nárok na jakoukoliv další úplatu nebo jiné plnění.
- 4.1.7 Bez ohledu na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že v případě, kdy bude Zhotovitelem provedeno menší množství prací, výkonů a dodávek, než bylo předpokládáno touto Smlouvou a cenovou nabídkou Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli pouze nižší cenu než je Cena díla, přičemž její výše bude stanovena výhradně na základě soupisu skutečně provedených prací, výkonů a dodávek, písemně odsouhlasených Objednatelem.
- 4.1.8 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, dále veškeré náklady v souladu s odst. 2.2.2 a 2.2.3, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynávají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

##### 4.2 Platební podmínky

- 4.2.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 4.2.2 Cena díla bude hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem vždy jednou (1) měsíčně, a to po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy. Dílčí daňový doklad (faktura) bude Zhotovitelem vystaven vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to na základě Objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, výkonů a dodávek provedených Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů zašle v případě výhrad Zhotoviteli svoje vyjádření.
- 4.2.3 Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) Zhotovitele je třicet (30) kalendářních dnů ode dne, kdy bude prokazatelně doručen Objednateli. Daňový doklad (faktura) musí být doložen soupisem skutečně provedených prací, výkonů a dodávek písemně odsouhlaseným Objednatelům a protokolem o předání a převzetí provedených prací, výkonů a dodávek podepsaným oběma Smluvními stranami. V případě, že daňový doklad (faktura) bude vystaven v rozporu s touto smlouvou a/nebo nebude doložen soupisem a protokolem specifikovaným výše, nedostává se Objednatel do prodlení s jeho úhradou, Objednatel není povinen ho uhradit a Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) nový, který bude odpovídat ustanovením této smlouvy a s novou lhůtou splatnosti.
- 4.2.4 Dohodou o dílčím plnění na základě dílčích daňových dokladů (faktur) nejsou dotčena ustanovení této smlouvy týkající se předání a převzetí dokončeného Díla, odpovědnosti za vady a záruky za jakost.
- 4.2.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena díla bude Objednatelům hrazena do výše max. 90% celkové ceny díla uvedené v odst. 4.1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit část Ceny díla podle předchozí věty bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 4.2.6 Zbývajících část ceny díla ve výši 10% z celkové ceny díla bude sloužit Objednateli jako zádržné. Objednatel je dále oprávněn zadržet úhradu daňových dokladů, pokud byly při kontrole plnění jednotlivých částí Díla, resp. na celém Díle zjištěny vady a nedodělky, které i nepodstatně snižují hodnotu Díla anebo omezují možnost jeho užívání.
- 4.2.7 Zádržné se neúročí a Objednatel se v případech stanovených touto Smlouvou nemůže dostat do prodlení s úhradou takto zadržených částek.
- 4.2.8 Objednatel je oprávněn zádržné použít (čerpat) ke splnění jakýchkoliv závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, pokud je Zhotovitel sám řádně a včas nesplní.
- 4.2.9 Nepoužitou část zádržného je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co budou splněny všechny následující podmínky:
- Zhotovitel řádně dokončil Dílo a předal ho Objednateli;
  - Zhotovitel odstranil všechny případné vady a nedodělky Díla;
  - Zhotovitel vyklidil staveniště a všechna pracoviště, kde Zhotovitel prováděl Dílo;
  - Zhotovitel předal Objednateli všechny dokumenty specifikované v článku 2 této smlouvy;
  - Zhotovitel doručil Objednateli výzvu k úhradě zádržného nebo jeho části.
- 4.2.10 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny Díla, resp. její části (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele) při respektování zákona o DPH a vždy na základě písemné dohody.

#### 4.3 Změna ceny

- 4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy Zhotovitel doplní, upraví, rozšíří či zúží

rozsah Díla, v případě rozšíření rozsahu Díla se jedná o ty práce, které nebyly součástí PD a oceněného soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr. Změna ceny může být provedena pouze na základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce budou oceněny Zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto:

- méněpráce jednotkovými cenami podle oceněného soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy
- vícepráce jednotkovými cenami uvedenými v oceněném soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy
- vícepráce, které nejsou uvedeny v oceněném soupisu stavebních prací s položkovým výkazem výměr, který je nedílnou součástí smlouvy, budou použity jednotkové ceny dle ceníku ÚRS aktuálního v době uzavření dodatku ke smlouvě. V ostatních případech bude cena stanovena kalkulací v místě a čase obvyklá.

#### 4.3.2 Za vícepráce nelze považovat:

- práce, výkony a dodávky, jejichž provedení v průběhu provádění díla bude muset zhotovitel pro nekvalitní provedení či vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s PD a touto smlouvou, se zápisy ze stavebního deníku, se zápisy z kontrolních dnů či dalších kontrol, jejichž provádění je mezi účastníky této smlouvy sjednáno.

## 5 SANKCE

### 5.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 5.1.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv části Ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 5.1.2 V případě prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a předáním celého Díla bez vad a nedodělků v termínu specifikovaném v odst. 3.2.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné dokončení a předání celého Díla bez vad a nedodělků ani v přiměřené lhůtě (nikoli kratší 20 pracovních dnů) dodatečně stanovené Objednatelem po uplynutí termínu dle odst. 3.2.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn zajistit dokončení Díla třetí osobou nebo svépomocí. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty také náhradu nákladů, které vynaložil Objednatel na zajištění dokončení Díla.
- 5.1.3 V případě, že Zhotovitel nezajistí odstranění vad reklamovaných Objednatelem a/nebo vad a/nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve stanovených termínech, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu nebo vadu a/nebo nedodělek uvedený v předávacím protokolu. V případě, že Zhotovitel nezajistí odstranění vad a/nebo nedodělků ani v přiměřené lhůtě (nikoli kratší 5 pracovních dnů) dodatečně stanovené Objednatelem po uplynutí termínu, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků třetí osobou nebo svépomocí. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty také náhradu nákladů, které vynaložil na zajištění odstranění vad a/nebo nedodělků, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.1.4 Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla povinná Smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou Smluvní stranou, a to na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 5.1.5 Uhrazením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody anebo nemajetkové újmy a práva Objednatele z titulu odpovědnosti za vady.

## 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

## 6.1 Pověření zástupci ve věcech technických.

- 6.1.1 Zástupce Objednatele pověřeným kontrolou provedených prací co do rozsahu, harmonogramu, kvality prací, co do kvality materiálů subdodávek a doplňků díla, kontroly soupisu provedených prací je technický dozor investora (dále jen „TDI“) bude uveden v předávacím protokolu o předání a převzetí staveniště a ve stavebním deníku.
- 6.1.2 Zástupcem Objednatele pro jednání ve věcech technických TDI bude vykonávat společnost (BUDE DOPLNĚNO či uvedeno v předávacím protokole stavby), těmito zástupci:
- (BUDE DOPLNĚNO), mobil (BUDE DOPLNĚNO), e-mail: (BUDE DOPLNĚNO),
- 6.1.3 Zástupcem zhotovitele ve věcech technických, pověřeným odborným vedením realizace stavby (hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí) zhotovitele:
- *Jméno a příjmení, mobil , e-mail:* [REDACTED]  
*autorizovaný v oboru pozemní stavby, číslo autorizace: 36988*
  - *Jméno a příjmení, mobil , e-mail:* Michal Bajušev, [REDACTED]  
*stavkomveletice@seznam.cz*

## 6.2 Práva a povinnosti objednatel

- 6.2.1 Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli 1 paré PD, stavební povolení a další nutná povolení a stanoviska orgánů veřejné správy.
- 6.2.2 Objednatel bude reagovat na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku a připojí k nim své stanovisko do 5 pracovních dnů od prokazatelné výzvy zhotovitele, např. e-mailem.
- 6.2.3 Objednatel se zavazuje dostavit se na základě prokazatelné výzvy Zhotovitele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- 6.2.4 Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí Díla, bude-li prokazatelně vyzván dle odst. 7.1.2 této smlouvy.
- 6.2.5 Objednatel je oprávněn průběžně a formou kontrolních dnů minimálně 1x za týden kontrolovat provádění díla sám a také prostřednictvím TDI.
- 6.2.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provádění díla řádným způsobem a požadovat neprodlené odstranění zjištěných vad.
- 6.2.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 6.2.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy před předáním staveniště pokud nebude na Dílo schválena dotace nebo provedena rozpočtová změna. Odstoupení objednatel z tohoto důvodu nezakládá právo zhotovitele na uplatnění jakékoliv smluvní či zákonné sankce či náhrady škody.

## 6.3 Práva a povinnosti Zhotovitele

- 6.3.1 Zhotovitel tímto prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že:
- není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, není předlužen, nebyl proti němu podán návrh na prohlášení úpadku, na zahájení řízení o vyrovnání nebo na zahájení insolvenčního či jiného obdobného řízení, vůči Zhotoviteli nebyla podána žádná žaloba ani není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, vyšetřování orgány činnými v trestním řízení nebo jiného řízení vedeného státními orgány či jinými správními úřady, které by mohlo být částečnou nebo úplnou překážkou platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti této Smlouvy nebo plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele, ani mu žádné takové řízení nebo vyšetřování nehrozí;

- ve vztahu k majetku Zhotovitele neprobíhá výkon žádného soudního rozhodnutí nebo exekuční řízení či jiné podobné řízení a Zhotovitel nezastavil platby ani není neschopen splácet své závazky;
  - před uzavřením této Smlouvy se seznámil se všemi podklady, které jsou podle této Smlouvy rozhodné pro stanovení rozsahu Díla a způsobu provedení Díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady;
  - uzavřel tuto Smlouvu na základě přezkoumání údajů a podkladů vztahujících se k Dílu předaných Objednatelům nebo předpokládaných touto Smlouvou, a informací, které mohl získat vizuální inspekci staveniště a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k Dílu, a s odbornou péčí;
  - před uzavřením této Smlouvy se v celém rozsahu a důkladně seznámil se skutečným stavem nemovitostí, na kterých bude Dílo realizováno;
  - před uzavřením této Smlouvy se plně obeznámil se situací na staveništi, s veškerými sítěmi, které se nachází v místě provádění Díla, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky a vady, které by bránily zahájení provádění Díla, včetně jeho řádného dokončení v termínu dle této Smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel potvrzuje a ujišťuje Objednatele, že v souladu se svou povinností řádně a s dostatečnou odbornou péčí seznámil s PD, kterou obdržel od Objednatele, jakožto i veškeré další dokumenty, které obdržel od Objednatele, a posoudil, zda je možné na základě PD a dalších předložených dokumentů řádně a včas realizovat Dílo, a to za Cenu díla, kterou si Smluvní strany v této Smlouvě sjednaly.
- 6.3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném rozsahu na prohlášení a ujištění učiněná Zhotovitelem v tomto článku této smlouvy. Zhotovitel Objednateli zaručuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou jím uvedená prohlášení a ujištění pravdivá a správná.
- 6.3.4 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu provádění Díla, a to ode dne převzetí staveniště. Jména osob oprávněných podepisovat zápisy ve stavebním deníku budou uvedena oběma Smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku a v zápisu o předání staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny rozhodné skutečnosti pro plnění Smlouvy, zejména časový postup prací, jejich jakost, zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení nebo přerušení prací, o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník vede Zhotovitel se třemi oddělitelnými průpisy, dva určené pro Objednatele (originál + průpis) a druhým určeným pro Zhotovitele.
- 6.3.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provedení kontroly konstrukcí nebo jiných částí Díla, které mají být v dalším postupu zakryty, zabudovány nebo se stanou jinak nepřístupnými. Ke kontrole je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Výzvu je Zhotovitel povinen učinit nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň i elektronicky na emailovou adresu uvedenou v odst. 6.1.2 této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost vyzvat Objednatele k provedení kontroly, je povinen na základě následné žádosti Objednatele a na své náklady odkrýt takové části Díla a umožnit jejich kontrolu Objednatelům, a poté na vlastní náklady opětovně tyto části Díla zakrýt či zabudovat. Souhlas, respektive nesouhlas, se zakrytím či zabudováním příslušné části Díla je povinen Objednatel provést zápisem ve stavebním deníku do dvou (2) pracovních dnů po provedení kontroly. V případě, že se Objednatel nevyjádří ve lhůtě dle předchozí věty, nebo se ke kontrole, k jejímuž provedení byl řádně a včas vyzván, bez omluvy nedostaví, je Zhotovitel oprávněn v provádění Díla pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady Objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. Zhotovitel je povinen provést dodatečné odkrytí prací vždy na své náklady, pokud zabránila Objednateli v

účasti na kontrole vyšší moc.

- 6.3.6 Pro posouzení kvality prací, výkonů a dodávek Zhotovitele a kvality Díla jsou veškerá ustanovení českých technických norem souvisejících s realizací Díla a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla považována za závazná. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že v rámci provádění Díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době provádění Díla známo, že je škodlivý. Kvalitativní podmínky provedení Díla, postup a způsob realizace Díla jsou vymezeny stavebními povoleními, PD, příslušnými technickými normami, technologickými předpisy výrobců a obecně závaznými předpisy.
- 6.3.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
- 6.3.8 Zhotovitel se zavazuje ve smyslu zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi a na pracovištích Objednatele u vlastních zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele.
- 6.3.9 Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na staveništi. Zhotovitel se zavazuje při předání staveniště seznámit s podmínkami dodržování ochrany životního prostředí.
- 6.3.10 Zhotovitel se zavazuje seznámit s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a subdodavatele a určit způsob prevence a ochrany proti úrazu a jinému poškození zdraví.
- 6.3.11 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele a na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob.
- 6.3.12 Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele na své poddodavatele, kteří v případě písemného odsouhlasení Objednatelem budou pracovat na pracovištích Objednatele.
- 6.3.13 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele vyřeší a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
- 6.3.14 Zhotovitel je povinen přerušit práce na Díle nebo jeho části na písemný příkaz odpovědného pracovníka Objednatele, a to tím způsobem, jaký nařídí. Po dobu přerušení prací zabezpečí Zhotovitel ochranu a bezpečnost Díla.
- 6.3.15 Zhotovitel je povinen provést Dílo převážně samostatně prostřednictvím svých zaměstnanců a není oprávněn svěřit provádění Díla dalším poddodavatelům bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 6.3.16 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy uzavře a po celou dobu provádění Díla bude udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, a to na pojistnou částku nejméně **2.000.000,- Kč**. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně díla. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit Objednateli kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny o tom, že pojistné na příslušné pojistné období bylo zapláceno.
- 6.3.17 Pro provedení Díla použije zhotovitel jen materiály a výrobky požadované kvality dle PD, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 6.3.18 Zhotovitel je povinen po provedení zápisu do stavebního deníku udělat kopii (fotokopie nebo sken) a tu odeslat bez zbytečného odkladu na email technického nebo autorského dozoru a objednatel - zástupce ve věcech technických, nejpozději však následující den tak, aby se mohl objednatel k zápisům vyjádřit. Text musí být čitelný. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jeho pověřený

zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

## **7 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

---

### **7.1 Předání a převzetí díla**

- 7.1.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli. Řádným dokončením Díla se rozumí jeho kompletní provedení bez vad a nedodělků bránící trvalé užívání a provoz a předání kompletní dokumentace k předmětu Díla dle této Smlouvy.
- 7.1.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k převzetí Díla písemně nejméně deset (10) kalendářních dnů předem.

### **7.2 Drobné vady a nedodělky díla**

- 7.2.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému provozování a běžnému trvalému užívání díla.
- 7.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 7.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.

## **8 PODDODAVATELÉ**

---

- 8.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na realizaci díla dle platných zákonů.
- 8.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů předmětného díla, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podílejí více jak 1 % z celkové ceny díla, a to do 10 dnů od podpisu této smlouvy.
- 8.3 Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek jinými subjekty pro zhotovitele díla.

## **9 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST**

---

### **9.1 Odpovědnost za vady díla**

- 9.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby dokončené Dílo bylo v souladu s touto Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami, a bylo plně způsobilé pro užití k obvyklému účelu. Zhotovitel zaručuje splnění všech technických norem a podmínek výrobců jednotlivých výrobků, materiálů a zařízení potřebných k provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že na materiály a výrobky, které používá, má své pracovníky řádně proškolené výrobcem.
- 9.1.2 Smluvní strany sjednávají, že zjevnou vadu (nebo nedodělek), která není uvedena v protokolu o předání Díla, je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nebo při dostatečné péči zjistit měl, nejpozději však do konce záruční doby, a skrytou vadu Díla nejpozději do šedesáti (60) měsíců od předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků, nebo v případě, že je záruční

doba delší, tak nejpozději do konce záruční doby.

- 9.1.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost za stavební část Díla po dobu šedesáti (60) měsíců od předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků.
- 9.1.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost do Díla zabudovaných výrobků, strojů a zařízení v záručních dobách uvedených výrobcem, nejméně však po dobu dvou (2) let od předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků.
- 9.1.5 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

## **9.2 Způsob uplatnění reklamace a podmínky odstranění reklamovaných vad**

- 9.2.1 Oznámení vad (tj. zjevných, skrytých, vad již existujících při převzetí Díla a/nebo vad, které se objeví v záruční době) musí být zasláno Zhotoviteli doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem nebo přes datovou schránku uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, není-li touto Smlouvou stanovena jiná lhůta. V oznámení vad musí být vada popsána. V případě reklamace učiněné e-mailem je vada oznámena dnem odeslání emailové zprávy Objednatelem. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí reklamace emailem zaslaným Objednateli.
- 9.2.2 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby dané části Díla, po tuto dobu záruční doba neběží.
- 9.2.3 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, počíná běžet pro toto náhradní plnění nová záruční doba v původní délce, a to ode dne převzetí tohoto náhradního plnění Objednatelem.
- 9.2.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad okamžitě po oznámení vad Objednatelem, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od oznámení reklamace, v případě havárie ohrožující užívání a provoz Díla do čtyřiceti osmi (48) hodin od oznámení reklamace, nedohodnou-li se obě Smluvní strany písemně jinak. Za havárii se považuje vada, kterou Objednatel označí jako vadu ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu Díla.
- 9.2.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od oznámení reklamace, v případě havárie nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od oznámení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 9.2.6 Reklamované vady odstraňuje Zhotovitel vlastním nákladem a tak, aby Dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu.
- 9.2.7 Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li neoprávněnost reklamace, uhradí náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace Objednatel.
- 9.2.8 O odstranění vady bude sepsán písemný protokol, který podepíší obě Smluvní strany. Protokol vystaví Zhotovitel a musí v něm být uvedena identifikace této Smlouvy, jméno zástupců Smluvních stran, datum uplatnění reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady a vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
- 9.2.9 Odstraněním vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody a nemajetkové újmy, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele.
- 9.2.10 Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9.2.4 a 9.2.5 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel a to do 7 dnů od obdržení faktury specializované firmy. Tento postup objednatel nevede k zániku záruky.

**10.1 Vlastnictví díla**

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

**10.2 Nebezpečí škody na díle**

10.2.1 Smluvní strany sjednávají, že od doby převzetí staveniště do doby provedení a předání Díla Objednateli, nese nebezpečí škody na předmětu Díla Zhotovitel.

10.2.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla dle této Smlouvy. To neplatí, vznikne-li škoda na předmětu Díla v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy

**11 VYŠŠÍ MOC**

11.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

**12 ZMĚNA SMLOUVY**

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech smluvních, nebo osobami jimi zmocněnými.

12.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

**13 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

13.1 Od této Smlouvy může kterákoli ze Smluvních stran písemně odstoupit, pouze z důvodů uvedených v této Smlouvě. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastanou dnem, kdy bude doručeno písemné odstoupení odstupující Smluvní strany druhé Smluvní straně.

13.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

- **Nebude akce zařazena do rozpočtu Města Podbořany pro rok 2025; zhotovitel nemá nárok na náhradu;**
- Zhotovitel provádí Dílo v nízké kvalitě a ani do doby 14 dnů od upozornění Objednatele nesjedná nápravu;
- Zhotovitel používá při provedení Díla materiály nízké kvality a ani do doby 14 dnů od upozornění Objednatele nesjedná nápravu;
- Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla dle Harmonogramu;
- Zhotovitel podstatně porušuje svou povinnost plynoucí z této Smlouvy nebo právního předpisu a/nebo opakovaně porušuje jakoukoli povinnost plynoucí z této Smlouvy nebo právního předpisu;
- Bude zahájeno insolvenční řízení ve věci Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

13.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:

- Objednatel je v prodlení s předáním staveniště Zhotoviteli déle než šedesát (60) kalendářních dnů;

- Objednatel je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části déle než třicet (30) kalendářních dnů;
- Bude rozhodnuto o úpadku Objednatele nebo Objednatel vstoupí do likvidace.

**13.4** Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy. Odstoupení se však nedotýká práva na náhradu újmy, zaplacení smluvních pokut a úroků z prodlení, pokud již dospěly, odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za vady, záruky za jakost Díla a/nebo jeho části, ani dalších ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

## 14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
- 14.2** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1).
- 14.3** Tato Smlouva a právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 14.4** Zhotovitel na sebe bere riziko změny okolností a nemůže se tedy domáhat jakýchkoliv práv a povinností na základě jakékoli změny takových okolností.
- 14.5** Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich nepovažuje vůči druhé Smluvní straně za slabší stranu ve smyslu Občanského zákoníku.
- 14.6** Smluvní strany prohlašují, že by k uzavření této Smlouvy došlo i tehdy, kdyby kterákoli její část byla neplatná nebo se neplatnou stala dodatečně a pro tyto případy považují tuto Smlouvu jako celek za platnou s tím, že neplatné ustanovení se nahradí jiným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu neplatného ustanovení. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou spolupracovat při tvorbě takového ustanovení.
- 14.7** Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu České republiky.
- 14.8** Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují níže svým vlastnoručním podpisem.
- 14.9** Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto Přílohy:
- Krycí list a Oceněný soupis stavebních prací s položkovým výkazem výměr
- 14.10** V případě prokazatelného vzniku škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.

NA DŮKAZ SOUHLASU Smluvní strany podepisují tuto Smlouvu

V Podbořanech dne 5.5.2025  
Za Objednatele

V Žatci dne 24.5.2025  
Za Zhotovitele

Mgr. Bc. Radek Reindl, starosta města, objednatel

Michal Bajušev, zhotovitel

**Schváleno Radou města Podbořany usnesením č. 159/2025 dne 02.04.2025.**



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24009  
Stavba: Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:  
Město Podbořany

IČ: 00265365  
DIČ:

Uchazeč:  
STAVKOM Veletice s.r.o.

IČ: 06935508  
DIČ: CZ06935508

Projektant:  
MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217  
DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:  
Ing. Ota Vettermann

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |                   |                          |                      |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 2 800 036,72         |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 2 800 036,72 | Výše daně 588 007,71 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                     | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 3 388 044,43         |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

5.5.2025



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24009

**Stavba:** Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany

Místo:

Datum:

6. 2. 2025

Zadavatel:

Město Podbořany

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ota Vettermann



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**2 800 036,72**

**3 388 044,43**

- |   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | Objekty pozemních komunikací               |
| 2 | sanace neúnosné pláně - pozemní komunikace |
| 3 | Veřejné osvětlení                          |
| 4 | VRN                                        |





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany

Objekt:

**1 - Objekty pozemních komunikací**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Podbořany

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ota Vettermann

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 2. 2025

IČ:

00265365

DIČ:

IČ:

06935508

DIČ:

CZ06935508

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 783 203,27**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 783 203,27  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
374 472,69  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 157 675,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

5.5.2025

Datum a podpis:

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany  
Objekt: 1 - Objekty pozemních komunikací

Místo:  
Zadavatel: Město Podbořany  
Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o.

Datum: 6. 2. 2025  
Projektant: MESSOR s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Ota Vettermann

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

1 783 203,27

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

# SOUPIS PRACÍ

Štavba:

Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany

Objekt:

1 - Objekty pozemních komunikací

Místo:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Město Podbořany

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ota Vettermann

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

1 783 203,27

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|-----------|
| D          |   | HSV                                                                                                                                                                                                                                                              | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |    |           |  |  |           |
| D          |   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                | Zemní práce                                                                                                               |    |           |  |  |           |
| 1          | K | 113106123                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                           | m2 | 195,900   |  |  |           |
| PP         |   | Rozzebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby                                               |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | "chodník 1 + 2"14,7+9,8+138,5+14,5+16,4+2,0                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |    |           |  |  | 195,900   |
| 2          | K | 113107182                                                                                                                                                                                                                                                        | Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                                           | m2 | 74,900    |  |  |           |
| PP         |   | Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                              |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | "plocha pro napojení AB krytu"74,9                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |    |           |  |  | 74,900    |
| 3          | K | 113107322                                                                                                                                                                                                                                                        | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2                                         | m2 | 195,900   |  |  |           |
| PP         |   | Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | "chodník 1 + 2"14,7+9,8+138,5+14,5+16,4+2,0                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |    |           |  |  | 195,900   |
| 4          | K | 113201111                                                                                                                                                                                                                                                        | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                                                      | m  | 182,200   |  |  |           |
| PP         |   | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých                                                                                                               |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201111</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | "podél stáv chodníku"8,9+18,3+73,5+20,5+46,5+8+6,5                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |    |           |  |  | 182,200   |
| 5          | K | 113201112                                                                                                                                                                                                                                                        | Vytrhání obrub silničních ležatých                                                                                        | m  | 59,300    |  |  |           |
| PP         |   | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých                                                                                                                 |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | "obrubu podél okraje voz."59,3                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |           |  |  | 59,300    |
| 6          | K | 121151113                                                                                                                                                                                                                                                        | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                               | m2 | 762,500   |  |  |           |
| PP         |   | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | "nové plochy AB kryt v zeleni"394,1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |    |           |  |  | 394,100   |
| VV         |   | "Parkoviště v zeleni"108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |    |           |  |  | 368,400   |
| VV         |   | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |    |           |  |  | 762,500   |
| 7          | K | 122252204                                                                                                                                                                                                                                                        | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně            | m3 | 92,100    |  |  |           |
| PP         |   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | "Parkoviště v zeleni"(108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2)*0,25                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |    |           |  |  | 92,100    |
| 68         | K | 162751117                                                                                                                                                                                                                                                        | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 244,600   |  |  |           |
| PP         |   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | 92,1+762,5*0,2                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |    |           |  |  | 244,600   |
| 69         | K | 162751119                                                                                                                                                                                                                                                        | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2 446,000 |  |  |           |
| PP         |   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | 244,6                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |    |           |  |  | 244,600   |
| VV         |   | 244,6*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |    |           |  |  | 2 446,000 |
| 70         | K | 167151101                                                                                                                                                                                                                                                        | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                  | m3 | 244,600   |  |  |           |
| PP         |   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101</a>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |    |           |  |  |           |
| VV         |   | 244,6                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |    |           |  |  | 244,600   |

| PČ                     | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8                      | K          | 171152101 | <b>Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných silnic a dálnic</b><br>Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152101</a> | m3 | 70,000    |              |                   |                 |
|                        | PP         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "nové plochy AB kryt v zeleni staničení 60,0 - 80,0*20*10*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 70,000    |              |                   |                 |
| 9                      | M          | 58331200  | <b>šterkopisek netříděný</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 140,000   |              |                   |                 |
|                        | PP         |           | šterkopisek netříděný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 70,000    |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 70*2 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 140,000   |              |                   |                 |
| 71                     | K          | 171201231 | <b>Poplatek za uložení zemin a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 440,280   |              |                   |                 |
|                        | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zemin a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 244,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 244,600   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 244,6*1,8 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 440,280   |              |                   |                 |
| 10                     | K          | 181152302 | <b>Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 206,920 |              |                   |                 |
|                        | PP         |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302</a>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "nové plochy AB kryt v zeleni"394,1*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 512,330   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "Parkoviště v zeleni"(108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2)*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 478,920   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "chodníky"(22,4+26,2+112,3+5,0)*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 215,670   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 206,920 |              |                   |                 |
| 11                     | K          | 181411131 | <b>Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5</b><br>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131</a>                                         | m2 | 220,000   |              |                   |                 |
|                        | PP         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "podél stavby"2,0*110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 220,000   |              |                   |                 |
| 12                     | M          | 00572410  | <b>osivo směs travní parková</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 4,400     |              |                   |                 |
|                        | PP         |           | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | 220*0,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 4,400     |              |                   |                 |
| 13                     | K          | 182211121 | <b>Svahování násypů ručně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 42,550    |              |                   |                 |
|                        | PP         |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182211121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182211121</a>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "tvarování průlehu za obrubou "(26+14+3,5+6+16,5+19,1)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 42,550    |              |                   |                 |
| 14                     | K          | 182351123 | <b>Rozproštění ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně</b><br>Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123</a>                                 | m2 | 220,000   |              |                   |                 |
|                        | PP         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "podél stavby"2,0*110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 220,000   |              |                   |                 |
| 15                     | M          | 10364101  | <b>zemina pro terénní úpravy - ornice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 50,600    |              |                   |                 |
|                        | PP         |           | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "podél stavby"2,0*110*0,2*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 50,600    |              |                   |                 |
| 16                     | K          | 185804312 | <b>Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2</b><br>Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312</a>                                                                                                                                                   | m3 | 5,000     |              |                   |                 |
|                        | PP         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 17                     | M          | 08211320  | <b>voda pitná pro smluvní odběratele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 5,000     |              |                   |                 |
|                        | PP         |           | voda pitná pro smluvní odběratele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 18                     | K          | 185851121 | <b>Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m</b><br>Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121</a>                                                                                                                                   | m3 | 5,000     |              |                   |                 |
|                        | PP         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 19                     | K          | 185851129 | <b>Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m</b><br>Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129</a>                                                                                         | m3 | 5,000     |              |                   |                 |
|                        | PP         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace pozemní |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 20                     | K          | 564851011 | <b>Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm</b><br>Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011</a>                                                                                       | m2 | 190,785   |              |                   |                 |
|                        | PP         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "chodníky"(22,4+26,2+112,3+5,0)*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 190,785   |              |                   |                 |
| 21                     | K          | 564851111 | <b>Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm</b><br>Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111</a>                                                                                              | m2 | 867,020   |              |                   |                 |
|                        | PP         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "nové plochy AB kryt v zeleni - 1.vrstva fr. 0/63 mm"394,1*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 453,215   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "nové plochy AB kryt v zeleni - 2.vrstva fr. 0/32 mm"394,1*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 413,805   |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 867,020   |              |                   |                 |
| 22                     | K          | 564871111 | <b>Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm</b><br>Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871111</a>                                                                                              | m2 | 386,820   |              |                   |                 |
|                        | PP         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | Online PSC |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                        | VV         |           | "Parkoviště v zeleni"(108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2)*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 386,820   |              |                   |                 |
| 23                     | K          | 565155111 | <b>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 394,100   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP         |            | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo sřednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155111</a>                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "nové plochy AB kryt v zeleni "394,1                                                                                                                                                                                                                                       |     | 394,100  |              |                   |                 |
| 24  | K          | 573211107  | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 394,100  |              |                   |                 |
|     | PP         |            | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211107</a>                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 25  | K          | 577134121  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                          | m2  | 394,100  |              |                   |                 |
|     | PP         |            | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134121</a>                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 26  | K          | 596211110  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                                                                                                                                            | m2  | 165,900  |              |                   |                 |
|     | PP         |            | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110</a>                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "chodníky"22,4+26,2+112,3+5,0                                                                                                                                                                                                                                              |     | 165,900  |              |                   |                 |
| 27  | M          | 59245018   | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 159,753  |              |                   |                 |
|     | PP         |            | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 165,9-10,8                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 155,100  |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 155,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                               |     | 159,753  |              |                   |                 |
| 28  | M          | BET.K06N02 | BEST-KLASIKO PRO NEVIDOMÉ/6CM ČERVENÁ                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 11,124   |              |                   |                 |
|     | PP         |            | BEST-KLASIKO PRO NEVIDOMÉ/6CM ČERVENÁ                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 3,7+3,7+1,0+1,4+1,0                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 10,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 10,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                |     | 11,124   |              |                   |                 |
| 29  | K          | 596412114  | Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2                                                                                                                                                      | m2  | 368,400  |              |                   |                 |
|     | PP         |            | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2            |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596412114</a>                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "Parkoviště v zeleni"108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2                                                                                                                                                                                                                        |     | 368,400  |              |                   |                 |
| 30  | M          | 59245035   | dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                | m2  | 354,450  |              |                   |                 |
|     | PP         |            | dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 368,4-10,8-10,1                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 347,500  |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 347,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                               |     | 354,450  |              |                   |                 |
| 31  | M          | 59245020   | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 10,282   |              |                   |                 |
|     | PP         |            | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "plocha pro vyznačení VZD 1,2*1,2m"1,2*1,2*7                                                                                                                                                                                                                               |     | 10,080   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 10,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                               |     | 10,282   |              |                   |                 |
| 32  | M          | BET.K08C02 | BEST-KLASIKO/8CM ČERVENÁ                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 11,016   |              |                   |                 |
|     | PP         |            | BEST-KLASIKO/8CM ČERVENÁ                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "oddělení PM"24*4,5*0,1                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 10,800   |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 10,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                |     | 11,016   |              |                   |                 |
| D 8 |            |            | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 33  | K          | 890411811  | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,750    |              |                   |                 |
|     | PP         |            | Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890411811</a>                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | "uliční vpust' st. 0,06km"0,75                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,750    |              |                   |                 |
| D 9 |            |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 34  | K          | 912113111  | Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 60,000   |              |                   |                 |
|     | PP         |            | Montáž parkovacího dorazu šířky do 800 mm                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912113111</a>                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |            | 30*2                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 60,000   |              |                   |                 |
| 35  | M          | 56288006   | práh dorazový parkovací z gumy 750mm                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 60,000   |              |                   |                 |
|     | PP         |            | práh dorazový parkovací z gumy 750mm                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 36  | K          | 914111111  | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                                                          | kus | 4,000    |              |                   |                 |
|     | PP         |            | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111</a>                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 37  | M          | 40445625   | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                                                                                                                 | kus | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP         |            | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 38  | M          | 40445649   | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000    |              |                   |                 |
|     | PP         |            | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 39  | K          | 914511111  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                                                                                                                                                                                       | kus | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP         |            | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111</a>                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 40  | M          | 40445225   | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP         |            | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 41  | M          | 40445253   | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 3,000    |              |                   |                 |
|     | PP         |            | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K          | 915131111  | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva<br>Vodorovné dopravní značení sříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131111</a>                                                                                                                                                                  | m2  | 3,500    |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 43 | K          | 915621111  | Předznačení vodorovného plošného značení<br>Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné šipky, symboly, nápisy<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915621111</a><br>"symbol V10f + nabíčka"(2+5)*0,5                                                                                                                                                    | m2  | 3,500    |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 3,500             |                 |
| 44 | K          | 916131213  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213</a><br>11,1+10,3+14,2+10,4+60,1                                           | m   | 106,100  |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 106,100           |                 |
| 45 | M          | 59217029   | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm<br>obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm<br>11,1+10,1+3,0+2,5+4,0<br>30,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 31,314   |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 30,700            |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 31,314            |                 |
| 46 | M          | 59217030   | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm<br>obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm<br>8<br>8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 8,160    |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 8,000             |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 8,160             |                 |
| 47 | M          | 59217077   | obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm<br>obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm<br>0,8<br>0,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 0,816    |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 0,800             |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 0,816             |                 |
| 48 | M          | BET.M25R11 | BEST-MONO II POLOMER 1,VNEJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ<br>BEST-MONO II POLOMER 1,VNEJŠÍ/25CM PŘÍRODNÍ<br>8*2*0,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 12,480   |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 12,480            |                 |
| 49 | M          | 59217031   | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm<br>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm<br>106,1-30,7-8,0-0,8-12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 54,100   |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 54,100            |                 |
| 50 | K          | 916231213  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213</a><br>7,9+26,1+13,8+13,8+46,1+85,6+2,7*2+2,0+10,0+38,9+4,9+15,1+26,0 | m   | 295,600  |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 295,600           |                 |
| 51 | M          | 59217016   | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm<br>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm<br>295,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 301,512  |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 301,512           |                 |
| 52 | K          | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého<br>Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121</a><br>"rozšíření lože - car STOP"(26+14+3,5+6+16,5+19,1)*0,3*0,25                                                                                                                    | m3  | 6,383    |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 6,383             |                 |
| 53 | K          | 919122121  | Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem<br>Utěsnění dílačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního náletu s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919122121</a>                                                                              | m   | 167,700  |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 54 | K          | 919726123  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2<br>Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919726123</a><br>"sorpční geotextilie parkoviště v zeleni"(108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2)*1,15                                                                                | m2  | 423,660  |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 423,660           |                 |
| 55 | K          | 919731122  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčného tl přes 50 do 100 mm<br>Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčné tl, přes 50 do 100 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731122</a>                                                                                                                                        | m   | 167,700  |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K          | 919735112  | Řezání stávajícího živčného krytu hl přes 50 do 100 mm<br>Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112</a><br>167,7                                                                                                                                                                                                       | m   | 167,700  |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 167,700           |                 |
| 57 | K          | 962042321  | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3<br>Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962042321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962042321</a><br>"opěrná zeď u garáží"3,0*0,78*0,75                                                                                                                                                                                  | m3  | 1,755    |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 1,755             |                 |
| 58 | K          | 966051111  | Bourání betonových palisád osazovaných v řadě<br>Bourání palisád betonových osazovaných v řadě<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966051111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966051111</a><br>"schodiště u garáží"4*2*0,25*0,8                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,600    |              |                   |                 |
|    | PP         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 1,600             |                 |
|    | D          | 997        | Doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 59 | K          | 997002511  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 192,965  |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <div> <div>PP</div> <div>Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002511</a></div> </div>                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot                                                                                                  | t  | 3 666,335 |              |                   |                 |
| <div> <div>PP</div> <div>Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002519</a><br/>192,965*19 'Přepočtené koeficientem množství</div> </div>                                               |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                         | t  | 110,000   |              |                   |                 |
| <div> <div>PP</div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861</a><br/>50,9+41,9+17,2</div> </div>                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 66,335    |              |                   |                 |
| <div> <div>PP</div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873</a><br/>192,835-110-16,5</div> </div>                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 16,500    |              |                   |                 |
| <div> <div>PP</div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875</a><br/>16,5</div> </div>                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                           | t  | 192,965   |              |                   |                 |
| <div> <div>PP</div> <div>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611</a></div> </div>                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| <div> <div>D 998</div> <div>Přesun hmot</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným                                                              | t  | 419,449   |              |                   |                 |
| <div> <div>PP</div> <div>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a></div> </div>                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| <div> <div>D PSV</div> <div>Práce a dodávky PSV</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| <div> <div>D 767</div> <div>Konstrukce zámečnické</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 767161811 | Demontáž zábradlí rovného rozebiratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti                                                                      | m  | 3,000     |              |                   |                 |
| <div> <div>PP</div> <div>Demontáž zábradlí do suti rovného rozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161811</a><br/>"na opěrné zídce - garáž"3,0</div> </div>                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K   | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg                                                                      | kg | 130,326   |              |                   |                 |
| <div> <div>PP</div> <div>Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg (včetně demontáže prádelní šňůry)<br/><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996701</a><br/>"trubka 51x2,6 - 3,103 kg/bm"<br/>"lvar U - 1x"(2+2+2)*3,103*1<br/>"lvar T - 10x"(2+0,8+0,8)*3,103*10<br/>Součet</div> </div> |     |           |                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                        |    |           | 18,618       |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                        |    |           | 111,708      |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                        |    |           | 130,326      |                   |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany

Objekt:

**2 - sanace neúnosné pláň - pozemní komunikace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Podbořany

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ota Vettermann

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 2. 2025

IČ:

00265365

DIČ:

IČ:

06935508

DIČ:

CZ06935508

IČ:

28738217

DIČ:

CZ28738217

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**500 898,62**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
500 898,62  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
105 188,71  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**606 087,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

5.5.2025

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany

Objekt:

**2 - sanace neúnosné pláně - pozemní komunikace**

Místo:

Datum: 6. 2. 2025

Zadavatel:

Město Podbořany

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ota Vettermann

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**500 898,62**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany  
Objekt: 2 - sanace neúnosné pláně - pozemní komunikace

Místo: Datum: 6. 2. 2025  
Zadavatel: Město Podbořany Projektant: MESSOR s.r.o.  
Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ota Vettermann

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 500 898,62

D HSV Práce a dodávky HSV 500 898,62

D 1 Zemní práce

|       |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |  |
|-------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|
| 1     | K          | 122252204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně                                                                                                                                                   | m3 | 381,250   |  |  |  |
|       | PP         |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3                                                                                                                                                |    |           |  |  |  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122252204</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | ***fakturační po odsouhlasení TDI (sanace neúnosné pláně)                                                                                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | "nové plochy AB kryt v zeleni"394,1*0,5                                                                                                                                                                                                                          |    | 197,050   |  |  |  |
|       | VV         |           | "Parkoviště v zeleni"(108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2)*0,5                                                                                                                                                                                                        |    | 184,200   |  |  |  |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 381,250   |  |  |  |
| 2     | K          | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                        | m3 | 381,250   |  |  |  |
|       | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |    |           |  |  |  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | 381,25                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 381,250   |  |  |  |
| 3     | K          | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 3 812,500 |  |  |  |
|       | PP         |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m |    |           |  |  |  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | 381,25                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 381,250   |  |  |  |
|       | VV         |           | 381,25*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                      |    | 3 812,500 |  |  |  |
| 4     | K          | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                         | m3 | 381,250   |  |  |  |
|       | PP         |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          |    |           |  |  |  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | 381,25                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 381,250   |  |  |  |
| 5     | K          | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                       | t  | 686,250   |  |  |  |
|       | PP         |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | 381,25                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 381,250   |  |  |  |
|       | VV         |           | 381,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |    | 686,250   |  |  |  |
| 6     | K          | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním                                                                                                                                                                                                       | m2 | 991,250   |  |  |  |
|       | PP         |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním                                                                                                                                                                           |    |           |  |  |  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | ***fakturační po odsouhlasení TDI (sanace neúnosné pláně)                                                                                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | "nové plochy AB kryt v zeleni"394,1*1,3                                                                                                                                                                                                                          |    | 512,330   |  |  |  |
|       | VV         |           | "Parkoviště v zeleni"(108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2)*1,3                                                                                                                                                                                                        |    | 478,920   |  |  |  |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 991,250   |  |  |  |
| D 5   |            |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |  |  |  |
| 7     | K          | 564971315 | Podklad z betonového recyklatu plochy přes 100 m2 tl 250 mm                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 868,125 |  |  |  |
|       | PP         |           | Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm                                                                                                                                                |    |           |  |  |  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564971315">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564971315</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | ***fakturační po odsouhlasení TDI (sanace neúnosné pláně)                                                                                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | VV         |           | "nové plochy AB kryt v zeleni 1.vrstva"394,1*1,3                                                                                                                                                                                                                 |    | 512,330   |  |  |  |
|       | VV         |           | "nové plochy AB kryt v zeleni 2.vrstva"394,1*1,15                                                                                                                                                                                                                |    | 453,215   |  |  |  |
|       | VV         |           | "Parkoviště v zeleni 1. vrstva"(108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2)*1,3                                                                                                                                                                                              |    | 478,920   |  |  |  |
|       | VV         |           | "Parkoviště v zeleni 2. vrstva"(108,3+60,0+15,8+26,0+73,1+85,2)*1,15                                                                                                                                                                                             |    | 423,660   |  |  |  |
|       | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 868,125 |  |  |  |
| D 998 |            |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |  |  |  |
| 8     | K          | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným                                                                                                                                                                       | t  | 887,359   |  |  |  |
|       | PP         |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                        |    |           |  |  |  |
|       | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111</a>                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany

Objekt:

**3 - Veřejné osvětlení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Podbořany

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ota Vettermann

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 2. 2025

IČ:

DIČ:

00265365

IČ:

DIČ:

06935508

CZ06935508

IČ:

DIČ:

28738217

CZ28738217

**Cena bez DPH**

**392 934,83**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
392 934,83  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
82 516,31  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**475 451,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

5.5.2025

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany  
Objekt: **3 - Veřejné osvětlení**

Místo:  
Zadavatel: Město Podbořany  
Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o.

Datum: 6. 2. 2025  
Projektant: MESSOR s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Ota Vettermann

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**392 934,83**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

#### PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

#### M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany  
Objekt: 3 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 6. 2. 2025  
Zadavatel: Město Podbořany Projektant: MESSOR s.r.o.  
Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ota Vettermann

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 392 934,83

| D |            | HSV       |  | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |
|---|------------|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| D |            | 1         |  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |  |  |
| 1 | K          | 119001421 |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 6,000   |  |  |
|   | PP         |           |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve slavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů |    |         |  |  |
|   | Online PSC |           |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421</a>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |
|   | VV         |           |  | "souběh a křížení se sítěmi" 3*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,000   |  |  |
| 2 | K          | 129001101 |  | Příplatek za ztláčení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 15,300  |  |  |
|   | PP         |           |  | Příplatek k cenám výkopů a ztláčení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                                                                                                                                                                         |    |         |  |  |
|   | Online PSC |           |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101</a>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |
|   | VV         |           |  | "obkopání kabelu celin"(23,0+53,5)*0,4*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 15,300  |  |  |
| 3 | K          | 131251100 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 3,234   |  |  |
|   | PP         |           |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|   | Online PSC |           |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100</a>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |
|   | VV         |           |  | "základy pro stožáry (6m)*0,7*0,7*1,1*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,234   |  |  |
| 4 | K          | 132212131 |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 18,180  |  |  |
|   | PP         |           |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných                                                                                                                                                                                        |    |         |  |  |
|   | Online PSC |           |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131</a>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |
|   | VV         |           |  | "souběh a křížení se sítěmi" 0,4*1,2*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,880   |  |  |
|   | VV         |           |  | "obkopání kabelu celin"(23,0+53,5)*0,4*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 15,300  |  |  |
|   | VV         |           |  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 18,180  |  |  |
| 5 | K          | 132251103 |  | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 105,984 |  |  |
|   | PP         |           |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3                                                                                                                                                                               |    |         |  |  |
|   | Online PSC |           |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103</a>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |
|   | VV         |           |  | "trasa chrániček pro nabíječky" 24,7*0,6*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 17,784  |  |  |
|   | VV         |           |  | "trasa VO"(44,0+70,5+8,0)*0,6*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 88,200  |  |  |
|   | VV         |           |  | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 105,984 |  |  |
| 6 | K          | 162351103 |  | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 91,690  |  |  |
|   | PP         |           |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                                                                                   |    |         |  |  |
|   | Online PSC |           |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103</a>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |
|   | VV         |           |  | 105,98+18,18+3,23=127,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 91,690  |  |  |
| 7 | K          | 162751117 |  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 91,690  |  |  |
|   | PP         |           |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                             |    |         |  |  |
|   | Online PSC |           |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |
|   | VV         |           |  | 91,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 91,690  |  |  |
| 8 | K          | 162751119 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 916,900 |  |  |
|   | PP         |           |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                           |    |         |  |  |
|   | Online PSC |           |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</a>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |
|   | VV         |           |  | 91,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 91,690  |  |  |
|   | VV         |           |  | 91,69*10 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 916,900 |  |  |
| 9 | K          | 167151111 |  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 91,690  |  |  |
|   | PP         |           |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                   |    |         |  |  |
|   | Online PSC |           |  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111</a>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |  |  |
|   | VV         |           |  | 91,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 91,690  |  |  |

| PČ | Typ        | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10 | K          | 171201231    | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                         | t   | 165,042  |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 91,69*1,8                                                                                                                                                                                                          |     | 165,042  |              |                   |                 |
| 11 | K          | 174101101    | Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním                                                                                                                                                   | m3  | 35,700   |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 0,6*(1,2-0,2-0,1-0,2)*85,0                                                                                                                                                                                         |     | 35,700   |              |                   |                 |
| 12 | M          | 58331200     | Štěrkopisek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                     | t   | 21,420   |              |                   |                 |
|    | PP         |              | štěrkopisek netříděný zásypový                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "30%výměna materiálu"35,7*0,3                                                                                                                                                                                      |     | 10,710   |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 10,71*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                          |     | 21,420   |              |                   |                 |
| 13 | K          | 175151101    | Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                  | m3  | 14,700   |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 0,6*122,5*0,2                                                                                                                                                                                                      |     | 14,700   |              |                   |                 |
| 14 | M          | 58337310     | Štěrkopisek frakce 0/4                                                                                                                                                                                             | t   | 29,400   |              |                   |                 |
|    | PP         |              | štěrkopisek frakce 0/4                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 14,7                                                                                                                                                                                                               |     | 14,700   |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 14,7*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                           |     | 29,400   |              |                   |                 |
| 15 | K          | 460661112    | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm                                                                                                                                            | m   | 122,500  |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661112</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 44,0+70,5+8,0                                                                                                                                                                                                      |     | 122,500  |              |                   |                 |
|    | D          | 2            | Zakládání                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 16 | K          | 275313711    | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                                                                                                                                               | m3  | 3,234    |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "základy pro stožary (6m)*0,7*0,7*1,1*6                                                                                                                                                                            |     | 3,234    |              |                   |                 |
| 17 | K          | 4607421R1    | Osazení prostupů z trub plastových do otvoru 20 do 30 cm                                                                                                                                                           | kus | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "trubní chránička pro stožár VO*6                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 18 | M          | 28611143     | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4                                                                                                                                                                           | m   | 6,600    |              |                   |                 |
|    | PP         |              | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 6                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                            |     | 6,600    |              |                   |                 |
|    | D          | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 19 | K          | 388995212    | Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110                                                                                                                                                                        | m   | 9,600    |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Chránička kabelů v římse z trub HDPE přes DN 80 do DN 110                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | chráničky pro prostup kabelu do stožáru                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 2*6*0,8                                                                                                                                                                                                            |     | 9,600    |              |                   |                 |
| 20 | M          | 345713540    | trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090                                                                                                                                                       | m   | 11,040   |              |                   |                 |
|    | PP         |              | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 9,6                                                                                                                                                                                                                |     | 9,600    |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 9,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                         |     | 11,040   |              |                   |                 |
|    | D          | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 741          | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K          | 998741101    | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m                                                                                                                                                            | t   | 61,500   |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | M            | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 21-M         | Elektromontáže                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K          | 210021063    | Osazení výstražné fólie z PVC                                                                                                                                                                                      | m   | 122,500  |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | "délka výkopu"(44,0+70,5+8,0)                                                                                                                                                                                      |     | 122,500  |              |                   |                 |
| 23 | M          | JTA.001370R1 | Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem                                                                                                                                                                        | m   | 140,875  |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 122,5                                                                                                                                                                                                              |     | 122,500  |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 122,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                       |     | 140,875  |              |                   |                 |
| 24 | K          | 210204011    | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m                                                                                                                                              | kus | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |              | 6                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 25 | M          | 8500610012   | Stožár osvětlovací Kooperativa K6 třístupňový bezpatcový 6 m                                                                                                                                                       | kus | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Stožár osvětlovací Kooperativa K6 třístupňový bezpatcový 6 m                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K          | 21020401R1   | Montáž svítidel                                                                                                                                                                                                    | ks  | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Montáž svítidel                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 27 | M          | 196418R1     | SVI, TECEO S/5366/10 LED/17W/500mA/VVW/                                                                                                                                                                            | kus | 6,000    |              |                   |                 |
| 28 | K          | 210204202    | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                                                                                                  | kus | 6,000    |              |                   |                 |
|    | PP         |              | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |

| PČ                                                          | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29                                                          | M          | 3544206R2  | Elektrovýzbroj stožárů                                                                                                                                               | ks   | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Elektrovýzbroj stožárů                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
| 30                                                          | K          | 210220001  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2                                                                                    | m    | 131,500  |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2                                       |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 122,5+6*1,5                                                                                                                                                          |      | 131,500  |              |                   |                 |
| 31                                                          | M          | 35442062   | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                                                                              | kg   | 142,217  |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                                                                              |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "hmotnost 1m=1,05kg"131,5*1,05*1,03                                                                                                                                  |      | 142,217  |              |                   |                 |
| 32                                                          | M          | 35441875   | svorka křížová pro vodič D 6-10mm                                                                                                                                    | kus  | 12,000   |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | svorka křížová pro vodič D 6-10mm                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 2*6                                                                                                                                                                  |      | 12,000   |              |                   |                 |
| 33                                                          | K          | 210220002  | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm                                                                           | m    | 11,400   |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm                              |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 6*(0,2+1,2+0,5)                                                                                                                                                      |      | 11,400   |              |                   |                 |
| 34                                                          | M          | 35442063R1 | zemnicí drát FeZn 10mm                                                                                                                                               | kg   | 7,163    |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | zemnicí drát FeZn 10mm                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "1m=0,61 kg"11,4*0,61*1,03                                                                                                                                           |      | 7,163    |              |                   |                 |
| 35                                                          | M          | 3544206R1  | Uzemňovací svorky                                                                                                                                                    | ks   | 12,000   |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Uzemňovací svorky                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 2*6                                                                                                                                                                  |      | 12,000   |              |                   |                 |
| 36                                                          | K          | 210812035  | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště                                                   | m    | 137,900  |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulalých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812035">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812035</a>                                            |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "kabelová trasa půdorys"44,0+70,5+8,0                                                                                                                                |      | 122,500  |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "vstupy do lampy"(1,2+1)*6                                                                                                                                           |      | 13,200   |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "napojení na st.lampu"(1,2+1)*1                                                                                                                                      |      | 2,200    |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | Součet                                                                                                                                                               |      | 137,900  |              |                   |                 |
| 37                                                          | M          | 34111076   | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2                                                                                         | m    | 154,448  |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 137,9                                                                                                                                                                |      | 137,900  |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 137,9*1,12 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |      | 154,448  |              |                   |                 |
| 38                                                          | M          | 1185969    | TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERVENA KF 09063 BA                                                                                                                             | m    | 137,900  |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | TRUBKA KOPOFLEX 63MM CERVENA KF 09063 BA                                                                                                                             |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "chránička VO"137,9                                                                                                                                                  |      | 137,900  |              |                   |                 |
| 39                                                          | M          | 34111030   | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2                                                                                                                                | m    | 41,400   |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2                                                                                                                                |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "kabel v stožáru h6"6*6,0                                                                                                                                            |      | 36,000   |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                            |      | 41,400   |              |                   |                 |
| 40                                                          | K          | 218202016  | Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového                                                                                      | kus  | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202016</a>                                            |      |          |              |                   |                 |
| 41                                                          | K          | 218204002  | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                                                                                       | kus  | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204002</a>                                            |      |          |              |                   |                 |
| 42                                                          | K          | 218204201  | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                   | kus  | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh                                                                                                                   |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204201</a>                                            |      |          |              |                   |                 |
| 43                                                          | K          | 74112020R1 | Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO                                                                                                                               | soub | 1,000    |              |                   |                 |
| D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |            |            |                                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| 44                                                          | K          | 220182021  | Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace                                                                                                                          | m    | 210,300  |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace                                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182021</a>                                            |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "Chránička přeloženého kabelu CETIN - rezerva 2x"(23,0+53,5)*2                                                                                                       |      | 153,000  |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "chráničky dobíječky"24,7+19,3+13,3                                                                                                                                  |      | 57,300   |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | Součet                                                                                                                                                               |      | 210,300  |              |                   |                 |
| 45                                                          | M          | 34571354   | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE                                                                             | m    | 220,815  |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE                                                                             |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 210,3                                                                                                                                                                |      | 210,300  |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 210,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |      | 220,815  |              |                   |                 |
| 46                                                          | K          | 220182027  | Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku                                                                                                           | kus  | 6,000    |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na HDPE trubku                                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182027">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220182027</a>                                            |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | 6                                                                                                                                                                    |      | 6,000    |              |                   |                 |
| D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích                    |            |            |                                                                                                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
| 47                                                          | K          | 460821211  | Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C20/25 v otevřeném výkopu                                                                                             | m3   | 15,300   |              |                   |                 |
|                                                             | PP         |            | Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 20/25 v otevřeném výkopu                                                                                        |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460821211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460821211</a>                                            |      |          |              |                   |                 |
|                                                             | VV         |            | "obetonování chráničky kabelu cetin"(23,0+53,5)*0,4*0,5                                                                                                              |      | 15,300   |              |                   |                 |
| 48                                                          | K          | 4608212R1  | Uložení kabelu do půlené chráničky 110mm                                                                                                                             | m    | 76,500   |              |                   |                 |

| PČ | Typ  | Kód       | Popis                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP   |           | Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu tř. C 20/25 v         |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | otevřeném výkopu                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    |      |           | 23,0+53,5                                                            |     | 76,500   |              |                   |                 |
| 49 | M    | 3457135R1 | půlená chránička KOPOHALF 97/110mm                                   | m   | 76,500   |              |                   |                 |
|    | W    |           | 23,0+53,5                                                            |     | 76,500   |              |                   |                 |
| D  | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                          |     |          |              |                   |                 |
| D  | VRN4 |           | Inženýrská činnost                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 50 | K    | 044002000 | Revize                                                               | kpl | 1,000    |              |                   |                 |
|    | PP   |           | Hlavní tluky průvodních činností a nákladů Inženýrská činnost revize |     |          |              |                   |                 |
|    | W    |           | 1                                                                    |     | 1,000    |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany

Objekt:

4 - VRN

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Město Podbořany

Uchazeč:

STAVKOM Veletice s.r.o.

Projektant:

MESSOR s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ota Vettermann

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 2. 2025

IČ:

DIČ:

00265365

IČ:

DIČ:

06935508

CZ06935508

IČ:

DIČ:

28738217

CZ28738217

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 000,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
123 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
12,00%

Výše daně  
25 830,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

148 830,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

5.5.2025

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany  
Objekt: 4 - VRN

Místo:  
Zadavatel: Město Podbořany  
Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o.

Datum: 6. 2. 2025  
Projektant: MESSOR s.r.o.  
Zpracovatel: Ing. Ota Vettermann

Kód dÍlu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu pracÍ

123 000,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba parkovacích míst na p.p.č 512/1 v k.ú. Podbořany  
Objekt: 4 - VRN

Místo: Datum: 6. 2. 2025  
Zadavatel: Město Podbořany Projektant: MESSOR s.r.o.  
Uchazeč: STAVKOM Veletice s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ota Vettermann

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 123 000,00

|            |   |                                                                                                                           |                                                    |      |        |  |  |  |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| D VRN      |   | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |                                                    |      |        |  |  |  |
| D VRN1     |   | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                  |                                                    |      |        |  |  |  |
| 1          | K | 012164000                                                                                                                 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí              | soub | 1,000  |  |  |  |
| PP         |   | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí                                                                                     |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |
| 2          | K | 012344000                                                                                                                 | Vytyčovací práce                                   | soub | 1,000  |  |  |  |
| PP         |   | Vytyčovací práce                                                                                                          |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012344000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |
| 3          | K | 012414000                                                                                                                 | Geometrický plán                                   | soub | 1,000  |  |  |  |
| PP         |   | Geometrický plán                                                                                                          |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |
| 4          | K | 012444000                                                                                                                 | Geodetické měření skutečného provedení stavby      | soub | 1,000  |  |  |  |
| PP         |   | Geodetické měření skutečného provedení stavby                                                                             |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |
| 5          | K | 013254000                                                                                                                 | Dokumentace skutečného provedení stavby            | soub | 1,000  |  |  |  |
| PP         |   | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                   |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |
| D VRN3     |   | Zařízení staveniště                                                                                                       |                                                    |      |        |  |  |  |
| 6          | K | 030001000                                                                                                                 | Zařízení staveniště                                | kpl  | 1,000  |  |  |  |
| PP         |   | Zařízení staveniště                                                                                                       |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |
| 7          | K | 033203000                                                                                                                 | Spotřeba energií pro zařízení staveniště           | soub | 1,000  |  |  |  |
| PP         |   | Spotřeba energií pro zařízení staveniště                                                                                  |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033203000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |
| D VRN4     |   | Inženýrská činnost                                                                                                        |                                                    |      |        |  |  |  |
| 8          | K | 043134000                                                                                                                 | Zkoušky zatěžovací                                 | ks   | 10,000 |  |  |  |
| PP         |   | Zkoušky zatěžovací                                                                                                        |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043134000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |
| D VRN7     |   | Provozní vlivy                                                                                                            |                                                    |      |        |  |  |  |
| 9          | K | 072103000                                                                                                                 | Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR   | kpl  | 1,000  |  |  |  |
| PP         |   | Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR                                                                          |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |
| 10         | K | 072203000                                                                                                                 | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) | kpl  | 1,000  |  |  |  |
| PP         |   | Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)                                                                        |                                                    |      |        |  |  |  |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000</a> |                                                    |      |        |  |  |  |

