

PRÍLOHA 1: OCEŇENÁ SOUHRN PRÁCI



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S009P00S9CG5

Stavba: **45 DPS Blansko, Pod Javory 32**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **BRINGSTAV, s.r.o.** IČO: **25512111**
Křehlíkova 74 DIČ: **CZ25512111**
627 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			229 369,93
PSV			512 996,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			742 366,48

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	742 366,48 CZK
Základní DPH	21 %	155 897,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,48 CZK

Cena celkem s DPH 898 263,00 CZK

v



dne

12.7.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NI	0	645 636	135 584	781 220	
001	Stav. úpravy	0	645 636	135 584	781 220	87
02	ZTI, vytápění	0	96 730	20 313	117 044	13
002	ZTI, vytápění	0	96 730	20 313	117 044	13
Celkem za stavbu		0	742 366	155 897	898 263	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			34 326,52	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			57 724,79	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 462,50	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 354,13	1
64	Výplně otvorů	HSV			19 262,40	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 304,56	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 826,71	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 908,96	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 938,69	4
97	Prorážení otvorů	HSV			13 092,57	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 112,11	0
711	Izolace proti vodě	PSV			1 749,86	0
713	Izolace tepelné	PSV			3 243,72	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 290,93	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 900,07	1
725	Zařizovací předměty	PSV			15 962,78	2
730	Ústřední vytápění	PSV			21 853,96	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 031,28	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 579,93	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			50 482,44	7

Otvorové prvky z plastu	PSV			57 544,10	8
Podlahy povlakové	PSV			137 793,39	19
Podlahy ze syntetických hmot	PSV			23 908,76	3
Obklady keramické	PSV			81 215,70	11
Nátěry	PSV			25 205,00	3
Malby	PSV			11 693,30	2
Čalounické úpravy	PSV			12 541,33	2
Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			26 055,99	4
celkem				742 366,48	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
Q: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3									
1	311271173R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,179$ W/m ² .K dozdivky : 2,41*0,9*3+3,14*0,15*0,15*2	m ²	6,64830	1 668,00	11 089,36	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
						34 326,52			
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 40/40/4 : 1,2*6*2,42*0,001 50/50/5 : 2,5*2*3,77*0,001	t	0,03627	2 315,00	83,97	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
3	340271610R00	Zazdivka otvorů přiček z porobetonových tvárnice plochy od 1 m ² do 4 m ² , tloušťka zdiva 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 101 - hala : 1,01*2,14*2*0,1 104-105 : (1,17*2,76-0,8*2,0)*0,1	m ³	0,01742 0,01885 0,59520	4 870,00	2 898,62	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
4	342255022RT1	Přičky z cihel a tvárnice nepálených přiček z přičkovek porobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení (0,3*2+0,25*2+0,45)*2,76	m ²	4,27800	377,00	1 612,81	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
5	342255024RT1	Přičky z cihel a tvárnice nepálených přiček z přičkovek porobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení (3,75+0,55*2)*2,76-0,9*0,9	m ²	12,57600	435,00	5 470,56	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
6	34294811R00	Kotvení přiček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotvů i spojovacího materiálu. 2,76*5	m	13,80000	125,00	1 725,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
7	342948112R00	Kotvení přiček ke konstrukcím přístřešným kotvami Včetně dodávky kotvů i spojovacího materiálu. 2,76*5	m	13,80000	90,00	1 242,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
8	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace	m ²	4,65600	438,00	2 039,33	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
Ø: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		MP1 : (0,3+0,15*2)*7,76		4,656					
9	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	1,44000	466,00	671,04	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		1.83 : 1,2*1,2		1,44					
10	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,44000	170,00	244,80	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
11	342267111RT1	Obklady konstrukci sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	6,27000	573,00	3 592,71	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		103 : 3,51+2,76		6,27					
12	342267112RT1	Obklady konstrukci sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	3,80000	756,00	2 872,80	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		101 : 3,8		3,8					
13	132301410000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); tl = 4,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	kg	18,81792	20,00	376,36	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		1,2*6*2,42*1,08		18,81792					
14	133301510000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovinoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	kg	20,35800	20,00	407,16	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		50/50/5 : 2,5*2*3,77*1,08		20,358					
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					57 724,79			
15	602011141RT1	Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	19,21550	107,00	2 056,06	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		dozdívky : 2,41*0,9*3+3,14*0,15*0,15*2		6,6483					
		101 - hala : 1,01*2,14*2		4,3228					
		104-105 : (1,17*2,76-0,8*2,0)*2		3,2584					
		příčky : (0,15+0,5)*2,76		1,794					
		(3,1+0,55*2)*0,76		3,192					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O:	01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R:	001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	602011191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách dozdívky : 2,41*0,9*3+3,14*0,15*0,15*2 101 - hala : 1,01*2,14*2 104-105 : (1,17*2,76-0,8*2,0)*2 příčky : (0,15+0,5)*2,76 (3,1+0,55*2)*0,76	m2	19,21550	29,00	557,25	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
17	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,25*1,5+2,41*1,5*3+1,17*2,79	m2	15,98430	32,00	511,50	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
18	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi hala : 0,9+1,55+2,02*4	m	10,53000	49,00	515,97	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
19	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 105 : (3,5+2,88+0,4)*2*2,79-1,25*1,5-1,17*2,79+(1,25+1,5*2)*0,3	m2	33,96810	151,00	5 129,18	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
20	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, včetně postříku. 103 : (3,51+4,4*2+0,3)*2,0-0,9*2,0*2+(0,97+2,0*2)*0,3 101 : 4,99*2,37-0,9*2,02-0,9*0,9+(0,45+0,65*2)*2,76 (0,45+0,9)*2*2,76*2	m2	52,04330	188,00	9 784,14	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
21	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, včetně postříku a jádrové omítky. 103 : (3,51+4,4*2+0,3)*0,76	m2	81,29550	299,00	24 307,35	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javorý 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101 : $(10,84+5,23+0,45^2)^2 \cdot 2,76 - 2,41 \cdot 1,5^3 + (2,41 + 1,5^2) \cdot 0,3^3$ odpočet - dozdivky : -6,6483 $(1,65+0,5+0,25^2+0,65+3,55)^2 \cdot 2,4 - 1,01^2 \cdot 2,14 - 1,55^2 \cdot 2,02$ $4,2^2 + 2,2^2 + 2,37$		40,8612 -6,6483 11,1476 26,3514					
22	612473186R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 101 : $2,41^3 + 1,5^6 + 2,76 \cdot 16 + 2,4^4$ 103 : $0,97 + 2,0^2 + 2,76$ 105 : $1,25 + 1,5^2 + 2,79^2$	m	87,55000 69,99 7,73 9,83	57,00	4 990,35	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
23	612481211RU1	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu dozdivky : $2,41^3 + 0,9^3 + 3,14^3 + 0,15^3 + 0,15^2$ 101 - hala : $1,01^2 \cdot 2,14^2$ 104-105 : $(1,17^2 \cdot 2,76 - 0,8^2 \cdot 2,0)^2$ příčky : $(0,3^2 + 0,4 + 0,15 + 0,5)^2 \cdot 2,76$ $(3,75 + 3,1 + 0,55^2)^2 \cdot 2,76 - 0,9^3 + 0,9^2$ 1,62 : $(0,45 + 0,9)^2 \cdot 2,65^3$	m2	60,57050 6,6483 4,3228 3,2584 4,554 20,322 21,465	163,00	9 872,99	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 462,50			
24	602015187RT6	Omitky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách dozdivky : 9,0	m2	9,00000	246,00	2 214,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
25	602015191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní náter pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách dozdivky : 9,0	m2	9,00000	30,00	270,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
26	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmetů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin dozdivky : 9,0	m2	15,98430	32,00	511,50	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
Ö: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,25*1,5+2,41*1,5*3+1,17*2,79		15,9843					
27	622481211RU1	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	9,00000	163,00	1 467,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
dozdívky : 9,0				9					
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
28	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,33800	3 120,00	4 174,56	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		101 : 6,5*0,055		0,3575					
		103 : (3,51*4,89-0,3*1,15+0,3*0,97)*0,05		0,8555					
		105 : 2,5*0,05		0,125					
29	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,97500	2 890,00	2 817,75	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		101 : 6,5*0,15		0,975					
30	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,10460	3 215,00	336,29	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
		101-102 : 5,23*0,2*0,1		0,1046					
31	631319155R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	0,97500	197,00	192,08	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
32	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením vyztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	0,85550	239,00	204,46	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		103 : (3,51*4,89-0,3*1,15+0,3*0,97)*0,05		0,8555					
33	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením vyztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	0,97500	60,00	58,50	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
34	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,04104	28 140,00	1 154,87	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
		103 : (3,51*4,89-0,3*1,15+0,3*0,97)*1,999*0,001*1,2		0,04104					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
Ö: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č. / Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35 / 631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02575	27 460,00	707,10	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
	101 : 3,301*6,5*0,001*1,2		0,02575					
36 / 632451021R00	Výrovňavací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m ²	3,47040	158,00	548,32	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
	na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, parapety : 2,41*0,48*3		3,4704					
37 / 632451024R00	Výrovňavací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m ²	0,60000	267,00	160,20	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
	na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, parapet : 1,25*0,48		0,6					
Díl: 64	Výplně otvorů				19 262,40			
38 / 642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m ²	kus	2,00000	697,00	1 394,00	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
	lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu							
	Většně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
39 / 642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m ²	kus	1,00000	859,00	859,00	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
	lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu							
	Většně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
40 / 642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zděva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	558,00	558,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
	plocha do 2,5 m ²							
41 / 648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických desek z plastických desek z plastických hmot šířky 250 mm	m	1,90000	342,00	649,80	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
	a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem, dodávka silikonu.							
	0,95*2		1,9					
42 / 648991113RT6	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm	m	8,60000	461,00	3 964,60	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45 DPS Blansko, Pod Javory 32
O:	01 Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R:	001 Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámečkem a rámečkem a silikonu.									
2,45*3+1,25 8,6									
43	553310132R	zárušená kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž, ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	3,00000	2 940,00	8 820,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
44	553310135R	zárušená kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	3 017,00	3 017,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy								
45	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	108,70430	72,00	7 826,71	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
				demontáž podhledů : 24,8723					
				nové podhledy : 1,44+82,392					
				7 826,71					

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
46	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	123,08640	69,00	8 492,96	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
				10 908,96					

47	953761161R00	Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	10,00000	208,00	2 080,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
				123,0864					
				10					

Díl: 96	Bourání konstrukcí								
48	953761161R0X	Odvětrání flexi potrubí Spiro pr.110 mm	m	2,00000	168,00	336,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
49	962031132R00	Bourání přiček z cihel a tvárnice z jakýchkoliv cihel pálených, pliných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	38,27380	80,00	3 061,90	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

- 110 : (1,85+2,39+2,55)*2,76 18,7404
- 102-103 : 3,51*2,76-0,8*2,0 8,0876
- 103 : 2,76*0,9+0,45*0,9 2,889

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
			8,5568					
50	104-105,106 : (1,5+0,9+1,28)*2,76-0,8*2,0 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m3	1,99566	566,00	1 129,54	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
51	101-102 : 5,23*0,18*2,76-0,83*0,18*2,06-1,82*0,18*0,9 Bourání zdiva nadzákladového cihelného pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m3	0,10800	1 084,00	117,07	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
52	103- obezdívka VZT : 0,3*0,45*0,8 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ²	m3	0,20550	2 265,00	465,46	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
53	106 : (2,22*0,89+0,72*0,11)*0,1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m3	2,01922	1 490,00	3 008,64	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
54	103 : (3,51*4,26-0,11*2,76-0,3*0,5+0,97*0,25)*0,1 110 : (2,265*2,55-0,65*0,5)*0,1 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	81,57010	118,00	9 625,27	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
55	101 : 7,21*10,22-0,47*0,93-0,47*0,92-0,52*0,94-2,39*5,1 102 : 3,74*5,85-0,29*0,86-0,32*0,62 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ² bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	103,81735	43,00	4 464,15	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
56	101 : 7,21*10,22-0,47*0,93-0,47*0,92-0,52*0,94-2,39*5,1 102 : 3,74*5,85-0,29*0,86-0,32*0,62 103 : 3,51*4,26-0,11*2,76-0,3*0,5+0,97*0,25 106 : 2,22*0,89+0,72*0,11 110 : 2,265*2,55-0,65*0,5 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	9,39000	16,00	150,24	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javorý 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101 : 7,21+0,72+0,94+0,52		9,39					
57	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 0,18*2,76*2+0,125*2,76*2+0,11*2,76*5+0,11*0,9	m ²	3,30060	88,00	290,45	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
58	96806112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výdejová okna : 3	kus	3,00000	6,00	18,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
59	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 101-102 : 1 101-103 : 1 101-hala : 2 110- hala : 1 102-103 : 1 104-105 : 1 104 - rampa : 1	kus	8,00000	10,00	80,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
60	968062244R00	Vybourání dřevěných rámtů oken jednoduchých, plochy do 1 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), výdejové okno : 0,9*0,9	m ²	0,81000	172,00	139,32	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
61	968062245R00	Vybourání dřevěných rámtů oken jednoduchých, plochy do 2 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), výdejové okno : 1,82*0,9	m ²	1,63800	100,00	163,80	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
62	96807112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m ² s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4*3	kus	12,00000	13,00	156,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
63	96807113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m ²	kus	1,00000	20,00	20,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
64 968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,86250	245,00	456,31	RTS 17/1	RTS 17/1
	1,25*1,49		1,8625				
65 968072357R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	17,35200	132,00	2 290,46	RTS 17/1	RTS 17/1
	2,41*2,4*3		17,352				
66 968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,90800	241,00	2 628,83	RTS 17/1	RTS 17/1
	101-102 : 0,9*2,02		1,818				
	101-103 : 0,9*2,02		1,818				
	110 - hala : 0,9*2,02		1,818				
	102-103 : 0,9*2,02		1,818				
	104-105 : 0,9*2,02		1,818				
	104 - rampa : 0,9*2,02		1,818				
67 968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,19300	187,00	597,09	RTS 17/1	RTS 17/1
	101-hala : 1,55*2,06		3,193				
68 968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, výdajová okna : 0,9+1,82	m	2,72000	28,00	76,16	RTS 17/1	RTS 17/1
			2,72				
69 96-901	Demontáž VZT potrubí, ventilátorů vč. mřížek, digestoře, odvoz, likvidace	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
70 96-902	Demontáž VZT jednotky vč. potrubí,, odvoz, likvidace	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 97	Prorážení otvorů				13 092,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O:	01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R:	001	Stav. úpravy

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	53,00	53,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

VZT : 1

72	971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	88,00	88,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
----	--	-----	---------	-------	-------	-------	----------	----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

VZT : 1

73	974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	2,50000	148,00	370,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
74	978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	33,96800	16,00	543,49	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

33,968

75	978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	142,37120	54,00	7 688,04	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
----	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

pod obklady :

101 : $(10,22+7,21)*2,06-(0,83+0,9)*2,06-1,82*0,9-0,9*0,9$

103 : $(1,19+2,21+4,26+0,25)*2,06+2,76*0,9*2-0,9*2,06*3-0,9*0,9$

stáv. omítky :

103 : 9,58

101 : 71,712

29,894

31,1852

9,58

71,712

76	978059531R00 Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	63,97120	68,00	4 350,04	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
----	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		101 : (10,22+7,21)*2,06-(0,83+0,9)*2,06-1,82*0,9-0,9*0,9 parapety oken 101,102 : 2,41*3*0,4 103 : (1,19+2,21+4,26+0,25)*2,06+2,76*0,9*2-0,9*2,06*3-0,9*0,9		29,894 2,892 31,1852				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 073,46		
77	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	13,78232	223,00	3 073,46	801-4	RTS 17/1
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 749,86		
78	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	6,50000	17,00	110,50	800-711	RTS 17/1
		101 : 6,5		6,5				
79	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	6,50000	224,00	1 456,00	800-711	RTS 17/1
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
80	711199096R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP,	m2	6,50000	3,00	19,50	800-711	RTS 17/1
81	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2, pásy,	m2	6,50000	21,00	136,50	800-711	RTS 17/1
82	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svísele do 6 m	t	0,03848	711,00	27,36	800-711	RTS 17/1
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				3 243,72		
83	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	26,10990	21,00	548,31	800-713	RTS 17/1
		101 : 6,5 103 : 3,51*4,89-0,3*1,15+0,3*0,97 105 : 2,5		6,5 17,1099 2,5				
84	713121118RU1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	5,23000	36,00	188,28	800-713	RTS 17/1
		101-102 : 5,23		5,23				
85	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	26,10990	28,00	731,08	800-713	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 26,1099*0,04*1,02	m3	1,06528	1 650,00	1 757,71	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
87	998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02857	642,00	18,34	800-713	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 764					8 031,28			
88	764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 1,25+2,41*3	m	8,48000	33,00	279,84	800-764	RTS 17/1	RTS 17/1
89	764718304R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 1,4 mm, RŠ 400 mm, lepený, včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. P/1 : 2,45*3 P/4 : 1,25	m	8,60000	898,00	7 722,80	800-764	RTS 17/1	RTS 17/1
90	998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02365	1 211,00	28,64	800-764	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 766					39 579,93			
91	766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami 101 : (0,52+0,94+4,19+0,25+2,09+2,8+2,39)*2,0 (0,47*2+0,93+0,92)*2*2,0	m2	37,52000	113,00	4 239,76	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
92	766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů 101 : (0,52+0,94+4,19+0,25+2,09+2,8+2,39)*2,0 (0,47*2+0,93+0,92)*2*2,0	m2	37,52000	20,00	750,40	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
93	766661112R00 Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	356,00	1 068,00	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
94	766661132R00 Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	712,00	712,00	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
95	766669117R00 Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň 2+1	kus	3,00000	263,00	789,00	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	76662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídelových	kus	4,00000	29,00	116,00	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
97	76662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídelových	kus	1,00000	40,00	40,00	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
98	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla klíky a štitku	kus	3,00000	568,00	1 704,00	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
99	766-901	D+M šatní skříň HPL - trojskříňka 1800x900x500 mm + nožičky, korpus HPL laminát tl. 4,0 mm, polece, šatní tyč, háček, kování	kus	1,00000	8 245,00	8 245,00		Vlastní	Indiv
100	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	3,00000	296,00	888,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
101	54917025R	zavírače dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
102	549-999	Koordinátor zavírače dveří	kus	1,00000	2 959,00	2 959,00		Vlastní	Indiv
103	61161803R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	3,00000	1 990,00	5 970,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
104	611653616R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vhodové; š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; EI 30/EW 45; DP3; otevíravé; počet křídel 2; plně; povrch. úprava PVC fólie	kus	1,00000	8 070,00	8 070,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
105	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,12641	544,00	68,77	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 767						50 482,44			
106	767587001RT2	Konstrukce zámečnické Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	82,39220	498,00	41 031,32	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, 101 : 7,22*4,4 10,84*5,23+6,92*0,3+0,3*0,75-10,84*0,5-3,15*0,5-0,3*0,9-0,15*0,3 -0,45*0,9*2-0,25*1,0									
107	767581801R00	Demontáž podhledů kazet 101 : 1,2*4,4	m2	5,28000	135,00	712,80	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
108	767581802R00	Demontáž podhledů lamel 101 : 3,6*4,4+2,39*1,57	m2	19,59230	109,00	2 135,56	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
109	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	24,87230	30,00	746,17	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110/767-901	101 : 3,6*4,4+2,39*1,57 101 : 1,2*4,4 Stěna z Al profilů 600/1200 mm s pevným zasklením bezp. sklem tl. 8,8 mm, matné sklo Z/4 : 1	kus	1,00000	5 420,00	5 420,00		Vlastní	Indiv
111/998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,53308	819,00	436,59	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				57 544,10			
112/766601211R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, Vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu. P/1 : (2,4+1,5*2)*3 P/3 : 0,9+2,7*2 P/4 : 1,2+1,5*2	m	26,70000	121,00	3 230,70	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
113/766601229R00	Těsnění přípojovací spáry parapetu, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní ... Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu. P/1 : 2,4*3 P/4 : 1,2	m	8,40000	121,00	1 016,40	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
114/769-01	D+M okna P/1 - 2400/1500 mm vč. rámu, kování, dvojsklo, bíká/hnědá, Rw = 36 dB	kus	3,00000	13 907,00	41 721,00		Vlastní	Indiv
115/769-02	D+M okna P/2 - 1200/1500 mm vč. rámu, kování, dvojsklo, bíká/hnědá, Rw = 36 dB	kus	1,00000	6 452,00	6 452,00		Vlastní	Indiv
116/769-03	D+M vnit. okna P/3 - 900/1100 mm vč. rámu, kování, dvojsklo, bílá/hnědá, Rw = 36 dB	kus	2,00000	1 998,00	3 996,00		Vlastní	Indiv
117/769-04	D+M mřížek P/4 - 300/300 mm	kus	3,00000	376,00	1 128,00		Vlastní	Indiv
Díl: 776	Podlahy povlakové				137 793,39			
118/713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu pod vinylovou podlahu :	m2	95,72300	28,00	2 680,24	800-713	RTS 17/1	RTS 17/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
119	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci 101 : (10,84*5,23+7,22*4,99-0,3*0,9-0,15*0,3-0,45*0,9*3-0,25*1,0-0,25*0,9 výtazeni na stěnu : ((10,84+10,22+0,5+0,2+0,45*4+0,9*3)*2-1,55-0,9)*0,1 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci 101 : (10,84+10,22+0,5+0,2+0,45*4+0,9*3)*2-1,55-0,9 105 : (3,5+2,88+0,4)*2-0,9	m	62,73000	22,00	1 380,06	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
120	77642210R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem včetně soklové lišty. 103 : (3,51+4,89+0,3)*2-0,9*2	m	15,60000	126,00	1 965,60	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
121	776422120R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním včetně obrubového žlabu, čepcového těsnění a lepidla. 103 : (3,51+4,89+0,3)*2-0,9*2	m	15,60000	122,00	1 903,20	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
122	77642210R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních	kus	10,00000	73,00	730,00	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
123	776522100RT3	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC se vsypem, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm 103 : 3,51*4,89-0,3*1,15+0,3*0,97	m2	17,10990	882,00	15 090,93	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
124	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm 1,0*3+2,0	m	17,1099	267,00	1 335,00	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
125	776981114R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily krycí lišta, eloxovaný hliník, samolepicí profil, šířka profilu 40 mm	m	5,00000	267,00	1 335,00	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
126	776992111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	12,00000	299,00	3 588,00	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
127	776520010RAX	Podlaha povlaková z PVC pásů, bez soklíku, podlahovina Novofloor extra tl. 2,0 mm bez vyrovnání podkladu 105 : 3,5*2,88-0,4*0,65	m2	20,00000	28,00	560,00	800-775	RTS 17/I	RTS 17/I
128	776520020RAX	Podlaha povlaková z PVC plovoucí, bez soklíku, podlahovina vinyli tl. 9,5 mm bez vyrovnání podkladu 101 : 10,84*5,23+7,22*4,99-0,3*0,9-0,15*0,3-0,45*0,9*3-0,25*1,0-0,25*0,9	m2	9,82000	598,00	5 872,36	Vlastní	Součtová	
				9,82					
				90,716					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O:	01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R:	001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
129	283424531X	Lišta soklová PVC celoplast. s pevným jádrem v. 58 mm, s možností vlepění proužku podl. krytiny	m	70,00000	98,00	6 860,00		Vlastní	RTS 17/1
130	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,09437	338,00	31,90	800-775	RTS 17/1	RTS 17/1
						23 908,76			

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

131	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzi	m2	117,64590	25,00	2 941,15	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
				90,716					
				17,1099					
				9,82					
132	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	117,64590	139,00	16 352,78	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
133	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrky silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	117,64590	37,00	4 352,90	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1
134	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,71176	368,00	261,93	800-773	RTS 17/1	RTS 17/1

Díl: 781

Obklady keramické

135	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	29,58000	391,00	11 565,78	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
				29,58					
136	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	16,64520	368,00	6 125,43	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
				16,6452					
137	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	15,60000	167,00	2 605,20	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
				15,6					
138	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	40,55000	167,00	6 771,85	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
				34,55					
				6					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R: 001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	781815111R00	Montáž obkladů vnějších z obkladaček sklovláknitých 240x52 mm 1,62 : (0,45+0,9)*2,65*3	m2	21,46500	606,00	13 007,79	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
140	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá, mat	m2	21,465					
141	597813660R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva bílá, mat	m2	32,00000	218,00	6 976,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
142	60756003R	deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 4,0 mm; dekor jednostranný uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa	m2	18,00000	265,00	4 770,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
143	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	25,48000	1 138,00	28 996,24	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 783	Nátěry			1,06260	374,00	397,41	800-771	RTS 17/1	RTS 17/1
144	783271001R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 2x email zárubně : (0,9+1,55+2,02*4)*0,2*3	m2	6,31800	222,00	1 402,60	800-783	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 784	Malby			6,318		1 402,60			
145	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná nové omítky : stropy : 75,5081 stěny : 19,2155+43,5517+71,7119 stávající omítky : stopy : 104 : 1,17*4,65 stěny : 104 : 4,65*2,79-0,7*2,02*2-0,9*2,02*2	m2	234,91070	10,00	2 349,11	800-784	RTS 17/1	RTS 17/1
146	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné nové omítky : stropy : 75,5081 stěny : 19,2155+43,5517+71,7119 stávající omítky : stopy : 104 : 1,17*4,65 stěny :	m2	234,91070	33,00	7 752,05	800-784	RTS 17/1	RTS 17/1

11 693,30
2 349,11
800-784
RTS 17/1
RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O:	01	Stav. úpravy jídelny se zázemím v 1.NP
R:	001	Stav. úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104 : 4,65*2*2,79-0,7*2,02*2-0,9*2,02*2		19,483					
147	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace stávající zákryty : 6,92*(0,5+0,36*2)+3,15*(0,5+0,36)+6,92*(0,3+0,36) nové zákryty : 6,27*(0,5+0,36)+3,8*(0,5+0,36*2) MP1 : (0,3+0,15*2)*7,76 pohled : 1,44	m2	31,84280	50,00	1 592,14	800-784	RTS 17/1	RTS 17/1
12 541,33									
Díl: 786									
148	786611132R00	Předokenní Al rolety s viditelným boxem ovládání popruhovým navijákem, rozměr 90x120 cm	kus	2,00000	3 486,00	6 972,00	800-786	RTS 17/1	RTS 17/1
Z1 : 2									
149	786622211RT2	Zastíňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová Z/2 : 2,4*1,5*3 Z/3 : 1,2*1,5	m2	12,60000	440,00	5 544,00	800-786	RTS 17/1	RTS 17/1
10,8 1,8									
150	998786101R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,05717	443,00	25,33	800-786	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: D96									
151	979081111R00	Přesuny suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	31,43094	246,00	7 732,01	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
23 478,91									
152	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	125,72374	14,00	1 760,13	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
153	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	31,43094	195,00	6 129,03	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
154	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,43094	250,00	7 857,74	801-3	RTS 17/1	Indiv
Celkem							645 636,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 02	ZTI, vytápění
R: 002	ZTI, vytápění

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání								
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	10,00000	101,00	1 010,00	801-4	RTS 17/1
					10 304,56			
jakékoliv šířky rýhy,								
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	10,00000	84,00	840,00	801-3	RTS 17/1
3	974042567R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	4,00000	317,00	1 268,00	801-3	RTS 17/1
s betonovým podkladem,								
4	139700010RAC	Hloubení v uzavřených prostorech v hornině 1-4, vynesení výkopku, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	1,92000	2 820,00	5 414,40	AP-HSV	RTS 17/1
ruční, v hornině 1 - 4, se svislým a vodorovným přemístěním nošením, s naložením na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku. Bez poplatku za skládku.								
4,0*0,6*0,8								
1,92								
5	175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 5 000 m	m3	1,92000	923,00	1 772,16	AP-HSV	RTS 17/1
prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m,	t	0,17330	223,00	38,65	801-4	RTS 17/1
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
7	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200	m	5,00000	70,00	350,00	800-721	RTS 17/1
normálních a kyselinovzdorných,								
8	721110915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	1,00000	400,00	400,00	800-721	RTS 17/1
9	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	6,00000	99,00	594,00	800-721	RTS 17/1
odpadního nebo dešťového,								
10	721140916R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	1,00000	590,00	590,00	800-721	RTS 17/1
11	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	2,00000	161,00	322,00	800-721	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 02	ZTI, vytápění
R: 002	ZTI, vytápění

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
12	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	179,00	537,00	800-721	RTS 17/1	
13	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	2,00000	293,00	586,00	800-721	RTS 17/1	
14	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	7,00000	363,00	2 541,00	800-721	RTS 17/1	
15	721176136R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (ležaté) zavěšené, D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	4,00000	428,00	1 712,00	800-721	RTS 17/1	
16	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	3,00000	363,00	1 089,00	800-721	RTS 17/1	
17	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	13,00000	7,00	91,00	800-721	RTS 17/1	
18	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	48,00	48,00	800-721	RTS 17/1	
19	721194105R00	vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
20	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	53,00	159,00	800-721	RTS 17/1	
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
21	721223426RT1	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	79,00	158,00	800-721	RTS 17/1	
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
22	721210813R00	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby terasové, balkonové, D 50, 75 mm, s otočným kloubem na odtoku, s živič.límcem, 123x123mm/115x115mm	kus	1,00000	1 998,00	1 998,00	800-721	RTS 17/1	
23	721220801R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti z kameniny, DN 100	kus	1,00000	122,00	122,00	800-721	RTS 17/1	
24	721220802R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 70	kus	6,00000	74,00	444,00	800-721	RTS 17/1	
25	721290111R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 100	kus	1,00000	106,00	106,00	800-721	RTS 17/1	
26	721290821R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	21,00000	15,00	315,00	800-721	RTS 17/1	
		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý, v objektech výšky do 6m	t	0,30270	1 064,00	322,07	800-721	RTS 17/1	
		vdorovně do 100 m							
27	725660180RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	1,00000	587,00	587,00	800-721	RTS 17/1	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 02	ZTI, vytápění
R: 002	ZTI, vytápění

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžšího půdorysné plochy skládky do těžšího půdorysné plochy objektu	t	0,02999	456,00	13,68	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
29	721211913U00 Míř vpust' podlahová DN 110	kus	1,00000	198,00	198,00		Vlastní	Indiv
30	998721181U00 Přesun t kanalizace přípl.-mech	t	0,03075	266,00	8,18		Vlastní	Indiv
Díl: 722								
Vnitřní vodovod								
31	722130232R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 20, svařovaných 11 34.3,	m	2,00000	306,00	612,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
32	722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	20,00000	42,00	840,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
33	722130901R00 Opravy vodovodního potrubí závitového zázátkování vývodu,	kus	4,00000	22,00	88,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
34	722130913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového přetěžání ocelové trubky, do DN 25	kus	8,00000	17,00	136,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
35	722131912R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 20	soubor	2,00000	556,00	1 112,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
36	722131932R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	2,00000	251,00	502,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
37	722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	6,00000	198,00	1 188,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
38	722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	6,00000	247,00	1 482,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
39	722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	243,00	243,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
40	722179193R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce průměru trubek přes 32 mm do 5 svárů	soubor	1,00000	312,00	312,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
41	722181213R17 Izolace vodovodního potrubí náviekové trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	1,00000	38,00	38,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
42	722181214R17 Izolace vodovodního potrubí náviekové trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	5,00000	56,00	280,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
43	722181214R19 Izolace vodovodního potrubí náviekové trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	8,00000	69,00	552,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
44	722181812R00 Demontáž plišťných pásů z trub do D 50	m	20,00000	17,00	340,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
45	722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	5,00000	148,00	740,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
46	722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění.	kus	4,00000	50,00	200,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
					8 900,07			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 02	ZTI, vytápění
R: 002	ZTI, vytápění

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	14,00000	9,00	126,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
48	Vnitrostavěništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	0,04720	1 064,00	50,22	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
49	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,08054	416,00	33,50	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
50	Přesun t vodovod příjpl -mech	t	0,08865	286,00	25,35			Indiv
Díl: 725					15 962,78			
51	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	86,00	86,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
52	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	59,00	177,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
53	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	482,00	482,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
54	Dřezy jednoduché montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00000	467,00	934,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
55	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	4,00000	111,00	444,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
56	Vnitrostavěništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m,	t	0,10490	931,00	97,66	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
57	Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	5,00000	148,00	740,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
58	Rohové ventily pračkový meziventil, bez prodloužení, DN 15 x (DN 15 x DN 20), mosaz	soubor	1,00000	274,00	274,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
59	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	5,00000	99,00	495,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
60	Baterie umyvadel a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	1,00000	716,00	716,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
61	Baterie umyvadel a dřezové Montáž baterii umyvadelových a dřezových umyvadelové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	164,00	328,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
62	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4"	soubor	6,00000	43,00	258,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
63	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	2,00000	312,00	624,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
64	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	6,00000	9,00	54,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O:	02	ZTI, vytápění
R:	002	ZTI, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
65	725869204R00	Montáž zápacích uzávěrek pro zařiz. předměty dřevozých jednoduchých, D 40	kus	3,00000	89,00	267,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
66	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,01745	473,00	8,25	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
67	725823134RTX	Baterie dřež stoj páka+vytah sprška	soubor	1,00000	1 792,00	1 792,00		Vlastní	Indiv
68	55162328-AR	uzávěrka zápachová DN 32 x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	1,00000	198,00	198,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
69	55230520R	umyvadlo š = 380 mm; hl. 450 mm; nerez; s přepladem; povrch - mat; nástěnné	kus	1,00000	7 985,00	7 985,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
70	998725181U00	Přesun t zař předměty přípl -meh	t	0,01330	216,00	2,87		Vlastní	Indiv
Díl: 730						21 853,96			
71	733111103R00	Potrubi z trubek závitových ocelových bežešých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	3,00000	213,00	639,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
72	733113113R00	Potrubi z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	2,00000	72,00	144,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
73	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	6,00000	6,00	36,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
74	733191915R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zaváfením, DN 25	kus	2,00000	125,00	250,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
75	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených naváfení odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	2,00000	184,00	368,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
76	734223122RT2	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, mosaz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	4,00000	494,00	1 976,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
77	734264122R00	Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné šroubení, DN 15, přímé, PN 10, mosaz	kus	4,00000	164,00	656,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
78	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková odpojení a připojení těles po nátěru	m2	96,80000	38,00	3 678,40	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
						96,8			
79	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	96,80000	22,00	2 129,60	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
80	735158220R00	Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky, těles dvouradých	kus	1,00000	166,00	166,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
81	735159521R00	Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových tříradých, délky přes 1140 mm do 1500 mm	soubor	1,00000	430,00	430,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
82	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových dvouradých, stavební délky do 1500 mm	kus	3,00000	85,00	255,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 02	ZTI, vytápění
R: 002	ZTI, vytápění

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	735191902R00 Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem litinových	m2	96,80000	36,00	3 484,80	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
84	735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	10,00000	16,00	160,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
85	735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	100,00000	8,00	800,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
86	735192911R00 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	96,80000	17,00	1 645,60	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
87	735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	2,00000	8,00	16,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
88	735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	100,00000	14,00	1 400,00	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
89	900 RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	16,00000	225,00	3 600,00	Prav.M	RTS 17/1	RTS 17/1
90	998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,02489	786,00	19,56	800-731	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 783	Nátěry				23 802,40			
91	783324340R00 Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním	m2	96,80000	221,00	21 392,80	800-783	RTS 17/1	RTS 17/1
92	783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	6,00000	44,00	264,00	800-783	RTS 17/1	RTS 17/1
93	783903812R00 Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	96,80000	17,00	1 645,60	800-783	RTS 17/1	RTS 17/1
94	R783-01 Manipulace s otop.tělesy při nátěru	kpl.	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 577,08			
95	979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,44990	246,00	848,68	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
96	979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,79960	14,00	193,19	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
97	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,44990	195,00	672,73	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
98	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	3,44990	250,00	862,48	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 45	DPS Blansko, Pod Javory 32
O: 02	ZTI, vytápění
R: 002	ZTI, vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem									
96 730,43									

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00501
Stavba: DPS Blansko

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				176 659,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				176 659,00
DPH základní	21,00%	ze	176 659,00	37 098,39
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	213 757,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

12.07.2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00501

Stavba: DPS Blansko

Místo: Datum: 3. 2. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		176 659,00	213 757,39
00501	Einstal	176 659,00	213 757,39
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		176 659,00	213 757,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DPS Blansko

Objekt: 00501 - Elinstal

JKSO:
Místo: Blansko

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25512111
Vyplň údaj DIČ: CZ25512111

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	176 659,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	176 659,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	176 659,00	37 098,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	213 757,39
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

12.07.2017

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DPS Blansko

Objekt: 00501 - Elinstal

Místo: Blansko

Datum: 3. 2. 2017

Objednatel:
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	176 659,00
TČ - TECHNOLOGICKÁ ČÁST	176 659,00
A-00 - DODÁVKY CELKEM	16 600,00
B-00 - MATERIÁL CELKEM	95 022,00
B-01 - Materiál	81 139,00
B-03 - Kabely	12 383,00
B-04 - Ostatní	1 500,00
M-00 - MONTÁŽ CELKEM	65 037,00
MM-01 - Elektroinstalace	45 070,00
MM- 03 - Silnoproudá instalace	42 879,00
751 - Vzduchotechnika	1 166,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 025,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 167,00
MM-02-1 - Montáž HZS	6 800,00
MR-01 - Revize a zkoušky	9 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	176 659,00

ROZPOČET

Stavba: DPS Blansko

Objekt: 00501 - Elnstal

Místo: Blansko

Datum: 3. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

176 659,00

TČ - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

176 659,00

A-00 - DODÁVKY CELKEM

16 600,00

2	M	SP2.1	Specifikace rozváděče RH1	ks	1,000	16 500,00	16 500,00
4	K	NSP	Náklady spojené s pořízením	kpl	1,000	100,00	100,00

B-00 - MATERIÁL CELKEM

95 022,00

B-01 - Materiál

81 139,00

5	M	1m1	Zásuvka dvojitá 230V, 16A, bílá	ks	13,000	149,00	1 937,00
6	M	1m2	Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, bílá	ks	9,000	105,00	945,00
7	M	1m3.1	Vypínač č.1, bílá, komplet -přístroj včetně krytu	ks	7,000	94,00	658,00
8	M	1m4.1	Přepínač střídavý č. 6 bílá, komplet -přístroj včetně krytu	ks	4,000	105,00	420,00
9	M	1m5.1	Vypínač dvojitý č.5, bílá, komplet -přístroj včetně krytu	ks	3,000	132,00	396,00
10	M	1m6.1	Vypínač č.1, bílá, IP44, zapuštěný, přístroj včetně krytu a rámečku	ks	1,000	132,00	132,00
11	M	1m7.1	Sporáková kombinace 16A/400V 3P , vestavěná s doutnavkou	ks	6,000	385,00	2 310,00
12	M	1m8.1	Tlačítkový/kolébkový ovládač - řazení 1/0So bílá, s doutnavkou komplet -přístroj včetně krytu	ks	3,000	105,00	315,00
13	M	1m9.1	Červeně hřibové tlačítko na stěnu s aretací, 1x rozpínací kontakt, XALK178	ks	1,000	495,00	495,00
14	M	1m10.1	Jistič třífázový LTE 40B/3 6kA	ks	1,000	650,00	650,00
15	M	1m11.1	Ventilátor V1 -HV230A d=262 mm	ks	1,000	10 500,00	10 500,00
16	M	1m12.1	Ventilátor V1 -regulátor CR300	ks	1,000	3 520,00	3 520,00
17	M	1m13.1	Ventilátor V1 -MS-HV montážní sada k HV	ks	1,000	880,00	880,00
18	M	1m14.1	Ventilátor V2 - EBB 250 DESIGN S, d=100 mm + PER MŘÍŽKA	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
20	M	1m16.1	Ventilátor V4 - AQUALINE Koupelnový ventilátor, 230V/50Hz, 100mm, bílá (FBS300)	ks	1,000	605,00	605,00
21	M	1m17.1	Slaboproudá zásuvka 2x RJ 45	ks	1,000	275,00	275,00
22	M	2m1	Elektroinstalační krabice + víčka	ks	12,000	9,00	108,00
23	M	2m2	Elektroinstalační krabice pod vypínače a zásuvky (univerzální)	ks	50,000	8,00	400,00
24	M	2m3.1	Rámeček pod elektroinstalační přístroje - jednonásobný	ks	21,000	21,00	441,00
25	M	2m4	Rámeček pod elektroinstalační přístroje - dvojnásobný	ks	5,000	47,00	235,00
26	M	2m5.1	Ekvipotenciální svorkovnice + Krabice odbočná čtvercová s víkem 125x125 mm	ks	1,000	110,00	110,00

MP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M	2m6.1	Bezpečnostní tabulka samolepící velikost A4 čtyřkombinace" Pozor ! Elektrické zařízení / Hlavní vypínač / Vypni v nebezpečí ! / Nehas vodou ani pěnovými přístrojem!"	ks	1,000	110,00	110,00
M	2m7.1	Trubka ohebná d=16mm, 125N, bílá	m	100,000	32,00	3 200,00
M	2m8.1	Trubka ohebná d=23mm, 125N, bílá	m	20,000	39,00	780,00
M	2m9.1	CY 4 mm2 ZŽ	m	60,000	13,00	780,00
M	2m10.1	CY 6 mm2 ZŽ	m	30,000	17,00	510,00
M	2m11.1	CY 16 mm2 ZŽ	m	18,000	30,00	540,00
M	2m12.1	Svorka pospojování (na trubky), včetně pásku Cu, typ Bernard	ks	8,000	72,00	576,00
M	2m13.1	Plastová lišta vkladací 25x20 mm - bílá 2m	ks	20,000	39,00	780,00
M	m13.2	Nouzový modul pro LED panely 40W	ks	2,000	1 375,00	2 750,00
M	A	Philips Ledinaire, WT060C LED55S/840 PSU L1500, IP65, IK08, 4000 K 60 2x58 W	ks	4,000	1 672,00	6 688,00
M	B1	PHILIPS RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC, zapuštěné LED svítidlo do kazetového podhledu IP20	ks	11,000	2 150,00	23 650,00
M	C	Panlux PLAFONIERA 305 PN31006003, přisazené žárovkové svítidlo, uzavřené, matný difuzor, IP20, E27 75W	ks	4,000	946,00	3 784,00
M	D	Panlux GENTLEMAN SNG-100, přisazené žárovkové svítidlo, uzavřené, transp. difuzor, IP44, E27 100W	ks	12,000	264,00	3 168,00
M	E	Panlux GENTLEMAN SNG-M-100, přisazené žárovkové svítidlo, uzavřené, matný difuzor, IP44, E27 100W	ks	2,000	286,00	572,00
M	F	Panlux GENTLEMAN PN31006014, přisazené žárovkové svítidlo, uzavřené, matný difuzor, IP44, E27 60W s pohybovým čidlem.	ks	1,000	825,00	825,00
M	G	PHILIPS Penturá Mini LED BN132C LED3S/840 PSU L300 přisazené svítidlo, 30 cm, IP40, IK02	ks	1,000	385,00	385,00
M	m13.3	Žárovka 100W	ks	14,000	11,00	154,00
M	m13.4	Žárovka 75W	ks	4,000	11,00	44,00
M	m13.5	Žárovka 60W	ks	1,000	11,00	11,00
B-03 - Kabely						12 383,00
M	kab1.1	CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	35,000	27,00	945,00
M	kab2.1	CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	100,000	13,00	1 300,00
M	kab3.1	CYKY-O 2 x 1,5 mm2	m	20,000	10,00	200,00
M	kab4.1	CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	160,000	13,00	2 080,00
M	kab5.1	CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	180,000	20,00	3 600,00
M	kab6.1	CYKY-J 4x 10 mm2	m	20,000	121,00	2 420,00
M	kab7.1	CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	40,000	37,00	1 480,00
M	kab8.1	CYSY-J 5x2,5 mm2	m	5,000	50,00	250,00
M	kab9.1	UTP cat6A	m	12,000	9,00	108,00
B-04 - Ostatní						1 500,00
PM		Přidružený materiál	kpl	1,000	500,00	500,00
PR		Prořez	kpl	1,000	500,00	500,00
MD		Doprava	kpl	1,000	500,00	500,00
M-00 - MONTÁŽ CELKEM						65 037,00
MM-01 - Elektroinstalace						45 070,00

P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
MM- 03 - Silnoproudá instalace						42 879,00
	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	26,00	312,00
	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	50,000	26,00	1 300,00
	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	26,00	26,00
	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	75,000	88,00	6 600,00
	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	26,000	88,00	2 288,00
	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	6,000	352,00	2 112,00
	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	7,000	88,00	616,00
	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	1,000	88,00	88,00
	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	3,000	88,00	264,00
	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000	88,00	352,00
	741310114	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou	kus	3,000	88,00	264,00
	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	1,000	88,00	88,00
	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	4,000	165,00	660,00
	741372112	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	11,000	165,00	1 815,00
	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	9,000	165,00	1 485,00
	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	10,000	165,00	1 650,00
	741371102	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	165,00	165,00
	735531045 R002	instalace a napojení regulátoru na zed'	kus	1,000	99,00	99,00
	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	20,000	17,00	340,00
	741240022	Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená	kus	1,000	17,00	17,00
	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	260,000	21,00	5 460,00
	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	20,000	21,00	420,00
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	180,000	21,00	3 780,00
	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	80,000	23,00	1 840,00
	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	20,000	39,00	780,00
	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	8,000	55,00	440,00
	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	30,000	55,00	1 650,00
	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	160,000	6,00	960,00
	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	9,00	72,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	741132302	Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil průměru 16 mm jednoduchý nástavec	kus	8,000	9,00	72,00
K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým volně nebo pod omítku	m	108,000	17,00	1 836,00
K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pod omítku	m	100,000	20,00	2 000,00
K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena volně	m	20,000	20,00	400,00
K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	40,000	25,00	1 000,00
K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	1,000	55,00	55,00
K	741320175	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni	kus	1,000	88,00	88,00
K	741990062	Utěsnění skříňových rozvaděčů a řídicích skříní	kus	1,000	220,00	220,00
K	R0016	Připojení SNE8	kus	1,000	165,00	165,00
751 - Vzduchotechnika						1 166,00
K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	352,00	352,00
K	751111013	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 300 mm	kus	1,000	462,00	462,00
K	751122011	Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	352,00	352,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud						1 025,00
K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	1,000	165,00	165,00
K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	12,000	20,00	240,00
K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	2,000	255,00	510,00
K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	2,000	55,00	110,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích						4 167,00
K	460690032	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm	kus	20,000	1,00	20,00
K	460680582	vysekání rýn pro montaz trubek a kabelu v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	80,000	26,00	2 080,00
K	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 7x7x5 cm	kus	62,000	28,00	1 736,00
K	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárníc pro krabice 15x15x10 cm	kus	1,000	31,00	31,00
K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,500	600,00	300,00
MM-02-1 - Montáž HZS						6 800,00
K	CZ1.1	Komplexní demontáže stávajících zařízení v rekonstruované části		8,000	450,00	3 600,00
K	CZ15.4_3	Komplexní vyzkoušení	hod	8,000	400,00	3 200,00
MR-01 - Revize a zkoušky						9 000,00
K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
VP - Vícepráce						0,00
K	0	NEVYPLŇUJE SE	0	0,000	0,00	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	0	NEVYPLŇUJE SE	0	0,000	0,00	0,00
K	0	NEVYPLŇUJE SE	0	0,000	0,00	0,00
K	0	NEVYPLŇUJE SE	0	0,000	0,00	0,00
K	0	NEVYPLŇUJE SE	0	0,000	0,00	0,00

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Úpravy jídelny DPS Blansko, Pod javory 32

1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden
bourání a demontáže						
	zdivo					
	rozvody ZTI, ÚT a EI					
		potěry				
		omítky				
			zámečnické konstrukce			
			ker. obklady			
			okna			
				truhlářské výrobky		
				podlahy		
				Kompletace ZTI, ÚT a EI		
					malby a nátěry	
					úklid	
					předání	

V Brně dne 12.07.2017



Petr Brzobohatý
Bringstav s.r.o.