

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **183-2024-25**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

ne

Název objektu:

Olomouc - administrativní budova Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5894200N, 17.2518614E

Olomouc Nerudova 1

Oprava stání na dvorním traktu :

- doplnění vodorovného značení pro stání osobních automobilů (rozebrání zámkové dlažby, položení červených prvků) vybudování dvou míst k parkování jedno kolmo k ostrůvku, druhé podélně (šířka 2,3m, délka 4,5 m.)
- značení žlutou barvou na ploše se značkou zákaz zastavení a stání
- osazení svodidlo malé s bezpečnostním značením (v příloze)
- dodávka a montáž nového zábradlí u vjezdu pro ohrazení uložení kontejnerů, délka cca 6 bm

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: červen 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

1

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	25.04.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	25.04.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	05.05.2025 v 12:20
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

06.05.2025	05.05.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle 12 uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	183/2024-25		
Název majetku	Olomouc - administrativní budova Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	12.05.2025	ukončení prací	30.06.2025

popis prací

Požadavek - Oprava stání na dvorním traktu.

1. Doplnění vodorovného značení pro stání osobních automobilů (rozebrání zámkové dlažby, položení červených prvků), vybudování dvou míst k parkování jedno kolmo k ostrůvku, druhé podélně (šířka 2,3m, délka 4,5 m).
2. Značení žlutou barvou na ploše se značkou zákaz zastavení a stání.
3. Osazení svodidlo malé s bezpečnostním značením (v příloze).
4. Dodávka a montáž nového zábradlí u vjezdu pro ohrazení uložení kontejnerů, délka cca 6 bm.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: červen 2025

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ
	Základní rozpočtové náklady			
	HSV			
	PSV			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET ZRN			
	Vedlejší rozpočtové náklady			
	VRN			
	viz položkový rozpočet - příloha			
	SOUČET VRN			
	SOUČET ZRN + VRN			
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			1

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

05.05.2025
podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 183
Stavba: 183 Olomouc - administrativní budova Nerudova 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

183

Stavba:

183 Olomouc - administrativní budova Nerudova 1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

oprava stání na dvorním traktu
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

183 Olomouc - administrativní budova Nerudova 1

Objekt:

01 - oprava stání na dvorním traktu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	23,000
	VV		stání auta		
	VV		2,3*5*2		23,000
	VV		Součet		23,000
2	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	23,000
3	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	35,000
4	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	35,000
D		5	Komunikace pozemní		
5	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	23,000
6	K	567511111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl do 150 mm pl do 1000 m2	m2	23,000
	VV		23		23,000
	VV		Součet		23,000
7	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	23,000
	VV		stání auta		
	VV		2,3*5*2		23,000
	VV		Součet		23,000
8	K	596212224	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B	m2	23,000
	VV		23		23,000
	VV		Součet		23,000
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
9	K	911381142u	Montáž silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 1 m výšky do 0,8 m	m	1,000
10	M	M02	BEST-SVODIDLO MALÉ, VÝŠKA 50CM, DÉLKA 100CM, DOPLŇKOVÉ/NÁTĚR -šrafování	kus	1,000
11	K	915222121	Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólií s trvanlivostí do 6 měsíců	m	25,000
12	K	632681115	Vyspravení betonu rychletuhnoucím polymerem tl do 50 mm	kus	5,000
	VV		po demotáži zábradlí		
	VV		5		5,000
	VV		Součet		5,000
13	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	23,000
	VV		23		23,000
	VV		Součet		23,000
D		997	Přesun sutě		
14	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	18,124
	VV		10,997+(10,997-3,87)		18,124
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,870
	VV		skládka bez dlažby+převoz depozit		
	VV		6,87-3		3,870
	VV		Součet		3,870
16	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	73,530
	VV		skládka		
	VV		3,87*19		73,530
	VV		Součet		73,530

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
17	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,870
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,870
D 998 Přesun hmot					
19	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	3,322
20	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	3,322
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 767 Konstrukce zámečnické					
21	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	4,500
22	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	6,500
23	M	M01	zábradlí trubkové ocelové svařované, kotvené na patky, včetně nátěru	m	6,500
24	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	374,505
25	K	998767319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	374,505
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
26	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	20,000
27	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	20,000
28	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	20,000
29	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,000
30	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,000
31	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	20,000
VV			zábradlí u čtečky		
VV			(4+4+1+1)*2		20,000
VV			Součet		20,000
32	K	783622331	Tmelení akrylátovým tmelem potrubí DN do 50 mm	m	20,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 183 Olomouc - administrativní budova Nerudova 1
Objekt: 02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	3,000
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	4,000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	5,000
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	183/2024-25		
Název majetku	Olomouc - administrativní budova Nerudova 1	inventární číslo	IC6000315233
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.06.2025
popis prací Požadavek - Oprava stání na dvorním traktu: Objednávka materiálu_zadání do výroby Rozebrání dlažeb_demontáže_bourání Kladení dlažeb Montáž svodidla Aplikace vodorovného dopravního značení Montáž zábradlí Nátěr Úklid staveniště		termín 2. den po zaslání objednávky 30. den po zaslání objednávky 32. den po zaslání objednávky 33. den po zaslání objednávky 35. den po zaslání objednávky 34. den po zaslání objednávky 36. den po zaslání objednávky 37. den po zaslání objednávky	



