

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/330 Nymburk, ul. Poděbradská, 1. a 5. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101_0 Všeobecné položky

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

101_0/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
 Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy
 IČ: 47781734

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	282 196,90	282 196,90

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	282 196,90	282 196,90

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101_0 Všeobecné položky	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-1117/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.10.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: ČNES dopravní stavby,a.s. se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>	
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel	
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor	
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize	
6. Přehled dokladů	1	počet listů		
7. Soupis prací SO po všech změnách	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů		

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny:

Název (dílčí) Změny: Změny v důsledku upřesnění skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS
Popis a zdůvodnění Změny:
Dne 3.4.2025 proběhla schůzka ohledně skutečností zjištěných na stavbě, které byly sepsány do stavebního deníku, následně bylo dne 7.4.2025 odesláno oznámení č.1 které zhotovitel zaslal objednateli spolu se změnovým rozpočtem, který zahrnuje veškeré změny při provádění prací na dané stavbě, které jsou popsány v oznámení č.1. V ZBV 1 se jedná pouze o navýšení množství skládkovného, které je vyvolané navýšením sanací o sanaci aktivní zóny komunikace, která nevykazuje dostatečné parametry, zbývající položky spojené s navýšením rozsahu sanací jsou zahrnuty v ZBV 2.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, které je podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	282 196,90	282 196,90	282 196,90

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Jindřich Štika podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Petra Volšátová Ing. Ján Kukura podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Tříška podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/330 Nymburk, ul. Poděbradská, 1. a 5. etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	staničení km 15,410 - 16,460

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 283 818,72

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 283 818,72	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	282 196,90	282 196,90	12,36%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 566 015,62	282 196,90	12,36%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa

Číslo a název SO/PS: SO 101_0 Všeobecné položky

Číslo a název rozpočtu: SO 101_0 Všeobecné položky

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

-

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD SMĚS)	M3	3 244,92	3 885,04	640,12	440,85	1 430 521,22	0,00	282 196,90	1 712 718,12	282 196,90	19,73%
Celkem													
									0,00	282 196,90		282 196,90	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jindřich Štika, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petra Volštátová (Projektový manažer staveb)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	19 900 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	20 182 196,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	24 420 458,25
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,42%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	282 196,90
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,42%
8=1*0.3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 970 000,00

12=(1)*0,15	Limit	2 985 000,00
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa	0,00	282 196,90	282 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 196,90	282 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101_0	1	SO 101_0 Upřesnění v množství jednotlivých položek	0,00	282 196,90	282 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101_0 Všeobecné položky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101_0/1

Doklad	počet listů
08 Zápis z pochůzky stavby	2
09 Oznámení Zhotovitele ze dne 7.4.2025	3
10 Pokyn Objednatele ze dne 10.4.2025	1
11 Fotodokumentace	2
Počet listů celkem	8

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/330 Nymburk, ul. Poděbradská,1. a 5. etapa Číslo a název SO/PS: SO 101_0 Všeobecné položky Číslo a název rozpočtu: SO 101_0 Všeobecné položky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD SMĚS)	M3	3 244,92	3 885,04	640,12	440,85	1 430 521,22	0,00	282 196,90	1 712 718,12	282 196,90	19,73%
		ZBV č. 1											
		<i>Odstranění ploch nestmelených za obrubami tl.200mm Skutečná výměra bude čerpána po prohlídce na místě a odsouhlasení TDI a investorem 290*0,5*0,2 = 29,000 [A] 290*0,5*0,2 = 29,000 [a]</i>											
		<i>Čištění krajnic od nánosu 1801,16*0,1 1801,16*0,1 = 180,116 [E] 1801,16*0,1 = 180,116</i>											
		<i>Vyčištění příkopů od nánosů 450*0,5 = 225,000 [F] 225 = 225,000</i>											
		<i>Hloubení rýh za obrubou z krajníků Skutečná výměra bude čerpána po prohlídce na místě a odsouhlasení TDI a investorem 290*0,3*0,5*0,3 = 13,050 [A] 290*0,3*0,3*0,5 = 13,050 [G] 290*0,3*0,5*0,3 = 13,050</i>											
		<i>Frézování zpevněných ploch Plocha stanovená z digitálního zaměření 1243,8*1 = 1243,800 [K] 1243 = 1243,000</i>											
		<i>Odkopávky pro sanaci podkladu odhad 25% plochy Skutečná výměra bude čerpána po prohlídce na místě a odsouhlasení TDI a investorem 1554,75 1554,75*1 = 1554,750 - původní množství</i>											
		<i>Odkoávky dle předběžného zaměření při pochůzce stavby s připočtením odkopů pro sanaci aktivně zóny 2 194,87 m3 - nově předpokládané množství (příloha č. 08) , skutečné výměry budou geodeticky zaměřeny.</i>											
		<i>Celkové množství = 29,0 + 180,116 + 225,0 + 13,05 + 1243,0 + 2194,87 = 3 885,04 m3</i>			3 885,04								
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (ASFALTEM STMELENÝ)	T	14,50	14,50	0,00	55,00	797,50	0,00	0,00	797,50	0,00	0,00%
3	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,00	1,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00%
4	027111	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY, DIO-položka obsahuje zřízení a likvidaci včetně projednání s příslušným úřadem	KPL	1,00	1,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00%
5	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU (zatěžovací zkouška podloží při sanacích, rozboru půdních valstností podloží při sanacích, zkouška zhutnitelnosti, atd. - položka bude čerpána dle skutečně provedených parcí po odsouhlasení investorem a TDI)	KPL	1,00	1,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,00	1,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	1,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00%
8	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	1,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
9	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,00	1,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
10	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,00	2,00	0,00	11 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
11	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00%
12	R-pol 1	Geodetické práce před výstavbou a při provádění stavby	Kpl	1,00	1,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00%
13	R-pol 2	Dokumentace 3D po frézování	KPL	1,00	1,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						2 283 818,72	0,00	282 196,90	2 566 015,62	282 196,90	12,36%

Zápis z pochůzky stavby „II/330 Nymburk, ul. Poděbradská, 1. a 5. etapa“

Dne 3.4.2025 byla provedena pochůzka stavby za účelem zjištění skutečností, které byly na stavbě zjištěny po provedení frézování. Tento zápis je určený pro zastížení předpokládaných výměr prováděných prací, které jsou buď zcela nové a budou oceněny novými položkami, nebo dochází k úpravám výměr původních položek, skutečný rozsah bude po dokončení prací doložen geodetickým zaměřením, zápisem v SD nebo vážními listky.

Etapu 1:

- Provedení asfaltových zálivek v podkladu – navýšení o 290 m vůči původnímu rozsahu – položky 8 a 23 v objektu SO 101_1a5
- Provedení asfaltové vyrovnávací vrstvy ze směsi ACO 11 A spojovací postřik – plocha etapy I v průměrné tloušťce 30 mm – $2042,8 \times 0,03 = 61,28 \text{ m}^3$ – položka 19 a 102 v objektu SO 101_1a5
- Geokompozitní výztužná mřížovina se spojovacím postřikem – plocha etapy I – $2042,8 \text{ m}^2$ – položky 103 a 104 v objektu SO 101_1a5

Etapu 5:

- Plocha sanací 591,1 a 1 979 m², kde bude navíc provedena i částečná sanace aktivní zóny. Na ploše 591,1 m² bude sanace aktivní zóny provedena další vrstvou ŠD tloušťky 200 mm, na ploše 1 979 m² bude provedena částečná sanace aktivní zóny dvěma vrstvami ŠD tloušťky 200 mm. Celková plocha ŠD tloušťky 200 mm se započtením původní uvažované vrstvy ŠD v konstrukční vrstvě bude:

$$591,1 \times 2 = 1\,182,2 \text{ m}^2 \text{ (1 vrstva pro sanaci aktivní zóny a 1 konstrukční vrstva)}$$

$$1\,979 \times 3 = 5\,937 \text{ m}^2 \text{ (2 vrstvy pro sanaci aktivní zóny a 1 konstrukční vrstva)}$$

Celková plocha sanace ŠD tloušťky 200 mm bude 7 119,2 m²

$$\text{Celková plocha sanace ŠD tloušťky 250 mm bude } 591,1 + 1\,979 = 2\,570,1 \text{ m}^2$$

S tímto souvisí úprava položek 9, 13, 15, 16, 17, a 101 v objektu SO 101_1a5 a položky 1 v SO 101_0

- Elastický mostní závěr z litého asfaltu – 2 závěry mostu, délka 7 m, šířka 0,3 m – celková plocha $2 \times 7 \times 0,3 = 4,2 \text{ m}^2$

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4954

(dále jen „zhotovitel“)



- Celkové množství znaků inženýrských sítí :

Kanalizační poklopy – 21 ks

Mříže uličních vpustí – 16 ks


Krycí hrnce vodovodu – 22 ks

Množství zaznamenáno na základě pochůzky dne 3.4.2025 a upřesnění způsobu sanací aktivní zóny po provedení zkušebních úseku. Toto množství odpovídá předpokládaným zjištěným skutečnostem kde dni 10.4.2025.

U. HODOVÁ 10.4.2025

ZA ZHOTOVITEL: MG. ŠTUKL

2



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

150 00 Praha 5

IČO: 000 66 001

prostřednictvím datové schránky

Vyřizuje	Telefon	E-mail	Datum
Ing. Jindřich Štika			7. dubna 2025

Oznámení ve věci stavby „II/330 Nymburk, ul. Poděbradská, 1. a 5. etapa“

Vážený objednateli,

obracíme se na Vás, jako na objednatele, ve věci stavby „II/330 Nymburk, ul. Poděbradská, 1. a 5. etapa“, kterou pro Vás provádíme na základě smlouvy o dílo č. SMLD-1117/00066001/2024 (dále jen „Dílo“). Během zahájení prací na v současnosti realizovaných etapách vystaly jisté skutečnosti týkající se zvolené technologie a rozsahu prováděných prací, které Vám tímto oznamujeme.

Etapa 1:

Na etapě 1 byly odfrézovány stávající asfaltové vrstvy dle zadání za pomoci 3D frézování systémem EXACT. Tímto zadáním postupem se fréza profrézovala do nestmelených vrstev vozovky převážně z hrubého kameniva. Místy se ve vozovce nachází betonové plomby po zásypech inženýrských sítí (viz přiloženou fotodokumentaci).

Nestmelené vrstvy vykazují značné nerovnosti a kamenivo je často vylámáno. Betonové plomby jsou popraskané, příčinou prasklin může být nestabilní silniční těleso, jehož části zjevně padají do přilehlého koryta toku Velké Valy. Stávající stav komunikace po odfrézování je takový, že by zasloužila celkovou rekonstrukci.

Objednatel celkovou rekonstrukci nepřipouští a požaduje provést:

- ošetření prasklin proříznutím a zalitím asfaltovou zálivkou
- vyrovnaní nerovností podkladních vrstev asfaltovou směsí
- aplikaci výztužné geomříže na vrstvu vyrovnávky
- aplikaci postříku na výztužnou geomříž.

Nadto v současnosti v předmětném úseku provádí VAK Nymburk po dohodě s KSÚS opravu uzávěrů vodovodních přípojek a hydrantů. Dochází tím ke značnému zásahu do konstrukčních vrstev a tělesa komunikace, což v případě nekvalitně provedených prací může mít za následek poruchy vozovky. Žádáme objednatele o důslednou kontrolu prováděných prací a zároveň upozorňujeme na fakt, že tyto



práce nebyly předmětem harmonogramu provádění díla a mají vliv na postup prací zhotovitele, kdy dojde k prodloužení termínu dokončení této etapy.

Etapu 5:

Na etapě 5 taktéž došlo k odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle zadání za pomoci 3D frézování systémem EXACT. Zúčastněné strany provedly prohlídku odfrézovaného povrchu a zástupce objednatele určil místa pro provádění lokálních sanací. Po odstranění zbytkových asfaltových vrstev byly odkopány stávající konstrukční vrstvy na úroveň zemní plně, na které byly provedeny statické zatěžovací zkoušky s nevyhovujícími výsledky - viz příložené protokoly. Bylo konstatováno, že budou provedeny dva zkušební úseky nové aktivní zóny ve skladbě geotextilie a 30 cm ŠD 0/63 a geotextilie a 40 cm ŠD 0/63, na kterých budou provedeny kontrolní zkoušky na sanované pláni. První zkušební úsek dopadl s nevyhovujícími výsledky a na stavbě tedy bude aplikována skladba s 40 cm ŠD 0/63. Navíc byl odebrán vzorek z aktivní zóny komunikace pro určení vhodnosti materiálu do aktivní zóny. Pouhou vizuální prohlídkou bylo konstatováno, že v aktivní zóně se nachází odpad různého druhu (např. kovy, betonové prvky, struska, popel), což značí, že provedení zlepšení stávající aktivní zóny není možné.

V úseku zatáčky u prodejny Hecht byly ve vnějším oblouku položeny stávající asfaltové vrstvy mimo rozsah konstrukčních vrstev vozovky, tzv. “na hlíně”. Ve vnitřním oblouku stejné zatáčky dochází ke střetu rozsahu objednatelem navržené sanace s ochranným pásmem plynového potrubí.

Objednatel k výše zmíněným bodům požaduje:

- odkopat aktivní zónu do hloubky 40 cm, odvézt a uložit na skládku
- položit na dno výkopu separační geotextili
- provést aktivní zónu tloušťky 40 cm ze štěrkodrti frakce 0/63
- v úseku zatáčky u prodejny Hecht zachovat půdorysný rozsah původní vozovky a nepokládat nové asfaltové vrstvy zpět “na hlínu”
- v místě kolize s plynovým potrubím požaduje objednatel zúžit komunikaci vč. sanace podkladních vrstev tak, aby nedošlo ke kolizi s ochranným pásmem.

Zhotovitel provedl odfrézování AV na mostě č. 330-005 dle zadání do hloubky 50mm. Při tomto frézování došlo ke střetu s krycím plechem mostního závěru. Jelikož zhotovitel postupoval v souladu se zadávací dokumentací, nesouhlasíme s požadavkem objednatele, aby zhotovitel zajistil opravu na svůj náklad a žádáme objednatele o zajištění opravy v souladu s požadavkem mostního technika objednatele.

Navíc na obou etapách došlo ke kontrole skutečného počtu znaků inženýrských sítí, jejichž počet neodpovídá počtu uvedenému v rozpočtu stavby. Tato skutečnost bude rovněž zpracována v rozdílovém rozpočtu.



Provedení výše popsaných změn se projevuje na navýšení objemu prací, tedy rovněž i na nutnosti navýšení ceny díla a prodloužení lhůty pro dokončení díla. Tato lhůta bude v konečné délce určena až podle součtu doby do schválení ZBV a doby, po kterou se budou provádět vícepráce.

Všechny výše uvedené změny jsou zapracovány v rozdílovém rozpočtu, který přikládáme jako přílohu tohoto Oznámení.

Zhotovitel by tímto rád zdůraznil, že výše popsaný skutečně zastižený nepředpokládaný stav podkladních vrstev opravované vozovky zhotovitel nemohl v žádném případě předvídat a že při zpracování cenové nabídky vycházel z rozsahu prací definovaných objednatel, u kterého se ukázalo, že nekoresponduje se zastiženým stavem.

Za situace, kdy byly popsány výše uvedené změny, zhotovitel aktuálně může pokračovat pouze v provádění čištění příkopů a krajnic a následující práce jsou závislé na odsouhlasení výše uvedeného aktualizovaného technického řešení a především na Rozhodnutí o provedení změn ze strany objednatele.

Tímto by proto zhotovitel chtěl objednatele zdvořile požádat o vydání Pokynu ke zpracování dokumentace návrhu změny v souladu s čl. 20 Směrnice o provádění změn závazků, platné od 21. srpna 2024, tak, aby mohly být naplněny navazující požadavky postupu změn stanoveného ve Směrnici **R-Sm-36** a následně pokračováno v provádění prací na díle dle projednaných změn.

Ing. Vla
Ložek

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva

Přílohy:

1. fotodokumentace
2. návrh změnového rozpočtu
3. protokoly o zkouškách

ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno, Kročehlavy
IČ: 47781734

V Kolině dne 10.4.2025

**II/330 Nymburk, ul, Poděbradská, 1. a 5. etapa – oznámení o zjištěných odlišnostech oproti
zadávací dokumentaci**

S odvoláním na článek 8 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo SMLD-1117/00066001/2024, odst. 8.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

na základě skutečností zjištěných na stavbě:

Na základě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni, bylo potřeba provést sanaci aktivní zóny.

požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:

- 1) Navýšení rozsahu skládkovného z důvodu provedení většího rozsahu sanaci (sanace aktivní zóny) než předpokládalo zadání.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

Tyto práce budou fakturovány na základě skutečného rozsahu, který doloží zhotovitel k fakturaci geodetickým zaměřením, případně obdobným způsobem.

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00

Ing. Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora



