

Smlouva o dílo

č. ORI/25/21570

na zhotovení stavby

„Střední průmyslová škola Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 107-1752200237/0100

Zhotovitel: **VIKTORSTAV s.r.o.**

sídlo: Dašická 409, 537 01 Chrudim
zastoupen: Ing. Vitalij Kozar, jednatel
IČO: 25618091
DIČ: CZ25618091
zápis v OR: C12997 u KS v Hradci Králové
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú. 1086028200/5500

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „**Střední průmyslová škola Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II**“ (systémové číslo P25V00000095) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Střední průmyslová škola Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II“ podle projektové dokumentace zpracované pod stejným názvem společností AZ OPTIMAL s.r.o. v rozsahu určeném soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

2. Cena díla

1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **10 592 000,- Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).
Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **2 224 320,- Kč**.
Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **12 816 320,- Kč**.
2. Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termíny a místo plnění

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 23. června 2025.
2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději 17. září. 2025.
3. Místem plnění je Střední průmyslová škola Chrudim, Školní dílny "Starý závod" - areál v Čáslavské ulici, č. p. 49, 537 01 Chrudim, pozemky označené jako pozemková parcela č. 985/12, vše v kat. území Chrudim.

4. Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

1. Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 25 mil. Kč.
2. Veškeré podklady pro fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly) včetně změn v předmětu díla, vyjma předání faktur objednateli, bude prováděno v prostředí BIM Platformy, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje zřídit poskytovateli přístup do BIM Platformy a udělit mu v ní odpovídající oprávnění.
3. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto *minimální požadované hodnoty záruky* bude pro výpočet užit rozdíl *minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění*.

5. Pověřené osoby

1. Ve věcech technických je oprávněn jednat:
 - za objednatele: Ing. Zuzana Dvořáčková nebo Ing. Jiří Zevl
 - za zhotovitele: [REDACTED]
2. K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Zuzana Dvořáčková nebo Ing. Jiří Zevl nebo technický dozor objednatele
 - za zhotovitele: [REDACTED]
3. K předání a převzetí staveniště je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Zuzana Dvořáčková nebo Ing. Jiří Zevl
 - za zhotovitele: [REDACTED]
4. K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:
 - za objednatele: Ing. Zuzana Dvořáčková nebo Ing. Jiří Zevl
 - za zhotovitele: [REDACTED]

6. Součástí smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

1. Obchodní podmínky pro stavební práce
2. Oceněný soupis prací
3. Harmonogram realizace

7. Závěrečná ujednání

1. Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenu číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.

2. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Vitalij Kozar
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/350/25 ze dne 28.4.2025*

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. ORI/25/21570

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje R/1364/22

1. Úvodní ustanovení

1. Kde se v textu těchto obchodních podmínek užívá slovo smlouva, má se jím na mysli smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, není-li výslovně uvedeno, nebo neplyne-li z kontextu ustanovení bez důvodných pochybností jinak.
2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba předně vykládat ve smyslu, v jakém jsou užity ve smlouvě.
3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ujednáními smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy. Jsou-li součástí smlouvy další přílohy upravující práva a povinnosti smluvních stran (typicky např. dodatečné podmínky vyplývající ze zařazení projektu do dotačního programu), mají jejich ustanovení aplikační přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, nikoli však před ujednáními smlouvy.
4. Pojem zadávací řízení je pro účely smlouvy třeba vykládat tak, že zahrnuje i postupy směřující k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), např. zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

2. Staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. zhotoviteli fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené v projektové dokumentaci k provádění stavby a pro účely zřízení zařízení staveniště.
2. Zhotovitel se při předání s prostorem staveniště seznámí a porovná jej s projektovou dokumentací, příp. dalšími vstupními podklady. Je-li to žádoucí pro řádné plnění smlouvy, zhotovitel též prověří stav existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení nebo systémů v prostoru staveniště.
3. O každém jednání, jehož cílem mělo být předání staveniště, se sepíše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda staveniště bylo mezi smluvními stranami předáno. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, organizačně-technická ujednání apod. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též další zúčastněné osoby.
4. K výhradám nebo podmínkám, se kterými bylo staveniště převzato, se nepřihlíží.
5. V případě důvodného nepřevzetí staveniště zhotovitelem se doba realizace nerozbihá. V opačném případě platí, že po dobu, po kterou nebylo staveniště zhotovitelem převzato nedůvodně, doba realizace díla běžela.
6. Den převzetí staveniště zhotovitelem je prvním dnem realizace díla. Rozhodujícím údajem je datum skutečného předání staveniště, byť by bylo ve smlouvě ujednáno jinak. Je-li doba realizace díla určena datem zahájení předávacího řízení, nikoli trváním výstavby, posouvá se termín dokončení o tolik dní, o kolik se skutečné datum předání staveniště zpozdilo oproti datu uvedenému ve smlouvě.

7. Plochy užívané pro realizaci díla, resp. zejména jejich obvod může zhotovitel označit svým logem nebo firmou. Zhotovitel dále viditelně uvede jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka, typicky stavbyvedoucího. Zhotovitel je též povinen neprodleně po převzetí staveniště instalovat prostředky publicity projektu, např. billboard nebo infoplakát, v rozsahu uvedeném v soupisu prací. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli instrukce a potřebnou součinnost k vytvoření žádoucího designu prostředků publicity.
8. Není-li výslovně stanoveno jinak, nepožaduje objednatel, aby zhotovitel zabezpečil prostor staveniště ve vyšším standardu, než jaký vyplývá z obecných norem a právních předpisů.
9. Zhotovitel provede úklid a vyklizení staveniště do 14 dnů od podpisu protokolu, jímž se potvrzuje převzetí díla dokončeného bez vad a nedodělků objednatelem. Úklid zahrnuje zejména odstranění všech materiálů, zbytků, nečistot a odpadů jakéhokoli druhu. Vyklizením se rozumí odvoz všech dočasných konstrukcí, zařízení a mechanizace. Záznam o provedení úklidu a vyklizení staveniště se zpravidla nepořizuje, ledaže jsou ke stavu opouštěného staveniště výhrady nebo byl kteroukoli ze smluvních stran výslovně vyžádán. Neprovede-li konečný úklid a vyklizení staveniště zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě, zajistí jej na jeho náklady objednatel.

3. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebnou a účinnou součinnost při vypracování nebo aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „plán“) koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jen „BOZP“) tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V průběhu realizace zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro další aktualizaci plánu.
2. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby určen a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně prokazatelně upozornit objednatele, pokud je nebo má být koordinátorem BOZP určena osoba podléhající jeho řídicímu vlivu nebo osoba, se kterou jedná ve shodě, příp. jejich zaměstnanec, čímž by mohl být zmařen nebo ztížen efektivní výkon této činnosti.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska BOZP a požární ochrany (dále též jen „PO“) od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá též v plném rozsahu za BOZP svých zaměstnanců a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zajistí dodržení totožného standardu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i u poddodavatelů a jejich zaměstnanců. V této souvislosti zhotovitel zejména:
 - a) zajistí, že pracovníci na staveništi budou označeni firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - c) zajistí každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti a závěrečný úklid staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, jakož i další osoby, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami BOZP, PO a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen

bezodkladně přijmout opatření k nápravě závadného stavu, na který byl koordinátorem BOZP upozorněn.

7. Koordinátor BOZP nebo na jeho podnět oprávněná osoba objednatele jsou oprávněni při zjištění hrubého porušení podmínek BOZP nebo PO zakázat zhotoviteli pokračování v pracích na předmětu díla až do odstranění vytčené bezpečnostní závady. Pro vyloučení pochybnosti se stanovuje, že doba realizace díla se i přes uvedenou překážku nepřerušuje.

4. Provádění díla

1. Předmětem díla mohou být kromě vlastních stavebních prací též související dodávky a/nebo služby. Bez ohledu na to se na dílo jako celek i každou jeho část nahlíží jako na stavbu.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou a účelu užití díla.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s podmínkami smlouvy a s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet technické a bezpečnostní normy předepsané projektovou dokumentací a příslušnými povoleními stavby, jakož i další pravidla týkající se provádění díla nebo činnosti zhotovitele, o nichž ví, nebo z titulu své odbornosti má vědět.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky, služby a práce budou provedeny v odpovídající jakosti určené smlouvou a projektovou dokumentací. Dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v odpovídající jakosti jako nové a nepoužité, ledaže ze smlouvy nebo projektové dokumentace pro část díla vyplývá jinak. Úroveň provedení prací a služeb bude odpovídat soudobým technickým možnostem a dosažené úrovni vědění v době provádění.
5. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena. V listinné formě bude nejméně v jednom vyhotovení předána objednatelem zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
6. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že jsou součástí předmětu díla, byť by nebyly výslovně uvedeny v soupisu prací. Platí též, že náklady na ně jsou zahrnuty v ceně díla. Toto ustanovení se užije vedle ujednání smlouvy o realizaci díla v rozsahu uvedeném v soupisu prací.
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
 - řízení stavebních a technologických prací
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení
 - stavební práce
 - montážní práce
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně
 - vedení stavebního deníku
 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) a koordinátora BOZP při výkonu jejich činnosti na staveništi
 - činnost odpovědného geodeta
 - součinnost při kolaudaci stavby
 - odstraňování vad v záruční době

7. Pro provedení nebo zajištění následujících prací platí, že nebyly-li uvedeny v soupisu prací, zavazuje se je zhotovitel provést nebo zajistit po ujednání cenových podmínek a formě závazkového vztahu. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek smlouvy nebo přijmout objednávku na takové plnění bez zbytečného odkladu, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v S-JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu a návrhu geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcných břemen ověřených katastrálním úřadem
 - provedení dodatečných měření a zkoušek
 - dodatečné zpřístupnění dříve zakrytých konstrukcí pro účely kontroly
8. Zhotovitel zahájí provádění prací na díle nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. Neučiní-li tak bez rozumného důvodu, zavdává to důvod pro pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
9. Neprovádí-li zhotovitel bez rozumného důvodu práce na realizaci díla po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dnů, zavdává to pochybnost o jeho schopnosti řádně realizovat dílo.
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem a nejméně v rozsahu vyplývajícím z § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedená právní úprava dosud nenabyla účinnosti, užije se jí v tom rozsahu, ve kterém není v rozporu s platnou a účinnou úpravou vedení stavebního deníku.
11. Probíhá-li realizace díla za nepřerušného provozu areálu, v němž se nachází staveniště, dbá zhotovitel o to, aby realizací narušoval provoz organizací v místě působících pouze v co nejmenší možné míře. Zhotovitel je povinen zástupce těchto organizací o průběhu realizace k jejich žádosti informovat. Bude-li zhotovitel požádán o úpravu způsobu provádění prací z důležitých důvodů na straně kterékoli organizace, učiní zhotovitel maximum pro to, aby žádosti vyhověl, aniž by tím ohrozil řádnost nebo včasnost dokončení díla. Příloha smlouvy může v této souvislosti stanovit závazné parametry nebo omezení pro způsob nebo dobu provádění prací.
12. V průběhu realizace je zhotovitel povinen udržovat staveniště v přiměřeném rozsahu uklizené, zejména přitom dbá o odstranění jakýchkoli nepotřebných překážek. Přebytný materiál, nečistoty, zbytky nebo dočasné konstrukce a objekty, které již nejsou k provádění díla zapotřebí, zhotovitel bez zbytečného odkladu ze staveniště odstraní. Zhotovitel je též povinen zajišťovat náležitý úklid jím užívaných přístupových komunikací jak během prací, tak každý den po jejich skončení. Při porušení této povinnosti je objednatel oprávněn provést nápravu sám, nebo ji zjednat na náklady zhotovitele.
13. Zhotovitel provede likvidaci všech odpadů vzniklých při realizaci v souladu s podmínkami stanovenými projektovou dokumentací, příslušnými povoleními a platnými právními předpisy. Obzvláště důsledně pak dbá o řádnou likvidaci odpadů nebezpečných.
14. Byl-li požadavek na jmenovité uvedení a/nebo kvalifikaci členů realizačního týmu odpovědných za řízení stavebních prací součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena, je zhotovitel na výzvu objednatele povinen bezodkladně prokázat, že se tyto osoby na plnění v deklarovaných rolích skutečně podílejí. Postup při případné změně nebo nahrazení kterékoli z těchto osob se řídí pravidly pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
15. Zhotovitel je povinen zajistit účast hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech stavby. Převažující neúčast nebo opakovaná neomluvená neúčast hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
16. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo po dobu, kdy je to smlouvou zakázáno. Takovými dobami jsou:
 - a) období zimní technologické přestávky, je-li doba realizace sjednána ve stavebních dnech a nebylo-li provádění prací výslovně povoleno;

- b) období zastavení stavby
 - na kterém se smluvní strany dohodly,
 - o kterém jednostranně rozhodl objednatel, nebo
 - které jednostranně vyhlásil zhotovitel;
- c) doba probíhajícího předávacího řízení, ledaže se jedná o odstraňování sepsaných vad a/nebo nedodělků a tyto práce byly objednatelům povoleny;
- d) doba zastavení stavby ujednaná jinde ve smlouvě.

5. Změny v předmětu díla

1. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat změnu části předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
2. V průběhu realizace může objednatel zápisem do stavebního deníku nebo jinou vhodnou písemnou formou požadovat rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a do 10 dnů od oznámení požadavku na rozšíření nebo jiné práce nad rámec předmětu díla předloží pověřeným osobám objednatele návrh technického řešení.
3. V průběhu realizace je zhotovitel povinen bezodkladně upozornit písemnou formou objednatele na nutnost provedení změny části předmětu díla, pokud řešení uvedené v projektové dokumentaci nelze provést. Tuto nutnost je povinen odůvodnit a doložit. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel připraví a nejpozději do 10 dnů od upozornění na nutnost provedení změny předloží pověřeným osobám objednatele návrh nového technického řešení.
4. Přílohou výše uvedených návrhů musí být položkový rozpočet zahrnující všechny činnosti dotčené změnou a odůvodnění dopadu na termín dokončení díla, pokud jej navržená změna nebo rozšíření předmětu díla má. Prodloužení termínu realizace objednatel akceptuje pouze, je-li objektivně odůvodněno, zejm. zvýšenou pracností nového řešení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn požadovat harmonogram realizace v podrobnosti jednotlivých činností. Prodloužení termínu realizace je objednatel oprávněn zkrátit nebo odmítnout, je-li jeho důvodem pozdní informace o nutnosti změny, prodlení zhotovitele s přípravou podkladů nebo jiná forma jeho nesoučinnosti a dále pak vyjde-li najevo, že zhotovitel o potřebě změny věděl nebo musel vědět v dostatečném předstihu předtím, než na potřebu změny objednatele skutečně upozornil.
5. Osoby jednající za objednatele ve věcech technických nejsou oprávněny ke konečnému rozhodnutí o provedení změn díla, ledaže se jedná o drobné změny jeho technického řešení, jež stačí zaznamenat do stavebního deníku, bez dopadu do ceny díla a doby jeho realizace. Jakákoli změna v předmětu díla mající dopad do ceny nebo termínu dokončení může být po dobu realizace platně sjednána pouze dodatkem smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce na takových změnách před uzavřením dodatku smlouvy, činí tak na vlastní riziko.
6. Pro oceňování položek soupisu prací při změnách v předmětu díla platí:
 - a) Užitý budou přednostně položky obsažené v cenové soustavě, ve které je zpracován soupis prací, který je přílohou smlouvy.
 - b) Položky méněprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy.
 - c) Položky víceprací budou oceněny v jednotkových cenách uvedených v soupisu prací, který je přílohou smlouvy, pokud se v něm vyskytovaly. Vyskytuje-li se položka ve více oddílech soupisu, užije se jednotková cena uvedená pro příslušný oddíl.

Nevyskytuje-li se daná položka v oddílu dotčeném změnou, užije se její nejnižší jednotková cena v soupisu prací.

- d) Položky víceprací neobsažené v soupisu prací budou navázány na cenovou soustavu, je-li to možné. Tyto položky budou oceněny nejvýše jednotkovou cenou uvedenou v takové cenové soustavě v její aktuální cenové úrovni.
 - e) Položky, které nelze navázat na cenovou soustavu, ocení zhotovitel individuální kalkulací. Na výzvu objednatele zhotovitel tuto kalkulaci doloží. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby k individuálnímu ocenění doložil průzkum trhu o nejméně třech poptávkách, zajišťuje-li takovéto plnění poddodavatelsky.
7. Přehled všech provedených, realizovaných a připravovaných změn, ať již schválených nebo odmítnutých včetně příslušné dokumentace (zápisy, výkresy, rozpočty apod.) spravuje po dobu realizace zhotovitel.

6. Kontrola provádění díla a zakrývaných konstrukcí

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem a autorským dozorem. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že realizace probíhá v souladu se smlouvou. Neumožní-li zhotovitel pověřeným osobám nebo jejich zástupcům kontrolu a vyzkoušení díla či jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace zavdává toto jednání pochybnost o zhotovitelově schopnosti řádně realizovat dílo.
2. Za účelem kontroly průběhu realizace díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny, a to zpravidla jednou za 14 dní. Probíhá-li realizace díla a kontrolní den se v posledních 4 týdnech nekonal, svolá kontrolní den, na kterém seznámí s průběhem realizace díla, v přiměřeném předstihu zhotovitel.
3. Do 30 dnů od účinnosti smlouvy předá zhotovitel objednateli ke schválení návrh plánu řízení a kontroly jakosti. Ten se po schválení pověřenou osobou objednatele stává plánem řízení a kontroly jakosti. Schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontroly a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem. Vyplněný plán řízení a kontroly jakosti je jedním z dokumentů povinně předávaných objednateli v předávacím řízení dokončeného díla.
4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací. Zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a technický dozor (dále společně též „zástupci objednatele“) s nejméně sedmidenním předstihem o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí mohli zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost a kontrola nebo zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, je zhotovitel povinen kontrolu nebo zkoušku za účasti zástupců objednatele na vlastní náklady opakovat, bude-li k tomu vyzván.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat zástupce objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být zástupcům objednatele doručena písemně nejméně 5 dnů předem. Nedostaví-li se zástupci objednatele, ačkoli byli řádně vyzváni, a budou-li následně požadovat odkrytí

nebo zpřístupnění takových konstrukcí, učiní tak zhotovitel na náklady objednatele. To neplatí, prokáže-li se, že zakryté konstrukce nebyly provedeny v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady odkrytí konstrukcí zhotovitel.

7. Platí, že náklady kontrol a zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, včetně nákladů na náhradu kontrolami nebo zkouškami zničených částí díla, jsou náklady zahrnutými ve smluvní ceně. Co do časového dopadu takových kontrol nebo zkoušek platí, že jsou od počátku uvažovány a zahrnuty do doby realizace.
8. Zhotovitel je též povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit nejpozději do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět. Zkouška proběhne na náklady objednatele, ledaže se prokáže, že zkoušená část díla nebyla provedena v souladu se smlouvou. V takovém případě nese náklady zkoušky nebo kontroly zhotovitel.
9. U zkoušek nebo kontrol prováděných nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti výslovně vyžádaných objednatelem lze v případě, že prokázaly řádné provedení zkoušené nebo kontrolované části díla zhotovitelem, ujednat též časovou kompenzaci. Požaduje-li ji zhotovitel, je povinen prokázat nad rámec důvodných pochybností, že dodatečná zkouška nebo kontrola má skutečný dopad do termínu dokončení a jaký tento dopad je. Kompenzace bude provedena nejvýše v rozsahu časové náročnosti zkoušky nebo kontroly a obnovení konstrukcí případně zničených v procesu.
9. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů poté, co je obdržel, zástupcům objednatele příslušná osvědčení o jakosti, zprávy o výsledcích provedených zkoušek nebo kontrol nebo jiné relevantní výstupy svědčící o jejich závěrech.
10. Část díla, ať již dodávku, službu nebo stavební práci, u které výsledek kontroly nebo zkoušky konstatoval nevyhovění požadavkům nebo specifikacím smlouvy, je zhotovitel povinen odstranit a nově provést nebo jinak nahradit vyhovujícím plněním. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotoviteli v této souvislosti též nepřísluší žádná časová kompenzace. Uvedené platí obdobně, je-li vada plnění zjištěna jinak než formalizovanou kontrolou nebo zkouškou.
11. Provedení jakékoli dílčí zkoušky nebo kontroly, byť s vyhovujícím výsledkem, žádným způsobem nepředjímá závěr o řádnosti provedení díla jako celku a nezbujuje zhotovitele odpovědnosti a záruky za jakost díla nebo jakékoli jeho části.

7. Předání dokončeného díla

1. Objednatel převezme dokončené dílo v předávacím řízení, které bude zahájeno nejpozději ke dni ujednanému smlouvou.
2. Zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla písemně vyzve s dostatečným předstihem, zpravidla nejméně 7 dní před datem zahájení předávacího řízení. Včasnost výzvy je v případě pochybností povinen prokázat zhotovitel. Dostaví-li se objednatel k předávacímu řízení, ke kterému nebyl zhotovitelem včas vyzván, nebo na výzvu k předávacímu řízení díla zjevně nezpůsobilého předání, má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů svých, jakož i dalších osob, které k předávacímu řízení na své náklady účelně přizval.
3. Předávací řízení organizuje a řídí objednatel sám, příp. prostřednictvím třetích osob, typicky osobou vykonávající na stavbě technický dozor.
4. V předávacím řízení bude ověřeno, zda zhotovitel ve sjednané době provedl dílo takovým způsobem a v takové kvalitě, že se jedná o dílo schopné převzetí. Dílo se předává a přebírá a závěry předávacího řízení se konstatují ke stavu díla ke dni zahájení předávacího řízení, byť by trvalo více dní.
5. Dílem schopným převzetí se rozumí

- a) dílo dokončené bez vad a nedodělků, nebo
 - b) dílo dokončené s vadami a/nebo nedodělky, které nebrání nebo významně neztěžují užití díla funkčně, ani nepůsobí podstatnou měrou snížení jeho estetické hodnoty. Takové vady a/nebo nedodělky dále musí být při posouzení v kontextu složitosti a rozsahu díla pouze ojedinělé.
6. Mírou funkčnosti je zejména hledisko možnosti zahájení nebo obnovení běžného provozu realizací dotčené části stavby. Mírou estetické hodnoty je například to, zda by osoba nemající informaci o stavbě mohla rozumně pochybovat o tom, zda stavba proběhla, nebo zda je opravdu dokončena.
7. Dílo není schopno převzetí, pokud vykazuje v předávacím řízení vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. Dílo též není schopno převzetí, je-li počet vad přímo nebránících užívání zjištěných v předávacím řízení neúměrný rozsahu a složitosti stavby, nebo dílo nesplňuje ani běžné požadavky na estetickou kvalitu. K opakování předávacího řízení vyzve zhotovitel objednatele postupem obdobně k bodu 2. tohoto článku; sedmidenní předstih výzvy lze v tomto případě přiměřeně zkrátit.
8. Má-li dílo pouze nedodělky nebránící jeho užívání a tyto jsou výlučně důsledkem nemožnosti splnění podmínek pro řádné provedení takových dodávek a prací ve smluvním termínu, hledí se na dílo jako na dokončené bez vad a nedodělků. Příkladem uvedeného je náhradní výsadba nebo sadové úpravy, které jsou závislé na klimatických podmínkách a ročním období, nebo provedení vodorovného dopravního značení plastem. Smlouva může výslovně stanovit další práce nebo dodávky, případně celé jejich okruhy, na které se tato výjimka vztahuje. Tyto nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu a bude u nich výslovně vyznačena výluka z překážky převzetí díla. Dále bude stanovena lhůta pro jejich dokončení, která může být v závislosti na okolnostech delší než lhůta pro odstranění běžných vad a nedodělků díla.
9. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat po zhotoviteli zajištění nebo strpění provedení dodatečných zkoušek díla nebo jeho části. Má-li zkoušky provést nebo zajistit zhotovitel, užije se pro jejich sjednání postup pro práce, které jsou předmětem díla pouze za předpokladu jejich obsažení v soupisu prací upravený těmito obchodními podmínkami v článku 4. bodu 7. Úplata za zkoušky zhotoviteli přísluší pouze v případě, prokáže-li jejich výsledek bezvadnost provedení díla.
10. O předávacím řízení se sepiše protokol. Obsahem protokolu musí být závěr, zda předávané dílo bylo schopno převzetí a zda bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků, nebo s vadami nebránícími užívání, příp. že pro vady a/nebo nedodělky nebylo převzato. V protokolu se uvede soupis zjištěných vad a, bylo-li dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, stanoví se přiměřená lhůta k jejich odstranění. Protokol musí být datován. Obsahem protokolu mohou dále být vyjádření zástupců smluvních stran, příp. dalších zúčastněných osob, jakož i další skutečnosti. Protokol podepíší oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, příp. též dalších zúčastněné osoby.
11. V předávacím řízení bude vedle fyzického stavu díla prověřena i jeho dokladová stránka. Zhotovitel je v předávacím řízení povinen prokázat splnění obecně závazných právních předpisů, jakož i předepsaných technických norem vztahujících se k předávanému dílu. Zhotovitel je též povinen předat doklady potřebné k řádnému provozování díla.
12. Je-li to s ohledem na druh a povahu stavby relevantní, předá zhotovitel objednateli v předávacím řízení zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla v trojím listinném vyhotovení a v elektronické podobě na CD nebo DVD;
 - b) geodetickou dokumentaci stavby pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy o provedení předepsaných měření a jejich výsledky, zápisy o provedení a výsledky kontrol konstrukcí zakrytých v průběhu stavby;

- d) protokoly o zkouškách;
- e) protokoly o revizích instalovaných zařízení (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, apod.);
- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, to vše v českém jazyce;
- g) originály všech stavebních deníků a kopie změnových listů opatřené podpisy všech zainteresovaných účastníků, nejsou-li objednateli již k dispozici např. v elektronické podobě;
- h) provozní řád pro zkušební provoz;
- i) provozní řád pro trvalý provoz;
- j) protokoly o zaškolení obsluhy;
- k) finanční záruku v záruční době;
- l) další objednatelům v dostatečném předstihu vyžádané doklady nebo dokumenty vztahující se ke stavbě nebo jejímu provádění.

Nedostatečnost nebo nepředložení potřebného dokladu v předávacím řízení je vadou díla. V závislosti na charakteru a významu dokladu se může jednat i o vadu bránící užívání díla; to neplatí pro jakýkoli doklad podle písm. l) vyžádaný objednatelům opožděně tak, že jej nebylo možno včas obstarat, nebo vyžádaný teprve v předávacím řízení.

13. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je oprávněna, nikoli však povinná, převzít od zhotovitele dokončené dílo před sjednaným termínem plnění. Předávací řízení se před ujednaným termínem dokončení organizuje pouze na výzvu zhotovitele. K převzetí je v takovém předávacím řízení způsobilé pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků.

8. Poddodavatelé

1. Dílo je zhotovitel oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatelů, nebylo-li pro jeho část ujednáno jinak. Za činnost poddodavatelů a její výsledky odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
2. Zapojení poddodavatele do realizace díla oznámí zhotovitel objednateli s dostatečným předstihem, není-li to možné, tak nejpozději bezprostředně před zahájením jeho prací. Ustanovení § 105 ZZVZ se při plnění smlouvy užije i v případě, že smlouva nebyla uzavřena v zadávacím řízení dle ZZVZ. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel materiálu nebo vybavení, neprovádí-li současně na staveništi stavební nebo montážní práce.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout poddodavatele a požadovat po zhotoviteli jeho nahrazení v případech, kdy:
 - a) takový poddodavatel byl jako vybraný dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva,
 - b) takový poddodavatel nesplňuje podmínky základní nebo profesní způsobilosti stanovené v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, pro dodavatele, nebo
 - c) by byl oprávněn v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, takového poddodavatele v pozici účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost ve smyslu § 48 ZZVZ.
4. Nahrazení poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena smlouva, je možná pouze s předchozím výslovným souhlasem objednatele. Souhlas je podmíněn doložením dokladů v rozsahu, v jakém jsou pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení jinou osobou vyžadovány ZZVZ.

9. Počítání času

1. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se ve smlouvě dnem kalendářní den.
2. Stavebním dnem se rozumí každý kalendářní den mimo období zimní technologické přestávky od 1. 11. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádění prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze s písemným souhlasem osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací takto povoleno, se pak považují za stavební dny a započítávají se do doby realizace. V závislosti na charakteru díla nemusí být pojem stavební den ve smlouvě použit.
3. Příklad-li konec termínu nebo lhůty vyplývající ze smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že bylo splněno včas, je-li splnění takto termínované povinnosti potvrzeno v nejbližší následující pracovní den. Uvedené platí obdobně pro dobu, po kterou objednatel není schopen splnění povinnosti zhotovitele potvrdit pro nedostupnost příslušných oprávněných zástupců.
4. Doba realizace v případě jejího určení trváním po dobu oprávněného zastavení stavby neběží. Doba realizace se v případě jejího určení datem dokončení bez dalšího kompenzuje o dobu oprávněného zastavení stavby.
5. Oprávněným zastavením stavby jsou, nad rámec situací případně definovaných jinde, tyto situace:
 - a) probíhající předávací řízení díla svolané na datum před smlouvou sjednaným termínem;
 - b) když se na zastavení stavby smluvní strany dohodly;
 - c) když o zastavení stavby rozhodl jednostranně objednatel, ledaže se jedná o zastavení z důvodu porušení povinnosti ze smlouvy nebo v souvislosti s ní zhotovitelem;
 - d) jiné přerušení, které jako oprávněné objednatel uznal.

10. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. Smluvní cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu dle nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny položek uvedené v soupisu prací jsou po celou dobu plnění konečné a neměnné. Užití dispozitivních ustanovení právních předpisů upravujících zvýšení ceny se vylučuje. Cena se nebude měnit v důsledku inflace české, ani cizí měny, změn směnného kurzu mezi českou a cizími měnami nebo jiných faktorů ovlivňujících měnovou stabilitu. Smluvní cena zohledňuje fakt, že nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů nese zhotovitel.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
3. Objednatel akceptuje měsíčně nejvýše jeden dílčí daňový doklad/fakturu za práce provedené zhotovitelem na díle. Právo vystavit dílčí daňový doklad/fakturu vzniká zhotoviteli po potvrzení soupisu skutečně provedených prací oprávněnou osobou objednatele. Oprávněnou osobou k potvrzení soupisu provedených prací je osoba vykonávající technický dozor. Provedenými se rozumí pouze práce ve finálním stavu předpokládaném smlouvou; jako provedené pak zejména nelze fakturovat práce spočívající v dodávce a montáži, byť by byly v soupisu prací oceněny samostatně, pokud montáž dosud neproběhla. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu provedených dodávek, prací a služeb určenému jako součin jednotkových cen

jejich položek a provedeného množství. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH.

4. Úhrada ceny díla na základě dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % smluvní ceny. Dílčí daňový doklad/fakturu, kterou by došlo k přečerpání uvedeného limitu, objednatel jako celek z tohoto důvodu odmítne, nebude-li užít mechanismus záruky za zádržné. Zbylou část smluvní ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
 5. Konečný daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání díla bez vad a nedodělků. Bez ohledu na to, zda plnění probíhá nebo neprobíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel vypočte a v daňovém dokladu/faktuře uvede částku DPH. Konečným daňovým dokladem/fakturou se nemusí dosáhnout 100 % smluvní ceny, je-li pro část díla sjednána typová nebo individuální výluka z dokončení, a na dílo se tak dle smlouvy hledí jako na dokončené.
 6. Nevystavil-li zhotovitel dílčí daňový doklad/fakturu, přestože k tomu byl oprávněn, po dobu delší než 2 měsíce, může jej k tomu objednatel vyzvat a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. Nevyhovění výzvě zakládá důvodnou pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 7. Listinné daňové doklady/faktury budou adresovány na sídlo objednatele, elektronické primárně do datové schránky objednatele. E-mailové doručení se považuje za účinné pouze, je-li příjemcem výslovně potvrzeno, přičemž za takové potvrzení se nepovažuje žádná forma automatizované odpovědi.
 8. Splatnost daňových dokladů/faktur vystavených zhotovitelem se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli, splatnost daňových dokladů/faktur vystavených objednatelem na 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zhotoviteli. Ke splatnosti uvedené v daňovém dokladu/faktuře jinak se nepřihlíží.
 9. Jiné částky než smluvní cena uvedené v ujednání smlouvy o ceně jsou pouze informativní. Částka DPH, bez ohledu na to, která smluvní strana je jejím plátcem, bude stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke změně částky DPH, potažmo ceny včetně DPH v důsledku změny sazby daně není nutné uzavírat dodatek smlouvy.
 10. Úhradou se rozumí již odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 11. Úhradu smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy.
 12. Úhradu částky DPH vyplývající z fakturované smluvní ceny provede objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy pouze za současného splnění těchto podmínek:
 - a) na plnění se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti,
 - b) účet uvedený v hlavičce smlouvy je zveřejněným účtem ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a
 - c) v okamžiku fakturace není o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup informace, že je nespolehlivým plátcem, nebo jiná informace, z níž by pro objednatele vyplýval vznik ručení za DPH dle ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
- Nejsou-li výše uvedené podmínky splněny, zaplatí objednatel DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele, není-li jeho důvodem nesplnění podmínky uvedené pod písm. a).
13. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury stanovené právním řádem a vyplývající z běžných účetních zvyklostí. Povinnou přílohou dílčího daňového dokladu/faktury je kopie soupisu skutečně provedených prací potvrzená

oprávněnou osobou objednatele a přehled dosavadního čerpání položek soupisu prací zahrnující též aktuálně fakturované množství. Oproti dílčímu je povinnou přílohou konečného daňového dokladu též kopie předávacího protokolu potvrzující dokončení díla bez vad a nedodělků. Objednatel upozorňuje, že další požadavky na formální stránku daňového dokladu/faktury mohou vyplývat ze zařazení projektu do dotačního programu.

14. Objednatel je oprávněn nejpozději do konce smlouvou ujednané splatnosti odmítnout uhrazení daňového dokladu/faktury, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou, pokud má daňový doklad/faktura věcné nebo formální vady. Takový daňový doklad/fakturu objednatel vrátí zhotoviteli s identifikací zjištěných vad. Zhotovitel daňový doklad/fakturu opraví nebo nově vyhotoví a znovu doručí objednateli. Splatnost takového daňového dokladu/faktury běží nově v celém sjednaném trvání. Na opravené, příp. nově vystavené daňové doklady/faktury se nevztahuje omezení na jeden dílčí daňový doklad/fakturu měsíčně. Vadou vedoucí k odmítnutí daňového dokladu/faktury je vždy situace, kdy součet provedených a požadovaných plateb přesáhne u kterékoli položky soupisu prací její celkovou hodnotu.
15. Probíhá-li realizace předmětu díla v režimu přenesení daňové povinnosti, stanovují se v oblasti fakturace následující doplňující podmínky:
 - a) Daňové doklady/faktury je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 - b) Daňový doklad/faktura bude obsahovat informaci, že plnění probíhá v režimu přenesení daňové povinnosti, a DPH je tak povinen odvést příjemce plnění.
 - c) Opravený nebo nově vystavený daňový doklad/fakturu po jeho vrácení je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení objednatelem s identifikací zjištěných vad.
 - d) V případě fakturace v listinné podobě je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu zaslat objednateli nejméně ve dvou vyhotoveních.Nesplnění uvedených povinností může mít za následek vznik škody objednateli.
16. Primárním způsobem vypořádání vzájemných peněžitých pohledávek smluvních stran je jejich vzájemné započtení. Započtení je možné i na dosud nesplacené, avšak určité pohledávky. O provedeném započtení pohledávek je smluvní strana, která jej provedla, povinna informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu.
17. Není-li vzájemné započtení pohledávek možné nebo pro objednatele výhodné, bude na nezapočtenou, příp. celou částku vystavena faktura.

11. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na zdraví a/nebo majetku způsobenou třetím osobám. Pojem třetí osoba v tomto kontextu zahrnuje i objednatele. Minimální výši pojistného krytí požadovaného v souvislosti s realizací díla stanovuje smlouva.
2. V případě, že zhotovitel bude plnit část díla prostřednictvím poddodavatele, musí pojistná smlouva zahrnovat též pojištění pro případ vzniku škody, kterou si způsobí subjekty zúčastněné na realizaci díla navzájem.
3. Prokázání existence pojištění bylo jedním z předpokladů uzavření smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
4. Pouze je-li tak výslovně ujednáno ve smlouvě, je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn na stavebně-montážní rizika s pojistným krytím ve výši nabídkové ceny. Tou se pro tyto účely rozumí smluvní cena díla navýšená o DPH.

5. Existenci stavebně-montážního pojištění je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději před předáním staveniště. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu za účelem kontroly splnění stanovených parametrů kdykoli v průběhu realizace díla, bude-li k tomu objednatelem vyzván, a to nejpozději do 7 dnů od takové výzvy.
6. Zhotovitel je povinen objednatele informovat bezodkladně o změně pojistné smlouvy, kterou zajišťuje kterékoli smlouvou požadované pojištění, nebo parametrů pojištění. Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od účinnosti změny pojištění předloží pojistnou smlouvu nebo jiný doklad ji nahrazující objednateli ke kontrole, zda nové pojištění vyhovuje podmínkám smlouvy.

12. Finanční zajištění

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele nepřetržité finanční zajištění svých závazků vyplývajících ze smlouvy od okamžiku jejího uzavření do uplynutí stanoveného přesahu po skončení záruční doby díla. Za tímto účelem se zavádí níže popsany mechanismus finančních záruk a zádržného.
2. Finanční zárukou se rozumí bankovní záruka vystavená společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“), nebo pojištění záruky sjednané u provozovatele pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“). Zádržné je realizováno prostřednictvím úpravy fakturace prostřednictvím dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury.
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat finanční záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
 - splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) finanční záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),
 - b) finanční záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí ze smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
5. Zhotovitel je oprávněn zajistit ve prospěch objednatele vystavení finanční záruky za zádržné za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. Tento postup umožňuje průběžnou fakturaci i v částkách nad 90 % smluvní ceny, kde by se jinak uplatnilo zádržné podle ustanovení o platebních podmínkách a fakturaci.
6. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, který předá objednateli:

- a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla smlouva uzavřena);
- b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků);
- c) v případě záruky za zádržné nejpozději současně s doručením daňového dokladu/faktury, kterým nárokuje platbu v částce převyšující v součtu 90 % smluvní ceny díla.

Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze ZZVZ.

7. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
8. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
 - a) záruka na realizaci v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy;
 - b) záruka v záruční době v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen nejpozději do 3 měsíců od jejího předání objednateli upravit tak, aby vyhověla podmínkám věty první;
 - c) záruka za zádržné v částce nejméně 10 % smluvní ceny navýšené o DPH a její platnost nesmí při jejím prvním předložení skončit dříve než 60 dnů po sjednaném termínu zahájení předávacího řízení vyplývajícím ze smlouvy. Od stanovení termínu pro odstranění vad a nedodělků se platnost záruky odvíjí od tohoto data tak, že přesah platnosti záruky po termínu stanoveném pro odstranění vad a nedodělků musí činit nejméně 15 dnů. Rozhodným okamžikem pro změnu je podpis každého jednotlivého protokolu o předání dokončeného díla s vadami a nedodělků.
9. Nastanou-li změny v parametrech rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, apod.) zajistí zhotovitel u banky nebo pojišťovny její příslušnou úpravu. Novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od změny, jež tuto potřebu vyvolala (typicky účinnost dodatku smlouvy), vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky.
10. Existuje-li důvodná pochybnost o tom, že banka nebo pojišťovna vystavující finanční záruku bude schopna z takové záruky plnit, je zhotovitel povinen finanční záruku nahradit, bude-li k tomu objednatelem vyzván. Novou záruku předloží zhotovitel nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy objednatele. Objednatel vrátí zhotoviteli nahrazovanou (pochybnou) záruku bez zbytečného odkladu po doručení záruky nové.
11. Povinnost zajistit provedení úpravy parametrů záruky nevzniká v případě, kdy požadované navýšení hodnoty záruky (v případě více postupných navýšení jejich součet) nepřevyšuje 3 % její stávající hodnoty nebo požadované prodloužení termínu platnosti záruky (v případě více postupných prodloužení jejich součet) není delší než 10 dnů. To neplatí pro finanční záruku za zádržné, u které objednatel odmítne daňový doklad/fakturu zhotovitele, kterou bude požadována jakákoli úhrada v částce převyšující hodnotu stávající záruky až do doby jejího navýšení nebo prodloužení.

12. Prodlení zhotovitele s předložením vyhovující finanční záruky (zahrnuje též případy úpravy parametrů) je porušením smlouvy, se kterým je spojeno právo objednatele finanční záruku čerpat do její plné výše a získané prostředky použít jako zádržné k zajištění jakýchkoli nároků vůči objednateli vyplývajících ze smlouvy. Prodlení s předložením vyhovující finanční záruky delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
13. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu (doplnění) záruky do požadované úrovně. Ustanovení bodu 11. tohoto článku o výjimkách z povinnosti provést změnu parametrů záruky se pro tento případ neužije. Lhůta 15 dnů pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání objednateli.
14. Substitute jednotlivých typů finančních záruk je vyloučena, ledaže zhotovitel doloží objednateli, že vystavující banka nebo pojišťovna tuto možnost výslovně připouští a bude z takové záruky k požadavku objednatele plnit. Na nahrazující záruku se pak hledí jako na záruku nahrazovanou. Je-li v souvislosti se substitucí zapotřebí provést změnu parametrů záruky, běží lhůta pro její změnu ode dne, kdy bylo objednateli doloženo prohlášení banky nebo pojišťovny o možnosti substitute. Vzájemná substitute je vždy vyloučena po dobu, po kterou mají záruky platit vedle sebe.
15. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu, jestliže potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a takový postup je s ohledem na okolnosti záruky účelný. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) provede objednatel za podmínky, že potřeba jí poskytovaného zajištění pominula a objednatel o vrácení požádal.
16. Potřeba záruky pomíjí v případě
 - a) záruky za realizaci současným splněním těchto podmínek:
 - nastal den, ke kterému mělo dle smlouvy být zahájeno předávací řízení; neužije se v případě, převzal-li objednatel dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení,
 - lze důvodně mít za to, že stav díla je takový, že jím bylo nashromážděno zádržné převyšující hodnotu této záruky a
 - byly uspokojeny veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci;
 - b) záruky v záruční době
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
 - c) záruky za zádržné předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
17. Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné z čerpaných záruk, došlo-li k jeho užití. Případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
18. K převzetí finančních záruk bez ohledu na jejich formu a k vrácení záruk v listinné formě jsou na straně objednatele oprávněny osoby jednající ve věcech technických.
19. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran, vždy však obdobně k podmínkám uvedeným výše. Na uzavření takové dohody není právní nárok.

13. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, tj. za správnost a úplnost provedení všech prací, dodávek a služeb dle smlouvy. Předmět díla bude proveden a bude mít vlastnosti požadované dle smlouvy, projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů a veškerých platných norem vztahujících se k dílu nebo jeho části. Celé dílo, jakož i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať již věcných, nebo právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že si dílo výše uvedené vlastnosti uchová nejméně po dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, není-li pro část díla stanoveno nebo ujednáno jinak. Zhotovitel přitom neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku zásahu vyšší moci, za vady vzniklé úmyslným poškozením nebo neodbornou manipulací s předmětem díla a též za vady vzniklé běžnou a očekávanou mírou jeho opotřebení.
3. Kratší záruka se typicky uplatní na spotřební materiál nebo provozní náplně zařízení dodávaných v rámci stavby, nikoli však na dodávku samotného zařízení. Taková zkrácená záruka neskončí dříve než 24 měsíců od předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků, ledaže se jedná o věc, pro kterou provozní řád nebo obdobný předpis stanoví povinnost její výměny v kratším intervalu, nebo jinak předepsanou kratší životnost.
4. K uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a/nebo záruky za jakost je oprávněna též příslušná příspěvková organizace nebo obchodní společnost užívající se souhlasem objednatele majetek, který byl prováděním díla dotčen (společně s objednatelem dále též jen „reklamující“). Možné reklamační nároky jsou v takovém případě omezeny na opravu nebo dodání nové věci. V plném rozsahu ve smyslu občanského zákoníku může reklamační nároky vznášet pouze objednatel.
5. Vada na díle, která se vyskytne za trvání záruční doby, bude zhotoviteli nahlášena bez zbytečného odkladu písemnou formou. Písemnou formou se, i pokud by to bylo jinde vyloučeno, pro účely uplatnění reklamace rozumí též prostá e-mailová zpráva neopatřená elektronickým podpisem. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní opravou nebo dodáním nové věci na své náklady neprodleně. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, odstraní vadu nejpozději do 14 dnů. Termín odstranění vady lze před uplynutím 14denní lhůty písemně sjednat jinak.
6. Jedná-li se o vadu havarijní povahy, tj. vadu zásadně omezující, ohrožující nebo vylučující provoz předmětu díla, je přípustná i ústní forma uplatnění reklamace. Není-li zhotovitel schopen odstranit vadu ihned, nejpozději pak následující den nebo v jiném oproti standardní době zkráceném termínu dle dohody reklamujícího se zhotovitelem (je-li to s ohledem na povahu a následky vady přípustné), je reklamující oprávněn vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Pro uplatnění uvedeného postupu postačuje, pokud zhotovitel odstranění vady v požadovaném termínu bezodkladně neprovede, nebo alespoň závazně nepotvrdí.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že se dle jeho přesvědčení nejedná o oprávněnou reklamaci. Na tuto skutečnost je povinen reklamujícího prokazatelně před provedením opravy upozornit a sdělit mu náklady na odstranění vady. Uzná-li reklamující, že vada není kryta zárukou, nebo vyjde-li tato skutečnost najevo jinak, uhradí zhotoviteli náklady odstranění vady, nejvýše však do ceny obvyklé v místě a čase opravy.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může reklamující po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je též oprávněn po takové nečinnosti nebo oznámení zhotovitele dodatečně změnit reklamační

nárok a požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, a to i v případě, že původní reklamaci uplatnila příspěvková organizace nebo obchodní společnost ovládaná objednatelem.

9. Záruční doba díla, nebo, je-li to s ohledem na rozsah, povahu a dopady vady spravedlivé, pouze jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou mohlo být dílo nebo jeho část užíváno pouze v omezeném rozsahu nebo kvalitě. Nebude-li spolehlivě prokázáno jiné trvání, má se za to, že touto dobou je doba od nahlášení vady do jejího odstranění.
10. Nahlášení vady díla, zhotoviteli být jen odeslané v poslední den záruční doby, je včasné uplatněnou reklamací.
11. Odstraněním vady nejsou dotčeny nároky na případné smluvní pokuty nebo náhradu škody v souvislosti s výskytem vad díla.

14. Předčasné ukončení smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupení nezavinila, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné zákonné úpravy a důvodů výslovně uvedených jinde ve smlouvě je podstatným porušením smlouvy zhotovitelem případ, kdy:
 - a) zhotovitel v rozporu se smlouvou přenesl, i jen částečně, svá práva a povinnosti z ní na třetí osobu, nebo smlouvu postoupil celou;
 - b) zhotovitel opakovaně zabránil nebo jinak znemožnil provedení kontroly nebo zkoušky díla nebo jeho části;
 - c) zhotovitel nebo jeho poddodavatel porušil povinnosti při BOZP nebo PO zvláště hrubým způsobem nebo opakovaně hrubým způsobem nebo tyto povinnosti porušoval soustavně méně závažným způsobem; závažnost pochybení stanoví koordinátor BOZP;
 - d) zhotovitel nesplnil ani v dodatečné lhůtě jakoukoli svojí povinnost vyplývající ze smlouvy, na kterou byl objednatelem po předchozím nejméně 30denním prodlení upozorněn;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle požadavků smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - f) zhotovitel opakovaně nedodržel jakost nebo parametry díla nebo opakovaně závažně porušil technologické postupy;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel provádí práce na díle přesto, že jednostranně vyhlásil jejich zastavení;
 - i) zhotovitel opakovaně neposkytl součinnost koordinátorovi BOZP nebo zabraňoval výkonu jeho činnosti;
 - j) byl v insolvenčním řízení konstatován úpadek zhotovitele nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

3. Vznikne-li jiná důvodná pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo, včetně případů, pro které to smlouva stanoví jako domněnku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, nezjedná-li zhotovitel nápravu do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení o této pochybnosti doručeno. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit i před uplynutím uvedené lhůty.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně

opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit všechny náklady spojené s opravou nebo jiným opatřením, pokud mu tyto práce nebo dodávky v průběhu realizace objednatel uhradil. Nedošlo-li k úhradě vadných prací nebo dodávek a též v případě, že objednatel dokončuje nebo nechává dílo dokončit, je zhotovitel povinen k úhradě rozdílu mezi cenou předmětných částí díla dle smlouvy a jejich konečnou cenou, kterou je objednatel za dokončené dílo povinen uhradit např. náhradnímu zhotoviteli. Nadto zhotovitel nahradí objednateli též veškeré škody, ztráty nebo další výdaje, které mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikly.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení části ceny díla za jeho již provedenou část pouze v případě, má-li tato pro objednatele ekonomický význam. Nárok na zaplacení ceny díla pak zhotovitel zejména nemá, je-li důvodem odstoupení od smlouvy nedostatečná řemeslná úroveň provedení díla nebo technologická nekázeň zhotovitele.
6. Nepřísluší-li zhotoviteli úplata z titulu úhrady smluvní ceny za dílo, vypořádají smluvní strany své závazky na bázi bezdůvodného obohacení. Zhotoviteli pak přísluší úplata pouze v částce, o kterou byl objednatel prováděním díla obohacen.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky na pokračování v realizaci díla nebo na jeho dokončení. Uvedené zahrnuje též nedostatek finančních prostředků z důvodu neposkytnutí, odejmutí, krácení nebo jiného nevyplacení dotace, bylo-li s jejím zapojením pro financování realizace díla uvažováno, a to bez ohledu na důvod její ztráty. Zhotoviteli v takovém případě přísluší pouze plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
8. Nad rámec důvodů vyplývajících z obecné úpravy je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně přijatého, bezvadného daňového dokladu/faktury zhotovitele trvajícím déle než 45 dnů, přičemž zhotovitel objednatele na prodlení s úhradou nejméně 15 dnů před odstoupením od smlouvy písemně upozornil. Zhotoviteli v takovém případě přísluší plná úhrada ceny za části díla řádně provedené před odstoupením.
9. Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoli poté, co spolehlivě zjistí, že zhotovitel spáchal trestný čin
 - a) při realizaci díla dle smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní,
 - b) v zadávacím řízení, ve kterém byla uzavřena smlouva, nebo v přímé souvislosti s ním, nebo
 - c) při plnění jiné veřejné zakázky pro objednatele nebo v přímé souvislosti s ní.Za spolehlivé zjištění spáchání trestného činu se pro tyto účely považuje pravomocné odsouzení. Pro účely písm. b) se okruh relevantních trestných činů omezuje na rozsah uvedený v příloze č. 3 ZZVZ. Pro účely písm. c) se za relevantní považují trestné činy s právní kvalifikací, se kterou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spojuje možnost uložení trestu odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 5 let (včetně). Možnost odstoupení objednatele od smlouvy podle tohoto ustanovení zaniká zahlazením odsouzení.
10. Setrvá-li objednatel přes pravomocné odsouzení zhotovitele ve smluvním vztahu s ním, je oprávněn v případě jakékoli pochybnosti ohledně plnění smlouvy provádět odborné nebo znalecké ověřování oprávněnosti požadavků nebo tvrzení zhotovitele. Ukáže-li se být jen část pochybností jako důvodná, nese náklady příslušného ověření zhotovitel.

15. Sankce

1. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla do stavu schopného převzetí.

2. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení.
3. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady díla nahlášené v záruční době.
4. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části díla, jedná-li se o výslovně sledovaný uzlový bod nebo milník harmonogramu. Prodlení v trvání delším než 14 dnů zavdává pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
5. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které je poddodavatelské plnění výslovně vyloučeno, prostřednictvím poddodavatele.
6. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 500 000 Kč, za každý zjištěný případ realizace části díla, u které zhotovitel v zadávacím řízení deklaroval zapojení poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, vlastními kapacitami nebo jiným, neschváleným poddodavatelem.
7. Objednatel má právo na smluvní pokutu za porušení povinnosti zhotovitele být po dobu realizace díla nepřetržitě pojištěn v rozsahu stanoveném smlouvou. Sazby smluvních pokut jsou:
 - a) 1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 1 000 000 Kč, za každý zjištěný případ absence kteréhokoli z požadovaných pojištění nebo pojištění nedosahujícího alespoň poloviny požadované výše pojistného krytí. Uvedené je podstatným porušením smlouvy.
 - b) 0,2 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ pojištění nedosahujícího požadovanou výši pojistného krytí, ale převyšujícího alespoň její polovinu. Uvedené porušení smlouvy též zakládá důvod pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo.
 - c) 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ prodlení s předložením kterékoli z požadovaných pojistných smluv ke kontrole. Prodlení trvající déle než 10 dnů je pak též důvodem pro pochybnost o schopnosti zhotovitele řádně realizovat dílo. Trvá-li prodlení déle než 30 dnů, hledí se na zhotovitele, jako by pojištěn nebyl.
8. Objednatel má právo na smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s předložením kterékoli vyžadované finanční záruky, nebo provedením její vyžadované změny ve výši 1 % minimální požadované hodnoty takové záruky za každý den prodlení.
9. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ neprovedení úklidu staveniště nebo přístupových komunikací zhotovitelem.
10. Objednatel má vedle nároku na náhradu nákladů, zajistil-li provedení činnosti namísto zhotovitele, též právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % smluvní ceny díla, nejméně však 2 000 Kč, nejvýše 20 000 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele s řádným vyklizením staveniště.
11. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý zjištěný případ závažného porušení povinností při BOZP nebo PO zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavateli.
12. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši

- a) 0,02 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 20 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami;
 - b) 0,1 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ likvidace nebezpečných odpadů vzniklých při provádění díla nebo v jeho souvislosti v rozporu se stanovenými podmínkami.
13. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla, nejvýše však 50 000 Kč, za každý případ, kdy zhotovitel po předchozím nepřevzetí díla objednatelem svolal opakované předávací řízení, ve kterém nebylo dílo způsobilé převzetí, a opětovně proto nebylo převzato. Uvedené neplatí pro předávací řízení díla ve smluvním termínu, kterému předcházela pokus o jeho předčasné předání.
14. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní ceny díla, nejméně však 1 000 Kč, nejvýše 10 000 Kč, za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro který není smlouvou výslovně stanovena jiná sankce.
15. Spočívá-li pochybení zhotovitele v udržování závadného stavu, nebo má-li charakter pokračujícího nebo trvajícího pochybení, přičemž sankce za něj je stanovena formou za každý jednotlivý případ, je dělícím momentem mezi jednotlivými případy oznámení zhotoviteli o uložení sankce, typicky tedy doručení penalizační faktury nebo oznámení o započtení částky smluvní pokuty na pohledávku zhotovitele.
16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
17. Zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele splnit povinnost, pro jejíž porušení byla smluvní pokuta vyměřena, ledaže je ujednáno, nebo z povahy věci vyplývá jinak. Přijetím úhrady smluvní pokuty objednatelem není žádným způsobem omezeno nebo jinak dotčeno jeho právo na náhradu případné související škody až do její plné výše.
18. Zhotovitel má právo na úrok z prodlení v zákonné výši v případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele.

16. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně ani částečně svá práva nebo povinnosti ze smlouvy, anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou. Možnost provádět realizaci díla prostřednictvím poddodavatele za podmínek stanovených smlouvou tím není dotčena.
2. Platí, že vlastnické právo ke všem věcem, které se mají stát částí nebo příslušenstvím díla, přechází na objednatele již jejich dodáním na staveniště. Pro dokumentaci určenou k provádění díla nadto platí, že jejím užitím k provádění díla je objednateli poskytnuta neomezená licence k jejímu užití, nesvědčilo-li mu toto právo již dříve. Zhotovitel uvedené zohlední ve svých dodavatelských smlouvách, neučiní-li tak, odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
3. Nebezpečí škody na předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva k věcem užitým k jeho realizaci zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za něj a jeho ochranu, společně s rizikem jeho ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele ze záruky za dílo.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či jiném majetku objednatele, jakož i třetích osob, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem či třetími osobami zapojenými do realizace díla v jejím průběhu nebo v souvislosti s plněním podle smlouvy. Vzniklé škody je povinen nahradit. Do přechodu nebezpečí škody na díle je pak

zhotovitel povinen nahradit škodu na předmětu díla nebo jeho zkázu i v případě, že k nim došlo náhodou.

5. Je-li to možné a účelné, je preferovanou variantou náhrady škody uvedení v původní stav. Není-li to možné nebo účelné, nahradí zhotovitel způsobenou škodu v penězích.
6. Bude-li proti objednateli jako stavebníkovi orgánem veřejné moci vedeno řízení, jehož důvodem je činnost nebo pochybení zhotovitele při realizaci díla nebo v souvislosti s ní a toto řízení může přímo nebo nepřímo vyústit v uložení sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou součinnost při procesní obraně v takovém řízení. Bude-li objednateli za takové pochybení uložena pokuta nebo jiná sankce, je zhotovitel povinen ji objednateli v plné výši nahradit.
7. Je-li pochybení zhotovitele, zejm. prodlení s dokončením díla, důvodem, pro který byla objednateli krácena nebo zcela odebrána dotace na jeho realizaci je zhotovitel povinen tuto ztrátu příjmu objednatele v plné výši nahradit. Nárok objednatele na náhradu případných souvisejících škod tím není dotčen.
8. Ustanovení o zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména o finanční záruce) zůstávají v platnosti i v případě předčasného ukončení smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, nebude-li v souvislosti s tímto ukončením výslovně ujednáno jinak.
9. Forma dodatku smlouvy není zapotřebí pro provedení změny nemající dopad na rozšíření nebo zúžení předmětu díla, smluvní cenu nebo podmínky plnění. Dále se jedná zejména o změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy např. údaje o bankovním spojení nebo označení jednajících osob nebo osob oprávněných k jednání ve věcech technických. Tyto změny lze učinit oznámením v písemné formě doručeným druhé smluvní straně.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo jiná nevynutitelnost kteréhokoli ujednání smlouvy nebo ustanovení obchodních podmínek nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních. Smluvní strany takové ujednání nebo ustanovení bez zbytečného odkladu nahradí novým, bezvadným na základě vzájemné dohody tak, aby jeho obsah v co největší míře odpovídal smyslu a účelu původního.
11. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány dle právního řádu České republiky výlučně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202410-01
Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II

KSO: 801 36
Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 126
Datum: 24.03.2025
CZ-CPA: 43

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Účastník:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:
AZ OPTIMAL s.r.o.

IČ: 27510468
DIČ: CZ27510468

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	10 592 000,00
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 592 000,00	2 224 320,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 816 320,00
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202410-01		
Stavba:	SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II		
Místo:	Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV	Datum:	24.03.2025
Zadavatel:	Pardubický kraj	Projektant:	AZ OPTIMAL s.r.o.
Účastník:	VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			10 592 000,00	12 816 320,00	
BP	Bourací práce		535 802,58	648 321,12	STA
STA	Stavební práce		7 141 124,22	8 640 760,31	STA
ELE	Elektroinstalace		494 164,20	597 938,68	STA
VZT	Vzduchotechnika		2 100 909,00	2 542 099,89	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		320 000,00	387 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II
Objekt:
BP - Bourací práce

KSO: 801 36
Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV

Zadavatel:
Pardubický kraj

Účastník:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
AZ OPTIMAL s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2025

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ: 27510468
DIČ: CZ27510468

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			535 802,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	535 802,58	21,00%	112 518,54	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	648 321,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II

Objekt:

BP - Bourací práce

Místo:

Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV

Zadavatel:

Pardubický kraj

Účastník:

VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum:

24.03.2025

Projektant:

AZ OPTIMAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

535 802,58

HSV - Práce a dodávky HSV

299 385,82

1 - Zemní práce

12 036,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

188 329,12

997 - Přesun sutě

96 495,58

998 - Přesun hmot

2 524,60

PSV - Práce a dodávky PSV

236 416,76

712 - Povlakové krytiny

64 777,81

713 - Izolace tepelné

1 509,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

715,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 854,38

762 - Konstrukce tesařské

1 911,40

763 - Konstrukce suché výstavby

47 100,12

764 - Konstrukce klempířské

20 802,60

765 - Krytina skládaná

482,88

766 - Konstrukce truhlářské

10 140,05

767 - Konstrukce zámečnické

35 261,80

771 - Podlahy z dlaždic

165,32

776 - Podlahy povlakové

6 849,78

781 - Dokončovací práce - obklady

1 050,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

43 795,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II

Objekt: BP - Bourací práce

Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
Zadavatel: Pardubický kraj
Účastník: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 24.03.2025
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 535 802,58

D HSV Práce a dodávky HSV 299 385,82

D 1 Zemní práce 12 036,52

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	9,150	165,50	1 514,33	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106151						
P		Poznámka k položce:						
VV		uložení podél výkopu ke zpětnému zadláždění						
VV		výkres Púdorys 1.NP stávající stav, bourání						
VV		9,15 "výkop pro napojení dešťové kanalizace						
					9,150			

2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3,695	765,50	2 828,52	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107123						
P		Poznámka k položce:						
VV		k odvozu na skládku						
VV		výkres Púdorys 1.NP stávající stav, bourání						
VV		9,15+27,8 "výkop pro napojení dešťové kanalizace						
VV		36,95*0,1 "10% ručně (podél budovy)						
					36,950			
					3,695			

3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	33,255	135,50	4 506,05	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323						
P		Poznámka k položce:						
VV		k odvozu na skládku						
VV		výkres Púdorys 1.NP stávající stav, bourání						
VV		9,15+27,8 "výkop pro napojení dešťové kanalizace						
VV		36,95*0,9 "90% strojně						
					36,950			
					33,255			

4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	27,800	106,50	2 960,70	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107342						
VV		výkres Púdorys 1.NP stávající stav, bourání						
VV		27,8 "výkop pro napojení dešťové kanalizace						
					27,800			

5	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,155	1 464,00	226,92	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701						
VV		výkres Púdorys 1.NP stávající stav, bourání						
VV		(0,595-(0,9*0,4+0,2*0,4))*1 "ozn. 1, odkopání zeminy u stěny pro bourání podzemního základu žb konstrukce za ocelovým schodištěm s podestou						
					0,155			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 329,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	51,600	85,00	4 386,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112						
	VV	výkres Púdorys 1.NP stávající stav, bourání						
	VV	2,2*4+21,4*2 "výkop pro napojení dešťové kanalizace						
					51,600			
7	K	943311111	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	997,480	14,70	14 662,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943311111						
	VV	v prostoru demontáže panelů dart						
	VV	(30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85)*4						
					997,480			
8	K	943311211	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	20 947,080	0,25	5 236,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943311211						
	P	Poznámka k položce:						
		pronájem 3 týdny						
	VV	pod skladbou O						
	VV	(30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85)*4						
	VV	997,48*21 "Přepočtené koeficientem množství						
					20 947,080			
9	K	943311811	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	997,480	11,80	11 770,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943311811						
	VV	v prostoru demontáže panelů dart						
	VV	(30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85)*4						
					997,480			
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	524,100	22,00	11 530,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111						
	P	Poznámka k položce:						
		pro práce na podhledech, opravách omítek, instalace elektro a VZT						
	VV	524,1 "2.NP, pro demontáže podhledů, apod.						
					524,100			
11	K	949221111	Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž	m2	249,370	11,80	2 942,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949221111						
	VV	v prostoru demontáže panelů dart						
	VV	30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85						
					249,370			
12	K	949221211	Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	5 236,770	0,20	1 047,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949221211						
	P	Poznámka k položce:						
		pronájem 3 týdny						
	VV	v prostoru demontáže panelů dart						
	VV	30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85						
	VV	249,37*21 "Přepočtené koeficientem množství						
					5 236,770			
13	K	949221811	Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž	m2	249,370	8,30	2 069,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949221811						
	VV	v prostoru demontáže panelů dart						
	VV	30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85						
					249,370			
14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,440	3 500,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111						
	VV	výkres Púdorys 1.NP stávající stav, bourání						
	VV	(0,9*0,4+0,2*0,4)*1 "ozn. 1, podzemní základ žb konstrukce za ocelovým schodištěm s podestou						
					0,440			
15	K	962052210	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	0,387	5 600,00	2 167,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052210						
	VV	výkres Púdorys 1.NP stávající stav, bourání						
	VV	0,595*0,65 "ozn. 1, žb konstrukce za ocelovým schodištěm s podestou						
					0,387			
16	K	9650311R1	Bourání podlah z plynosilikátových desek ve spádu v tl. 0-180mm	m2	7,210	100,00	721,00	
	VV	výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání						
	VV	ozn. 15						
	VV	7,21 "odstranění skladby nad ocelovým nosníkem pro zřízení odvodňovacího žlabu						
					7,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,865	1 560,00	1 349,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965041441					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 15					
	VV		7,21*0,12 "odstranění skladby nad ocelovým nosníkem pro zřízení odvodňovacího žlabu		0,865			
18	K	966073112R	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	237,140	526,00	124 735,64	
	P		Poznámka k položce: panely DART tl. 340mm postupná demontáž					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 10					
	VV		262-2,31*2-1,76*6-6,71-2,97 "panely dart		237,140			
19	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	20,000	135,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031153					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L					
	VV		5 "m.č. 2.02		5,000			
	VV		5 "m.č. 2.13		5,000			
	VV		5 "m.č. 2.15		5,000			
	VV		5 "m.č. 2.17		5,000			
	VV		Součet		20,000			
20	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,300	4 900,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 8					
	VV		0,15 "m.č. 2.14		0,150			
	VV		0,15 "m.č. 2.17		0,150			
	VV		Součet		0,300			
D	997		Přesun sutě				96 495,58	
21	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	44,723	1 150,00	51 431,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013112					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	44,723	288,00	12 880,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	849,737	8,50	7 222,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	P		Poznámka k položce: do 20km					
	VV		44,723*19 "Přepočtené koeficientem množství		849,737			
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	22,349	750,00	16 761,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
25	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,258	320,00	5 202,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873					
26	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,116	490,00	2 996,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875					
D	998		Přesun hmot				2 524,60	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3,884	650,00	2 524,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011					
D PSV			Práce a dodávky PSV	236 416,76				
D 712			Povlakové krytiny	64 777,81				
28	K	7123318R1	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° podkladního pásu z textílie	m2	589,110	11,90	7 010,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7123318R1					
VV			výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav,					
VV			bourání					
VV			ozn. 10					
VV			262-2,31*2-6,71-2,97 "panely dart	247,700				
VV			Mezisoučet	247,700				
VV			ozn. 12(15)					
VV			7,21 "odstranění skladby nad ocelovým nosníkem pro zřízení odvodňovacího žlabu	7,210				
VV			334,2 "střecha s hurdís	334,200				
VV			Mezisoučet	341,410				
VV			Součet	589,110				
29	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	341,410	45,90	15 670,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340831					
VV			výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav,					
VV			bourání					
VV			ozn. 12(15)					
VV			7,21 "odstranění skladby nad ocelovým nosníkem pro zřízení odvodňovacího žlabu	7,210				
VV			334,2 "střecha s hurdís	334,200				
VV			Součet	341,410				
30	K	712363801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	247,700	66,00	16 348,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363801					
VV			výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav,					
VV			bourání					
VV			ozn. 10					
VV			262-2,31*2-6,71-2,97 "panely dart	247,700				
31	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	341,410	72,00	24 581,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363803					
VV			výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav,					
VV			bourání					
VV			ozn. 12 (15)					
VV			7,21 "odstranění skladby nad ocelovým nosníkem pro zřízení odvodňovacího žlabu	7,210				
VV			334,2 "střecha s hurdís	334,200				
VV			Součet	341,410				
32	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	20,120	58,00	1 166,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712440832					
VV			výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
VV			ozn. 13					
VV			26,3*0,765 "římša střechy sousední haly	20,120				
D 713			Izolace tepelné	1 509,00				
33	K	713152833	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, tloušťky izolace přes 100 do 200 mm	m2	20,120	75,00	1 509,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713152833					
VV			výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
VV			ozn. 13					
VV			26,3*0,765 "římša střechy sousední haly	20,120				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					715,50	
34	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	3,000	238,50	715,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242804					
		VV	výkres Púdorys 1.NP stávající stav, bourání					
		VV	3 "stávající lapače podél východní fasády		3,000			
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					1 854,38	
35	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000	186,00	744,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
		P	Poznámka k položce: šetná demontáž, přesun k uskladnění v prostorách objednatele					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
		VV	ozn. 17					
		VV	1 "m.č. 2.02		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.13		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.15		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.17		1,000			
		VV	Součet		4,000			
36	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	238,50	238,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725310823					
		P	Poznámka k položce: šetná demontáž, přesun k uskladnění v prostorách objednatele					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
		VV	ozn. 9					
		VV	1 "m.č. 2.11		1,000			
37	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	5,000	113,50	567,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802					
		P	Poznámka k položce: šetná demontáž, přesun k uskladnění v prostorách objednatele					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
		VV	ozn. 9					
		VV	1 "dřez, m.č. 2.11		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	ozn. 17, umyvadlo					
		VV	1 "m.č. 2.02		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.13		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.15		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.17		1,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	Součet		5,000			
38	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	5,000	19,50	97,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811					
		P	Poznámka k položce: šetná demontáž, přesun k uskladnění v prostorách objednatele					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
		VV	ozn. 9					
		VV	1 "dřez, m.č. 2.11		1,000			
		VV	Mezisoučet		1,000			
		VV	ozn. 17, umyvadlo					
		VV	1 "m.č. 2.02		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.13		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.15		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.17		1,000			
		VV	Mezisoučet		4,000			
		VV	Součet		5,000			
39	K	998725122	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,096	2 155,00	206,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		762	Konstrukce tesařské				1 911,40	
40	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	20,120	95,00	1 911,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811						
	VV	výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání						
	VV	ozn. 13						
	VV	26,3*0,765 "řimsa střechy sousední haly						
					20,120			
D		763	Konstrukce suché výstavby				47 100,12	
41	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	5,115	92,50	473,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111811						
	VV	výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání						
	VV	1,65*3,1 "m.č. 2.08						
					5,115			
42	K	763121811	Demontáž představených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	9,145	74,50	681,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121811						
	VV	výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání						
	VV	(1,75+1,2)*3,1 "m.č. 2.06						
					9,145			
43	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	27,110	95,00	2 575,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131821						
	VV	výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání						
	VV	ozn. 3						
	VV	10,63 "m.č. 2.09						
	VV	5,66 "m.č. 2.10						
	VV	4,97 "m.č. 2.19						
	VV	5,85 "m.č. 2.20						
	VV	Součet						
					27,110			
44	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	211,050	112,00	23 637,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135811						
	VV	výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání						
	VV	ozn. 2						
	VV	30,27 "m.č. 2.01						
	VV	24,3 "m.č. 2.02						
	VV	54,27 "m.č. 2.03						
	VV	23,95 "m.č. 2.04						
	VV	57,73 "m.č. 2.05						
	VV	1,98 "m.č. 2.06						
	VV	1,36 "m.č. 2.08						
	VV	17,19 "m.č. 2.11						
	VV	Součet						
					211,050			
45	K	763135881	Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet	m2	221,360	44,40	9 828,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135881						
	P	Poznámka k položce:						
		šestná demontáž, přesun k uskladnění v prostorách objednatele						
	VV	výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání						
	VV	ozn. 7						
	VV	48,06 "m.č. 2.12						
	VV	36,25 "m.č. 2.13						
	VV	17,18 "m.č. 2.14						
	VV	51,58 "m.č. 2.15						
	VV	15,99 "m.č. 2.16						
	VV	52,3 "m.č. 2.17						
	VV	Součet						
					221,360			
46	K	763164821	Demontáž podkroví ze sádrokartonových desek obkladu sádrokartonovými deskami na kovové konstrukci, opláštění jednoduché	m2	41,560	105,00	4 363,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164821						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 11, SDK tubusy světlíků					
	VV		(1*2+2*2)*0,5*2+(1*2+1,5*2)*0,5*2+(1*2+1,5*2)*0,6*2+(1*2+1,5*2)*0,9*2+(6*2+1*2)*0,7+(2,6*2+1*2)*0,8 "SDK tubusy světlíků		41,560			
47	K	763181821	Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádkartonových příček výšky přes 2,75 do 4,75 m jednokřídlových	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181821					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		1 "m.č. 2.06		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.08		1,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,771	2 950,00	5 224,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763332					
D		764	Konstrukce klempířské				20 802,60	
49	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	40,000	54,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002801					
	VV		výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 16					
	VV		40 "střecha částí zastřešení s panely Dart + střecha s vložkami hurdis		40,000			
50	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	70,500	40,70	2 869,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002811					
	VV		výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 16					
	VV		28,5+42 "střecha vedlejší haly nad částí zastřešení s panely Dart+ střecha s vložkami hurdis		70,500			
51	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	28,500	93,00	2 650,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871					
	VV		výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 16					
	VV		28,5 "střecha vedlejší haly nad částí zastřešení s panely Dart		28,500			
52	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	70,500	98,50	6 944,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
	VV		výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 16					
	VV		28,5+42 "střecha vedlejší haly nad částí zastřešení s panely Dart+ střecha s vložkami hurdis		70,500			
53	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	90,000	52,50	4 725,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004841					
	VV		výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 16					
	VV		(28,5+42)/0,8+2-0,125 "střecha vedlejší haly nad částí zastřešení s panely Dart+ střecha s vložkami hurdis		90,000			
54	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	19,000	76,50	1 453,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
	VV		výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 16					
	VV		1+9*2 "střecha vedlejší haly nad částí zastřešení s panely Dart + střecha s vložkami hurdis		19,000			
D		765	Krytina skládaná				482,88	
55	K	7651919R1	Demontáž parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	20,120	24,00	482,88	
	VV		výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 13					
	VV		26,3*0,765 "řimsa střechy sousední haly		20,120			
D		766	Konstrukce truhlářské				10 140,05	
56	K	766112820	Demontáž dřevěných stěn zasklených	m2	15,500	84,00	1 302,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766112820					
	P		Poznámka k položce: šetrná demontáž, přesun k uskladnění v prostorách objednatele					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 6					
	VV		(1,1+2,8+1,1)*3,1 "m.č. 2.11		15,500			
57	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	47,60	142,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766491851					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 4					
	VV		1 "m.č. 2.02		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.04		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.05		1,000			
	VV		Součet		3,000			
58	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	28,000	52,50	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	P		Poznámka k položce: šetrná demontáž, přesun k uskladnění v prostorách objednatele					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 5					
	VV		2 "m.č. 2.01		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.02		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.04		1,000			
	VV		2 "m.č. 2.05		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.06		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.07		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.08		1,000			
	VV		3 "m.č. 2.09		3,000			
	VV		2 "m.č. 2.10		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.11		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.13		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.14		1,000			
	VV		2 "m.č. 2.15		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.16		1,000			
	VV		2 "m.č. 2.17		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.18		1,000			
	VV		2 "m.č. 2.19		2,000			
	VV		3 "m.č. 2.20		3,000			
	VV		Součet		28,000			
59	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
	P		Poznámka k položce: šetrná demontáž, přesun k uskladnění v prostorách objednatele					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 5					
	VV		1 "m.č. 2.03		1,000			
60	K	7668128R1	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 2500 do 3000 mm včetně spotřebičů	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7668128R1					
	P		Poznámka k položce: šetrná demontáž, přesun k uskladnění v prostorách objednatele					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 9					
	VV		1 "m.č. 2.11		1,000			
61	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,169	2 250,00	2 630,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766122					
	D	767	Konstrukce zámečnické				35 261,80	
62	K	767311841	Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní pásových obloukových	m2	24,860	1 190,00	29 583,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767311841					
	P		Poznámka k položce: hliníková konstrukce, polykarbonátová výplň					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 11					
	VV		2,31*2+1,76*6+6,71+2,97 "pásové světlíky v panelech Dart		24,860			
63	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	36,400	156,00	5 678,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767392802					
	VV		výkres Púdorys střechy - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 14					
	VV		36,4 "okraj střechy obchodního centra		36,400			
	D	771	Podlahy z dlaždic				165,32	
64	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	5,150	32,10	165,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		z chodby 2.03					
	VV		(1,75+1,3-0,8)+(1,65+1,2-0,8) "m.č. 2.06		4,300			
	VV		1,65-0,8 "m.č. 2.08		0,850			
	VV		Součet		5,150			
	D	776	Podlahy povlakové				6 849,78	
65	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	105,980	56,00	5 934,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 4					
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		Součet		105,980			
66	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	65,350	14,00	914,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 4					
	VV		20,7-0,8-1,35-0,6 "m.č. 2.02		17,950			
	VV		20,2-0,8*2-1,35-0,6 "m.č. 2.04		16,650			
	VV		32,35-0,8*2 "m.č. 2.05		30,750			
	VV		Součet		65,350			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 050,64	
67	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	11,420	92,00	1 050,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání					
	VV		ozn. 17					
	VV		(1,35+0,6)*2 "m.č. 2.02		3,900			
	VV		(0,9+0,2*2)*1,6 "m.č. 2.13		2,080			
	VV		(1,15+0,6)*1,6 "m.č. 2.15		2,800			
	VV		(1+0,65)*1,6 "m.č. 2.17		2,640			
	VV		Součet		11,420			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				43 795,48	
68	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 120,089	39,10	43 795,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
	VV		výkres Púdorys 2.NP návrh					
	VV		viz poznámka					
	VV		(13,87-3,15)*3,1-1,1*2,1-0,8*2,1-1,8*2,75+(1,8+2,75*2)*0,2 "m.č. 2.01		25,752			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			$(6,75*2+3,6*2)*3,1-0,8*2,1-(1,35+0,6)*2$ "m.č. 2.02		58,590			
VV			$(49-1,65-1,3-1,75-1,1*2-2,8)*3,1-0,8*1,97*3-0,8*2,1*3-1,1*2,1-1,2*1,6*2+(1,2+1,6*2)*0,1*2$ "m.č. 2.03		106,792			
VV			$20,2*3,1-(1,35+0,6)*2-0,8*2,1*2$ "m.č. 2.04		55,360			
VV			$32,69*3,1-0,8*2,1*2-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,1$ "m.č. 2.05		96,499			
VV			$(1,65+1,2)*3,1$ "m.č. 2.06		8,835			
VV			$14,88*4-0,8*1,97-1,2*0,95+(1,2+0,95*2)*0,25$ "m.č. 2.07		57,579			
VV			$(1,65+0,825*2)*3,1$ "m.č. 2.08		10,230			
VV			$(21,75-0,075*4)*(3,1-2)-1,2*0,15+(1,2+0,15*2)*0,25$ "m.č. 2.09		23,790			
VV			$12,2*(3,1-2)$ "m.č. 2.10		13,420			
VV			$(15,9-1,07*2-2,72)*3,1-0,8*2,1$ "m.č. 2.11		32,544			
VV			$60,5*3,15-0,9*1,97*3-0,8*1,97*5-1,8*2,75-1,2*1,5*2-1,25*1,6+(1,2*2+1,5*4+1,25+1,6*2)*0,25+(3*6+1,42+4+3,86)*0,3+(3*6+4,45+4,1+4,35)*0,15$ "m.č. 2.12		182,858			
VV			$24,285*3,15-0,9*1,6-0,9*1,97-2,7*1,85+(2,7+1,85*2)*0,42+(0,9+0,5*2)*0,2$ "m.č. 2.13		71,358			
VV			$16,78*3,15-0,8*1,97-2,7*1,85+(2,7+1,85*2)*0,42$ "m.č. 2.14		48,974			
VV			$30,98*3,15-0,8*1,97*2-(1,15+0,6)*1,6-2,7*1,85*3+(2,7+1,85*2)*0,42*3$ "m.č. 2.15		84,714			
VV			$16,29*3,15-0,8*1,97*3-(1,2+0,6)*1,6-2,7*1,85+(2,7+1,85*2)*0,42$ "m.č. 2.16		41,399			
VV			$31,28*3,15-0,8*1,97*2-(1+0,6)*1,6-2,7*1,85*3+(2,7+1,85*2)*0,42*3$ "m.č. 2.17		85,899			
VV			$28,79*3,15-0,9*1,97-(1+0,7)*1,6-2,7*1,85*2+(2,7+1,85*2)*0,42*2+(3*4+4,2+2,625)*0,3$ "m.č. 2.18		87,229			
VV			$(11,3-0,075*2)*(3,1-2)-1,2*0,15+(1,2+0,15*2)*0,25$ "m.č. 2.19		12,460			
VV			$(14,67-0,075*4)*(3,1-2)$ "m.č. 2.20		15,807			
VV			Součet		1 120,089			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II
Objekt:
STA - Stavební práce

KSO: 801 36
Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV

Zadavatel:
Pardubický kraj

Účastník:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
AZ OPTIMAL s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2025

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ: 27510468
DIČ: CZ27510468

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 141 124,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 141 124,22	21,00%	1 499 636,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 640 760,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II

Objekt: **STA - Stavební práce**

Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
Zadavatel: Pardubický kraj
Účastník: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 24.03.2025
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 141 124,22

HSV - Práce a dodávky HSV	3 754 886,49
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	85 123,62
2 - Zakládání	7 379,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 222,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 090 533,49
5 - Komunikace pozemní	31 813,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 170 577,97
8 - Trubní vedení	43 804,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	220 626,47
998 - Přesun hmot	98 805,28

PSV - Práce a dodávky PSV	3 386 237,73
---------------------------	--------------

712 - Povlakové krytiny	805 249,26
713 - Izolace tepelné	265 083,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 586,31
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 763,89
751 - Vzduchotechnika	6 017,00
762 - Konstrukce tesařské	97 770,24
763 - Konstrukce suché výstavby	744 864,24
764 - Konstrukce klempířské	180 201,43
765 - Krytina skládaná	92 593,92
766 - Konstrukce truhlářské	26 394,11
767 - Konstrukce zámečnické	658 748,74
771 - Podlahy z dlaždic	4 372,69
776 - Podlahy povlakové	213 193,61

781 - Dokončovací práce - obklady	27 421,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	130 922,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	123 055,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II

Objekt: STA - Stavební práce

Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
Zadavatel: Pardubický kraj
Účastník: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 24.03.2025
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 141 124,22

D HSV Práce a dodávky HSV 3 754 886,49

D 1 Zemní práce 85 123,62

1	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,217	1 587,00	3 518,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212331 VV výkres Púdorys 1.NP návrh VV (9,15+27,8)*0,6 "výkop pro napojení dešťové kanalizace VV 22,17*0,1 "10% ručně (podél budovy)								
2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,953	999,00	19 933,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251251 VV výkres Púdorys 1.NP návrh VV (9,15+27,8)*0,6 "výkop pro napojení dešťové kanalizace VV 22,17*0,9 "90% strojně								
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,794	295,00	6 429,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 VV výkres Púdorys 1.NP návrh VV (9,15+27,8)*0,6 "výkop pro napojení dešťové kanalizace VV -0,376 "násyp pod deskou základu za ocelovým schodištěm VV Součet								
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	414,086	10,00	4 140,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 P Poznámka k položce: P do 20km VV výkres Púdorys 1.NP návrh VV (9,15+27,8)*0,6 "výkop pro napojení dešťové kanalizace VV -0,376 "násyp pod deskou základu za ocelovým schodištěm VV Součet VV 21,794*19 'Přepočtené koeficientem množství								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,588	350,00	15 255,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 P Poznámka k položce: P 2t/m3 VV výkres Púdorys 1.NP návrh VV (9,15+27,8)*0,6 "výkop pro napojení dešťové kanalizace VV -0,376 "násyp pod deskou základu za ocelovým schodištěm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			21,794		
	VV		21,794*2 "Přepočtené koeficientem množství			43,588		
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,156	321,50	4 872,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru					
	VV		(0,595-(0,9*0,4+0,2*0,4))*0,5 "v úrovni monolitického základového pasu			0,078		
	VV		(0,595-(0,9*0,15+0,42*0,15))*(1-0,25) "v úrovni základového pasu ze ztraceného bednění			0,298		
	VV		Mezisoučet			0,376		
	VV		(9,15+27,8)*0,4 "ozn. C, napojení nových geidrů na stávající dešťovou kanalizaci			14,780		
	VV		Mezisoučet			14,780		
	VV		Součet			15,156		
7	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	25,441	790,00	20 098,39	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: 1,9t/m3					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		(9,15+27,8)*0,4-27,8*0,05 "ozn. C, napojení nových geidrů na stávající dešťovou kanalizaci			13,390		
	VV		13,39*1,9 "Přepočtené koeficientem množství			25,441		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,675	291,50	3 403,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		(9,15+27,8)*0,35-40,03*PI*0,2*0,2/4 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci			11,675		
9	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	23,350	320,00	7 472,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: 2t/m3					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		(9,15+27,8)*0,35-40,03*PI*0,2*0,2/4 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci			11,675		
	VV		11,675*2 "Přepočtené koeficientem množství			23,350		
D	2		Zakládání				7 379,83	
10	K	270001112	Vytvoření prostupů v základových konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m	kus	1,000	2 039,03	2 039,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001112					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1 "ozn. A, prostup základovým pasem za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru			1,000		
11	M	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	0,500	749,00	374,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,5 "ozn. A, prostup základovým pasem za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru			0,500		
12	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkodrtě netříděné	m3	0,099	1 987,50	196,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271542211					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru					
	VV		(0,595-(0,9*0,15+0,42*0,15))*0,25 "ozn. A, pod deskou, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru			0,099		
13	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí ř. C 20/25	m3	0,089	5 315,00	473,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,595*0,15 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru			0,089		
14	K	27332591R	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek přehlazením, vytvoření spádu, za malou plochu	m2	0,595	312,50	185,94	
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,595 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru			0,595		
15	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,218	837,50	182,58	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121 výkres Púdorys 1.NP návrh (0,9+0,552)*0,15 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,218			
16	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,218	174,00	37,93	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122 výkres Púdorys 1.NP návrh (0,9+0,552)*0,15 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,218			
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,007	48 750,00	341,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021 výkres Púdorys 1.NP návrh 0,595*0,0123 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru (kari 100x100/10)		0,007			
18	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,220	5 065,00	1 114,30	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611 výkres Púdorys 1.NP návrh (0,9*0,4+0,2*0,4)*0,5 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,220			
19	K	279113131	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	1,320	1 387,50	1 831,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113131 výkres Púdorys 1.NP návrh (0,9+0,42)*1 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		1,320			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,009	67 000,00	603,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821 výkres Púdorys 1.NP návrh (0,9+0,42)*1*0,007 "ozn. A, ztracené bednění, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,009			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 222,00	
21	K	311234061	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	2,550	2 440,00	6 222,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311234061 výkres Púdorys střechy návrh 10,2*0,25 "pozn. 5, navýšení stěny dle navýšené skladby střechy ozn. Q		2,550			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 090 533,49	
22	K	410003101	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených ve vodorovných konstrukcích včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/410003101 výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání, statika výkres D.2.3_3 ozn. 8 1 "m.č. 2.14 1 "m.č. 2.17 Součet		1,000 1,000 2,000			
23	M	1401109R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 152x5mm	m	0,945	1 000,00	945,00	
			VV VV VV VV VV VV výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání, statika výkres D.2.3_3 ozn. 8 0,45 "m.č. 2.14 0,45 "m.č. 2.17 Součet 0,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,450 0,450 0,900 0,945			
24	K	44117111R	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m včetně svařování	t	11,220	56 600,00	635 052,00	
			Poznámka k položce: včetně výroby konstrukce (úpalky proti překlopení , otvory do L profilu apod.) vyjma chemických kotev pro podporu žlabu VV VV VV výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh skladba ozn. O "viz výpis oceli, stavebně konstrukční řešení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,6*30,7*21 "OK1 (IPE240)		6 833,820			
	VV		10,9*30,7*2 "OK2 (2xIPE240)		669,260			
	VV		1,2*30,7*69 "OK3 (IPE240)		2 541,960			
	VV		10,9*19 "OK4 (L150/100/10)		207,100			
	VV		0,4*18,8*48 "OK5 (2xU160)		360,960			
	VV		0,4*31,1*21 "OK6 (I220)		261,240			
	VV		0,3925*(24*2+21*2) "plech P10/50/100 (uložení nosníků)		35,325			
	VV		4,5*69 "platle pro výpalky proti klopení		310,500			
	VV		Součet		11 220,165			
	VV		11220,165*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
25	M	13010R02	dílenská dokumentace ocelové konstrukce zastřešení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		skladba ozn. O					
	VV		1 "ocelová konstrukce zastřešení pod sendvičové panely		1,000			
26	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	10,346	53 500,00	553 511,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: zratné 3%					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		skladba ozn. O					
	VV		"viz výpis oceli, stavebně konstrukční řešení					
	VV		10,6*30,7*21*0,001 "OK1 (IPE240)		6,834			
	VV		10,9*30,7*2*0,001 "OK2 (2xIPE240)		0,669			
	VV		1,2*30,7*69*0,001 "OK3 (IPE240)		2,542			
	VV		Součet		10,045			
	VV		10,045*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,346			
27	M	13010532	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x10mm	t	0,213	53 500,00	11 395,50	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: zratné 3%					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		skladba ozn. O					
	VV		"viz výpis oceli, stavebně konstrukční řešení					
	VV		10,9*19*0,001 "OK4 (L150/100/10)		0,207			
	VV		0,207*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,213			
28	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,372	53 500,00	19 902,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: zratné 3%					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		skladba ozn. O					
	VV		"viz výpis oceli, stavebně konstrukční řešení					
	VV		0,4*18,8*48*0,001 "OK5 (2xU160)		0,361			
	VV		0,361*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,372			
29	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	0,269	53 500,00	14 391,50	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: zratné 3%					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		skladba ozn. O					
	VV		"viz výpis oceli, stavebně konstrukční řešení					
	VV		0,4*31,1*21*0,001 "OK6 (I220)		0,261			
	VV		0,261*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,269			
30	M	13010316	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x10mm	t	0,036	53 500,00	1 926,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: zratné 3%					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		skladba ozn. O					
	VV		"viz výpis oceli, stavebně konstrukční řešení					
	VV		0,3925*(24*2+21*2)*0,001 "plech P10/50/100 (uložení nosníků)		0,035			
	VV		0,035*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,036			
31	M	13530820	ocel široká jakost S235JR 300x10mm	t	0,320	53 500,00	17 120,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		ztratiné 3%					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		skladba ozn. O					
	VV		"viz výpis oceli, stavebně konstrukční řešení					
	VV		4,5*69*0,001 "platí pro výpalky proti klopení		0,311			
	VV		0,311*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,320			
32	K	444151112	Montáž krytiny střeš ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m	m2	234,100	669,00	156 612,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/444151112					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Púdorys střechy - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		255,6-1*2*2-1*1,5*6-1*6-1*2,5 "skladba ozn. O		234,100			
33	M	5532473R	panel sendvičový střešní, izolace IPN, viditelné kotvení, U 0,18W/m2K, modulová/celková š 1000/1083mm tl 160/120mm	m2	241,123	2 380,00	573 872,74	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			referenční výrobek např. Kingspan KS 1000/1150 NR - IPN					
	VV		ztratiné 3%					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Púdorys střechy - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		255,6-1*2*2-1*1,5*6-1*6-1*2,5 "skladba ozn. O		234,100			
	VV		234,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		241,123			
34	M	553247R01	dílenská dokumentace pro pokládku střešních panelů a žlabu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Púdorys střechy - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		1 "skladba ozn. O		1,000			
35	K	4441R01	Odvodňovací žlab 600x180 mm ze sendvičových panelů tl. 150mm s IPN izolací šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m	m	10,800	4 200,00	45 360,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		10,8 "pozn. 1		10,800			
36	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,695	1 230,00	4 544,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		(9,15+27,8)*0,1 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci		3,695			
	D	5	Komunikace pozemní				31 813,00	
37	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	27,800	103,00	2 863,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811011					
	VV		27,8 "ozn. C, napojení nových geidrů na stávající dešťovou kanalizaci		27,800			
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	27,800	356,50	9 910,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111					
	VV		27,8 "ozn. C, napojení nových geidrů na stávající dešťovou kanalizaci		27,800			
39	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	27,800	438,00	12 176,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112					
	VV		27,8 "ozn. C, napojení nových geidrů na stávající dešťovou kanalizaci		27,800			
40	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	9,150	750,00	6 862,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591111111					
	VV		9,15 "ozn. C, napojení nových geidrů na stávající dešťovou kanalizaci		9,150			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 170 577,97	
41	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,000	1 089,00	2 178,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325121					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L					
	VV		5*0,1 "m.č. 2.02		0,500			
	VV		5*0,1 "m.č. 2.13		0,500			
	VV		5*0,1 "m.č. 2.15		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*0,1 "m.č. 2.17		0,500			
	VV		Součet		2,000			
42	K	612325419	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štuksu do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1 120,089	697,00	780 702,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325419					
	VV		výkres Púdorys 2.NP návrh					
	VV		viz poznámka					
	VV		(13,87-3,15)*3,1-1,1*2,1-0,8*2,1-1,8*2,75+(1,8+2,75*2)*0,2 "m.č. 2.01		25,752			
	VV		(6,75*2+3,6*2)*3,1-0,8*2,1-(1,35+0,6)*2 "m.č. 2.02		58,590			
	VV		(49-1,65-1,3-1,75-1,1*2-2,8)*3,1-0,8*1,97*3-0,8*2,1*3-1,1*2,1-1,2*1,6*2+(1,2+1,6*2)*0,1*2 "m.č. 2.03		106,792			
	VV		20,2*3,1-(1,35+0,6)*2-0,8*2,1*2 "m.č. 2.04		55,360			
	VV		32,69*3,1-0,8*2,1*2-1,2*1,6+(1,2+1,6*2)*0,1 "m.č. 2.05		96,499			
	VV		(1,65+1,2)*3,1 "m.č. 2.06		8,835			
	VV		14,88*4-0,8*1,97-1,2*0,95+(1,2+0,95*2)*0,25 "m.č. 2.07		57,579			
	VV		(1,65+0,825*2)*3,1 "m.č. 2.08		10,230			
	VV		(21,75-0,075*4)*(3,1-2)-1,2*0,15+(1,2+0,15*2)*0,25 "m.č. 2.09		23,790			
	VV		12,2*(3,1-2) "m.č. 2.10		13,420			
	VV		(15,9-1,07*2-2,72)*3,1-0,8*2,1 "m.č. 2.11		32,544			
	VV		60,5*3,15-0,9*1,97*3-0,8*1,97*5-1,8*2,75-1,2*1,5*2-1,25*1,6+(1,2*2+1,5*4+1,25+1,6*2)*0,25+(3*6+1,42+4+3,86)*0,3+(3*6+4,45+4,1+4,35)*0,15 "m.č. 2.12		182,858			
	VV		24,285*3,15-0,9*1,6-0,9*1,97-2,7*1,85+(2,7+1,85*2)*0,42+(0,9+0,5*2)*0,2 "m.č. 2.13		71,358			
	VV		16,78*3,15-0,8*1,97-2,7*1,85+(2,7+1,85*2)*0,42 "m.č. 2.14		48,974			
	VV		30,98*3,15-0,8*1,97*2-(1,15+0,6)*1,6-2,7*1,85*3+(2,7+1,85*2)*0,42*3 "m.č. 2.15		84,714			
	VV		16,29*3,15-0,8*1,97*3-(1,2+0,6)*1,6-2,7*1,85+(2,7+1,85*2)*0,42 "m.č. 2.16		41,399			
	VV		31,28*3,15-0,8*1,97*2-(1+0,6)*1,6-2,7*1,85*3+(2,7+1,85*2)*0,42*3 "m.č. 2.17		85,899			
	VV		28,79*3,15-0,9*1,97-(1+0,7)*1,6-2,7*1,85*2+(2,7+1,85*2)*0,42*2+(3*4+4,2+2,625)*0,3 "m.č. 2.18		87,229			
	VV		(11,3-0,075*2)*(3,1-2)-1,2*0,15+(1,2+0,15*2)*0,25 "m.č. 2.19		12,460			
	VV		(14,67-0,075*4)*(3,1-2) "m.č. 2.20		15,807			
	VV		Součet		1 120,089			
43	K	6199961R1	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy s podkladní textilií včetně pozdějšího odkrytí a likvidace	m2	569,890	247,50	141 047,78	
	VV		viz poznámka, výkres Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		10,15+35,64 "1.NP, přístup ke schodišti		45,790			
	VV		524,1 "plocha místností 2.NP, místnosti dotčené stavbou		524,100			
	VV		Součet		569,890			
44	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	14,406	49,50	713,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621151031					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		41,16*0,35 "pozn. 3		14,406			
45	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek do 40 mm	m2	14,406	1 089,00	15 688,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221001					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		41,16*0,35 "pozn. 3		14,406			
46	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	14,406	434,50	6 259,41	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621531012					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		41,16*0,35 "pozn. 3		14,406			
47	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	8,535	275,00	2 347,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		(20,2+8,25)*0,3 "pozn. 4, ukončení omítky stěny u ploché střechy		8,535			
48	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	34,135	49,50	1 689,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		41,16*0,56 "pozn. 3		23,050			
	VV		(20,2+8,25)*0,3 "pozn. 4, ukončení omítky stěny u ploché střechy		8,535			
	VV		10,2*0,25 "pozn. 5, navýšení stěny dle navýšené skladby střechy ozn. Q		2,550			
	VV		Součet		34,135			
49	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	2,550	962,50	2 454,38	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211021					
	VV		výkres Púdorys střechy návrh					
	VV		10,2*0,25 "pozn. 5, navýšení stěny dle navýšené skladby střechy ozn. Q		2,550			
50	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	2,678	165,00	441,87	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztratné 5%					
	VV		výkres Púdorys střechy návrh					
	VV		10,2*0,25 "pozn. 5, navýšení stěny dle navýšené skladby střechy ozn. Q		2,550			
	VV		2,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,678			
51	K	622221001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek do 40 mm	m2	23,050	940,50	21 678,53	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221001					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		41,16*0,56 "pozn. 3		23,050			
52	M	6314202R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 20mm	m2	39,329	100,00	3 932,90	
	P		Poznámka k položce: ztratné 5%					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		41,16*(0,35+0,56) "pozn. 3		37,456			
	VV		37,456*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,329			
53	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	41,160	75,00	3 087,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		41,16 "pozn. 3		41,160			
54	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	43,218	49,60	2 143,61	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztratné 5%					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		41,16 "pozn. 3		41,160			
	VV		41,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,218			
55	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	34,135	423,50	14 456,17	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		41,16*0,56 "pozn. 3		23,050			
	VV		(20,2+8,25)*0,3 "pozn. 4, ukončení omítky stěny u ploché střechy		8,535			
	VV		10,2*0,25 "pozn. 5, navýšení stěny dle navýšené skladby střechy ozn. Q		2,550			
	VV		Součet		34,135			
56	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	70,675	46,50	3 286,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011					
	VV		výkres Púdorys 2.NP návrh					
	VV		viz poznámka					
	VV		1,8*2,75 "m.č. 2.01		4,950			
	VV		1,2*1,6*2 "m.č. 2.03		3,840			
	VV		1,2*1,6 "m.č. 2.05		1,920			
	VV		1,2*0,95 "m.č. 2.07		1,140			
	VV		1,2*0,95 "m.č. 2.09		1,140			
	VV		1,2*1,5*2-1,25*1,6 "m.č. 2.12		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,7*1,85 "m.č. 2.13		4,995			
	VV		2,7*1,85 "m.č. 2.14		4,995			
	VV		2,7*1,85*3 "m.č. 2.15		14,985			
	VV		2,7*1,85 "m.č. 2.16		4,995			
	VV		2,7*1,85*3 "m.č. 2.17		14,985			
	VV		2,7*1,85*2 "m.č. 2.18		9,990			
	VV		1,2*0,95 "m.č. 2.19		1,140			
	VV		Součet		70,675			
57	K	6313111R1	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. do 50 mm tř. C 20/25	m3	0,372	4 950,00	1 841,40	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		8*0,93*0,05 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		0,372			
58	K	6313191R2	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny do 50 mm	m3	0,372	275,00	102,30	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		8*0,93*0,05 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		0,372			
59	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,893	515,00	459,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		(8+0,93)*0,05*2 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		0,893			
60	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,893	113,50	101,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		(8+0,93)*0,05*2 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		0,893			
61	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,030	42 900,00	1 287,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		8*0,93*0,004 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		0,030			
62	K	6324524R1	Oprava betonovové mazaniny podlah v rozsahu do 50% plochy	m2	105,980	330,00	34 973,40	
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		Součet		105,980			
63	K	6324524R2	Oprava betonovové mazaniny plochých střech v rozsahu do 80% plochy	m2	336,900	385,00	129 706,50	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		336,9 "skladba Q		336,900			
	D	8	Trubní vedení				43 804,83	
64	K	871353120	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 200	m	40,030	187,00	7 485,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353120					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1+2,6+6,7+0,35+1+2,3+0,35+10,6+0,35*2+10,8+0,35+2,28+1 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci		40,030			
65	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4	m	42,032	455,50	19 145,58	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztrátne 5%					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1+2,6+6,7+0,35+1+2,3+0,35+10,6+0,35*2+10,8+0,35+2,28+1 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci		40,030			
	VV		40,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,032			
66	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	14,000	336,50	4 711,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1+3+5*2 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	M	28611367	<i>koleno kanalizační PVC KG 200x67°</i>	kus	1,000	466,50	466,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci		1,000			
68	M	28611366	<i>koleno kanalizační PVC KG 200x45°</i>	kus	13,000	311,50	4 049,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		"ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci					
	VV		1+2 "napojení u dešťové kanalizace		3,000			
	VV		(1+4)*2 "napojení od geigrů + lomové body		10,000			
	VV		Součet		13,000			
69	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	3,000	559,00	1 677,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350320					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1+2 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci		3,000			
70	M	28611396	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45°</i>	kus	3,000	769,00	2 307,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1+2 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci		3,000			
71	K	8773559R1	Osazení tvarovek s vyříznutím na stávající potrubí do DN300	kus	3,000	1 089,00	3 267,00	
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1+2 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci		3,000			
72	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	37,200	18,70	695,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		2,6+7+2,6*2+22,4 "ozn. C, napojení nových geigrů na stávající dešťovou kanalizaci		37,200			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							220 626,47	
73	K	941311111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	624,380	20,60	12 862,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941311111					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A" návrh					
	VV		(42,2+7,9+0,9*2)*8,2 "ukončení střechy, římsa		425,580			
	VV		(20,2*2+9,3)*4 "střecha nad dílnou		198,800			
	VV		Součet		624,380			
74	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	56 194,200	0,20	11 238,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941311211					
	P		Poznámka k položce: pronájem 3 měsíce					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A" návrh					
	VV		(42,2+7,9+0,9*2)*8,2 "ukončení střechy, římsa		425,580			
	VV		(20,2*2+9,3)*4 "střecha nad dílnou		198,800			
	VV		Součet		624,380			
	VV		624,38*90 'Přepočtené koeficientem množství		56 194,200			
75	K	941311811	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	624,380	13,50	8 429,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941311811					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A" návrh					
	VV		(42,2+7,9+0,9*2)*8,2 "ukončení střechy, římsa		425,580			
	VV		(20,2*2+9,3)*4 "střecha nad dílnou		198,800			
	VV		Součet		624,380			
76	K	943311111	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	997,480	14,70	14 662,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943311111					
	VV		pod skladbou O					
	VV		(30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85)*4		997,480			
77	K	943311211	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	59 848,800	0,25	14 962,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943311211					
	P		Poznámka k položce: pronájem 2 měsíce					
	VV		pod skladbou O					
	VV		(30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85)*4		997,480			
	VV		997,48*60 'Přepočtené koeficientem množství		59 848,800			
78	K	943311811	Lešení prostorové modulové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	997,480	11,80	11 770,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943311811					
	VV		pod skladbou O					
	VV		(30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85)*4		997,480			
79	K	94461111R	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení proti protečení	m2	249,370	30,00	7 481,10	
	VV		pod skladbou O					
	VV		30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85		249,370			
80	K	94461121R	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení proti protečení příplatek k ceně za každý den použití	m2	14 962,200	0,45	6 732,99	
	P		Poznámka k položce: pronájem 2 měsíce					
	VV		pod skladbou O					
	VV		30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85		249,370			
	VV		249,37*60 'Přepočtené koeficientem množství		14 962,200			
81	K	94461181R	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení proti protečení demontáž	m2	249,370	10,00	2 493,70	
	VV		pod skladbou O					
	VV		30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85		249,370			
82	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	524,100	22,00	11 530,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	P		Poznámka k položce: pro práce na podhledech, opravách omítek, instalace elektro a VZT					
	VV		524,1 "2.NP		524,100			
83	K	949221111	Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž	m2	249,370	11,80	2 942,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949221111					
	VV		pod skladbou O					
	VV		30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85		249,370			
84	K	949221211	Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	14 962,200	0,20	2 992,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949221211					
	P		Poznámka k položce: pronájem 2 měsíce					
	VV		pod skladbou O					
	VV		30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85		249,370			
	VV		249,37*60 'Přepočtené koeficientem množství		14 962,200			
85	K	949221811	Lešeňová podlaha pro dílcová lešení s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž	m2	249,370	8,30	2 069,77	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949221811					
	VV		pod skladbou O					
	VV		30,27+24,3+54,27+23,95+57,73+1,98+11,21+1,36+10,63+5,66+17,19+4,97+5,85		249,370			
86	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	569,890	125,00	71 236,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		10,15+35,64 "1.NP, přístup ke schodišti		45,790			
	VV		524,1 "2.NP		524,100			
	VV		Součet		569,890			
87	K	953962212	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do zdiva z děrovaných cihel tmel se síťovým pouzdrům, hloubka 80 mm, velikost M 10	kus	50,000	357,00	17 850,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953962212					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh					
	VV		2*25 "kotvení L profilu pod žlabem		50,000			
88	K	953965116	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm	kus	50,000	60,30	3 015,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953965116 výkres Konstrukce zastřešení - návrh 2*25 "kotvení L profilu pod žlabem		50,000			
89	K	975111211	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky přes 4 do 5 m, zatížení do 6 kPa zřízení	m2	204,810	34,80	7 127,39	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975111211 204,81 "m.č. 1.19, podstojkování ocelové konstrukce střechy		204,810			
90	K	975111212	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky přes 4 do 5 m, zatížení do 6 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	18 432,900	0,30	5 529,87	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC P Poznámka k položce: pronájem 3 měsíce VV 204,81 "m.č. 1.19, podstojkování ocelové konstrukce střechy VV 204,81*90 'Přepočtené koeficientem množství		204,810 18 432,900			
91	K	975111213	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky přes 4 do 5 m, zatížení do 6 kPa odstranění	m2	204,810	16,40	3 358,88	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975111213 204,81 "m.č. 1.19, podstojkování ocelové konstrukce střechy		204,810			
92	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	425,580	5,00	2 127,90	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111 výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A" návrh (42,2+7,9+0,9*2)*8,2 "ukončení střechy, římsa		425,580			
93	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	425,580	0,50	212,79	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119 výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A" návrh (42,2+7,9+0,9*2)*8,2 "ukončení střechy, římsa		425,580			
	D	998	Přesun hmot				98 805,28	
94	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	147,691	669,00	98 805,28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 386 237,73	
	D	712	Povlakové krytiny				805 249,26	
95	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	344,340	16,80	5 784,91	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101 výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh 336,9 "skladba Q Mezisoučet výkres Púdorys střechy - návrh 8*0,93 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdís) Mezisoučet Součet		336,900 336,900 7,440 7,440 344,340			
96	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	103,302	73,00	7 541,05	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh 336,9 "skladba Q Mezisoučet výkres Púdorys střechy - návrh 8*0,93 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdís) Mezisoučet Součet 344,34*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		336,900 336,900 7,440 7,440 344,340 103,302			
97	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	344,340	148,50	51 134,49	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		336,9 "skladba Q		336,900			
	VV		Mezisoučet		336,900			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		8*0,93 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdís)		7,440			
	VV		Mezisoučet		7,440			
	VV		Součet		344,340			
98	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	413,208	220,00	90 905,76	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztratiné 20%					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		336,9 "skladba Q		336,900			
	VV		Mezisoučet		336,900			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		8*0,93 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdís)		7,440			
	VV		Mezisoučet		7,440			
	VV		Součet		344,340			
	VV		344,34*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		413,208			
99	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	2,000	507,00	1 014,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363115					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		2 "ozn. A, geigry, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		2,000			
100	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	2,000	274,00	548,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		2 "ozn. A, geigry, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		2,000			
101	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm	kus	1,000	854,50	854,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363116					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		1 "ozn. P, prostup VZT		1,000			
102	M	2834202R	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová universální	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		1 "ozn. P, prostup VZT		1,000			
103	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	41,000	48,80	2 000,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363122					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		1,000			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		4*10 "skladba O, vytažení na nadstřešní část světlíků		40,000			
	VV		Součet		41,000			
104	M	2832207R1	roh vnitřní pro střešní fólie PVC-P šedá	kus	1,000	95,50	95,50	
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		1 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		1,000			
105	M	2832207R2	roh vnější pro střešní fólie PVC-P šedá	kus	40,000	95,50	3 820,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		4*10 "skladba O, vytažení na nadstřešní část světlíků		40,000			
106	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	39,500	218,00	8 611,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,77+0,93 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		1,700			
	VV		Mezisoučet		1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		10,8*2 "pozn. 1, žlab, skladba O		21,600			
	VV		8,1*2 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		16,200			
	VV		Mezisoučet		37,800			
	VV		Součet		39,500			
107	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	45,800	213,50	9 778,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		0,2*4*10 "skladba O, vytažení na nadstřešní část světlíků		8,000			
	VV		10,8*2 "pozn. 1, žlab, skladba O		21,600			
	VV		8,1*2 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		16,200			
	VV		Součet		45,800			
108	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	41,000	191,50	7 851,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363354					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,77+0,93 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		1,700			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		28,5 "ozn. K4		28,500			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		10,8 "žlab, skladba O, na stěnu OC		10,800			
	VV		Součet		41,000			
109	K	712363355	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm	m	1,452	317,00	460,28	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363355					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,9+0,552 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		1,452			
110	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	40,000	471,00	18 840,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363357					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		40 "ozn. K8		40,000			
111	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	40,000	339,00	13 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363358					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		40 "ozn. K5		40,000			
112	K	712363404R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	0,595	319,00	189,81	
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,595 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,595			
113	K	712363411R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření budovy výšky do 18 m, kotvené do sendvičového panelu	m2	267,674	352,00	94 221,25	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		255,6-1*6-1*2,5 "skladba O		247,100			
	VV		10,8*(0,6+0,18*2+0,15) "pozn. 1, žlab, skladba O		11,988			
	VV		8,1*(0,6+0,18*2+0,1) "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		8,586			
	VV		Součet		267,674			
114	K	712363604R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu	m2	336,900	412,50	138 971,25	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		336,9 "skladba Q		336,900			
115	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	15,605	372,00	5 805,06	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712861703					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,77+0,93)*0,1 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,170			
	VV		Mezisoučet		0,170			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		((1*2+2*2)*2+(1*2+1,5*2)*6+(1*2+6*2)+(1*2+2,5*2))*0,2 "skladba O, vytažení na nadstřešní část světlíků		12,600			
	VV		10,8*0,15 "pozn. 1, žlab, skladba O, na stěnu OC		1,620			
	VV		8,1*0,15 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		1,215			
	VV		Mezisoučet		15,435			
	VV		Součet		15,605			
116	M	28322012R	fólie hydroizolační střešní PVC-P s klasifikací Broof(t3) mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm	m2	744,929	260,50	194 054,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ztratné 20%</i>					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,595+(0,77+0,93)*0,1 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,765			
	VV		Mezisoučet		0,765			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		255,6-1*6-1*2,5 "skladba O		247,100			
	VV		((1*2+2*2)*2+(1*2+1,5*2)*6+(1*2+6*2)+(1*2+2,5*2))*0,2 "skladba O, vytažení na nadstřešní část světlíků		12,600			
	VV		10,8*(0,6+0,18*2+0,15) "pozn. 1, žlab, skladba O		11,988			
	VV		10,8*0,15 "pozn. 1, žlab, skladba O, vytažení na stěnu OC		1,620			
	VV		8,1*(0,6+0,18*2+0,1) "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis)		8,586			
	VV		8,1*0,15 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdis), vytažení na stěnu OC		1,215			
	VV		Mezisoučet		283,109			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		336,9 "skladba Q		336,900			
	VV		Mezisoučet		336,900			
	VV		Součet		620,774			
	VV		620,774*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		744,929			
117	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	21,420	61,00	1 306,62	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712431111					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
	VV		28*0,765 "římsa vedlejší haly, skladba R		21,420			
118	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	25,704	220,00	5 654,88	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ztratné 20%</i>					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
	VV		28*0,765 "římsa vedlejší haly, skladba R		21,420			
	VV		21,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		25,704			
119	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	229,030	160,50	36 759,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712441559					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
	VV		28*0,765*2 "římsa vedlejší haly, skladba R		42,840			
	VV		186,19 "skladba S, střecha velejší haly		186,190			
	VV		Součet		229,030			
120	M	62857003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	249,132	247,50	61 660,17	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ztratné 20%</i>					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
	VV		28*0,765 "římsa vedlejší haly, skladba R		21,420			
	VV		186,19 "skladba S, střecha velejší haly		186,190			
	VV		Součet		207,610			
	VV		207,61*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		249,132			
121	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	25,704	214,50	5 513,51	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ztratné 20%</i>					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
	VV		28*0,765 "římsa vedlejší haly, skladba R		21,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		21,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		25,704			
122	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	337,495	38,50	12 993,56	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,595 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,595			
	VV		Mezisoučet		0,595			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		336,9 "skladba Q		336,900			
	VV		Mezisoučet		336,900			
	VV		Součet		337,495			
123	M	6931116R	geotextilie PP s ÚV stabilizací 120g/m2	m2	404,994	33,00	13 364,80	
	P		Poznámka k položce: ztratiné 20%					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,595 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,595			
	VV		Mezisoučet		0,595			
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		336,9 "skladba Q		336,900			
	VV		Mezisoučet		336,900			
	VV		Součet		337,495			
	VV		337,495*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		404,994			
124	K	712399097	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty	m2	0,595	42,80	25,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712399097					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		0,595 "ozn. A, základ za ocelovým schodištěm s podestou v místě geigru		0,595			
125	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,258	1 730,50	10 829,47	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712102					
D	713		Izolace tepelné				265 083,69	
126	K	713141263	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	336,900	250,00	84 225,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141263					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		336,9 "skladba Q		336,900			
127	M	28372313	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 130mm	m2	638,280	190,00	121 273,20	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztratiné 5%					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		(336,9-(41,16+20,2+7,3)*0,48)*2 "skladba Q		607,886			
	VV		607,886*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		638,280			
128	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	34,605	464,00	16 056,72	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztratiné 5%					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		(41,16+20,2+7,3)*0,48 "skladba Q, pozn. 3 a 4		32,957			
	VV		32,957*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,605			
129	M	28376444	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	34,605	398,00	13 772,79	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztratiné 5%					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		(41,16+20,2+7,3)*0,48 "skladba Q, pozn. 3 a 4		32,957			
	VV		32,957*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		34,605			
130	K	713141311	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	7,440	250,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141311					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*0,93 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdís)		7,440			
131	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	0,938	3 500,00	3 283,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 5%					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		klíny tl. 20-220 mm					
	VV		8*0,93*0,12 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdís)		0,893			
	VV		0,893*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,938			
132	K	713141R01	Montáž tepelné izolace střech plochých žlabového prvku z desek s izolací PIR tl. 100mm	m	8,100	250,00	2 025,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		8,1 "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdís)		8,100			
133	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 100mm	m2	9,866	455,00	4 489,03	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 5%					
	VV		referenční výrobek Kingspan Therma TR26 FM)					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		8,1*(0,6+0,28*2) "pozn. 2, skladba U, žlab (část střechy s hurdís)		9,396			
	VV		9,396*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		9,866			
134	K	713151131	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy do 30°	m2	38,080	145,00	5 521,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151131					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
	VV		28*0,68*2 "římisa vedlejší haly, skladba R		38,080			
135	M	63148152	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	39,984	119,50	4 778,09	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztratiné 5%					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
	VV		28*0,68*2 "římisa vedlejší haly, skladba R		38,080			
	VV		38,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		39,984			
136	K	713191321	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech plochých osazení odvětrávacích komínků	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191321					
	VV		výkres Púdorys 2.NP návrh, Kontrukce zastřešení návrh, Púdorys střechy návrh					
	VV		ozn. J					
	VV		1 "m.č. 2.14		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.17		1,000			
	VV		Součet		2,000			
137	M	62851024	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 150	kus	2,000	1 624,00	3 248,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkres Púdorys 2.NP návrh, Kontrukce zastřešení návrh, Púdorys střechy návrh					
	VV		ozn. J					
	VV		1 "m.č. 2.14		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.17		1,000			
	VV		Součet		2,000			
138	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	2,561	1 660,00	4 251,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713102					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 586,31	
139	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	6,000	763,00	4 578,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242106					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně napojení na dešťovou kanalizaci					
	VV		výkres Púdorys 1.NP návrh					
	VV		6 "ozn. B		6,000			
140	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	923,00	8,31	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 763,89				
141	K	7252191R1	Umyvadla montáž umyvadel na šrouby	soubor	4,000	690,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7252191R1					
	VV		výkres Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L					
	VV		1 "m.č. 2.02		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.13		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.15		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.17		1,000			
	VV		Součet		4,000			
142	K	725319R01	Montáž dřez kruhový do 600mm bez výtokových armatur	soubor	1,000	690,00	690,00	
	P		Poznámka k položce: stávající					
	VV		výkres Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. K					
	VV		1 "m.č. 2.11		1,000			
143	K	72582911R	Baterie dřezové montáž stojánkových G 1/2"	kus	1,000	250,00	250,00	
	P		Poznámka k položce: stávající					
	VV		výkres Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. K					
	VV		1 "m.č. 2.11		1,000			
144	K	72582913R	Baterie umyvadlové montáž stojánkových G 1/2"	kus	4,000	250,00	1 000,00	
	VV		výkres Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L					
	VV		1 "m.č. 2.02		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.13		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.15		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.17		1,000			
	VV		Součet		4,000			
145	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000	195,50	782,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101					
	VV		výkres Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L					
	VV		1 "m.č. 2.02		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.13		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.15		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.17		1,000			
	VV		Součet		4,000			
146	K	725869203	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 40	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869203					
	P		Poznámka k položce: stávající					
	VV		výkres Půdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. K					
	VV		1 "m.č. 2.11		1,000			
147	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,081	1 011,00	81,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725102					
D 751			Vzduchotechnika	6 017,00				
148	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí - úprava polohy vyústění potrubí pr. do 300mm nad střešní rovinu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510043					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh					
	VV		1 "ozn. P		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,005	3 400,00	17,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101					
D 762			Konstrukce tesařské					97 770,24
150	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	0,514	2 485,00	1 277,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762081150					
VV			výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
VV			28*0,765*0,024 "římisa vedlejší haly, skladba R		0,514			
151	K	762341650	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných	m2	21,420	486,50	10 420,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341650					
VV			výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
VV			28*0,765 "římisa vedlejší haly, skladba R		21,420			
152	M	60511116	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 170mm tl 24mm dl 4m	m3	0,529	7 960,00	4 210,84	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: ztráté 3%					
VV			výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
VV			28*0,765*0,024 "římisa vedlejší haly, skladba R		0,514			
VV			0,514*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,529			
153	K	762361331	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm	m2	3,060	1 644,50	5 032,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361331					
VV			výkres Púdorys střechy návrh					
VV			10,2*0,3 "pozn. 5, navýšení stěny dle navýšené skladby střechy ozn. Q		3,060			
154	K	76236133R	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování krajů střech, horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm	m2	32,957	1 794,00	59 124,86	
P			Poznámka k položce: překližka lepená vodovzdorným lepidlem se zatíženými řeznými hranami voděodolným nátěrem					
VV			výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A-A návrh					
VV			(41,16+20,2+7,3)*0,48 "skladba Q, pozn. 3 a 4		32,957			
155	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,850	1 995,50	1 696,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000					
VV			výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
VV			28*(0,765*0,024+0,012) "římisa vedlejší haly, skladba R		0,850			
156	K	7623R01	Montáž okapové hrany z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	28,000	368,00	10 304,00	
VV			výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
VV			28 "římisa vedlejší haly, skladba R		28,000			
157	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,336	9 855,00	3 311,28	CS ÚRS 2024 02
VV			výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
VV			28*0,012 "římisa vedlejší haly, skladba R		0,336			
158	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,073	2 230,00	2 392,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762102					
D 763			Konstrukce suché výstavby					744 864,24
159	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	5,115	1 044,00	5 340,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111313					
VV			výkres Púdorys 2.NP - návrh					
VV			1,65*3,1 "m.č. 2.08		5,115			
160	K	763111323	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB	m2	15,750	1 250,50	19 695,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111323					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: dle PD min. EI15 DP1</i>					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh					
	VV		ozn. M					
	VV		(4,5+2,35+1,14+0,24+6,12+3,15)*0,9 "doplnění zděné příčky nad podhledy dle požadavku PBŘ		15,750			
161	K	763111335	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	9,145	1 159,50	10 603,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111335					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		(1,75+1,2)*3,1 "m.č. 2.06		9,145			
162	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	7,600	290,00	2 204,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111714					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		3,1 "m.č. 2.06		3,100			
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh					
	VV		ozn. M					
	VV		0,9*5 "doplnění zděné příčky nad podhledy dle požadavku PBŘ		4,500			
	VV		Součet		7,600			
163	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	5,115	99,00	506,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111751					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		1,65*3,1 "m.č. 2.08		5,115			
164	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	242,870	1 028,00	249 670,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431					
	P		<i>Poznámka k položce: požární odolnost EI15 DP1</i>					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		251,37-6*1-2,5*1 "skladba O		242,870			
165	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,110	1 045,00	28 329,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. E					
	VV		10,63 "m.č. 2.09		10,630			
	VV		5,66 "m.č. 2.10		5,660			
	VV		4,97 "m.č. 2.19		4,970			
	VV		5,85 "m.č. 2.20		5,850			
	VV		Součet		27,110			
166	K	7631317R1	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za dodatečné vyztužení	m2	242,870	267,00	64 846,29	
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A návrh					
	VV		251,37-6*1-2,5*1 "skladba O		242,870			
167	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné	m2	211,050	559,50	118 082,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135101					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. D					
	VV		30,27 "m.č. 2.01		30,270			
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		54,27 "m.č. 2.03		54,270			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		1,98 "m.č. 2.06		1,980			
	VV		1,36 "m.č. 2.08		1,360			
	VV		17,19 "m.č. 2.11		17,190			
	VV		Součet		211,050			
168	M	5903057R	podhled kazetový minerální viditelný rastr tl 10-15mm 600x600mm	m2	221,603	511,50	113 349,93	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: ztratné 5%</i>					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. D					
	VV		30,27 "m.č. 2.01		30,270			
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		54,27 "m.č. 2.03		54,270			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		1,98 "m.č. 2.06		1,980			
	VV		1,36 "m.č. 2.08		1,360			
	VV		17,19 "m.č. 2.11		17,190			
	VV		Součet		211,050			
	VV		211,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		221,603			
169	K	763135611	Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet	m2	221,360	87,00	19 258,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135611					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. I					
	VV		48,06 "m.č. 2.12		48,060			
	VV		36,25 "m.č. 2.13		36,250			
	VV		17,18 "m.č. 2.14		17,180			
	VV		51,58 "m.č. 2.15		51,580			
	VV		15,99 "m.č. 2.16		15,990			
	VV		52,3 "m.č. 2.17		52,300			
	VV		Součet		221,360			
170	K	763164515	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	1,500	629,00	943,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164515					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		ozn. N					
	VV		0,75*2 "stávající rohové ocelové sloupky pod nosníky pod panely Dart		1,500			
171	K	763164535	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	59,590	834,50	49 727,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164535					
	P		<i>Poznámka k položce: PO R15</i>					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		ozn. N					
	VV		23,26+10,58+25,75 "stávající nosníky pod panely Dart		59,590			
172	K	763164615	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	3,750	968,50	3 631,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164615					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		ozn. N					
	VV		0,75*5 "stávající ocelové sloupky pod nosníky pod panely Dart		3,750			
173	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	2,000	807,50	1 615,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		1 "m.č. 2.06		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.08		1,000			
	VV		Součet		2,000			
174	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 899,00	3 798,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		1 "m.č. 2.06		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.08		1,000			
	VV		Součet		2,000			
175	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	2,000	1 819,00	3 638,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181421					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	1 "m.č. 2.06		1,000			
		VV	1 "m.č. 2.08		1,000			
		VV	Součet		2,000			
176	K	7631824R1	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 1 m	m	41,560	818,50	34 016,86	
		VV	výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A - návrh					
		VV	(1*2+2*2)*0,5*2+(1*2+1,5*2)*0,5*2+(1*2+1,5*2)*0,6*2+(1*2+1,5*2)*0,9*2+(6*2+1*2)*0,7+(2,6*2+1*2)*0,8 "SDK tubusy světlíků		41,560			
177	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,467	1 648,50	15 606,35	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				180 201,43	
178	K	764232433	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	28,500	888,00	25 308,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764232433					
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh					
		VV	28,5 "ozn. K3		28,500			
179	K	7643116R1	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční rovné, střež plochých rš 250 mm	m	28,500	402,50	11 471,25	
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh					
		VV	28,5 "ozn. K4		28,500			
180	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	42,000	976,50	41 013,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511603					
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh					
		VV	42 "ozn. K6		42,000			
181	K	764511644R	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	5,000	1 058,00	5 290,00	
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh					
		VV	5 "ozn. K7		5,000			
182	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	45,000	1 060,50	47 722,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518623					
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh					
		VV	9*5 "ozn. K7		45,000			
183	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	28,500	1 564,00	44 574,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531404					
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh					
		VV	28,5 "ozn. K1		28,500			
184	K	764531444R	Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	1,000	1 403,00	1 403,00	
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh					
		VV	1 "ozn. K2		1,000			
185	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	1,000	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764538423					
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh					
		VV	1 "ozn. K2		1,000			
186	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,448	3 035,00	1 359,68	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102					
	D	765	Krytina skládaná				92 593,92	
187	K	7651920R1	Nouzové zakrytí střechy plachtou včetně provizorní konstrukce a pozdějšího odkrytí	m2	262,000	350,00	91 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>provizorní dřevěná konstrukce, trapézové plechy, dřevěné vazníky, střešní fólie apod.</i>					
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav,					
	VV		bourání					
	VV		poznámka výkresu					
	VV		262 "střecha s panely dart		262,000			
188	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,592	1 510,00	893,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765102					
	D	766	Konstrukce truhlářské				26 394,11	
189	K	766123520	Montáž dřevěných stěn celozasklených, výšky přes 2,75 do 3,50 m	m2	15,500	750,00	11 625,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766123520					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. H					
	VV		(1,1+2,8+1,1)*3,1 "m.č. 2.11		15,500			
190	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	28,000	35,10	982,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>zpětná montáž uskladněných dveří</i>					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. G					
	VV		2 "m.č. 2.01		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.02		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.04		1,000			
	VV		2 "m.č. 2.05		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.06		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.07		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.08		1,000			
	VV		3 "m.č. 2.09		3,000			
	VV		2 "m.č. 2.10		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.11		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.13		1,000			
	VV		1 "m.č. 2.14		1,000			
	VV		2 "m.č. 2.15		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.16		1,000			
	VV		2 "m.č. 2.17		2,000			
	VV		1 "m.č. 2.18		1,000			
	VV		2 "m.č. 2.19		2,000			
	VV		3 "m.č. 2.20		3,000			
	VV		Součet		28,000			
191	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	63,20	63,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>zpětná montáž uskladněných dveří</i>					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. G					
	VV		1 "m.č. 2.03		1,000			
192	K	766811R01	Montáž kuchyňských linek na nožičky (včetně vyrovnaní) včetně montáže horních skříněk, pracovní desky a spotřebičů, délky do 3m, hloubky dílů do 600 mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. K					
	VV		1 "m.č. 2.11		1,000			
193	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,169	1 474,00	1 723,11	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				658 748,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	K	7673113R1	Montáž světlíků pásových se zasklením, rozpětí 1000 mm	m	21,500	4 900,00	105 350,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, výpis výplní otvorů					
	VV		2 "ozn. O1		2,000			
	VV		2 "ozn. O2		2,000			
	VV		1,5*4 "ozn. O3		6,000			
	VV		1,5*2 "ozn. O4		3,000			
	VV		6 "ozn. O5		6,000			
	VV		2,5 "ozn. O6		2,500			
	VV		Součet		21,500			
195	M	56245R01	světlík pásový 1000x2000 mm, 2x otevíravé pole, U = 1,1 W/m2K, hliníková nosná konstrukce, zasklení dvouvrstvým polykarbonátem, antireflexní úprava, síť proti odkapu a odpadávání polykarbonátu, odolnost proti mechanickému poškození, elektrické ovládání, funkce odvodu tepla a kouře ozn. O1	kus	1,000	123 500,00	123 500,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, výpis výplní otvorů					
	VV		1 "střecha		1,000			
196	M	56245R02	světlík pásový 1000x2000 mm, 2x fixní pole, U = 1,1 W/m2K, hliníková nosná konstrukce, zasklení dvouvrstvým polykarbonátem, antireflexní úprava, síť proti odkapu a odpadávání polykarbonátu, odolnost proti mechanickému poškození, ozn. O2	kus	1,000	37 870,00	37 870,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, výpis výplní otvorů					
	VV		1 "střecha		1,000			
197	M	56245R03	světlík pásový 1000x1500 mm, 2x fixní pole, U = 1,1 W/m2K, hliníková nosná konstrukce, zasklení dvouvrstvým polykarbonátem, antireflexní úprava, odolnost proti mechanickému poškození, ozn. O3	kus	4,000	30 280,00	121 120,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, výpis výplní otvorů					
	VV		4 "střecha		4,000			
198	M	56245R04	světlík pásový 1000x1500 mm, 1x otevíravé a 1x fixní pole, U = 1,1 W/m2K, hliníková nosná konstrukce, zasklení dvouvrstvým polykarbonátem, antireflexní úprava, odolnost proti mechanickému poškození, elektrické ovládání, ozn. O4	kus	2,000	39 750,00	79 500,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, výpis výplní otvorů					
	VV		2 "střecha		2,000			
199	M	56245R05	světlík pásový 1000x6000 mm, 1x otevíravé a 5x fixní pole, U = 1,1 W/m2K, hliníková nosná konstrukce, zasklení dvouvrstvým polykarbonátem, antireflexní úprava, odolnost proti mechanickému poškození, elektrické ovládání, ozn. O5	kus	1,000	91 500,00	91 500,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, výpis výplní otvorů					
	VV		1 "střecha		1,000			
200	M	56245R06	světlík pásový 1000x2500 mm, 3x fixní pole, U = 1,1 W/m2K, hliníková nosná konstrukce, zasklení dvouvrstvým polykarbonátem, antireflexní úprava, odolnost proti mechanickému poškození, ozn. O6	kus	1,000	49 810,00	49 810,00	
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh, výpis výplní otvorů					
	VV		1 "střecha		1,000			
201	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním	m2	36,400	380,50	13 850,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767391112					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		použití stávajících demontovaných plechů					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		36,4 "ozn. T		36,400			
202	M	15484312	plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,88mm	m2	41,860	636,00	26 622,96	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ztratné 15%					
	VV		výkres Púdorys střechy - návrh					
	VV		36,4 "ozn. T		36,400			
	VV		36,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		41,860			
203	K	767995102	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	5,812	283,00	1 644,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		včetně svařování					
	VV		stavebně konstrukční řešení výkres Ostatní detaily D.2.3_3, výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání,					
	VV		ozn. 8, manžeta pr. 340mm z P5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(PI*0,34*0,34/4-PI*0,152*0,152/4)*40 "m.č. 2.14		2,906			
	VV		(PI*0,34*0,34/4-PI*0,152*0,152/4)*40 "m.č. 2.17		2,906			
	VV		Součet		5,812			
204	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,008	53 500,00	428,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		stavebně konstrukční řešení výkres Ostatní detaily D.2.3_3, výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání,					
	VV		ozn. 8, manžeta pr. 340mm z P5					
	VV		(PI*0,34*0,34/4)*40*0,001 "m.č. 2.14		0,004			
	VV		(PI*0,34*0,34/4)*40*0,001 "m.č. 2.17		0,004			
	VV		Součet		0,008			
205	M	13611R01	výroba ocelové manžety pr. 340mm z plechu tl. 5mm s otvorem pr. 152mm	kg	5,812	187,00	1 086,84	
	VV		stavebně konstrukční řešení výkres Ostatní detaily D.2.3_3, výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání,					
	VV		ozn. 8, manžeta pr. 340mm z P5					
	VV		(PI*0,34*0,34/4-PI*0,152*0,152/4)*40 "m.č. 2.14		2,906			
	VV		(PI*0,34*0,34/4-PI*0,152*0,152/4)*40 "m.č. 2.18		2,906			
	VV		Součet		5,812			
206	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	24,700	155,00	3 828,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995112					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně svařování					
	VV		stavebně konstrukční řešení výkres Ostatní detaily D.2.3_3, výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání,					
	VV		ozn. 8, nosník pro zavěšení ocelové chráničky L75/50/5mm					
	VV		1,3*4,75*2 "m.č. 2.14		12,350			
	VV		1,3*4,75*2 "m.č. 2.17		12,350			
	VV		Součet		24,700			
207	M	13010510	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x50x5mm	t	0,026	53 500,00	1 391,00	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztrátě 10%					
	VV		stavebně konstrukční řešení výkres Ostatní detaily D.2.3_3, výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání,					
	VV		ozn. 8, nosník pro zavěšení ocelové chráničky					
	VV		1,3*4,75*2*0,001 "m.č. 2.14		0,012			
	VV		1,3*4,75*2*0,001 "m.č. 2.17		0,012			
	VV		Součet		0,024			
	VV		0,024*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,026			
208	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,564	2 210,00	1 246,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic				4 372,69	
209	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	5,150	149,50	769,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		z chodby 2.03					
	VV		(1,75+1,3-0,8)+(1,65+1,2-0,8) "m.č. 2.06		4,300			
	VV		1,65-0,8 "m.č. 2.08		0,850			
	VV		Součet		5,150			
210	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	5,923	557,50	3 302,07	CS ÚRS 2024 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ztrátě 15%					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		z chodby 2.03					
	VV		(1,75+1,3-0,8)+(1,65+1,2-0,8) "m.č. 2.06		4,300			
	VV		1,65-0,8 "m.č. 2.08		0,850			
	VV		Součet		5,150			
	VV		5,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,923			
211	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	5,150	56,00	288,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		z chodby 2.03					
	VV		(1,75+1,3-0,8)+(1,65+1,2-0,8) "m.č. 2.06		4,300			
	VV		1,65-0,8 "m.č. 2.08		0,850			
	VV		Součet		5,150			
212	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	878,00	12,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771102					
	D	776	Podlahy povlakové				213 193,61	
213	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	105,980	38,50	4 080,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		Součet		105,980			
214	K	77611111R	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu samonivelační stěrky	m2	105,980	33,00	3 497,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/77611111R					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		Součet		105,980			
215	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	105,980	33,00	3 497,34	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		Součet		105,980			
216	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	105,980	38,50	4 080,23	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		Součet		105,980			
217	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	105,980	302,50	32 058,95	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		Součet		105,980			
218	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	105,980	199,50	21 143,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776211111					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		Součet		105,980			
219	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	125,636	1 028,50	129 216,63	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztratné 15%					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		24,3 "m.č. 2.02		24,300			
	VV		23,95 "m.č. 2.04		23,950			
	VV		57,73 "m.č. 2.05		57,730			
	VV		Mezisoučet		105,980			
	VV		pruhy do obvodové lišty					
	VV		(20,7-0,8-1,35-0,6)*0,05 "m.č. 2.02		0,898			
	VV		(20,2-0,8*2-1,35-0,6)*0,05 "m.č. 2.04		0,833			
	VV		(32,35-0,8*2)*0,05 "m.č. 2.05		1,538			
	VV		Mezisoučet		3,269			
	VV		Součet		109,249			
	VV		109,249*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		125,636			
220	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	65,350	72,50	4 737,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		20,7-0,8-1,35-0,6 "m.č. 2.02		17,950			
	VV		20,2-0,8*2-1,35-0,6 "m.č. 2.04		16,650			
	VV		32,35-0,8*2 "m.č. 2.05		30,750			
	VV		Součet		65,350			
221	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	71,885	42,40	3 047,92	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztratné 10%					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		20,7-0,8-1,35-0,6 "m.č. 2.02		17,950			
	VV		20,2-0,8*2-1,35-0,6 "m.č. 2.04		16,650			
	VV		32,35-0,8*2 "m.č. 2.05		30,750			
	VV		Součet		65,350			
	VV		65,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		71,885			
222	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,400	363,00	871,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		0,8 "m.č. 2.02		0,800			
	VV		0,8 "m.č. 2.04		0,800			
	VV		0,8 "m.č. 2.05		0,800			
	VV		Součet		2,400			
223	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	2,880	423,50	1 219,68	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: ztratné 20%					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					
	VV		0,8 "m.č. 2.02		0,800			
	VV		0,8 "m.č. 2.04		0,800			
	VV		0,8 "m.č. 2.05		0,800			
	VV		Součet		2,400			
	VV		2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,880			
224	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	65,350	76,00	4 966,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421711					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. F					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,7-0,8-1,35-0,6 "m.č. 2.02		17,950			
	VV		20,2-0,8*2-1,35-0,6 "m.č. 2.04		16,650			
	VV		32,35-0,8*2 "m.č. 2.05		30,750			
	VV		Součet		65,350			
225	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,706	1 100,00	776,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				27 421,45	
226	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	11,420	49,50	565,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L					
	VV		(1,35+0,6)*2 "m.č. 2.02		3,900			
	VV		(0,9+0,2*2)*1,6 "m.č. 2.13		2,080			
	VV		(1,15+0,6)*1,6 "m.č. 2.15		2,800			
	VV		(1+0,65)*1,6 "m.č. 2.17		2,640			
	VV		Součet		11,420			
227	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,600	542,50	325,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L, nad umyvadlem					
	VV		0,5*0,3 "m.č. 2.02		0,150			
	VV		0,5*0,3 "m.č. 2.13		0,150			
	VV		0,5*0,3 "m.č. 2.15		0,150			
	VV		0,5*0,3 "m.č. 2.17		0,150			
	VV		Součet		0,600			
228	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	11,420	265,00	3 026,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L					
	VV		(1,35+0,6)*2 "m.č. 2.02		3,900			
	VV		(0,9+0,2*2)*1,6 "m.č. 2.13		2,080			
	VV		(1,15+0,6)*1,6 "m.č. 2.15		2,800			
	VV		(1+0,65)*1,6 "m.č. 2.17		2,640			
	VV		Součet		11,420			
229	K	781472216	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,420	856,00	9 775,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472216					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L					
	VV		(1,35+0,6)*2 "m.č. 2.02		3,900			
	VV		(0,9+0,2*2)*1,6 "m.č. 2.13		2,080			
	VV		(1,15+0,6)*1,6 "m.č. 2.15		2,800			
	VV		(1+0,65)*1,6 "m.č. 2.17		2,640			
	VV		Součet		11,420			
230	M	5976171R	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	12,562	616,00	7 738,19	
	P		Poznámka k položce: ztratné 10%					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		ozn. L					
	VV		(1,35+0,6)*2 "m.č. 2.02		3,900			
	VV		(0,9+0,2*2)*1,6 "m.č. 2.13		2,080			
	VV		(1,15+0,6)*1,6 "m.č. 2.15		2,800			
	VV		(1+0,65)*1,6 "m.č. 2.17		2,640			
	VV		Součet		11,420			
	VV		11,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
231	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,420	106,00	1 210,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	ozn. L					
		VV	(1,35+0,6)*2 "m.č. 2.02		3,900			
		VV	(0,9+0,2*2)*1,6 "m.č. 2.13		2,080			
		VV	(1,15+0,6)*1,6 "m.č. 2.15		2,800			
		VV	(1+0,65)*1,6 "m.č. 2.17		2,640			
		VV	Součet		11,420			
232	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	18,600	127,50	2 371,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	ozn. L					
		VV	1,35+0,6+2 "m.č. 2.02		3,950			
		VV	0,9+0,2*2+1,6*2 "m.č. 2.13		4,500			
		VV	1,15+0,6+1,6 "m.č. 2.15		3,350			
		VV	1+0,65 "m.č. 2.17		1,650			
		VV	Mezisoučet		13,450			
		VV	z chodby 2.03, soklík					
		VV	(1,75+1,3-0,8)+(1,65+1,2-0,8) "m.č. 2.06		4,300			
		VV	1,65-0,8 "m.č. 2.08		0,850			
		VV	Mezisoučet		5,150			
		VV	Součet		18,600			
233	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	16,140	57,00	919,98	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: ztratiné 20%					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	ozn. L					
		VV	1,35+0,6+2 "m.č. 2.02		3,950			
		VV	0,9+0,2*2+1,6*2 "m.č. 2.13		4,500			
		VV	1,15+0,6+1,6 "m.č. 2.15		3,350			
		VV	1+0,65 "m.č. 2.17		1,650			
		VV	Součet		13,450			
		VV	13,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,140			
234	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	6,180	36,60	226,19	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: ztratiné 20%					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	z chodby 2.03, soklík					
		VV	(1,75+1,3-0,8)+(1,65+1,2-0,8) "m.č. 2.06		4,300			
		VV	1,65-0,8 "m.č. 2.08		0,850			
		VV	Součet		5,150			
		VV	5,15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
235	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	15,200	63,50	965,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - návrh					
		VV	ozn. L					
		VV	2*2 "m.č. 2.02		4,000			
		VV	1,6*2 "m.č. 2.13		3,200			
		VV	1,6*2 "m.č. 2.15		3,200			
		VV	1,6*3 "m.č. 2.17		4,800			
		VV	Součet		15,200			
236	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,334	890,00	297,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					

D783

Dokončovací práce - nátěry

130 922,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	62,440	142,00	8 866,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213021					
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh		62,440			
		VV	28*(0,765*2+0,024*10+0,46) "římisa vedlejší haly, skladba R					
238	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	14,137	215,50	3 046,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213121					
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh		14,137			
		VV	0,765*0,56*33 "římisa vedlejší haly, skladba R, ošetření přesahů krokví					
239	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	36,229	352,00	12 752,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783218111					
		VV	výkres Púdorys střechy - návrh, Řez A - A" - návrh					
		VV	"římisa vedlejší haly, skladba R					
		VV	28*(0,765+0,024) "prkenné bednění		22,092			
		VV	0,765*0,56*33 "přesahy krokví		14,137			
		VV	Součet		36,229			
240	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	44,140	61,50	2 714,61	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303					
		VV	výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
		VV	poznámka k výkresu					
		VV	stávající ocelová konstrukce pod panely Dart					
		VV	23,7*0,575 "I160		13,628			
		VV	26,2*(0,64+0,082*2) "2xI180		21,065			
		VV	10,66*(0,32*2) "2xU180		6,822			
		VV	0,75*(0,25*2)*7 "2xU140		2,625			
		VV	Součet		44,140			
241	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	44,140	71,50	3 156,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313					
		VV	výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
		VV	poznámka k výkresu					
		VV	stávající ocelová konstrukce pod panely Dart					
		VV	23,7*0,575 "I160		13,628			
		VV	26,2*(0,64+0,082*2) "2xI180		21,065			
		VV	10,66*(0,32*2) "2xU180		6,822			
		VV	0,75*(0,25*2)*7 "2xU140		2,625			
		VV	Součet		44,140			
242	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	44,140	4,95	218,49	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401					
		VV	výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
		VV	poznámka k výkresu					
		VV	stávající ocelová konstrukce pod panely Dart					
		VV	23,7*0,575 "I160		13,628			
		VV	26,2*(0,64+0,082*2) "2xI180		21,065			
		VV	10,66*(0,32*2) "2xU180		6,822			
		VV	0,75*(0,25*2)*7 "2xU140		2,625			
		VV	Součet		44,140			
243	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,920	165,50	317,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101					
		VV	výkres Púdorys 2.NP - návrh		0,960			
		VV	0,2*4,8 "zárubeň, m.č. 2.06		0,960			
		VV	0,2*4,8 "zárubeň, m.č. 2.08					
		VV	Součet		1,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	423,602	179,50	76 036,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - stávající stav, bourání, statika výkres D.2.3_3					
	VV		ozn. 8, trubka, manžeta, nosníky					
	VV		PI*0,152*0,45+(PI*0,34*0,34/4-PI*0,152*0,152/4)*2+0,25*1,3*2 "m.č. 2.14		1,010			
	VV		PI*0,152*0,45+(PI*0,34*0,34/4-PI*0,152*0,152/4)*2+0,25*1,3*2 "m.č. 2.17		1,010			
	VV		Mezisoučet		2,020			
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		poznámka k výkresu, dvojnásobný nátěr					
	VV		stávající ocelová konstrukce pod panely Dart					
	VV		23,7*0,575*2 "I160		27,255			
	VV		26,2*(0,64+0,082*2)*2 "2xI180		42,130			
	VV		10,66*(0,32*2)*2 "2xU180		13,645			
	VV		0,75*(0,25*2)*7*2 "2xU140		5,250			
	VV		Mezisoučet		88,280			
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - návrh, Řez A-A" - návrh					
	VV		skladba ozn. O					
	VV		"viz výpis oceli, stavebně konstrukční řešení					
	VV		10,6*0,922*21 "OK1 (IPE240)		205,237			
	VV		10,9*0,922*2 "OK2 (2xIPE240)		20,100			
	VV		1,2*0,922*69 "OK3 (IPE240)		76,342			
	VV		10,9*0,5 "OK4 (L150/100/10)		5,450			
	VV		0,4*0,546*48 "OK5 (2xU160)		10,483			
	VV		0,4*0,775*21 "OK6 (I220)		6,510			
	VV		0,01*(24*2+21*2) "plech P10/50/100 (uložení nosníků)		0,900			
	VV		0,12*69 "platle pro výpalky proti klopení		8,280			
	VV		Mezisoučet		333,302			
	VV		Součet		423,602			
245	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	92,120	258,50	23 813,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
	VV		výkres Púdorys 2.NP - návrh					
	VV		0,2*4,8*2 "zárubeň, m.č. 2.06, dvojnásobný		1,920			
	VV		0,2*4,8*2 "zárubeň, m.č. 2.08, dvojnásobný		1,920			
	VV		Mezisoučet		3,840			
	VV		výkres Konstrukce zastřešení - stávající stav, bourání, Púdorys střechy - stávající stav, bourání, Řez A-A - stávající stav, bourání					
	VV		poznámka k výkresu, dvojnásobný nátěr					
	VV		stávající ocelová konstrukce pod panely Dart					
	VV		23,7*0,575*2 "I160		27,255			
	VV		26,2*(0,64+0,082*2)*2 "2xI180		42,130			
	VV		10,66*(0,32*2)*2 "2xU180		13,645			
	VV		0,75*(0,25*2)*7*2 "2xU140		5,250			
	VV		Mezisoučet		88,280			
	VV		Součet		92,120			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				123 055,09	
246	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 279,159	20,20	25 839,01	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
	VV		výkres Púdorys 2.NP návrh					
	VV		viz poznámka					
	VV		(13,87-3,15)*3,1-0,95 "m.č. 2.01		32,282			
	VV		(6,75*2+3,6*2)*3,1 "m.č. 2.02		64,170			
	VV		(49-1,1*2-2,8)*3,1 "m.č. 2.03		136,400			
	VV		20,2*3,1 "m.č. 2.04		62,620			
	VV		32,69*3,1 "m.č. 2.05		101,339			
	VV		(1,65+1,2)*3,1*2 "m.č. 2.06		17,670			
	VV		14,88*4 "m.č. 2.07		59,520			
	VV		(1,65*2+0,825*2)*3,1 "m.č. 2.08		15,345			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(21,75-0,075*4)*(3,1-2)+10,63 "m.č. 2.09		34,225			
	VV		12,2*(3,1-2)+5,66 "m.č. 2.10		19,080			
	VV		(15,9-1,07*2-2,72)*3,1 "m.č. 2.11		34,224			
	VV		60,5*3,15-0,9*1,97*3-0,95+(1,2*2+1,5*4+1,25+1,6*2)*0,25+(3*6+1,42+4+3,86)*0,3+(3*6+4,45+4,1+4,35)*0,15 "m.č. 2.12		200,338			
	VV		24,285*3,15-0,95+(0,9+0,5*2)*0,2 "m.č. 2.13		75,928			
	VV		16,78*3,15-0,95 "m.č. 2.14		51,907			
	VV		30,98*3,15-0,95*3 "m.č. 2.15		94,737			
	VV		16,29*3,15-0,95 "m.č. 2.16		50,364			
	VV		31,28*3,15-0,95*3 "m.č. 2.17		95,682			
	VV		28,79*3,15-0,95*2+(3*4+4,2+2,625)*0,3 "m.č. 2.18		94,436			
	VV		(11,3-0,075*2)*(3,1-2)+4,97 "m.č. 2.19		17,235			
	VV		(14,67-0,075*4)*(3,1-2)+5,85 "m.č. 2.20		21,657			
	VV		Součet		1 279,159			
247	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 279,159	76,00	97 216,08	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101					
	VV		výkres Púdorys 2.NP návrh					
	VV		viz poznámka					
	VV		(13,87-3,15)*3,1-0,95 "m.č. 2.01		32,282			
	VV		(6,75*2+3,6*2)*3,1 "m.č. 2.02		64,170			
	VV		(49-1,1*2-2,8)*3,1 "m.č. 2.03		136,400			
	VV		20,2*3,1 "m.č. 2.04		62,620			
	VV		32,69*3,1 "m.č. 2.05		101,339			
	VV		(1,65+1,2)*3,1*2 "m.č. 2.06		17,670			
	VV		14,88*4 "m.č. 2.07		59,520			
	VV		(1,65*2+0,825*2)*3,1 "m.č. 2.08		15,345			
	VV		(21,75-0,075*4)*(3,1-2)+10,63 "m.č. 2.09		34,225			
	VV		12,2*(3,1-2)+5,66 "m.č. 2.10		19,080			
	VV		(15,9-1,07*2-2,72)*3,1 "m.č. 2.11		34,224			
	VV		60,5*3,15-0,9*1,97*3-0,95+(1,2*2+1,5*4+1,25+1,6*2)*0,25+(3*6+1,42+4+3,86)*0,3+(3*6+4,45+4,1+4,35)*0,15 "m.č. 2.12		200,338			
	VV		24,285*3,15-0,95+(0,9+0,5*2)*0,2 "m.č. 2.13		75,928			
	VV		16,78*3,15-0,95 "m.č. 2.14		51,907			
	VV		30,98*3,15-0,95*3 "m.č. 2.15		94,737			
	VV		16,29*3,15-0,95 "m.č. 2.16		50,364			
	VV		31,28*3,15-0,95*3 "m.č. 2.17		95,682			
	VV		28,79*3,15-0,95*2+(3*4+4,2+2,625)*0,3 "m.č. 2.18		94,436			
	VV		(11,3-0,075*2)*(3,1-2)+4,97 "m.č. 2.19		17,235			
	VV		(14,67-0,075*4)*(3,1-2)+5,85 "m.č. 2.20		21,657			
	VV		Součet		1 279,159			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II
Objekt:
ELE - Elektroinstalace

KSO: 801 36
Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV

Zadavatel:
Pardubický kraj

Účastník:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
AZ OPTIMAL s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2025

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

IČ: 27510468
DIČ: CZ27510468

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			494 164,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	494 164,20	21,00%	103 774,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	597 938,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II
Objekt: **ELE - Elektroinstalace**
Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
Zadavatel: Pardubický kraj
Účastník: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 24.03.2025
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		494 164,20
PSV - Práce a dodávky PSV		494 164,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud		494 164,20
7431 - Hromosvod - montáž		88 434,80
7432 - Hromosvod - zemní práce		11 617,50
7433 - Hromosvod - demontáž		43 221,00
7434 - Hromosvod - nosný materiál		20 134,00
7435 - Revize - hromosvod		5 000,00
7436 - Elektroinstace - montáž		138 089,20
7437 - Elektroinstalace - nosný materiál		102 387,70
7438 - Elektroinstalace - ostatní náklady		78 780,00
7439 - Revize elektro		6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II

Objekt: ELE - Elektroinstalace

Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
Zadavatel: Pardubický kraj
Účastník: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 24.03.2025
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 494 164,20

D	PSV	Práce a dodávky PSV	494 164,20
D	741	Elektroinstalace - silnoprout	494 164,20
D	7431	Hromosvod - montáž	88 434,80

1	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	15,000	70,50	1 057,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220020								
2	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	240,000	250,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220101								
3	K	7431-1	Montáž podpěr PV21 - lepení na střešní krytinu	kus	210,000	20,00	4 200,00	
4	K	210220201	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na střešní hřeben	kus	4,000	892,00	3 568,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220201								
5	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	50,000	127,00	6 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220301								
6	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	10,000	177,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220302								
7	K	210220372	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	3,000	438,00	1 314,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220372								
8	K	210220401	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů	kus	3,000	90,60	271,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220401								
9	K	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	kus	12,000	143,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220431								
10	K	7431-2	Napojení na stávající jímací soustavu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
11	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m	10,000	63,90	639,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220452								
12	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	2,000	732,00	1 464,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220361								
13	K	210220457	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků obsyp vedení bentonitovou směsí	m	15,000	52,30	784,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220457								
14	K	7431-4	Spolupráce montážní organizace s revizním technikem	hod	8,000	350,00	2 800,00	
15	K	7431-5	Zakreslení skutečného stavu ochrany před bleskem	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

D	7432	Hromosvod - zemní práce	11 617,50
---	------	-------------------------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460131113 1 "pro montáž zemnicí tyče		1,000			
17	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123 1 "pro montáž zemnicí tyče		1,000			
18	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	275,00	4 125,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161142					
19	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	61,30	919,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431152					
20	K	468021112	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry zalité	m2	5,000	112,00	560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468021112					
21	K	7432-1	Vytyčení podzemních sítí / kabel nn,vodovod, sdělovací kabel /	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
22	K	460871151	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm	m2	5,000	155,00	775,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871151					
23	K	460881311	Kryt vozovek a chodníků z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky do 2 cm	m2	5,000	418,00	2 090,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881311					
24	K	7432-2	Pasivní ochrana zemních svorek	kus	6,000	100,00	600,00	
D 7433			Hromosvod - demontáž				43 221,00	
25	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	240,000	150,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220101					
26	K	218220201	Demontáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m ze střešního hřebenu	kus	2,000	536,00	1 072,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220201					
27	K	218220301	Demontáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	50,000	76,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220301					
28	K	218220302	Demontáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	10,000	106,00	1 060,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220302					
29	K	218220372	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky ze zdiva	kus	3,000	263,00	789,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218220372					
30	K	7433-7	Uložení zdemontovaného materiálu na skládku	kus	1,000	500,00	500,00	
D 7434			Hromosvod - nosný materiál				20 134,00	
31	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	33,000	175,00	5 775,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	354 41451	Podpěra vedení do zdi PV 01	kus	20,000	22,20	444,00	
33	M	354 34919	Svorka ST N, upevnění svodu na okap. svody	kus	5,000	56,50	282,50	
34	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	15,000	49,30	739,50	CS ÚRS 2024 02
35	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	7,000	55,00	385,00	CS ÚRS 2024 02
36	M	354 41885	Svorka SS N	kus	50,000	27,10	1 355,00	
37	M	354 41895	Svorka SP1 N	kus	10,000	34,50	345,00	
38	M	354 41925	Svorka zkušební SZ N	kus	3,000	54,00	162,00	
39	M	354 41830	Ochranný úhelník OÚ N	kus	3,000	363,50	1 090,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	354 41840	Držák OÚ do zdi N	kus	6,000	75,50	453,00	
41	M	354 41875	Svorka SK N	kus	3,000	49,30	147,90	
42	M	7434-1	Jímací tyč dl. 1m, AlMgSi, kompletní	kus	4,000	194,50	778,00	
43	M	7434-2	Podpěra vedení na plochou střechu PV21 lepicí, kompletní	kus	210,000	17,30	3 633,00	
44	M	354 41905	Svorka SO N	kus	3,000	35,80	107,40	
45	M	354 41915	Svorka SJ1b N	kus	4,000	56,50	226,00	
46	M	7434-5	Podpěra vedení PV11 N	kus	20,000	50,50	1 010,00	
47	M	7434-6	Svorka SR 03	kus	6,000	48,10	288,60	
48	M	7434-8	Výstražná tabulka - Nebezpečí blesku	kus	3,000	56,50	169,50	
49	M	7434-9	Popisný štítek	kus	3,000	3,70	11,10	
50	M	7434-10	Drobný montážní materiál, který není obsažen v ceníku	kus	1,000	550,00	550,00	
51	M	7434-11	Zemnicí tyč dl.2m, vč.připojovací svorky	kus	3,000	727,00	2 181,00	
D 7435 Revize - hromosvod							5 000,00	
52	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280211						
53	K	7435-1	Kontrola jímací soustavy	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D 7436 Elektroinstace - montáž							138 089,20	
54	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	577,50	577,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002						
55	K	210190001	rozvodnice do hmotnosti 10kg	kus	1,000	716,50	716,50	
56	K	021080010	montáž kabelů pod om.2x1,5,3x1,5, 4x1,5,	m	335,000	50,00	16 750,00	
57	K	210800103	montáž kabelů pod om.3x2,5, 5x1,5, 5x4, 5x2,5	m	325,000	50,00	16 250,00	
58	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	22,000	33,10	728,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122232						
59	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	90,000	26,30	2 367,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120201						
VV		45 "CY6zž, CY4zž			45,000			
VV		10 "CY10zž			10,000			
VV		35 "CY16zž			35,000			
VV		Součet			90,000			
60	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	24,000	36,10	866,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100096						
61	K	210100098	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	48,50	485,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100098						
62	K	7436-1	vodič Fezn8 - propojení ocelové kontrukce	m	8,000	36,80	294,40	
63	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 2,5mm2	kus	4,000	90,00	360,00	
64	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	kus	4,000	189,00	756,00	
65	K	210220321.1	svorka na potrubí ZS4	kus	4,000	80,50	322,00	
66	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	kus	50,000	101,00	5 050,00	
67	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	kus	30,000	279,50	8 385,00	
68	K	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	kus	3,000	287,00	861,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	kus	2,000	438,00	876,00	
70	K	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23,16,32	m	15,000	59,00	885,00	
71	K	210010713	osazení hmoždinky do sádrokartonu	kus	182,000	8,60	1 565,20	
72	K	210010431	montáž stahovací pásky	kus	50,000	5,80	290,00	
73	K	210010433	zatmelení otvorů protipožárním tmelem	kus	30,000	232,50	6 975,00	
74	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	kus	16,000	105,50	1 688,00	
75	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	kus	4,000	121,00	484,00	
76	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	kus	6,000	121,00	726,00	
77	K	210110045.1	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	kus	5,000	155,50	777,50	
78	K	210110044	přepínač zapuštěný vč.zapojení 6 + 1	kus	1,000	241,50	241,50	
79	K	7436-2	ovladač světlíků pod omítku	kus	3,000	431,50	1 294,50	
80	K	210201002	montáž svítidel / soubor /	kus	54,000	402,50	21 735,00	
81	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	kus	30,000	234,00	7 020,00	
82	K	210201002.1	montáž nouzových svítidel	kus	5,000	402,50	2 012,50	
83	K	7436-3	napojení a odzkoušení pohonu světlíků	kus	3,000	3 800,00	11 400,00	
84	K	7436-4	napojení a odzkoušení vnitřních vzduchotech.jednotek	kus	11,000	350,00	3 850,00	
85	K	7436-5	napojení a odzkoušení venkovní vzduchotech.jednoteky	kus	1,000	750,00	750,00	
86	K	7436-6	demonáž stávající elektroinstalace vč.svítidel v prostorách zasaženými stavebními pracemi vč.úklidu z demon.materiálu	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
87	K	7436-7	odpojení demontované vzduchotechniky a opětovné připojení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
88	K	7436-8	ochrana stávajícího kabelového vedení ve stropním prostoru při bouracích pracích	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
89	K	7436-9	zapojení a odzkoušení ventilátorů	kus	5,000	350,00	1 750,00	
90	K	7436-10	zajištění stávajícího rozvaděče v 2.NP proti vlhkosti při bourání stropu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
91	K	7436-11	zajištění odbočných krabic v 2.NP proti vlhkosti při bourání stropu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
92	K	7436-12	pospojení stropní ocelové konstrukce	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
93	K	7436-14	oprava poškozené elektroinstalace při bouracích pracích	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 7437 Elektroinstalace - nosný materiál							102 387,70	
94	M	000101005	kabel CYKY 2Ax1,5	m	10,000	12,90	129,00	
95	M	000101105	kabel CYKY 3Ax1,5	m	20,000	16,50	330,00	
96	M	000101106	kabel CYKY 3Cx1,5	m	280,000	16,50	4 620,00	
97	M	000101106.1	kabel CYKY 5Cx1,5	m	130,000	26,80	3 484,00	
98	M	000101107	kabel CYKY 7Cx1,5	m	77,000	41,80	3 218,60	
99	M	000101108	kabel CYKY 3Cx2,5	m	107,000	26,80	2 867,60	
100	M	000101306	kabel CYKY 5Cx6	m	23,000	106,00	2 438,00	
101	M	000171107	vodič CY4zž	m	20,000	15,20	304,00	
102	M	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	158,000	22,80	3 602,40	
103	M	000171108.1	vodič CY 10 /H07V-U/	m	10,000	39,30	393,00	
104	M	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	35,000	60,50	2 117,50	
105	M	354441109	drát FeZn 8 /Pospojení ocelových vazníků - strop.konstrukce/	m	8,000	72,50	580,00	
106	M	000295081	svorka zemnicí /ZSA16 /	kus	3,000	12,30	36,90	
107	M	000295082	pásek Cu ke svorce	kus	3,000	14,70	44,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	M	000295081.1	svorka ZS4	kus	3,000	22,20	66,60	
109	M	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	kus	50,000	7,40	370,00	
110	M	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	kus	30,000	34,50	1 035,00	
111	M	000311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	kus	3,000	143,00	429,00	
112	M	000312211	krabice KSK 80, IP54	kus	2,000	59,50	119,00	
113	M	000321225	trubka ohebná PVC2325	m	25,000	14,70	367,50	
114	M	210010713.1	hmoždinka do sádrokartónu HM10/10x50mm vč.šroubu	kus	182,000	2,00	364,00	
115	M	354441109.1	drát FeZn 8 /Pospojení ocelových vazníků - strop.konstrukce/	kg	15,000	72,50	1 087,50	
116	M	000316111	stahovací páska-100ks	kus	2,000	0,50	1,00	
117	M	000316112	montážní pěna	kus	2,000	483,00	966,00	
118	M	000316122	protipožární tmel	kg	1,000	616,00	616,00	
119	M	000199222	svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	kus	50,000	4,35	217,50	
120	M	000199224	svorka Wago 273-105 5x1,5mm2 krabicová bezšroubová	kus	20,000	6,10	122,00	
121	M	000410011	spínač 10A/250Vstř řaz.1 pod omítku	kus	16,000	142,00	2 272,00	
122	M	000410021	přepínač 10A/250Vstř řaz.5 pod omítku	kus	4,000	177,50	710,00	
123	M	000410023	přepínač 10A/250Vstř řaz.6 pod omítku	kus	5,000	148,00	740,00	
124	M	000410021.1	přepínač 10A/250stř.řaz.7 pod omítku	kus	5,000	207,00	1 035,00	
125	M	000410901	přepínač 10A/250stř.řaz.6 + 1 pod omítku	kus	1,000	235,50	235,50	
126	M	7437-1	ovladač pro světlíky /typ upřesní dodavatel světlíků /	kus	3,000	429,00	1 287,00	
127	M	000420100	zásuvka 16A/250Vstř . pod om.	kus	30,000	129,50	3 885,00	
128	M	000513314	svítidlo PANLUX-LED -THIN,600x600, 50W,UGR,Ra90, 940 "A"	kus	8,000	1 138,50	9 108,00	
129	M	000513314.1	svítidlo PANLUX-LED -THIN,600x600, 40W, UGR,Ra90,940 "B"	kus	24,000	607,00	14 568,00	
130	M	000513314.2	svítidlo PANLUX - LED - EVA - 280, 30W, CCT, 840 "C"	kus	16,000	885,50	14 168,00	
131	M	000513314.3	svítidlo PANLUX - LED - EVA - 280, 24W, CCT, 840 "D"	kus	6,000	733,50	4 401,00	
132	M	7437-2	svítidlo nouz. Vyrtych Palas-LED-1-M1-ST s piktogramem	kus	5,000	1 814,00	9 070,00	
133	M	7437-2.1	montážní set pro vestavné panely LED do sádrokartonu	kus	32,000	64,00	2 048,00	
134	M	7437-4	rámeček jednonásobný pod el.přístroje	kus	60,000	25,00	1 500,00	
135	M	7437-5	jistič LTN 32A/3"C" / jištění přívodu do venk. vzd.jednotky/ vč.zapojení	kus	1,000	801,00	801,00	
P			Poznámka k položce: Doplnění stávajícího rozvaděče RS2.2 - 2N.P					
136	M	7437-6	jistič LTN 16A/1"C" / jištění přívodu pro vniř.vzd jednotky/ vč.zapojení	kus	1,000	190,00	190,00	
P			Poznámka k položce: Doplnění stávajícího rozvaděče RS2.2 - 2N.P					
137	M	7437-7	jistič LTN 16A/1"C" / ohříváč vzduchu/ vč.zapojení	kus	1,000	190,00	190,00	
P			Poznámka k položce: Doplnění stávajícího rozvaděče RS2.2 - 2N.P					
138	M	7437-8	jistič LTN 10A/1"B" / pohon světlíků/ vč.zapojení	kus	1,000	125,50	125,50	
P			Poznámka k položce: Doplnění stávajícího rozvaděče RS2.2 - 2N.P					
139	M	7437-9	plastový rozvaděč pro 6 prvků s přepětovou ochranou SLP275V/4	kus	1,000	2 770,00	2 770,00	
P			Poznámka k položce: Doplnění stávajícího rozvaděče RS2.2 - 2N.P					
140	M	7437-10	ventilátor s časovým doběhem / WC, denní místnost /	kus	5,000	671,50	3 357,50	
P			Poznámka k položce: Doplnění stávajícího rozvaděče RS2.2 - 2N.P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		7438	Elektroinstalace - ostatní náklady				78 780,00	
141	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	kus	59,000	5,00	295,00	
142	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	kus	59,000	5,00	295,00	
143	K	219990025	uložení demont. materiálu na skládku a ekologická likvidace odpadu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
144	K	219990013	zajištění bezproudí vč.provizorního napájení	hod	5,000	350,00	1 750,00	
145	K	219990014	koordinace řemesel	hod	8,000	350,00	2 800,00	
146	K	219990015	rozměření a rozkreslení svítidel,tras,ovladačů	hod	8,000	350,00	2 800,00	
147	K	7438-1	spolupráce s investorem	hod	8,000	250,00	2 000,00	
148	K	7438-2	úklid vybouraného materiálu	hod	8,000	250,00	2 000,00	
149	K	7438-3	autorský dozor projektanta elektro	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
150	K	7438-4	zakreslení skutečného provedení elektroinstalace	hod	5,000	350,00	1 750,00	
151	K	7438-5	doplnění jističů do rozvaděče RS2.2 vč.zapojení , úpravy krycí masky a doplnění popisných štítků	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
152	K	7438-6	přesun hmot	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
153	K	7438-7	Demontáž a zpětná montáž slaboproudých rozvodů spol. Omega	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
154	K	219002213	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm	kus	150,000	65,00	9 750,00	
155	K	219002271	vysekání výklenku pro rozvaděče	kus	1,000	990,00	990,00	
156	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	250,000	56,00	14 000,00	
157	K	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	80,000	59,00	4 720,00	
158	K	219002871	vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,40m	kus	25,000	95,00	2 375,00	
159	K	219001212	vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	kus	55,000	85,00	4 675,00	
160	K	219003621	zapravení rýh, kapes vč.malty MV	m2	18,000	560,00	10 080,00	
D		7439	Revize elektro				6 500,00	
161	K	7439-1	revize elektro - pouze proudové obvody, které se měnily	hod	10,000	650,00	6 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika

KSO: 801 36
Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV

Zadavatel:
Pardubický kraj

Účastník:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Projektant:
AZ OPTIMAL s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.03.2025

IČ:
DIČ: CZ70892822

IČ:
DIČ: CZ25618091

IČ:
DIČ: CZ27510468

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 100 909,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	2 100 909,00	21,00%	441 190,89	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	2 542 099,89	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II
Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
Zadavatel: Pardubický kraj
Účastník: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 24.03.2025
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 100 909,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 100 909,00
751 - Vzduchotechnika	2 100 909,00
7511 - Demontáž a zpětná montáž strojovny VZT (zařízení č.1)	105 000,00
7512 - Demontáž, likvidace, dodávka a montáž nových rozvodů větrání (zařízení č.2)	142 967,50
7513 - Demontáž, popsání a zpětná montáž odtahu WC (zařízení č.3)	48 000,00
7514 - Demontáž, popsání a zpětná montáž větrání místnosti č.207 (zařízení č.4)	48 000,00
7515 - Demontáž, ekologická likvidace, dodávka a montáž systému chlazení (zařízení č.5)	1 706 941,50
7516 - Ostatní položky	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II

Objekt: VZT - Vzduchotechnika

Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
Zadavatel: Pardubický kraj
Účastník: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 24.03.2025
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 100 909,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 100 909,00

D 751 Vzduchotechnika 2 100 909,00

D 7511 Demontáž a zpětná montáž strojovny VZT (zařízení č.1) 105 000,00

1	K	7511-1	Demontáž, popsání, uskladnění a zpětná montáž strojovny VZT (zařízení č.1)	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	--

P Poznámka k položce:
viz TZ kap. 5

2	M	7511-2	Spojovací a pomocný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	--------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D 7512 Demontáž, likvidace, dodávka a montáž nových rozvodů větrání (zařízení č.2) 142 967,50

3	K	7512-1	Demontáž a likvidace stávajícího větrání kabinetů (zařízení č.2)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P Poznámka k položce:
viz TZ kap. 5

4	M	7512-2	Těsná zpětná klapka D160	kus	1,000	572,00	572,00	
---	---	--------	--------------------------	-----	-------	--------	--------	--

5	M	7512-3	Filtrační box deskový D160 G4	kus	1,000	1 782,00	1 782,00	
---	---	--------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

6	M	7512-4	Ventilátor TD500/160 s časovým doběhem	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	
---	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

7	M	7512-5	Manžeta těsnící D160	kus	2,000	165,00	330,00	
---	---	--------	----------------------	-----	-------	--------	--------	--

8	M	7512-6	MBE 160/2,1 R2 elektrický ohřivač s regulací výkonu	kus	1,000	18 590,00	18 590,00	
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

9	M	7512-7	DTS PSA 30/500 tlakový snímač 30–500 Pa	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

10	M	7512-8	TGBK 330 kanálové teplotní čidlo	kus	1,000	1 716,00	1 716,00	
----	---	--------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

11	M	7512-9	Tlumič hluku D160 0,9m	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
----	---	--------	------------------------	-----	-------	----------	----------	--

12	M	7512-10	Regulační klapka D160	kus	1,000	1 045,00	1 045,00	
----	---	---------	-----------------------	-----	-------	----------	----------	--

13	M	7512-11	Objímka s gumovou vložkou D160	kus	15,000	123,00	1 845,00	
----	---	---------	--------------------------------	-----	--------	--------	----------	--

14	M	7512-12	Spiro potrubí D160 3m	kus	5,000	836,00	4 180,00	
----	---	---------	-----------------------	-----	-------	--------	----------	--

15	M	7512-13	Regulační klapka D125	kus	3,000	946,00	2 838,00	
----	---	---------	-----------------------	-----	-------	--------	----------	--

16	M	7512-14	Spiro potrubí D125 3m	kus	5,000	649,00	3 245,00	
----	---	---------	-----------------------	-----	-------	--------	----------	--

17	M	7512-15	Sonovac D125	m	3,000	220,00	660,00	
----	---	---------	--------------	---	-------	--------	--------	--

18	M	7512-16	Talířový ventil přívodní kovový D125	kus	3,000	171,50	514,50	
----	---	---------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

19	M	7512-17	Objímka s gumovou vložkou D125	kus	10,000	109,00	1 090,00	
----	---	---------	--------------------------------	-----	--------	--------	----------	--

20	K	7512-18	Montážní práce	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
----	---	---------	----------------	-----	-------	-----------	-----------	--

21	M	7512-19	Spojovací a pomocný materiál	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
----	---	---------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

D 7513 Demontáž, popsání a zpětná montáž odtahu WC (zařízení č.3) 48 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	7513-1	Demontáž, popsání a zpětná montáž odtahu WC (zařízení č.3)	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
23	M	7513-2	<i>Spojovací a pomocný materiál</i>	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	7514	Demontáž, popsání a zpětná montáž větrání místnosti č.207 (zařízení č.4)				48 000,00	
24	K	7514-1	Demontáž, popsání a zpětná montáž odtahu WC (zařízení č.4)	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
25	M	7514-2	<i>Spojovací a pomocný materiál</i>	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	7515	Demontáž, ekologická likvidace, dodávka a montáž systému chlazení (zařízení č.5)				1 706 941,50	
26	K	7515-1	Demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému chlazení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: viz TZ kap. č. 4</i>					
27	M	7515-2	<i>Venkovní kondenzační jednotka - Chladicí výkon 40kW, SEER 7,05</i>	kus	1,000	485 600,00	485 600,00	
28	M	7515-3	<i>Vnitřní kazetová jednotka 2,8 kW</i>	kus	5,000	45 670,00	228 350,00	
29	M	7515-4	<i>Vnitřní kazetová jednotka 4,5 kW</i>	kus	6,000	49 030,00	294 180,00	
30	M	7515-5	<i>Krycí panel RBC-UM21PG(W)-E</i>	kus	11,000	5 000,00	55 000,00	
31	M	7515-6	<i>Nástěnný ovladač RBC-ASCU11</i>	kus	11,000	3 920,00	43 120,00	
32	M	7515-7	<i>Refnet RBM-BY55E</i>	kus	5,000	2 275,00	11 375,00	
33	M	7515-8	<i>Refnet RBM-BY105E</i>	kus	5,000	2 275,00	11 375,00	
34	M	7515-9	<i>Centrální Modbus pro připojení na Loxone</i>	kus	1,000	82 700,00	82 700,00	
35	M	7515-10	<i>Modbus pro ovládání 1 vnitřní kazetové jednotky</i>	kus	11,000	8 855,00	97 405,00	
36	K	7515-11	Montáž rozbočovačů chladiwa	kus	10,000	1 518,00	15 180,00	
37	K	7515-12	Nástěnný ovladač	kus	11,000	4 430,00	48 730,00	
38	K	7515-13	Potrubí kondenzátu - rozvody bez stavebních úprav pro napojení a 4ks čistitelných kuličkových sifonů	m	80,000	31,70	2 536,00	
39	K	7515-14	Cu Potrubí včetně tepelné izolace, kabeláže a montáže do průměru 18	m	61,000	1 320,00	80 520,00	
40	K	7515-15	Cu Potrubí včetně tepelné izolace, kabeláže a montáže od průměru 22	m	34,000	1 765,00	60 010,00	
41	K	7515-16	Střešní konzola pozink pod venkovní jednotku (nosnost 250kg)	kus	1,000	8 225,00	8 225,00	
42	K	7515-17	Silentbloky do 250kg	kpl	1,000	192,50	192,50	
43	M	7515-18	<i>Chladivo R410a</i>	kg	8,000	1 707,00	13 656,00	
44	K	7515-19	Montáž vnitřních jednotek	kus	11,000	3 165,00	34 815,00	
45	K	7515-20	Montáž krycích panelů vnitřních jednotek	kpl	11,000	317,00	3 487,00	
46	K	7515-21	Montáž venkovní jednotky	kus	1,000	9 490,00	9 490,00	
47	K	7515-22	Montáž nástěnných ovladačů	kus	11,000	440,00	4 840,00	
48	K	7515-23	Montáž převodníků Modbus	kus	12,000	440,00	5 280,00	
49	M	7515-24	<i>Ocelová konzola pozink pod venkovní jednotku vč. 4x betonová dlaždice 50 x 50 cm a 4x gumová podložka 52 x 52 cm</i>	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
50	M	7515-25	<i>Pomocný a spojovací materiál</i>	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	
51	K	7515-26	Tlaková zkouška 40 BAR dusík vč. protokolu o tlakové zkoušce	kpl	1,000	6 325,00	6 325,00	
52	K	7515-27	Vypracování dokumentace profese chlazení ve stupni DSPS	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
53	K	7515-28	Programování venkovní jednotky, adresace vnitřních jednotek, uvedení do chodu, odzkoušení, zaškolení obsluhy a vystavení předávacího protokolu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
54	K	7515-29	Programování Loxone	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
55	K	7515-30	Vystavení revizní knihy zařízení	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
	D	7516	Ostatní položky				50 000,00	
56	K	7516-1	Doprava a přesun hmot	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	7516-2	Stavební přípomoci	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
58	K	7516-3	Technická a koordinační činnost na stavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
59	K	7516-4	Staveništní přesun materiálu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 36
Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV

CC-CZ:
Datum: 24.03.2025

Zadavatel:
Pardubický kraj

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Účastník:
VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Projektant:
AZ OPTIMAL s.r.o.

IČ: 27510468
DIČ: CZ27510468

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			320 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 000,00	21,00%	67 200,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			387 200,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
Zadavatel: Pardubický kraj
Účastník: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 24.03.2025
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	320 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	320 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	210 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN5 - Finanční náklady	47 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ulice Čáslavská, 537 01 Chrudim IV
Zadavatel: Pardubický kraj
Účastník: VIKTORSTAV s.r.o., Dašická 409, 53701 Chrudim

Datum: 24.03.2025
Projektant: AZ OPTIMAL s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							320 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				320 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 000,00	
1	K	011503000	Stavební průzkum	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/011503000					
	VV		viz poznámka, výkres Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		3 "kopaná sonda pro ověření polohy stávající dešťové kanalizace				3,000	
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000					
	VV		viz poznámka, výkres Púdorys 1.NP - návrh					
	VV		1 "vytyčení podzemních inženýrských sítí před realizací stavby				1,000	
D	VRN3		Zařízení staveniště				210 000,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
	P		Poznámka k položce: zřízení ploch, napojovací body a spotřeba médií, oplocení a zabezpečení stavebniště, příjezdové komunikace a dopravní značení, stavební buňky, úklid staveniště					
4	K	035103000	Pronájem ploch	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/035103000					
	VV		1 "pro zařízení staveniště (zejména p.p.č. 3409)				1,000	
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000					
	P		Poznámka k položce: koordinace dodávek, technické poradenství, zakreslování změn do PD - DSPS v tužce dle požadavků SoD, účast na jednáních, projednání vstupů na cizí pozemky, ohlášení prací					
D	VRN5		Finanční náklady				47 000,00	
6	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	47 000,00	47 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/050001000					
	P		Poznámka k položce: pojištění, bankovní záruka dle požadavků SoD					
D	VRN9		Ostatní náklady				40 000,00	
7	K	091103000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091103000					
	P		Poznámka k položce: zařizovací předměty, plynový kotel, zásobník TUV apod.					
	VV		výkres Púdorys 2.NP stávající stav, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1 "viz poznámka, zakrytí a zajištění proti mechanickému poškození zařízení, která nebudou demontována, včetně pozdějšího odjištění a odkrytí		1,000			
8	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094002000					
		VV	1 "zvýšené náklady zhotovitele plynoucí z postupného provádění rekonstrukce střechy		1,000			
9	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/094103000					
		VV	výkres Púdorys 2.NP stávající stav, bourání					
		VV	1 "viz poznámka, vystěhování nábytku z prostor dotčených stavbou, uložení v prostorech investora a zpětné nastěhování		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram prací: "SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II"

p.č.	Stavební činnost	Červen				Červenec				Srpen				Září			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Předání a převzetí staveniště			23.6.													
2	Zařízení staveniště																
3	Demontážní a přípravné práce, zakrytí vnitřních ploch																
4	Montáž lešení																
5	Postupná demontáž stávající krytiny střeš, panelů dart a světlíků																
6	Postupná montáž ocelové konstrukce zastřešení																
7	Postupná montáž krytiny střeš ze sendvičových panelů																
8	Montáž světlíků																
9	Tepelná izolace a povlakové kytiny																
10	Elektromontážní práce																
11	VZT, ZTI																
12	Vnitřní stavební práce																
13	Demontáž lešení																
14	Komunikace a zpevněné plochy																
15	Dokončovací práce																
16	Předání stavby																

17.9.