





S
B



SPRÁVCE STAVBY:








SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín		7
ÚSEK: Záměna izolantu a konstrukčních vrstev podlah		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahové konstrukce Záměna izolantu a konstrukčních vrstev podlah		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: Stavební firma Matyáš, s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL _____	XXX _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna izolantu a konstrukčních vrstev podlah DOTČENÉ MÍSTO: Podlahové konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Zadávací projektová dokumentace a výkaz výměr uváděl skladbu konstrukčních vrstev vnitřních podlah. Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev podlah bylo zjištěno, že navržená skladba podle zadávací projektové dokumentace výškově převyšuje niveletu podkladní vrstvy pod horní obrusnou vrstvou o 20 mm. Z tohoto důvodu je nutné snížit vrstvu tepelného izolantu za předpokladu dodržení požadovaných tepelných parametrů. Výšková úprava je navržena záměnou minerální vrstva v tl. 80 mm za EPS v tl. 60 mm.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 8.6.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín ÚSEK: Zateplení objektu	8
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zateplení objektu Odstranění stávajícího zateplení a nahrazení novým KZS tl 15 cm	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____ OSOBNĚ: _____ XXX	OD: Stavební firma Matyáš, s.r.o. DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění stávajícího zateplení a nahrazení novým KZS tl 15 cm DOTČENÉ MÍSTO: Zateplení objektu ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základě výsledků odtrhových a výtazných zkoušek provedených na stavbě, je doporučeno s ohledem na stav současného tepelného izolantu snížené přístavby objektu Mateřské školy, snesení stávajícího tepelného izolantu v tl. 70 mm, který nespĺňuje současné technologické předpisy a požadavky na zesílení tepelné vrstvy. Toto opatření umožní zajistit sjednocení kompletního zateplovacího systému po obvodě celého objektu v jednotné tl.150 mm a dodržení současně platných technologických předpisů.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 8.6.2017
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna, 



SPRÁVCE STAVBY:
01 Magistrát města Brna, 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	3	Změnový list č. 6 - Záměna střech -H	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
05	MNPR + VCPR Změnový list č. 6		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
721	Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	208,33	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	27 464,22	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	27 672,55	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	27 672,55	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	27 672,55	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		27 672,55 Kč
DPH	21,0 %		5 811,24 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			33 483,79 Kč

Poznámka :



Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet :	3
Objekt :	05 MNPR + VCPR Změnový list č. 6	Změnový list č. 6 - Záměna střech -Rozd	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0,00	4 869,93	0	0	0
712 Živičné krytiny	0,00	14 431,32	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,00	9 040,89	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,00	-9 720,23	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,00	8 842,30	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	208,33	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	208,33	27 464,22	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	27 672,55	0
Oborová přírážka	0	0,0	27 672,55	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	27 672,55	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	27 672,55	0
Zařízení staveniště	0	0,0	27 672,55	0
Provoz investora	0	0,0	27 672,55	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	27 672,55	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	27 672,55	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 3
Objekt :	05 MNPR + VCPR Změnový list č. 6	Změnový list č. 6 - Záměna střeš -Rozd. rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711						
Izolace proti vodě						
1	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	29,66	16,26	482,27
		Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny :				
		(2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*(2,85+0,4+0,15)		27,37		
		0,2*((2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)+(2,85+0,4+0,15))		2,29		
2	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	29,66	76,70	2 274,92
		Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny :				
		(2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*(2,85+0,4+0,15)		27,37		
		0,2*((2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)+(2,85+0,4+0,15))		2,29		
3	62833159	Pás izolační z oxid. asfaltu natavitelný, tl. 4,0 nosná vl.skelná tkanina, jemný minerál. posyp.	m2	32,63	62,17	2 028,36
		Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny :				
		((2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*(2,85+0,4+0,15))*1,1		30,11		
		1,1*0,2*((2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)+(2,85+0,4+0,15))		2,52		
4	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,17	500,00	84,38
Celkem za		711 Izolace proti vodě				4 869,93
Díl: 712						
Živičné krytiny						
5	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 1vrstvé	m2	-54,00	14,35	-774,90
		-54,0		-54,00		
6	712300832RT1	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	58,97	20,10	1 185,35
		Stávající rovné střešy: 13,8*3,2		44,16		
		1,85*5,25		9,71		
		Svislá izolace: 0,3*3,2		0,96		
		0,2*(8,55+1,85+5,25+5,05)		4,14		
7	712373111RT3	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, vč. dod. folie tl. 1,5 mm	m2	29,66	430,42	12 766,26
		Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny :				
		(2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*(2,85+0,4+0,15)		27,37		
		0,2*((2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)+(2,85+0,4+0,15))		2,29		
8	712391171RZ3	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	29,66	33,48	993,02
		Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny :				
		(2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*(2,85+0,4+0,15)		27,37		
		0,2*((2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)+(2,85+0,4+0,15))		2,29		
9	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,07	3 500,00	261,60
Celkem za		712 Živičné krytiny				14 431,32
Díl: 713						
Izolace tepelné						
10	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	1,02	81,30	82,93
		Střeška na malé přístavbě, XPS atka :				
		0,3*(2,85+0,4+0,15)		1,02		
11	713141111R00	Izolace tepelná střeš plně lep.asfaltem, 1vrstvá	m2	27,37	28,96	792,64
		Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny :				
		(2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*(2,85+0,4+0,15)		27,37		
12	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	27,37	17,22	471,31
		Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny :				
		(2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*(2,85+0,4+0,15)		27,37		
13	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	1,64	2 869,45	4 697,86
		Střeška na malé přístavbě, XPS atka :				
		0,3*(2,85+0,4+0,15)*1,1		1,12		
		XPS na hraně střešy: (2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*0,4*0,16		0,52		

Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 3
Objekt :	05 MNPR + VCPR Změnový list č. 6	Změnový list č. 6 - Záměna střeš - Rozd. rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	28375703	Deska izolační stabilizov. EPS 70S 1000 x 500 mm Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : (((2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*(2,85+0,4+0,15))*0,12*1,1	m3	3,61	1 386,90	5 010,59
				3,61		
15	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : (((2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*(2,85+0,4+0,15))*0,08*1,1	m3	2,41	1 434,00	3 453,93
				2,41		
16	631508297	Rohož, pás izolační skelná vlna tl. 240 mm Skladba S 5 :-3,3*7,7*1,05	m2	-26,68	210,43	-5 614,38
				-26,68		
17	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,10	1 500,00	146,01
Celkem za		713 Izolace tepelné				9 040,89
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
18	762341220R00	M. bedn.střeš rov. z aglomer.desek šroubováním Skladba S 5 :-3,3*7,7*2	m2	-50,82	74,61	-3 791,68
				-50,82		
19	762341220R00	M. bedn.střeš rov. z aglomer.desek šroubováním Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : (2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*0,5*3	m2	12,08	74,61	900,92
				12,08		
20	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : (2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*0,5*3*(0,01+0,025+0,025) 0,45*(2,85+0,4+0,15)*0,022	m3	0,76	1 147,78	870,25
				0,72		
				0,03		
21	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy Skladba S 5 :-0,018*3,3*7,7*2	m3	-0,91	1 147,78	-1 049,99
				-0,91		
22	762441113R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst. hmoždinkami atika: 0,45*(2,85+0,4+0,15)	m2	1,53	129,13	197,57
				1,53		
23	60725009	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 10 mm Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : (2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*0,5*1	m2	4,03	66,26	266,70
				4,03		
24	60725014	Deska dřevoštěpková třívrstvá do vlhka, tl. 18 mm Skladba S 5 :-3,3*7,7*2*1,1	m2	-55,90	145,00	-8 105,79
				-55,90		
25	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : atika: 0,45*(2,85+0,4+0,15)*1,1	m2	1,68	141,35	237,89
				1,68		
26	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : (2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)*0,5*2	m2	8,05	160,38	1 291,06
				8,05		
27	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-0,45	1 200,00	-537,15
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-9 720,23
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
28	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : (2,85+0,4+0,15) (2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)	m	11,45	192,10	2 199,55
				3,40		
				8,05		
29	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : (2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)+(2,85+0,4+0,15)	m	11,45	109,80	1 257,21
				11,45		
30	712378010T00	Okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny : (2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)	m	8,05	225,00	1 811,25
				8,05		
31	764332249T00	Krycí plech poplastovaný, rš 350 mm podokapní Střeška na malé přístavbě, vč vytažení na stěny :	m	8,05	385,00	3 099,25
				8,05		

Položkový rozpočet


Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 3
Objekt :	05 MNPR + VCPR Změnový list č. 6	Změnový list č. 6 - Záměna střeš - Rozd. rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,4+1,05+1,0+1,05+2,55)		8,05		
32	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,07	7 269,28	475,04
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				8 842,30
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,27	140,00	37,20
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27	105,00	27,90
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,05	5,00	25,24
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,27	134,00	35,61
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,53	15,00	7,97
38	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,27	280,00	74,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				208,33


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Změn.list č.7 - Záměna izolantu pod	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu		SKP	
08	Změnový list č. 7 - záměna izoantu podlah		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
721	Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebě		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	5 631,26	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-18 823,46	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-13 192,20	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-13 192,20	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-13 192,20	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				
Základ pro DPH	21,0 %			-13 192,20 Kč
DPH	21,0 %			-2 770,36 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-15 962,56 Kč

Poznámka :



Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet : 1
Objekt :	08 Změnový list č. 7 - záměna izoantu podlah	Změn.list č.7 - Záměna izolantu podlah -

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	12 656,70	0,00	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-4 888,60	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-2 136,84	0,00	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,00	-18 823,46	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 631,26	-18 823,46	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-13 192,20	0
Oborová přírážka	0	0,0	-13 192,20	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-13 192,20	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-13 192,20	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-13 192,20	0
Provoz investora	0	0,0	-13 192,20	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-13 192,20	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-13 192,20	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Zeb	Rozpočet: 1
Objekt :	08 Změnový list č. 7 - záměna izoantu podlah	Změn.list č.7 - Záměna izolantu podlah - Rozd.roz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky pro natažení hydroizolace	m	85,75	147,60	12 656,70
		m.č. 101 + 105:27,95		27,95		
		m.č. 102 + 103:16,8		16,80		
		m.č. 104 + 109:17,6		17,60		
		m.č. 110 + 111 + 111 a:12,35		12,35		
		m.č. 112 :11,05		11,05		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				12 656,70
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
2	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	-7,74	2 000,00	-15 489,60
		Skladba A :				
		m.č. 102:-0,074*13,8		-1,02		
		Skladba A 1 :				
		m.č. 101 :-6,75*0,074		-0,50		
		m.č. 105 :-20,17*0,074		-1,49		
		m.č. 108 :-3,59*0,074		-0,27		
		m.č. 110 :-8,27*0,074		-0,61		
		m.č. 111 :-1,4*0,074		-0,10		
		m.č. 111 a :-1,35*0,074		-0,10		
		Skladba A 2 :				
		m.č. 103 :-9,99*0,071		-0,71		
		m.č. 104 :-8,87*0,071		-0,63		
		m.č. 109 :-14,47*0,071		-1,03		
		Skladba A 3 :				
		m.č. 113 :-11,85*0,074		-0,88		
		m.č. 114 :-5,5*0,074		-0,41		
3	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	5,30	2 000,00	10 601,00
		Skladba A :				
		m.č. 102:0,05*13,8		0,69		
		Skladba A 1 :				
		m.č. 101 :6,75*0,05		0,34		
		m.č. 105 :20,17*0,05		1,01		
		m.č. 108 :3,59*0,05		0,18		
		m.č. 110 :8,27*0,05		0,41		
		m.č. 111 :1,4*0,05		0,07		
		m.č. 111 a :1,35*0,05		0,07		
		Skladba A 2 :				
		m.č. 103 :9,99*0,05		0,50		
		m.č. 104 :8,87*0,05		0,44		
		m.č. 109 :14,47*0,05		0,72		
		Skladba A 3 :				
		m.č. 113 :11,85*0,05		0,59		
		m.č. 114 :5,5*0,05		0,28		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-4 888,60
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-4,86	440,00	-2 136,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-2 136,84
Díl: 713						
Izolace tepelné						
5	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	3,86	2 088,00	8 069,49
		Skladba A :				
		m.č. 102:0,05*13,8		0,69		

Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Zabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	08 Změnový list č. 7 - záměna izoantu podlah	Změn. list č.7 - Záměna izolantu podlah - Rozd.roz


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba A 1 :				
		m.č. 101 :6,75*0,02		0,14		
		m.č. 105 :20,17*0,02		0,40		
		m.č. 108 :3,59*0,02		0,07		
		m.č. 110 :8,27*0,05		0,41		
		m.č. 111 :1,4*0,05		0,07		
		m.č. 111 a :1,35*0,05		0,07		
		Skladba A 2 :				
		m.č. 103 :9,99*0,05		0,50		
		m.č. 104 :8,87*0,05		0,44		
		m.č. 109 :14,47*0,05		0,72		
		Skladba A 3 :				
		m.č. 113 :11,85*0,02		0,24		
		m.č. 114 :5,5*0,02		0,11		
6	63151468	Deska z minerální písti 2000x1200x 80 mm	m2	-111,31	224,77	-25 019,26
		Skladba A :				
		m.č. 102 :-13,8*1,05		-14,49		
		Skladba A 1 :				
		m.č. 101 :-6,75*1,05		-7,09		
		m.č. 105 :-20,17*1,05		-21,18		
		m.č. 108 :-3,59*1,05		-3,77		
		m.č. 110 :-8,27*1,05		-8,68		
		m.č. 111 :-1,4*1,05		-1,47		
		m.č. 111 a :-1,35*1,05		-1,42		
		Skladba A 2 :				
		m.č. 103 :-9,99*1,05		-10,49		
		m.č. 104 :-8,87*1,05		-9,31		
		m.č. 109 :-14,47*1,05		-15,19		
		Skladba A 3 :				
		m.č. 113 :-11,85*1,05		-12,44		
		m.č. 114 :-5,5*1,05		-5,78		
7	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-1,25	1 500,00	-1 873,69
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-18 823,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	1 ZL.č. 8 - Řešení zateplené fasády	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu	SKP	
06	Změnový list č. 8 - Řešení zateplené fasády	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
721	Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	15 986,80	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	15 986,80	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		15 986,80	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		15 986,80	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :			Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		15 986,80 Kč
DPH	21,0 %		3 357,23 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			19 344,03 Kč

Poznámka :



Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet : 1
Objekt :	06 Změnový list č. 8 - Řešení zateplené fasády	ZL č. 8 - Řešení zateplené fasády - Roz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	13 039,75	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 341,42	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	122,61	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	483,02	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 986,80	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 986,80	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 986,80	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 986,80	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 986,80	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 986,80	0
Provoz investora	0	0,0	15 986,80	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 986,80	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 986,80	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	06 Změnový list č. 8 - Řešení zateplené fasády	ZL č. 8 - Řešení zateplené fasády - Rozd.rozpoč.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním Pohled S:14,0*3,0 -1,2*1,75 -1,15*1,75*3 Pohled V:3,3*3,5	m2	45,41 42,00 -2,10 -6,04 11,55	115,00	5 222,44
2	622311131RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm se silikonovou omítkou 3,2 kg/m2, Pohled S:-(13,7*3,0) -(-1,2*1,75) -(-1,15*1,75*3) Přípočet izolantu z důvodu zateplení ostění:-(0,03*(1,25+1,75)*2) -(0,03*(1,15+1,75)*2*3) Pohled V:-(3,3*3,5)	m2	-45,21 -41,10 2,10 6,04 -0,18 -0,52 -11,55	535,63	-24 218,24
3	622311135VT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm se silikonovou omítkou 3,2 kg/m2, Pohled S:14,0*3,0 -1,2*1,75 -1,15*1,75*3 Přípočet izolantu z důvodu zateplení ostění:0,03*(1,25+1,75)*2 0,03*(1,15+1,75)*2*3 Pohled V:3,3*3,5	m2	46,11 42,00 -2,10 -6,04 0,18 0,52 11,55	621,71	28 669,85
4	622311153RT3	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm se silikonovou omítkou 3,2 kg/m2, chybějící okno Zateplení špalet stávající okno:(1,15+1,75+1,75)*1*0,2	m2	0,93 0,93	937,35	871,74
5	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm Zateplení parapetu stávající okno:1,15*1*0,2	m2	0,23 0,23	526,07	121,00
6	622405941U00	KZS začíšťovací okenní lišta D + M Začíšťovací okenní lišta stávající okno:(1,15+1,75)*2*1	m	5,80 5,80	28,69	166,40
7	283759201	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm pro podrovnání fasádního polystyrenu Pohled S:14,0*3,0*1,1 -1,2*1,75*1,1 -1,15*1,75*3*1,1 Přípočet izolantu z důvodu zateplení ostění:0,03*(1,25+1,75)*2*1,1 0,03*(1,15+1,75)*2*3*1,1 Pohled V:3,3*3,5*1,1	m2	50,73 46,20 -2,31 -6,64 0,20 0,57 12,71	43,50	2 206,58
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						13 039,75
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	978041103R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou Pohled S: (1,75+1,2+1,75)*0,15*1 (1,75+1,15+1,75)*0,15*3	m2	2,80 0,71 2,09	47,87	133,92
9	978041108R00	Odstranění KZS EPS F do tl. 80 mm s omítkou Pohled S:14,0*3,0 -1,2*1,75 -1,15*1,75*3 Přípočet izolantu z důvodu zateplení ostění:0,03*(1,25+1,75)*2 0,03*(1,15+1,75)*2*3 Pohled V:3,3*3,5	m2	46,11 42,00 -2,10 -6,04 0,18 0,52 11,55	47,87	2 207,50
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 341,42

Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	06 Změnový list č. 8 - Řešení zateplené fasády	ZL č. 8 - Řešení zateplené fasády - Rozd.rozpoč.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,28	440,00	122,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				122,61
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,62	140,00	86,25
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,62	105,00	64,69
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,71	5,00	58,53
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,62	134,00	82,56
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,23	15,00	18,48
16	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	0,62	280,00	172,51
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				483,02