

Výzva č. 2 k dílčímu plnění z rámcové dohody č. 24105002622

Opravy a servis klimatizačních jednotek

Objednavatel - fakturační adresa:

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená
plukovníkem gšt.
Ing. Janem Třináctým

ředitelem
Vojenského zařízení 6848 Hradec Králové
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 404881/0710
variabilní symbol: 684800

Doručovací adresa faktury:

Vojenské zařízení 6848

Faktura bude poskytovatelem
zaslána:
elektronickou poštou:
fakturace@mo.gov.cz ve formátu
ISDOC nebo **PDF**

nebo

datovou schránkou:
ID DS - **ukbwexd**
(Na faktuře musí být uvedeno
šestimístné číslo NS **684800**)

Agendové číslo: 25225007081

Místem realizace plnění:

VZ 6848, 500 02 Hradec Králové

Poskytovatel:

Global Klima Servis, s.r.o.
Pražákova 1008/69,
639 00 Brno

IČ: **06445462**

DIČ: **CZ 06445462**

způsob úhrady:

faktura

termín úhrady:

30 kalendářních dnů

termín plnění:

kontakt:

Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba poskytovateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného poskytovatele. Poskytovatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

výzva k dílčímu plnění rámcové dohody č. 24105002622

Typ klimatizace: **WEISS MODULE R15 C-V-F 1**

- Chladivo 5,5kg

- Vzduchová mřížka

- Kompresorový olej 2 l

- Filtrhydrátor

- Nástřih G4 610x528x15mm (boční dveře TP KTN)

- Nástřih G4 950x990x15mm (hlavní dveře TP KTN)

- Nástřih G4 475x483x15mm (příčka KTN - zevnitř KTN)

- Nástřih G4 520x100x5mm (přisávání vzduchu - pod KJ v TP)

- Filtrační rohož PPI 20 50x50x20mm (přisávání vzduchu)

- Kazetový filtr jemný F7/EN779 590x480x48mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu	
- Kazetový filtr hrubý 590x480x47mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu	
- Kazetový filtr HEPA H13 592x592x292mm (EN1822; 265Pa; 3000m3/h)	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vzduchová mřížka	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (420 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna /doplnění chladiva (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Výměna oleje v kompresoru (30min); Vyčištění voštin (15 min); Revizní prohlídka chladicího zařízení (30 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min), Celkem (620 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT [REDACTED]	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladivo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiva (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT [REDACTED]	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladivo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiva (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT [REDACTED]	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	

- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladivo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiva (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT [REDACTED]	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladivo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiva (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT [REDACTED]	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladivo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiva (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)	
Typ klimatizace: WEISS MODULE R15 C-V-F 1 [REDACTED]	
- Chladivo 5,5kg	

- Vzduchová mřížka	
- Kompresorový olej 2 l	
- Filtrhydrátor	
- Nástřih G4 610x528x15mm (boční dveře TP KTN)	
- Nástřih G4 950x990x15mm (hlavní dveře TP KTN)	
- Nástřih G4 475x483x15mm (příčka KTN - zevnitř KTN)	
- Nástřih G4 520x100x5mm (přisávání vzduchu - pod KJ v TP)	
- Filtrační rohož PPI 20 50x50x20mm (přisávání vzduchu)	
- Kazetový filtr jemný F7/EN779 590x480x48mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu	
- Kazetový filtr hrubý 590x480x47mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu	
- Kazetový filtr HEPA H13 592x592x292mm (EN1822; 265Pa; 3000m3/h)	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vzduchová mřížka	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (420 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna /doplnění chladiva (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Výměna oleje v kompresoru (30min); Vyčištění voštin (15 min); Revizní prohlídka chladicího zařízení (30 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min), Celkem (620 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladivo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiva (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladivo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku	

(35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiwa (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladiwo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiwa (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladiwo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiwa (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)	
Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W HEAT	
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm	
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm	
- Obtokový filtr klimatizace	
- Vysoušeč filtru	
- Chladiwo 1,4kg	
- Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky (120 min); Čištění a dezinfekce výparníku (35 min); Čištění a dezinfekce kondenzátoru (15 min); Čištění výstupu a vedení odvodu kondenzátu (15 min); Výměna vysoušeče filtru (10 min); Vyčištění voštin (15 min); Výměna	

filtru venkovního vzduchu (10 min); Výměna filtru cirkulujícího vzduchu vnitřního systému vzduchové distribuce (5 min); Výměna chladiva (30 min); Kontrola funkčnosti temperovací části KJ (10 min); Kontrola funkčnosti kondenzační části KJ (10 min); Kontrola elektrické části KJ (15 min); Kontrola funkčnosti zpětného ventilu pro odvod kondenzátu (5 min); Kontrola funkce odlehčení při rozběhu KJ (10 min), Celkem (305 min)			
Doprava:			
1. Den Doprava - Pražákova 1008/69 Brno do Vážní 485 Hradec Králové a zpět, Celkem 340 km 2. Den Doprava - Pražákova 1008/69 Brno do Vážní 485 Hradec Králové a zpět, Celkem 340 km 3. Den Doprava - Pražákova 1008/69 Brno do Vážní 485 Hradec Králové a zpět, Celkem 340 km			
Cena celkem bez DPH			334 559,97 Kč
Cena celkem s DPH			404 817,56 Kč
Rozepsat jednotlivé práce na hodiny za jednotlivé opravy + materiál.		<i>Při předání díla předat doklady ke specifikaci vyměněných dílů a náplní (homologační list, prohlášení o shodě, certifikát jakosti, atp.)</i>	
Objednavatel: MO zastoupeno ředitelem NS 684800 Hradec Králové plukovník gšt. Ing. Jan Třináctý Datum: razítko a el. podpis	Objednávku vystavil	Potvrzení objednávky poskytovatelem Radim Kučera Digitálně podepsal Radim Kučera Datum: 2025.05.07 08:11:36 +02'00' Datum: razítko a el. podpis	