

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci díla s názvem: „**Dětská skupina Sovadinova**“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
Oprávněný zástupce:	Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email:	posta@breclav.eu
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:	STAVIKA s.r.o.
Sídlo:	J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
IČO:	49432991
DIČ:	CZ49432991
Kontaktní e-mail:	svoboda@stavika.cz
Oprávněný zástupce:	Miroslav Svoboda
- ve věcech smluvních:	Miroslav Svoboda
- ve věcech technických:	Miroslav Svoboda
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn C 11758	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	261648606/0300

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**“).

Článek II

Úvodní ustanovení

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „**Identifikační údaje**“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu s výše uvedenými zásadami.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,
 - b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací (jak je tento pojem definován níže), tj. s její výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, a neshledal v této jakékoliv závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen zrealizovat dílo (jak je tento pojem definován níže) dle této Smlouvy,
 - c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy,
 - e) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.
4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „**Dětská skupina Sovadinova**“ na základě nabídky Zhotovitele ze dne 27. 2. 2025 a v jejím rozsahu.
5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele dílo definované v této Smlouvě, a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení díla nezbytné, a dále řádně a bez vad.
6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora v čl. II odst. 4, se kterými se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil, a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné.

Článek III

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla pod názvem „Dětská skupina Sovadinova“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností LIVINGSTAV s.r.o., IČO: 25552325, Hlinky 407/138a, 603 00 Brno – Pisárky včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Projektová dokumentace**“ a „**Dílo**“).
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Projektová dokumentace mu byla předána před podpisem této Smlouvy.
3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že předložená Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu Díla.

4. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla bez vad.
5. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
 - c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - d) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů,
 - e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - f) zajištění pasportizace nemovitostí dotčených stavbou před zahájením realizace,
 - g) zajištění povolení případných uzavírek, včetně přechodného dopravního značení,
 - h) zajištění geodetického zaměření (v počtu 4 ks + el. verze na CD),
6. Před zahájením a v průběhu realizace Díla Zhotovitel zajistí dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení.
7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
8. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného Díla.
9. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo bude mimo jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných a speciálních předpisů.
10. Součástí Díla není: autorský dozor, činnost technického dozoru stavebníka, zajištění stavebního povolení a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vyjma případů, kdy bude činnost takového koordinátora požadována zvláštním právním předpisem např. z důvodu mnohosti poddodavatelů Zhotovitele.
11. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis.

Článek IV

Vlastnictví k Dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení Díla, je až do jejich případného zabudování Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech až do okamžiku předání Díla Objednateli, bez ohledu na zavinění.
3. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dle výkazu výměr a dle požadavků Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle.

Článek V

Místo plnění

Místem plnění je Břeclav, ul. Sovadinova, p.č.st. 4282.

Článek VI

Termín plnění

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději **do 20.08.2025**.
2. Realizace Díla bude zahájena dne **15.04.2025**, kdy dojde k předání staveniště pro provedení Díla. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu předání staveniště pro provedení Díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu termínu za žádných okolností nevyplývá právo na odstoupení od Smlouvy nebo účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu pro předání staveniště z důvodů na straně Objednatele se o stejnou dobu prodlužuje termín pro provedení Díla.
3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
4. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen řádně na staveništi vést.
5. Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce neprodleně po předání staveniště, nicméně vždy při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části.
6. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla dle bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy převzít.
7. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
8. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek dle této Smlouvy zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení.

Článek VII

Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky provedené Objednatelům a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v této veřejné zakázce a činí:

Celková cena v Kč	
Celková cena v Kč bez DPH	2.169.285,20
DPH	455.549,89
Celková cena v Kč včetně DPH	2.624.835,09

2. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet je Zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství.
3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla a také ostatní náklady související s plněním této Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na položkách uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nebo na jakýchkoli pracích, dodávkách a službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které byly či mohly být předvídatelné v době podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny Díla.
4. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. prací, které dosud nebyly předmětem Díla dle této Smlouvy, a to při dodržení podmínek ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
5. Hodnota dodatečných stavebních prací (víceprací) nesmí překročit procentní limity stanovené platnou právní úpravou, zejm. ZZVZ. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.
6. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj. vypustit některé práce, které jsou předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou písemného dodatku k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se změny (sníží) cena Díla.
7. V případě, že
 - a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu Díla,
 - b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace,platí ustanovení tohoto článku obdobně.
8. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty v souladu s platnými právními předpisy zejm. ZZVZ, nabídkou a zadávací dokumentací. Dojednanou změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny Díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny Díla stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této Smlouvy.

11. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny), ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v článku VI. této Smlouvy.
12. Pokud Zhotovitel provede dodatečné práce mimo předchozí postup dle ZZVZ bez předchozí dohody s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na úhradu ceny té části Díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a je povinen tuto část Díla na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak.
13. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

Článek VIII

Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění.
2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání díla bez vad, resp. po odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy musí obsahovat název akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 435 Občanského zákoníku a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další povinné údaje. Povinné uvedené údaje uvede zhotovitel na faktuře takto:
 1. označení plátce:
 2. rozsah a předmět plnění:
 - a. Název stavby dle čl. III odst. 1 této Smlouvy
 - b. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele)
 - c. Bankovní spojení
 - d. Označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a. „Soupis provedených prací“ odsouhlasený ze strany Objednatele obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I této Smlouvy.
8. Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury bude Objednatelem odečteno zádržné výši 10 % za účelem zajištění závazku Zhotovitele Dílo řádně dokončit ve sjednaném termínu (dále jen „**Zádržné**“). Zádržné, či jeho jednotlivá část, není splatné ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ale bude Zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí Díla, případně do 15 dnů poté, co Zhotovitel odstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné 1 nepodmíněnou bankovní zárukou splatnou na požádání, která bude platná ode dne podpisu této Smlouvy do 30 dnů po termínu dokončení Díla.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě.

Článek IX

Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen „**Podzhotovitel**“), má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám.
3. Zhotovitel je ve smyslu § 105 ZZVZ oprávněn při realizaci Díla využít jen ty Podzhotovitele, kteří byli uvedeni v seznamu, který byl součástí nabídky Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této Smlouvy. Podíl Podzhotovitelů na realizaci Díla musí odpovídat vymezením druhu dodávek či služeb a procentuálním finančním podílem na veřejné zakázce a parametrům uvedeným v nabídce Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této Smlouvy.
4. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „**Odborná způsobilost**“). Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby.
6. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle nichž všechny v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují.
7. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto článku výše) pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání neprodlené nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, tj. za každou osobu bez Odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci Díla byť část jediného dne.
8. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

9. Kontrolní dny

Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen „**Kontrolní den**“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. V případě neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět Zhotovitele alespoň 3 dny předem.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

10. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.
11. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 140 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
14. Zhotovitel se zejména zavazuje, že:
 - a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
 - b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),
 - c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání,
 - e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolováni.

15. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 13 a odst. 14 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy.
16. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.
17. Zhotovitel je povinen vytvořit harmonogram provádění Díla, který bude obsahovat podrobný rozpis toho, jak a kdy budou jednotlivé práce v rámci realizace Díla prováděny, tj. které práce mají být kdy prováděny a jejich popis (dále jen „**Harmonogram provádění Díla**“). Zhotovitel je povinen předat Harmonogram provádění Díla nejpozději v den zahájení prací na Díle Objednateli, a to jak v elektronické, tak i tištěné podobě. Harmonogram provádění Díla není součástí této Smlouvy. Harmonogram provádění Díla musí obsahovat rozdělení jednotlivých požadovaných prací a činností v přesném souladu s výkazem výměr požadovaných prací a činností.
18. Zhotovitel je povinen jej aktualizovat kdykoli původní Harmonogram provádění Díla neodpovídá skutečnosti, a aktualizaci předat neprodleně Objednateli k jeho odsouhlasení tak, aby měl Objednatel vždy aktuální Harmonogram provádění Díla.

Článek X

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.
3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby od 07.00 do 17.00 hod. k dispozici v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - denní záznamy,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

Článek XI

Předání a převzetí Díla

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla a nebudou překážkou pro úspěšné provedení kolaudace díla v termínu do 2 měsíců po ukončení prací. Případné drobné vady budou v takovém případě uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla (viz následující odstavec tohoto článku). Budou-li při předání a převzetí Díla zjištěny vady, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším způsobem, a to s ohledem na druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky pro odstranění vad specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel.
3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat:
 - označení Díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
 - číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků Smlouvy,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních stran k dříve uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany Objednatele,
 - prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá či nepřijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na Dílo,

Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými podpisy stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla podepíší i ostatní osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní.
4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zaměření skutečného provedení stavby, které bude odevzdáno v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy v souladu s vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „DTM“) a v rozsahu dat požadovaných Objednatелеm uvedených jako součást Projektové dokumentace. Zhotovitel vloží data do informačního systému DTM a toto Objednateli doloží protokolem o úspěšném vložení.
5. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto uvedených dokumentů, případně dalších dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani za provedené.
6. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout potřebnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo dílo úspěšně zkolaudováno. Veškerou součinnost musí Zhotovitel poskytnout na vlastní náklady včetně realizace opatření

nařízených dotčenými orgány.

8. Po předání a převzetí Díla, případně po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit, a to nejpozději do 15 dnů.
9. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to náklady Zhotovitele.

Článek XII

Záruka za jakost a zkoušky Díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce **60 měsíců**, pokud není dále uvedeno jinak. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatel v případě, že Dílo nevykazuje vady nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla.
3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Doba započítá s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem.
5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 nebo 5 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele.
7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla Objednatel Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatel s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná jako v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění Objednatelem.
10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.
11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

Článek XIII

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při realizaci Díla využil.
3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své náklady veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného přerušení. Zhotovitel má nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace stavby Díla dle této Smlouvy přerušena z důvodů na straně Objednatele.
6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve výši celkové ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva musí být Objednateli předložena před podpisem této Smlouvy.

Článek XIV

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s provedením Díla o více jak 15 dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, ve výši 2.500 Kč za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pokud nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý započatý den prodlení.
5. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 7 této Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla vč. DPH dle čl. VII této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
7. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní strany, kterou tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty.
8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

Článek XV

Vyšší moc

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci Díla, které nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny Smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je povinna neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci.

3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění povinnosti dle této Smlouvy, zproští se tím povinnosti k náhradě škody z porušení uvedené povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde z poměrů Smluvní strany porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy.
4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy.
5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se smluvní strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo k realizaci Díla dle této Smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou Smluvní strany povinny postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, především v souladu se ZZVZ. Uvedená dohoda zejména nesmí ve svém důsledku znamenat podstatnou změnu závazku z této Smlouvy.
6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchýlně od zákonné úpravy „vyšší moci“ v ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují:
 - a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky;
 - b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této Smlouvy;
 - c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem.

Článek XVI

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatелеm s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy.
2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran.
4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatелеm na prodloužení termínu,
 - b) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn Objednatелеm.
5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal.
6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany vypořádají dle zásad o bezdůvodném obohacení.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
8. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.

9. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené v čl. I této Smlouvy.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích oprávnění.
14. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě, a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu Zákona o registru smluv.
16. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách.
17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu, uplatní se tato priorita dokumentů: Smlouva, položkový rozpočet, Projektová dokumentace, další přílohy Smlouvy.

18. Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr včetně jednotkových cen Zhotovitele (položkový rozpočet)


Příloha č. 2 – Harmonogram Zhotovitele

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta




Miroslav Svoboda, jednatel

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů**

Uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 54, dne 5. 3. 2025,
usnesením č. R54/25/28/2

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/020
Stavba: Dětská skupina Sovadinova

KSO:
Místo: Břeclav, k. ú. Břeclav 613584

CC-CZ:
Datum: 27.2.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH2 169 285,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 169 285,20	455 549,89
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPHv CZK2 624 835,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024/020		
Stavba:	Dětská skupina Sovadinova		
Místo:	Břeclav, k. ú. Břeclav 613584	Datum:	27.02.2025
Zadavatel:			
Uchazeč:	Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav	Projektant:	
		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 169 285,20	2 624 835,09	
SO.01	Dětská skupina	2 097 785,20	2 538 320,09	STA
SO.01.001	Bourací práce	86 849,24	105 087,58	Soupis
SO.01.002	Architektonicko-stavební část	1 068 492,95	1 292 876,47	Soupis
SO.01.003	Silnoproudá elektrotechnika	352 095,74	426 035,85	Soupis
SO.01.004	Zdravotechnická zařízení	402 551,27	487 087,04	Soupis
SO.01.005	Gastrotechnologie	187 796,00	227 233,16	Soupis
SO.09	Vedlejší a ostatní náklady	71 500,00	86 515,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Sovadinova
Objekt:
SO.01 - Dětská skupina
Soupis:
SO.01.001 - Bourací práce

KSO:
Místo: Břeclav, k. ú. Břeclav 613584

Zadavatel:

Uchazeč:
Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

IČ:

DIČ:

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 86 849,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 849,24	21,00%	18 238,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 105 087,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: **SO.01.001 - Bourací práce**
Místo: Břeclav, k. ú. Břeclav 613584
Zadavatel:
Uchazeč: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	86 849,24
HSV - Práce a dodávky HSV	64 008,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 966,20
997 - Přesun sutě	41 042,64
PSV - Práce a dodávky PSV	22 840,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 278,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	264,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	282,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	688,00
766 - Konstrukce truhlářské	3 608,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 718,00
776 - Podlahy povlakové	5 745,20
781 - Dokončovací práce - obklady	2 257,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: SO.01.001 - Bourací práce
Místo: Břeclav, k. ú. Břeclav 613584
Zadavatel: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Uchazeč:

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 86 849,24

D HSV Práce a dodávky HSV 64 008,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 966,20

1	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	36,150	140,00	5 061,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133 VV"Bourání zdiva dle D1.1.06, D1.1.07, 104, 106:" 3*(2+0,6+1,4+5,8+0,35+1,3)34,350 VV"Odečet otvorů:" -(3*0,7*2)-(2*0,9*2)-7,800 VV"Bourání zdiva dle D1.1.06, D1.1.07, 109:" 3*(3,2)9,600 VVSoučet36,150								
2	K	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,140	3 500,00	3 990,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965043321 VV"AB07 dle D1.1.06, D1.1.07 (předpokládané ubourání svrchní vrstvy podlahového souvrství pod novými příčkami)." VV"103:" 0,2*(2,8)*0,050,028 VV"104:" 0,2*(0,75)*0,050,008 VV"106:" 0,2*(1,3)*0,050,013 VV"109:" 0,2*(2,8)*0,050,028 VV"111:" 0,2*(1,8)*0,050,018 VV"113:" 0,2*(2,2+2,3)*0,050,045 VVMezisoučet0,140 VV"Předpokládané ubourání nesoudržných vrstev:" 11,000 VVMezisoučet1,000 VVSoučet1,140								
3	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	1,140	1 600,00	1 824,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111								
4	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 VV"Bourání zárubní ocelových nebo dřevěných AB02 dle D1.1.06, D1.1.07:" 11,000 VV"Bourání zárubní ocelových nebo dřevěných AB03 dle D1.1.06, D1.1.07:" 1112,000 VVSoučet12,000								
5	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	7,200	160,00	1 152,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033631 VV"Bourání otvoru dle D1.1.06, D1.1.07, 103-109:" 2*0,9*23,600 VV"Bourání otvoru dle D1.1.06, D1.1.07, 107-115:" 0,9*21,800 VV"Bourání otvoru dle D1.1.06, D1.1.07, 111-113:" 0,9*21,800 VVSoučet7,200								
6	K	974029165	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	4,800	683,00	3 278,40	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974029165 "AB05 dle D1.1.06, D1.1.07 (vysekání rýhy pro překlady):" 4*1,2 Součet								
7	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	27,900	120,00	3 348,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977312111 "AB07 dle D1.1.06, D1.1.07 (předpokládané prožezání svrchní vrstvy podlahového souvrství)." "103:" 2*(2,8) "104:" 2*(0,75) "106:" 2*(1,3) "109:" 2*(2,8) "111:" 2*(1,8) "113:" 2*(2,2+2,3) Součet								
8	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	7,200	99,00	712,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191 "Otlučení omítek v místě napojení nových příček" "103:" 2*3*0,2 "104:" 2*3*0,2 "106:" 2*3*0,2 "109:" 2*3*0,2 "111:" 2*3*0,2 "113:" 2*3*0,2 Součet								
D 997			Přesun sutě	41 042,64				
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	23,862	700,00	16 703,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211								
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,862	270,00	6 442,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 "Předpokládaný odvoz suti a odpadu do 10 km:" 23,862 Součet								
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	214,758	10,00	2 147,58	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 "Předpokládaný odvoz suti a odpadu do 10 km:" 23,862 Součet								
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	23,862	660,00	15 748,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 "Obeztné začlenění vzniklého odpadu, bez rozlišení." "Předpokládaný odvoz suti a odpadu do 10 km:" 23,862 Součet								
D PSV			Práce a dodávky PSV	22 840,40				
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty	1 278,00				
13	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	274,00	548,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811 "AB04 dle D1.1.06, D1.1.07, 102:" 1 "AB04 dle D1.1.06, D1.1.07, 105:" 1 Součet								
14	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	181,00	181,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821 "AB04 dle D1.1.06, D1.1.07, 104:" 1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
15	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	285,00	285,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820						
VV		"AB04 dle D1.1.06, D1.1.07, 108:" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
16	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801						
VV		"AB04 dle D1.1.06, D1.1.07, 104:" 2			2,000			
VV		Součet			2,000			
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				264,00	
17	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	4,000	66,00	264,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733290801						
VV		"AB04 dle D1.1.06, D1.1.07 (předpokládané množství):" 2*2			4,000			
VV		Součet			4,000			
D		734	Ústřední vytápění - armatury				282,00	
18	K	734300813	Demontáž armatur horkovodních ventily přes 25 do DN 40	kus	2,000	141,00	282,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734300813						
VV		"AB04 dle D1.1.06, D1.1.07:" 2			2,000			
VV		Součet			2,000			
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				688,00	
19	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821						
VV		"AB04 dle D1.1.06, D1.1.07:" 2			2,000			
VV		Součet			2,000			
20	K	735291800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	4,000	32,00	128,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735291800						
D		766	Konstrukce truhlářské				3 608,00	
21	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	12,000	34,00	408,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766491851						
VV		"demontáž prahů nebo přechodových lišt AB02 dle D1.1.06, D1.1.07:" 1			1,000			
VV		"Demontáž prahů nebo přechodových lišt AB03 dle D1.1.06, D1.1.07:" 11			11,000			
VV		Součet			12,000			
22	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914						
VV		"Vyvěšení křidel AB02 dle D1.1.06, D1.1.07:" 1			1,000			
VV		"Vyvěšení křidel AB03 dle D1.1.06, D1.1.07:" 11			11,000			
VV		Součet			12,000			
23	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766812840						
VV		"AB08 dle D1.1.06, D1.1.07:" 1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D		771	Podlahy z dlaždic				8 718,00	
24	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	70,600	30,00	2 118,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771471810						
VV		"AB06 dle D1.1.06, D1.1.07, keramická dlažba:"						
VV		"104:" 0,6+0,9+1,6+0,8-0,7-0,7			2,500			
VV		"105:" 0			0,000			
VV		"106:" 6+6+1,3+1,3-1-0,9-0,7-0,8-0,7			10,500			
VV		"107:" 3,3+3,3+1,8+1,8-0,8			9,400			
VV		"108:" 0			0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"109:" 7,8+7,8+2,8+2,8-0,8-0,8		19,600			
	VV		"111:" 6+6+1,8+1,8+0,6+0,6-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9+0,3+0,3		12,200			
	VV		"114:" 3,3+3,3+2,4+2,4-0,9-0,9		9,600			
	VV		"115:" 2,2+2,2+1,6+1,6-0,8		6,800			
	VV		Součet		70,600			
25	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	60,000	110,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
	VV		"AB06 dle D1.1.06, D1.1.07, 104-109, 111, 114-115, keramická dlažba:" 2,8+1+7,4+5,4+1,2+21,3+10,5+7+3,4		60,000			
	VV		Součet		60,000			
	D	776	Podlahy povlakové				5 745,20	
26	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	67,600	80,00	5 408,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812					
	VV		"AB06 dle D1.1.06, D1.1.07, 103, koberec:" 11,8		11,800			
	VV		"AB06 dle D1.1.06, D1.1.07, 112, linoleum:" 37,6		37,600			
	VV		"AB06 dle D1.1.06, D1.1.07, 113, linoleum:" 18,2		18,200			
	VV		Součet		67,600			
27	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	56,200	6,00	337,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
	VV		"AB06 dle D1.1.06, D1.1.07, 103, koberec:" 4,2+4,2+2,8+2,8-0,9-0,7		12,400			
	VV		"AB06 dle D1.1.06, D1.1.07, 112, linoleum:" 6,8+6,8+6,3+6,3+0,3+0,3+0,6+0,6-0,9		27,100			
	VV		"AB06 dle D1.1.06, D1.1.07, 113, linoleum:" 4,2+4,2+4,6+4,6-0,9		16,700			
	VV		Součet		56,200			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 257,20	
28	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,520	110,00	2 257,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810					
	VV		"Odstranění obkladu AB01 dle D1.1.06, D1.1.07."					
	VV		"104:" 1,5*(1,6+1,1+0,9+0,6+0,1)		6,450			
	VV		"105:" 1,5*(1,3+1,3+0,8+0,8-0,6)		5,400			
	VV		"107:" 0,9*(0,6+1,7)		2,070			
	VV		"108:" 1,5*(1,6+1,6+0,9+0,9-0,6)		6,600			
	VV		Součet		20,520			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Sovadinova
Objekt:
SO.01 - Dětská skupina
Soupis:
SO.01.002 - Architektonicko-stavební část

KSO:
Místo: Břeclav, k. ú. Břeclav 613584

Zadavatel:

Uchazeč:
Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	1 068 492,95
--------------	--------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 068 492,95	21,00%	224 383,52
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 292 876,47
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: **SO.01.002 - Architektonicko-stavební část**
Místo: Břeclav, k. ú. Břeclav 613584
Zadavatel:
Uchazeč: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 068 492,95
HSV - Práce a dodávky HSV	94 928,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 958,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 566,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 348,50
998 - Přesun hmot	6 054,92
PSV - Práce a dodávky PSV	973 564,26
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	21 105,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 322,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	27 232,00
751 - Vzduchotechnika	18 149,20
763 - Konstrukce suché výstavby	205 238,65
766 - Konstrukce truhlářské	148 912,53
767 - Konstrukce zámečnické	9 046,52
771 - Podlahy z dlaždic	86 040,36
776 - Podlahy povlakové	233 973,07
781 - Dokončovací práce - obklady	140 590,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	75 954,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: SO.01.002 - Architektonicko-stavební část
Místo: Břeclav, k. ú. Břeclav 613584
Zadavatel: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Uchazeč:

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 068 492,95

D HSV Práce a dodávky HSV 94 928,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 958,80

1	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	4,000	223,00	892,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121101					
		VV	"P01 dle D1.1.8, D1.1.9:" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
2	M	59321210	překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm	kus	4,000	323,00	1 292,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	340231035	Zazdívkav otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm	m2	1,800	1 190,00	2 142,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340231035					
		VV	"Zazdívkav otvoru 107-113 dle D1.1.8, D1.1.9:" 0,9*2		1,800			
		VV	Součet		1,800			
4	K	340238212	Zazdívkav otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,560	1 220,00	683,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340238212					
		VV	"Zazdívkav otvoru BN01 dle D1.1.8, D1.1.9:" 0,7*0,8		0,560			
		VV	Součet		0,560			
5	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	0,900	128,00	115,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112					
		VV	"Zazdívkav otvoru 107-113 dle D1.1.8, D1.1.9:" 0,9		0,900			
		VV	Součet		0,900			
6	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,600	149,00	834,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121					
		VV	"Zazdívkav otvoru 107-113 dle D1.1.8, D1.1.9:" 2*2		4,000			
		VV	"Zazdívkav otvoru BN01 dle D1.1.8, D1.1.9:" 2*0,8		1,600			
		VV	Součet		5,600			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				47 566,47	
7	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	5,000	310,00	1 550,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325222					
		VV	"Prorážení otvorů pro vzduchotechniku:" 5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
8	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	28,000	496,00	13 888,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325223					
		VV	"Oprava omítaných ploch po bouracích pracech hdle D1.1.8, D1.1.9."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Vybouraný otvor a překlad 103:" 1		1,000			
VV			"Ubouraná příčka 104, ubouraná zárubeň, vybouraný otvor a překlad:" 1+1+1+1+1		5,000			
VV			"Ubouraná příčka 106, ubouraná zárubeň, zapravení kolem nové příčky:" 1+1+1+1		4,000			
VV			"Vybouraný otvor a překlad 107, ubouraná zárubeň, zapravení kolem nové příčky:" 1+1+1		3,000			
VV			"Ubouraná příčka 108, ubouraná zárubeň, zapravení kolem nové příčky a dozdivky otvoru:" 1+1+1+1+1		5,000			
VV			"Vybouraný otvor a překlad 109, zapravení kolem nové příčky:" 1+1+1+1		4,000			
VV			"Ubouraná zárubeň 110:" 1		1,000			
VV			"Ubouraná zárubeň 111:" 1+1		2,000			
VV			"Vybouraný otvor a překlad 112, ubouraná zárubeň:" 1+1		2,000			
VV			"Vybouraný otvor a překlad 113:" 1		1,000			
VV			Součet		28,000			
9	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325225					
VV			"Oprava omítaných ploch po bouracích pracechdle D1.1.8, D1.1.9."					
VV			"Ubouraná příčka 106:" 1		1,000			
VV			"Zazdivka otvoru 113:" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
10	K	612335222	Cementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612335222					
VV			"Prorážení otvorů pro vzduchotechniku:" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	41,980	36,60	1 536,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011					
VV			"Zakrytí otvorů před prováděním prací:" (16*1,1*1,8)+(3*1*2,7)+(1*2,2)		41,980			
VV			Součet		41,980			
12	K	632451441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	60,000	483,00	28 980,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451441					
VV			"Oprava podkladních vrstev podlah v místech osazení nových příček:" 10		10,000			
VV			"Oprava podkladních vrstev podlah po stržení nášlapných vrstev (předpokládané množství):" 50		50,000			
VV			Součet		60,000			
D 9							35 348,50	
13	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	131,000	80,00	10 480,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
VV			"Dle D1.1.8, D1.1.9, lešení v místnostech:" 7,5+55,3+3,9+15,6+11,5+3,7+4,2+13,5+7+3,4+5,4		131,000			
VV			Součet		131,000			
14	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	182,250	130,00	23 692,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
VV			"Dle D1.1.8, D1.1.9, vnější obrys objektu:" 13,5*13,5		182,250			
VV			Součet		182,250			
15	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	3,000	392,00	1 176,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033351					
VV			"Prorážení otvorů pro vzduchotechniku:" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
D 998							6 054,92	
16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	7,967	760,00	6 054,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	973 564,26				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	21 105,00				
17	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	30,000	587,00	17 610,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222302					
VV			"Předpokládané množství a dimenze potrubí."					
VV			"Nové radiátory, 104, 106, 111, 112:" (2+2)+(8+8)+(5+5)	30,000				
VV			Součet	30,000				
18	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	30,000	28,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
19	K	733811211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	30,000	88,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733811211					
20	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,015	1 000,00	15,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733121					
D 734			Ústřední vytápění - armatury	7 322,00				
21	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	6,000	1 220,00	7 320,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734222812					
22	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002	1 000,00	2,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998734121					
D 735			Ústřední vytápění - topná tělesa	27 232,00				
23	K	735151576	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	4,000	6 270,00	25 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151576					
VV			"Nové radiátory, 104, 106, 111, 112:" 4	4,000				
VV			Součet	4,000				
24	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735159210					
VV			"Stávající radiátory 107, 108:" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
25	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,126	2 000,00	252,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735121					
D 751			Vzduchotechnika	18 149,20				
26	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	247,00	494,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111012					
VV			"Vzduchotechnika, odvětrání dle výpisu:" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
27	M	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 25W D 125mm	kus	2,000	4 860,00	9 720,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	751311113	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2	kus	2,000	339,00	678,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751311113					
VV			"Vzduchotechnika, odvětrání dle výpisu:" 2	2,000				
VV			Součet	2,000				
29	M	42972887	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 125mm	kus	2,000	738,00	1 476,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	8,000	193,00	1 544,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511122					
VV			"Vzduchotechnika, odvětrání dle výpisu:" 5+3	8,000				
VV			Součet	8,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	9,600	217,00	2 083,20	CS ÚRS 2024 02
VV 8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					9,600			
32	K	751572032	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	8,000	259,00	2 072,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032								
33	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0,025	3 280,00	82,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751101								
D 763			Konstrukce suché výstavby	205 238,65				
34	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	25,500	940,00	23 970,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111316								
VV "Dle D1.1.8, D1.1.9:" 3*(2,8+1,8+2,2+2,3)					27,300			
VV "Odečet otvorů:" -(0,9*2)					-1,800			
VV Součet					25,500			
35	K	763111336	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	13,800	1 040,00	14 352,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111336								
VV "Dle D1.1.8, D1.1.9, (vlhký provoz):" 3*(2,8+0,7+1,7)					15,600			
VV "Odečet otvorů:" -(0,9*2)					-1,800			
VV Součet					13,800			
36	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	14,300	116,00	1 658,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111712								
VV "Dle D1.1.8, D1.1.9:" (2,8+1,8+2,2+2,3)					9,100			
VV "Dle D1.1.8, D1.1.9, (vlhký provoz):" (2,8+0,7+1,7)					5,200			
VV Součet					14,300			
37	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	39,300	75,00	2 947,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111717								
VV "Dle D1.1.8, D1.1.9:" 3*(2,8+1,8+2,2+2,3)					27,300			
VV "Odečet otvorů:" -(0,9*2)					-1,800			
VV "Dle D1.1.8, D1.1.9, (vlhký provoz):" 3*(2,8+0,7+1,7)					15,600			
VV "Odečet otvorů:" -(0,9*2)					-1,800			
VV Součet					39,300			
38	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem	m	14,300	53,00	757,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111718								
39	K	763111722	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované	m	10,200	68,50	698,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111722								
40	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	39,300	79,00	3 104,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111771								
41	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	7,860	872,00	6 853,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121426								
VV "Dle D1.1.8, D1.1.9, 107:" 2*1,6*1,2					3,840			
VV "Dle D1.1.8, D1.1.9, 108:" 0,7*3					2,100			
VV "Dle D1.1.8, D1.1.9, 112:" 1,6*1,2					1,920			
VV Součet					7,860			
42	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	7,860	79,00	620,94	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121714								
43	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,860	79,00	620,94	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121751 "Dle D1.1.8, D1.1.9, 107:" 2*1,6*1,2 "Dle D1.1.8, D1.1.9, 108:" 0,7*3 "Dle D1.1.8, D1.1.9, 112:" 1,6*1,2 Součet		3,840 2,100 1,920 7,860			
44	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	7,860	79,00	620,94	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121761					
45	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	84,400	735,00	62 034,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411 "Dle D1.1.8, D1.1.9, AN01, 104, 106, 110:" 55,3+15,6+13,5 Součet		84,400 84,400			
46	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	18,600	798,00	14 842,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451 VV "Dle D1.1.8, D1.1.9, AN03, 107, 108, 112:" 11,5+3,7+3,4 VV Součet		18,600 18,600			
47	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	93,100	68,50	6 377,35	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131711 "Napojení na obvodové konstrukce" "Dle D1.1.8, D1.1.9, AN01:" "104:" 7+7+6,3+6,3+0,55+0,55+0,25+0,25 "106:" 3,8+3,8+5+5 "110:" 4,5+4,5+4,2+4,2 "Dle D1.1.8, D1.1.9, AN03:" "107:" 4,5+4,5+2,8+2,8+1,6+1,6 "108:" 0,9+0,9+1,35+1,35 "112:" 2,2+2,2+1,6+1,6 Součet		28,200 17,600 17,400 17,800 4,500 7,600 93,100			
48	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	103,000	42,50	4 377,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131714 "Dle D1.1.8, D1.1.9, AN01, 104, 106, 110:" 55,3+15,6+13,5 "Dle D1.1.8, D1.1.9, AN03, 107, 108, 112:" 11,5+3,7+3,4 Součet		84,400 18,600 103,000			
49	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	3,200	735,00	2 352,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131721 "Dle D1.1.8, D1.1.9, AN01, 104:" 3,2 Součet		3,200 3,200			
50	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	103,000	79,00	8 137,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131771					
51	K	763172332	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 1400 x 800 mm	kus	1,000	578,00	578,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172332 "Prvek BN01 v rozsahu a dle specifikace dle výpisu truhlářských prvků:" 1 Součet		1,000 1,000			
52	M	59030744	<i>dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1400x800mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 940,00</i>	<i>2 940,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
53	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	4,000	473,00	1 892,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173111 "Dle D1.1.8, D1.1.9:" 4 Součet		4,000 4,000			
54	M	59030729	<i>konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 050,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
55	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC	kus	5,000	473,00	2 365,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173113 "Dle D1.1.8, D1.1.9:" 4+1 Součet			5,000 5,000		
56	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	5,000	1 050,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 02
57	K	763173132	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek držáku baterie	kus	5,000	358,00	1 790,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763173132 "Dle D1.1.8, D1.1.9:" 4+1 Součet			5,000 5,000		
58	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	763411216	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	2,160	10 400,00	22 464,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411216 "Dle D1.1.8, D1.1.9, 107:" 3*0,6*1,2 Součet			2,160 2,160		
60	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,734	2 490,00	6 807,66	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763331					
D		766	Konstrukce truhlářské				148 912,53	
61	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,000	1 313,00	14 443,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660171 "Obložkové zárubně prvků D01-D11 dle výpisu truhlářských konstrukcí:" 11 Součet			11,000 11,000		
62	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	11,000	3 833,00	42 163,00	CS ÚRS 2024 02
63	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660720 "Prvky T1-T3 v rozsahu a dle specifikace dle výpisu truhlářských prvků:" 2+2+1 "Obložkové zárubně prvků D03, D06-D10 dle výpisu truhlářských konstrukcí:" 6 Součet			5,000 6,000 11,000		
64	M	42972102	mřížka větrací do dřeva kovová 60x600mm	kus	11,000	630,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 02
65	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	11,000	263,00	2 893,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729 "Obložkové zárubně prvků D01-D11 dle výpisu truhlářských konstrukcí:" 11 Součet			11,000 11,000		
66	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	11,000	775,00	8 525,00	CS ÚRS 2024 02
67	K	766661863	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	2,000	87,00	174,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766661863 "Prvky D12, D13 v rozsahu a dle specifikace dle výpisu truhlářských prvků:" 1+1 Součet			2,000 2,000		
68	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	11,000	1 300,00	14 300,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766682111 "Obložkové zárubně prvků D01-D11 dle výpisu truhlářských konstrukcí:" 11 Součet			11,000 11,000		
69	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	11,000	3 098,00	34 078,00	CS ÚRS 2024 02
70	K	766699611	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	20,057	528,00	10 590,10	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766699611 "Prvky T1-T3 v rozsahu a dle specifikace dle výpisu truhlářských prvků (nutno nacenit jako kompletní výrobek):" (2,77*3,1)+(1,4*3,1)+(2,3*3,1) Součet			20,057 20,057		
71	M	60722283	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 18mm	m2	22,063	376,00	8 295,69	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Prvky T1-T3 v rozsahu a dle specifikace dle výpisu truhlářských prvků (nutno nacenit jako kompletní výrobek):" (2,77*3,1)+(1,4*3,1)+(2,3*3,1)		20,057			
	VV		Součet		20,057			
	VV		20,057*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,063			
72	M	60722289	deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 38mm	m2	4,270	652,00	2 784,04	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Prvky T1-T3 v rozsahu a dle specifikace dle výpisu truhlářských prvků (nutno nacenit jako kompletní výrobek):" (2,77*0,6)+(1,4*0,6)+(2,3*0,6)		3,882			
	VV		Součet		3,882			
	VV		3,882*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,270			
73	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,897	1 100,00	986,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101					
D 767		Konstrukce zámečnické					9 046,52	
74	K	767649197	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří jednokřídých	kus	2,000	2 240,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767649197					
	VV		"Prvky D12, D13 v rozsahu a dle specifikace dle výpisu truhlářských prvků:" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	M	54914136	kování panikové madlo/klika	kus	2,000	2 280,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 02
76	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,004	1 630,00	6,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
D 771		Podlahy z dlaždic					86 040,36	
77	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	27,300	17,30	472,29	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011					
78	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	70,300	50,00	3 515,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
79	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	27,300	500,00	13 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151024					
80	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	5,100	121,00	617,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474111					
	VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9, 108:" 2,3+2,3+1,8+1,8-0,9-0,9-0,9+0,25+0,25		5,100			
	VV		Součet		5,100			
81	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	0,561	662,00	371,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,1*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		0,561			
82	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	27,300	741,00	20 229,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574416					
	VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9, SN01, 103, 107, 108, 112:" 7,5+11,5+1,2+3,7+3,4		27,300			
	VV		Součet		27,300			
83	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	30,030	662,00	19 879,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		27,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,030			
84	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,600	444,00	10 478,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9, 103, 107, 108, 112 (mimo zádveří):" 7,5+11,5+1,2+3,4		23,600			
	VV		Součet		23,600			
85	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	39,300	49,00	1 925,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9 (přechod dlažby na obklad nebo soklík)"					
	VV		"103:" 2,7+2,7+2,8+2,8-0,9-0,9		9,200			
	VV		"107:" 4,5+4,5+2,8+2,8+1,6+1,6-0,9-0,9-0,7		15,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"108:" 1,4+1,4+0,9+0,9-0,7		3,900			
	VV		"108:" 2,3+2,3+1,8+1,8-0,9-0,9-0,9+0,25+0,25		5,100			
	VV		"112:" 2,2+2,2+1,6+1,6-0,9-0,9		5,800			
	VV		Součet		39,300			
86	K	771591232	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	22,600	136,00	3 073,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591232					
	VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9"					
	VV		"103:" 4*0,3		1,200			
	VV		"107:" 14*0,3		4,200			
	VV		"108:" 8*2		16,000			
	VV		"112:" 4*0,3		1,200			
	VV		Součet		22,600			
87	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	21,000	136,00	2 856,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241					
	VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9"					
	VV		"103:" 4		4,000			
	VV		"107:" 9		9,000			
	VV		"108:" 4		4,000			
	VV		"112:" 4		4,000			
	VV		Součet		21,000			
88	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	4,000	136,00	544,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242					
	VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9"					
	VV		"103:" 0		0,000			
	VV		"107:" 4		4,000			
	VV		"108:" 0		0,000			
	VV		"112:" 0		0,000			
	VV		Součet		4,000			
89	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	41,000	136,00	5 576,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
	VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9"					
	VV		"103:" 2,7+2,7+2,8+2,8		11,000			
	VV		"107:" 4,5+4,5+2,8+2,8+1,6+1,6		17,800			
	VV		"108:" 1,4+1,4+0,9+0,9		4,600			
	VV		"112:" 2,2+2,2+1,6+1,6		7,600			
	VV		Součet		41,000			
90	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	27,300	29,70	810,81	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
91	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	1,379	1 480,00	2 040,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771121					
D 776			Podlahy povlakové				233 973,07	
92	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	101,000	79,00	7 979,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116					
93	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	101,000	11,00	1 111,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311					
94	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	101,000	47,50	4 797,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112					
95	K	776141124	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	101,000	504,00	50 904,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141124					
96	K	776221211	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců	m2	101,000	205,00	20 705,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221211					
	VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9, SN02, 104, 106, 109-111, 113:" 55,3+15,6+4,2+13,5+7+5,4		101,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		101,000				
97	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	111,100	599,00	66 548,90	CS ÚRS 2024 02
VV		101*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		111,100				
98	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	193,900	336,00	65 150,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411212						
VV		"Die D1.1.8, D1.1.9, SN02, 104, 106, 109-111, 113:" 55,3+15,6+4,2+13,5+7+5,4		101,000				
VV		"104:" 9,7+9,7+6,3+6,3+0,3+0,3+0,4+1+1+2+2+0,4+0,4-0,9-0,9-0,9-1		35,600				
VV		"106:" 3,8+3,8+5+5-0,9-0,9-0,9-0,9		14,000				
VV		"109:" 2+2+2,3+2,3-0,9		7,700				
VV		"110:" 4,2+4,2+4,5+4,5-0,9		16,500				
VV		"111:" 3,3+3,3+2,5+2,5-0,9-0,9		9,800				
VV		"113:" 1,8+1,8+3,3+3,3-0,9		9,300				
VV		Součet		193,900				
99	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1	m2	21,329	599,00	12 776,07	CS ÚRS 2024 02
VV		193,9*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		21,329				
100	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	11,000	105,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421312						
VV		"Obložkové zárubně prvků D01-D11 dle výpisu truhlářských konstrukcí:" 11		11,000				
VV		Součet		11,000				
101	M	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	9,020	189,00	1 704,78	CS ÚRS 2024 02
VV		11*0,82 'Přepočtené koeficientem množství		9,020				
102	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,031	562,00	1 141,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776121						
D 781		Dokončovací práce - obklady		140 590,47				
103	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	83,605	8,27	691,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011						
104	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	83,605	48,00	4 013,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011						
105	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,510	460,00	8 974,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112						
VV		"Obklady v místnostech dle D1.1.8, D1.1.9 (vytažení 300 mm nad podlahu a ostříkované plochy)"						
VV		"103:" 0,3*(2,7+2,7+2,8+2,8-0,9-0,9)		2,760				
VV		"104:" 0		0,000				
VV		"107:" 0,3*(4,5+4,5+2,8+2,8+1,7+1,7-0,9-0,9-0,7)		4,650				
VV		"108:" 2,4*(0,9+0,9+1,4+1,4+0,15+0,15)		11,760				
VV		"Odečet otvorů:" -(0,7*2)		-1,400				
VV		"112:" 0,3*(2,2+2,2+1,6+1,6-0,9-0,9)		1,740				
VV		Součet		19,510				
106	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	11,100	206,00	2 286,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031						
VV		"Předpokládané vyrovnaní povrchu v místech původního obkladu."						
VV		"Původní 104:" 1,5*1,2		1,800				
VV		"Původní 104:" 1,5*(1,3+0,8)		3,150				
VV		"Původní 108:" 1,5*(1,5+1,5+0,9+0,9-0,7)		6,150				
VV		Součet		11,100				
107	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	22,200	40,00	888,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151041						
VV		"Předpokládané vyrovnaní povrchu v místech původního obkladu."						
VV		"Původní 104:" 2*1,5*1,2		3,600				
VV		"Původní 104:" 2*1,5*(1,3+0,8)		6,300				
VV		"Původní 108:" 2*1,5*(1,5+1,5+0,9+0,9-0,7)		12,300				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		22,200			
108	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	83,605	823,00	68 806,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472217						
VV		"Obklady v místnostech dle D1.1.8, D1.1.9"						
VV		"103:" 2,4*(2,7+2,7+2,8+2,8)						
VV		"Odečet otvorů:" -(2*0,9*2)-(2*1,1*1,5)						
VV		"Přípočet ostění:" 2*2*0,1*1,5						
VV		"104:" 1*2						
VV		"107:" (2,4*(4,5+4,5+2,8+2,8+1,7+1,7))+(0,15*(1,6+1,6))						
VV		"Odečet otvorů:" -(2*0,9*2)-(0,7*2)-(2*1,1*1,5)						
VV		"Přípočet ostění:" 3*2*0,1*1,5						
VV		"108:" 2,4*(0,9+0,9+1,4+1,4)						
VV		"Odečet otvorů:" -(0,7*2)						
VV		"Přípočet ostění:" 0,15*(2+2+0,7)						
VV		"112:" (2,4*(2,2+2,2+1,6+1,6))+(0,15*1,6)						
VV		"Odečet otvorů:" -(2*0,9*2)						
VV		Součet						
109	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	91,966	487,00	44 787,44	CS ÚRS 2024 02
VV		83,605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
110	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	43,100	66,00	2 844,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211						
VV		"Obklady v místnostech dle D1.1.8, D1.1.9"						
VV		"103:" 4*1,5						
VV		"104:" 2*2						
VV		"107:" (3*2,4)+(2*1,2)+(6*1,5)+(2*2)+0,7+0,15+0,15+1,6+1,6						
VV		"108:" (2*2)+0,7						
VV		"112:" 1,6						
VV		Součet						
111	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	45,255	33,30	1 506,99	CS ÚRS 2024 02
VV		43,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
112	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	83,605	29,70	2 483,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211						
113	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,235	1 480,00	3 307,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121						
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety						
114	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	483,780	6,80	3 289,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001						
115	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	202,350	12,00	2 428,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101						
VV		"Dle D1.1.8, D1.1.9, podlahy v místnostech:" (2,1+1,8+7,5+55,3+3,9+15,6+11,5+3,7+4,2+13,5+7+3,4+5,4)*1,5						
VV		Součet						
116	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	212,468	1,50	318,70	CS ÚRS 2024 02
VV		202,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
117	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	380,780	35,00	13 327,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101						
VV		"Stropy omítané:" 2,1+1,8+7,5+3,9+3,7+4,2+7+5,4						
VV		Mezisoučet						
VV		"Stěny a příčky"						
VV		"101:" 3*(1,8+1,8+1,2+1,2)						
VV		"Odečet otvorů:" -(0,9*2,7)-(0,9*2)-(0,7*2)						
VV		"102:" 1,5*(1,5+1,5+1,4+1,4)						
VV		"Odečet otvorů:" -(0,7*0,5)-(1*1,1)						
VV		"Přípočet ostění:" 0,15*(1,1+1,8+1,8)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"103:" 0,6*(2,7+2,7+2,8+2,8)		6,600			
VV			"Odečet otvorů:" -(2*0,3*1,1)		-0,660			
VV			"104:" 3*(9,7+9,7+6,3+6,3+0,3+0,3+0,4+0,4+1+1+2+2+0,4+0,4)		120,600			
VV			"Odečet otvorů:" -(4*0,9*2)-(6*1,1*1,8)		-19,080			
VV			"Přípočet ostění:" 0,15*6*(1,1+1,8+1,8)		4,230			
VV			"105:" 3*(2,5+2,5+1,7+1,7)		25,200			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2,7)-(0,9*2)		-4,230			
VV			"Přípočet ostění:" 0,3*(0,9+2,7+2,7)		1,890			
VV			"106:" 3*(3,8+3,8+5+5)		52,800			
VV			"Odečet otvorů:" -(4*0,9*2)		-7,200			
VV			"107:" 0,6*(4,5+4,5+2,8+2,8+1,6+1,6)		10,680			
VV			"Odečet otvorů:" -(3*0,3*1,1)		-0,990			
VV			"108:" 0,6*(0,9+0,9+1,3+1,3)		2,640			
VV			"109:" 3*(2+2+2,3+2,3)		25,800			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2)		-1,800			
VV			"110:" 3*(4,2+4,2+4,5+4,5)		52,200			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2)-(1,1*1,8)		-3,780			
VV			"Přípočet ostění:" 0,15*(1,1+1,8+1,8)		0,705			
VV			"111:" 3*(3,3+3,3+2,5+2,5)		34,800			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2)		-1,800			
VV			"112:" 0		0,000			
VV			"113:" 3*(3,3+3,3+1,8+1,8)		30,600			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2)-(2*1,1*1,8)		-5,760			
VV			"Přípočet ostění:" 0,15*2*(1,1+1,8+1,8)		1,410			
VV			"114:" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		345,180			
VV			Součet		380,780			
118	K	784211101	Malby z malířských směrů oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	483,780	102,00	49 345,56	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
VV			"Podhledy sádkartonové"					
VV			"Dle D1.1.8, D1.1.9, AN01, 104, 106, 110:" 55,3+15,6+13,5		84,400			
VV			"Dle D1.1.8, D1.1.9, AN03, 107, 108, 112:" 11,5+3,7+3,4		18,600			
VV			"Stropy omítané:" 2,1+1,8+7,5+3,9+3,7+4,2+7+5,4		35,600			
VV			Mezisoučet		138,600			
VV			"Stěny a příčky"					
VV			"101:" 3*(1,8+1,8+1,2+1,2)		18,000			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2,7)-(0,9*2)-(0,7*2)		-5,630			
VV			"102:" 1,5*(1,5+1,5+1,4+1,4)		8,700			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,7*0,5)-(1*1,1)		-1,450			
VV			"Přípočet ostění:" 0,15*(1,1+1,8+1,8)		0,705			
VV			"103:" 0,6*(2,7+2,7+2,8+2,8)		6,600			
VV			"Odečet otvorů:" -(2*0,3*1,1)		-0,660			
VV			"104:" 3*(9,7+9,7+6,3+6,3+0,3+0,3+0,4+0,4+1+1+2+2+0,4+0,4)		120,600			
VV			"Odečet otvorů:" -(4*0,9*2)-(6*1,1*1,8)		-19,080			
VV			"Přípočet ostění:" 0,15*6*(1,1+1,8+1,8)		4,230			
VV			"105:" 3*(2,5+2,5+1,7+1,7)		25,200			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2,7)-(0,9*2)		-4,230			
VV			"Přípočet ostění:" 0,3*(0,9+2,7+2,7)		1,890			
VV			"106:" 3*(3,8+3,8+5+5)		52,800			
VV			"Odečet otvorů:" -(4*0,9*2)		-7,200			
VV			"107:" 0,6*(4,5+4,5+2,8+2,8+1,6+1,6)		10,680			
VV			"Odečet otvorů:" -(3*0,3*1,1)		-0,990			
VV			"108:" 0,6*(0,9+0,9+1,3+1,3)		2,640			
VV			"109:" 3*(2+2+2,3+2,3)		25,800			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2)		-1,800			
VV			"110:" 3*(4,2+4,2+4,5+4,5)		52,200			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2)-(1,1*1,8)		-3,780			
VV			"Přípočet ostění:" 0,15*(1,1+1,8+1,8)		0,705			
VV			"111:" 3*(3,3+3,3+2,5+2,5)		34,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2)		-1,800			
VV			"112:" 0		0,000			
VV			"113:" 3*(3,3+3,3+1,8+1,8)		30,600			
VV			"Odečet otvorů:" -(0,9*2)-(2*1,1*1,8)		-5,760			
VV			"Přípočet ostění:" 0,15*2*(1,1+1,8+1,8)		1,410			
VV			"114:" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		345,180			
VV			Součet		483,780			
119	K	784211151	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	483,000	15,00	7 245,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211151

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Sovadinova
Objekt:
SO.01 - Dětská skupina
Soupis:
SO.01.003 - Silnoprúdová elektrotechnika

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 352 095,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 095,74	21,00%	73 940,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 426 035,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: **SO.01.003 - Silnoprůdová elektrotechnika**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	352 095,74
D.1 - Rozváděče	23 537,14
D.1.1 - Dozbrojení rozváděče RH1+RH2	23 537,14
D.2 - Osvětlení	161 230,00
D.3 - El. Přístroje a zařízení	14 815,20
D.4 - kabely a kabelové trasy	75 013,40
D.5 - Uzemnění a hromosvody	0,00
D.5.1 - NEOBSAHUJE	0,00
D.6 - Zkoušky, revize, hodinové zúčtovací práce	77 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: SO.01.003 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 352 095,74

D D.1 Rozváděče 23 537,14
D D.1.1 Dozbrojení rozváděče RH1+RH2 23 537,14

3	M	35829001R1	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/1+N, 30mA,	kus	3,000	1 470,83	4 412,49	CS ÚRS 2024 02
4	M	35829001R2	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/1+N, 30mA,	kus	4,000	1 284,86	5 139,44	CS ÚRS 2024 02
5	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	7,000	243,00	1 701,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321003								
1	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	453,87	453,87	CS ÚRS 2024 02
2	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	359,00	359,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165								
8	M	35829009	chránič proudový 4 pólový 40A typ AC 0,03A	kus	1,000	1 224,34	1 224,34	CS ÚRS 2024 02
9	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321043								
6	M	D1-R1	Dodávka Montážní materiál	ks	1,000	820,00	820,00	
7	K	D1-R2	Montáž Montážní materiál	ks	1,000	4 347,00	4 347,00	
10	M	D1-R3	Protipožární přepážka univerzální	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
11	K	D1-R4	Montáž Protipožární přepážka univerzální	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

D D.2 Osvětlení 161 230,00

12	M	D2-R1	Svítilno kruhové přisazené LED světelný zdroj min. 20W, 840, satin opálový difuzor, v projektu označeno "A1"	ks	30,000	3 261,00	97 830,00	internet
13	M	D2-R2	Svítilno kruhové přisazené LED světelný zdroj min. 25W, 840, satin opálový difuzor, v projektu označeno "A2"	ks	2,000	3 938,00	7 876,00	internet
14	M	D2-R3	Svítilno přisazené LED světelný zdroj 6k5, 840, opálový difuzor, v projektu označeno "B1"	ks	2,000	2 217,00	4 434,00	internet
15	M	D2-R4	Svítilno přisazené čtvercové LED světelný zdroj 2k3, 830, opálový difuzor, v projektu označeno "C1"	ks	4,000	2 830,00	11 320,00	internet
16	M	D2-R5	Svítilno přisazené čtvercové LED světelný zdroj 2k3, 830, nouzový modul T=1h, opálový difuzor, v projektu označeno "C1N"	ks	2,000	5 058,00	10 116,00	internet
17	M	D2-R6	Svítilno přisazené čtvercové LED světelný zdroj 6k9, 830, opálový difuzor, v projektu označeno "C2"	ks	3,000	2 845,00	8 535,00	internet
20	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	43,000	375,00	16 125,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372022								
18	M	D2-R7	Nouzové svítidlo LED přisazené protipanicové s vlastním zdrojem T=1h	ks	2,000	959,00	1 918,00	internet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	D2-R8	Nouzové svítidlo LED přisazené únikové s piktogramem s vlastním zdrojem T=1h	ks	1,000	596,00	596,00	internet
21	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372061								
22	M	D2-R11	Dodávka Montážní materiál	ks	1,000	500,00	500,00	
23	K	D2-R10	Montáž Montážní materiál	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
D D.3 El. Přístroje a zařízení 14 815,20								
24	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	20,000	55,70	1 114,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001								
26	M	34571507	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 80x80mm	kus	10,000	197,00	1 970,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	34562690	svorkovnice krabicová šroubovací čtyřpólová pro 4x3 vodiče 1,5-4,0mm2, 400V	kus	10,000	36,30	363,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	10,000	101,00	1 010,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112021								
29	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	20,000	30,50	610,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001								
31	M	34535000	spínač kompletní, zápuštný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	4,000	64,90	259,60	CS ÚRS 2024 02
32	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředří normální se zapojením vodičů	kus	4,000	153,00	612,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001								
33	M	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápuštný, řazení 6, šroubové svorky	kus	3,000	70,20	210,60	CS ÚRS 2024 02
34	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	3,000	77,00	231,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310122								
35	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápuštný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	5,000	69,70	348,50	CS ÚRS 2024 02
36	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	5,000	195,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310011								
37	M	34555202	zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	7,000	78,50	549,50	CS ÚRS 2024 02
38	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	7,000	149,00	1 043,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313002								
39	M	35811477	zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	741313151	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	1,000	226,00	226,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313151								
41	M	35826005	relé časové ventilátorové	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	741330763	Montáž relé časové bez zapojení	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741330763								
43	M	D3-R1	Dodávka Montážní materiál	ks	1,000	0,00	0,00	
44	K	D3-R2	Montáž Montážní materiál	ks	1,000	0,00	0,00	
D D.4 kabely a kabelové trasy 75 013,40								
45	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-O) 2x1,5mm2	m	100,000	12,57	1 257,00	CS ÚRS 2023 02
46	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	100,000	39,50	3 950,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122011								
47	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	80,000	15,67	1 253,60	CS ÚRS 2024 02
57	M	34111030R1	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-O) 3x1,5mm2	m	100,000	15,90	1 590,00	CS ÚRS 2024 02
48	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	180,000	43,70	7 866,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015								
49	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY-J) 3x2,5mm ²	m	200,000	26,14	5 228,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	200,000	27,30	5 460,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122211								
58	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	120,000	26,20	3 144,00	CS ÚRS 2024 02
51	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ²	m	50,000	43,24	2 162,00	CS ÚRS 2023 02
52	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	170,000	27,30	4 641,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122231								
53	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	150,000	22,16	3 324,00	CS ÚRS 2024 02
55	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm ²	m	80,000	57,16	4 572,80	CS ÚRS 2024 02
56	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15 až 16 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	230,000	16,00	3 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120101								
70	K	468101412	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm	m	150,000	102,00	15 300,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468101412								
71	K	468091312	Vysekání kapes a výklenků ve zdvu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	50,000	67,70	3 385,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468091312								
59	K	D4-R1	Podružné kabelové trasy (příchytky, plastové trubky,...)	ks	100,000	12,00	1 200,00	
60	M	D4-R2	Montáž Podružné kabelové trasy (příchytky, plastové trubky,...)	ks	100,000	35,00	3 500,00	
61	M	D4-R3	Dodávka Montážní materiál	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
62	K	D4-R4	Montáž Montážní materiál	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
D D.5 Uzemnění a hromosvody							0,00	
D D.5.1 NEOBSAHUJE							0,00	
D D.6 Zkoušky, revize, hodinové zúčtovací práce							77 500,00	
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	2,000	6 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
64	K	997013511R1	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 50 km s naložením a se složením	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	
65	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	60,000	450,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231								
66	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232								
67	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003								
68	K	741811013	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti přes 300 do 400 kg	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741811013								
69	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Sovadinova
Objekt:
SO.01 - Dětská skupina
Soupis:
SO.01.004 - Zdravotechnická zařízení

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 402 551,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 551,27	21,00%	84 535,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 487 087,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: **SO.01.004 - Zdravotechnická zařízení**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	402 551,27
1 - Zemní práce	16 590,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	6 240,00
97 - Prorážení otvorů	3 196,00
721 - Vnitřní kanalizace	41 418,20
722 - Vnitřní vodovod	106 619,23
725 - Zařizovací předměty	228 487,84
999 - Staveništní přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: SO.01.004 - Zdravotechnická zařízení
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 402 551,27

D	1	Zemní práce		16 590,00				
1	K	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	6,000	1 500,00	9 000,00	RTSstavitel
2	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,000	240,00	1 440,00	RTSstavitel
3	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,000	450,00	1 350,00	RTSstavitel
4	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,000	1 600,00	4 800,00	RTSstavitel

D	63	Podlahy a podlahové konstrukce		6 240,00				
5	K	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm	m2	6,000	460,00	2 760,00	RTSstavitel
6	K	630300010RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	6,000	580,00	3 480,00	RTSstavitel

D	97	Prorážení otvorů		3 196,00				
7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,700	280,00	476,00	RTSstavitel
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,000	10,00	170,00	RTSstavitel
9	K	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	1,700	700,00	1 190,00	RTSstavitel
10	K	979981104R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t	t	1,700	800,00	1 360,00	RTSstavitel

D	721	Vnitřní kanalizace		41 418,20				
11	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,000	152,00	912,00	RTSstavitel
12	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	159,00	318,00	RTSstavitel
13	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,000	188,00	1 128,00	RTSstavitel
14	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	25,000	20,00	500,00	RTSstavitel
15	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	15,000	20,00	300,00	RTSstavitel
16	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	10,000	296,00	2 960,00	RTSstavitel
17	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,000	309,00	3 090,00	RTSstavitel
18	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	5,000	413,00	2 065,00	RTSstavitel
19	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	10,000	473,00	4 730,00	RTSstavitel
20	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	10,000	394,00	3 940,00	RTSstavitel
21	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	5,000	509,00	2 545,00	RTSstavitel
22	K	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	3,000	2 480,00	7 440,00	RTSstavitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	6,000	1 420,00	8 520,00	RTSstavitel
24	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	20,000	48,00	960,00	RTSstavitel
25	K	721290821R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	1,000	1 000,00	1 000,00	RTSstavitel
26	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	404,080	2,50	1 010,20	RTSstavitel

D 722 Vnitřní vodovod

106 619,23

27	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	30,000	199,00	5 970,00	RTSstavitel
28	K	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	100,000	27,00	2 700,00	RTSstavitel
29	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	100,000	14,00	1 400,00	RTSstavitel
30	K	722132118R00	Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované 54 x 1,5, mm	m	15,000	1 113,00	16 695,00	RTSstavitel
31	K	722181221RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	30,000	6,00	180,00	RTSstavitel
32	K	722181221RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,000	9,00	90,00	RTSstavitel
33	K	722181212RU2	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	15,000	27,00	405,00	RTSstavitel
34	K	722181224RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	15,000	31,00	465,00	RTSstavitel
35	K	722-PC	Izolace návleková, tl.30mm, d35	m	30,000	97,00	2 910,00	RTSstavitel
36	K	722182001RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	70,000	54,00	3 780,00	RTSstavitel
37	K	722182004RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	30,000	54,00	1 620,00	RTSstavitel
38	K	722178711R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní,polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm	m	75,000	287,00	21 525,00	RTSstavitel
39	K	722178712R00	Potrubí vícevrstvé vodovodní, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm	m	10,000	307,00	3 070,00	RTSstavitel
40	K	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	75,000	245,00	18 375,00	RTSstavitel
41	K	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	10,000	268,50	2 685,00	RTSstavitel
42	K	722PC	Uzávěr vody podomítkový G 1/2"	kus	11,000	476,00	5 236,00	internet
43	K	722PC.1	Uzávěr vody podomítkový G 3/4"	kus	1,000	558,00	558,00	internet
44	K	722PC.2	Ventil směšovací termostatický na TUV, 20-43st. G1/2"	kus	1,000	3 940,00	3 940,00	internet
45	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	12,000	161,00	1 932,00	RTSstavitel
46	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1,000	161,00	161,00	RTSstavitel
47	K	722-PC.1	Demontáž potrubí plastových do D32 mm	m	20,000	48,00	960,00	internet
48	K	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,500	1 000,00	500,00	
49	K	722-PC.2	Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusuvodovod	kus	11,000	880,00	9 680,00	internet
50	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 048,370	1,70	1 782,23	RTSstavitel

D 725 Zařizovací předměty

228 487,84

51	K	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	1,000	2 482,00	2 482,00	RTSstavitel
52	K	725PC	Mísa klozetová závěsná dětská, , vodorovný odpad, bílá +sedátko	kus	3,000	8 991,00	26 973,00	internet
53	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	4,000	690,00	2 760,00	RTSstavitel
54	K	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	4,000	1 370,00	5 480,00	RTSstavitel
55	K	28696752R	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá 3/6l	kus	6,000	1 736,00	10 416,00	RTSstavitel
56	K	725-PC	Předstěnové systémy-souprava pro tlumení hluku WC, + mont.	kus	4,000	250,00	1 000,00	internet
57	K	726211321R00	Modul pro sádkartony, h. 1120 mm	soubor	1,000	5 821,00	5 821,00	RTSstavitel
58	K	726-PC	Modul pro sádkartony, h. 820 mm	soubor	3,000	7 403,00	22 209,00	
59	K	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 500 x 410 mm, bílé	soubor	2,000	1 760,00	3 520,00	RTSstavitel
60	K	725017351R00	Umývatko na šrouby 400 x 310 mm, bílé	soubor	1,000	1 760,00	1 760,00	RTSstavitel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	725PC.1	Umyvadlo do nábytku, bílé, včetně desky	kus	3,000	27 650,00	82 950,00	internet
62	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,000	690,00	4 140,00	internet
63	K	725823121RT2	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otvírání odpadu	kus	6,000	1 420,00	8 520,00	RTSstavitel
64	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	6,000	330,00	1 980,00	RTSstavitel
65	K	725860213R00	Sífon umyvadlový D 32/40 mm	kus	6,000	182,00	1 092,00	RTSstavitel
66	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40	kus	6,000	120,00	720,00	RTSstavitel
67	K	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	19,000	136,00	2 584,00	RTSstavitel
68	K	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	19,000	118,00	2 242,00	RTSstavitel
69	K	725-PC.1	Nerezový žlab s odtokem DN50, + nerez mřížka+montáž, dl.600mm	kus	1,000	5 966,00	5 966,00	internet
70	K	725-PC.2	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství	kus	1,000	4 860,00	4 860,00	internet
71	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,000	850,00	850,00	RTSstavitel
72	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,000	120,00	120,00	RTSstavitel
73	K	64271102R	Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou, bílá	kus	2,000	5 222,00	10 444,00	RTSstavitel
74	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,000	690,00	1 380,00	RTSstavitel
75	K	726211367R00	Modul-výlevka do sádkkartonu	soubor	2,000	5 780,00	11 560,00	RTSstavitel
76	K	725-PC.3	Baterie dřezová nástěnná s prodloužením, G1/2"x150mm	ks	2,000	1 290,00	2 580,00	internet
77	K	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,000	330,00	660,00	RTSstavitel
78	K	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,000	230,00	460,00	RTSstavitel
79	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	195,00	390,00	RTSstavitel
80	K	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,000	230,00	230,00	RTSstavitel
81	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,000	23,00	92,00	RTSstavitel
82	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,000	29,00	29,00	RTSstavitel
83	K	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,000	215,00	215,00	RTSstavitel
84	K	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	3,000	132,00	396,00	RTSstavitel
85	K	725590811R00	Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	1,000	1 000,00	1 000,00	RTSstavitel
86	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1 556,010	0,39	606,84	RTSstavitel

0 999

Staveništní přesun hmot

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Sovadinova
Objekt:
SO.01 - Dětská skupina
Soupis:
SO.01.005 - Gastrotechnologie

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	187 796,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 796,00	21,00%	39 437,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	227 233,16
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: **SO.01.005 - Gastrotechnologie**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	187 796,00
VÝDEJ - VÝDEJ	80 455,00
MYTÍ NÁDOBÍ - MYTÍ NÁDOBÍ	86 697,00
ÚKLID - ÚKLID	9 954,00
DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘ - DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘ	10 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt: SO.01 - Dětská skupina
Soupis: SO.01.005 - Gastrotechnologie

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 187 796,00

D		VÝDEJ	VÝDEJ						80 455,00
1	K	101	Vozík servírovací, horní a střední police 700x500x700	ks	1,000	5 985,00	5 985,00		
P		Poznámka k položce: S sníženým provedením - výška horní police 700mm, 4 kolečka z toho dvě s brzdou. bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr							
2	K	102	Stůl s vestavěnou vyhřívanou vanou 1500x700x900	ks	1,000	18 029,00	18 029,00		
P		Poznámka k položce: S prostorem pro lednici v pravo, zadní lem 40mm, levý boční lem 40mm, vestavěná vyhřívaná vana 2xGN1/1 - regulace teploty termostatem do 90°C, připojení na vodu a odpad, ovládání na bočním panelu. bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr							
3	K	103	Chladicí skříň, podstolová 600x615x830	ks	1,000	22 491,00	22 491,00		
P		Poznámka k položce: nerezové provedení, plně dveře, energetická třída C, klimatická třída 5, chladivo R600a, automatické odtávání, užít objem 130l, 3 roštové nastavitelné police, zámek, samozavírací dveře, LED displej s tlačítky							
4	K	104	Police nástěnná, 2 etáže 700x350x600	ks	1,000	3 077,00	3 077,00		
P		Poznámka k položce: bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr							
5	K	105	Stůl s umyvadlem, dvířky a spodní policí 1100x700x900	ks	1,000	23 247,00	23 247,00		
P		Poznámka k položce: Částečný prolis pracovní desky, vevařené umyvadlo 400x400mm v pravo, křídlová dvířka, otvor v pracovní desce k připojení výrobce horké vody, zadní lem 40mm, pravý boční lem 40mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr							
6	K	105.2	Stojánková baterie průměr 35	ks	1,000	1 756,00	1 756,00		
P		Poznámka k položce: páková, s převísem 215 mm, průměr 35 mm							
7	K	106	Výrobek horké vody 185x370x580	ks	1,000	5 870,00	5 870,00		
P		Poznámka k položce: z ušlechtilé oceli, zásobník na vodu o objemu 10l, výroba 30l/hod., 0-100°C, digitální regulace teploty s LED displejem, ukazatel hladiny vody, odkapávací miska, kohoutek na přesné dávkování, připojení na vodu							

D MYTÍ NÁDOB MYTÍ NÁDOBÍ 86 697,00

8	K	201	Odpadkový koš, pojízdný	ks	1,000	3 109,00	3 109,00		
P		Poznámka k položce: nerezový, objem min 70l							
9	K	202	Mycí stroj podstolový 600x680x820	ks	1,000	53 288,00	53 288,00		
P		Poznámka k položce: viz. samostatný technický standard - příloha výkazu výměr							
10	K	203	Police nástěnná 800x300x300	ks	1,000	1 980,00	1 980,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr					
11	K	204	Úpravná vody 225x440x640	ks	1,000	8 501,00	8 501,00	
P			Poznámka k položce: plně automatické objemově řízené změkčovací zařízení, sklolaminátové lahve, 10l změkčovací náplně					
12	K	205	Mycí stůl s dřezem a prolisem prac. Desky 1400x700x900	ks	1,000	13 001,00	13 001,00	
P			Poznámka k položce: Celoplošný prolis pracovní desky, dřez 450x450 mm v pravo, 1x roh s radiem R50, zadní lem 40mm, levý boční lem 40mm, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr					
13	K	205.1	Sprcha pro předmytí nádobí v = 900	ks	1,000	6 818,00	6 818,00	
P			Poznámka k položce: tlaková hadice, vyvažovací pružina, háček na sprchu a pákové přepnutí (sprcha/ramínko), max. průtok 17l/min., max. pracovní tlak 5 bar, upevňovací otvor pro baterii průměr 35mm					
D			ÚKLID					9 954,00
14	K	301	Skříňka nástěnná na čisticí prostředky 900x350x600	ks	1,000	9 954,00	9 954,00	
P			Poznámka k položce: Křídlová dvířka, vnitřní police, bližší specifikace viz. samostatný technický standard nerezového nábytku - příloha výkazu výměr					
D			DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘ					10 690,00
15	K	XXX	Doprava zařízení na místo určení	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
16	K	XXX.1	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
17	K	XXX.2	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem	ks	1,000	7 140,00	7 140,00	
18	K	XXX.3	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětská skupina Sovadinova
Objekt:
SO.09 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Břeclav, k. ú. Břeclav 613584

CC-CZ:
Datum: 27.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

IČ: 49432991
DIČ: CZ49432991

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	71 500,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 500,00	21,00%	15 015,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	86 515,00
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětská skupina Sovadinova

Objekt:

SO.09 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Břeclav, k. ú. Břeclav 613584

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

Datum:

27.02.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	71 500,00
OST,VRN - Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady	71 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dětská skupina Sovadinova
Objekt:

SO.09 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Břeclav, k. ú. Břeclav 613584
Zadavatel: Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav
Uchazeč:

Datum: 27.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 500,00

OST,VRN **Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady** 71 500,00

1	K	900001	Vybudování zařízení staveniště, včetně vybudování a zabezpečení deponií a mezideponií a staveništního zázemí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	900002	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	900003	Odstranění zařízení staveniště včetně uvedení ploch deponií a mezideponií do původního stavu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	900004	Předání a převzetí zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	900005	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
6	K	900006	Zaměření skutečného stavu a zhotovení dílenské dokumentace specifických truhlářských prvků	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	900007	Zakrývání a ochranné obaly konstrukcí při provádění prací včetně separace a likvidace a odvozu vzniklého odpadu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	900008	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu, průběžné a finální čištění konstrukcí	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
9	K	900009	Náklady vzniklé v souvislosti s redukcí korun stromů a keřů (předpokládány 4 kusy) na severní straně objektu před okny herny pro děti (ošetření včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu)	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	K	900010	Demontáž, uložení a zpětná montáž drobných prvků (vodící lišty, informační systém)	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
11	K	900011	Předání stavby, kolaudační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
12	K	900012	Odstavení a zajištění vnitřních rozvodů ZTI a elektroinstalací v průběhu realizace díla	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
13	K	900013	Náklady související s vypuštěním otopné soustavy, jejím zpětným napuštěním, provedením zkoušky těsnosti, odvzdušněním soustavy a jejím zaregulováním a zkušebním zátopem	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
14	K	900014	Náklady související s vyklizením objektu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
15	K	900015	Náklady související s demontáží, zaslepením a vybouráním nevyužitelných rozvodů ZTI a elektroinstalací včetně odvozu a likvidace vzniklé suti	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
16	K	900016	Kompletační a koordinační a inženýrská činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
17	K	900017	Laboratorní rozbor vody v rozsahu: krácený rozbor, dle § 3 odst. 2 a § 4 odst.1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 4 odst. 7 a 8, přílohou č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.	soubor	1,000	500,00	500,00	
18	K	900018	Dodávka a montáž zednických výpomocí vysekání a následné zapravení drážek a prostupů pro vedení vnitřní kanalizace, vodovodu, vytápění a vzduchotechniky včetně odvozu a likvidace vzniklé suti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: DĚTSKÁ SKUPINA SOVADINOVA BŘECLAV

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]