

Hustopeče nad Bečvou - havarijně sanační práce II. Část - předpokl. rozsah - Odhad do 31.05.2025					
číslo položky	Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
	4. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48//2025/2293 ze dne 25.4.2025				
	Manipulace a přesun kontamin. materiálu z žel. tělesa, provedení těsnících a přitěžovacích vrstev				
1	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		627,000	
2	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3		700,000	
3	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		6 000,000	
4	Kladení drenážního potrubí bezvýkopovým způsobem z flexibilního PVC průměru do 65 mm s obsypem	m		400,000	
5	Trubka ochranná PEHD D 63mm	m		400,000	
6	Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8	t		40,800	
7	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		1 867,100	
8	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t		4 085,200	
9	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,50 m	m2		3 000,000	
10	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné hydroizolační rohoží bentonitovou	m2		3 900,000	
11	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem	m2		3 900,000	
12	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2		3 600,000	
13	Rohož bentonitová 5,0 kg/m2	m2		3 900,000	
14	Fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	m2		3 900,000	
15	Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2		3 600,000	
16	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/4	t		600,000	
17	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/63	t		1 200,000	
	Související práce na propustku - manipulace a přesun materiálu z žel. tělesa, bourání konstrukce				
20	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeбенím hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m		16,000	
21	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3		74,056	
22	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3		7,500	
23	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3		16,599	
24	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3		7,680	
25	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3		98,165	
26	Lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm	m		17,000	
27	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	m3		27,959	
28	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného nebo štěrkopísku) Příplatek k ceně za ztížení práce při překážce po jedné straně	m3		27,959	
29	Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	m		4,550	
	CELKEM				6 783 885,98 Kč