


Souhrn nákladů stavby

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO	18/2023	č. NZ	2025/01
projekt	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO			
kapitola			náklady stavby	
1. projektová a inženýrská činnost			9 000,00 Kč	
2. provozní soubory			- Kč	
3. stavební objekty			2 537 021,65 Kč	
4. ostatní náklady			158 000,00 Kč	
5. rozpočtová rezerva			- Kč	
6. ostatní náklady			- Kč	
náklady stavby celkem - suma kap 1- 6			2 704 021,65 Kč	
DPH			21,00%	567 844,55 Kč
Celkem cena včetně DPH			3 271 866,20 Kč	

Metodika oceňení položkového rozpočtu
V souladu s požadavkem zadavatele stavby (město Břeclav) a to „Zajištění písemné dohody se společností EG.D a dodavatelem , v tomto případě společností RGV a.s. a dále pak dle přiloženého zápisu v uvedené věci, byla cena upravena následovně: Bylo přihlédnuto k trase spoelčných výkopů, tak, že cena byla snížena , bez úprav výměry zaslaného rozpočtu. Dále pak, bylo přihlédnuto k požadavkům „Výzvy k podání nabídky" a k požadavku SOD a to ve věci •Zajištění geometrických plánů k věcným břemenům pro návrh vkladu do KN, kde tento požadavek je zohledněn v položce Globálních nákladů - náklady Technické Evidence

Datum: 01.04.2025



Rekapitulace nákladů stavby

	název	číslo
stavba	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO	18/2023

NZ EPM 2025
č. NZ 2025/01

p. č.	číslo PS/SO	název PS, SO	celkem náklady	práce a mechanizace	materiál	subdodávky	dodávky celkem
kapitola 3. stavební objekty							
1	RS09.2	Veřejné osvětlení kabelové	1 485 282,09	383 356,69	881 925,40	0,00	220 000,00
2	RS52.1	Zemní práce	1 051 739,56	779 316,77	162 341,79	110 081,00	0,00
celkem			2 537 021,65	1 162 673,46	1 044 267,19	110 081,00	220 000,00

Globální náklady stavby

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO	18/2023	č. NZ	2025/01

projekt	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO
---------	--

kapitola

p. č.	číslo PMP	název PMP	množství	m.j.	cena
1. projektová a inženýrská činnost					
1	9151	Inženýrská činnost zhotovitele	1	KS	9 000,00
					9 000,00
suma					
4. ostatní náklady					
1	9403	Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran	1	KS	2 000,00
2	9410	Vytýčení stávajících podzemních zařízení	1	KS	11 000,00
3	9413	Geodetické práce	1	KS	17 000,00
4	9414	Dokumentace pro TE	1	KS	44 000,00
5	9415	Výchozí revize	1	KS	10 000,00
6	9420	DTM Digitální technická mapa	1	KS	4 000,00
7	9430	Náhrady majetkové újmy/škody způsobené při výstavbě	1	KS	3 000,00
8	9445	Archeologický dozor	1	KS	5 000,00
9	9455	Dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek	1	KS	5 000,00
10	9460	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke zneškod,vč.dopravy	1	KS	40 000,00
11	9490	Náklady na pořízení drob.hmotných investic	1	KS	2 000,00
12	9498	Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 41-80 km	1	KS	15 000,00
					158 000,00
suma					
suma celkem za stavbu					167 000,00

Dílčí rozpočet - práce, mechanismy a ostatní náklady

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO	18/2023	č. NZ	2025/01
projekt	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO			

PS/SO		RS09.2		Veřejné osvětlení kabelové					
p. č.	č. PMP	ZN	název PMP	množství	m.j.	práce	časový fond		cena
							jedn.	celkem	
1	2322		Ukončení vodiče AlFe 25 svorkováním-4x	2,00	SAD	M	1,212	2,424	2908,80
2	2341		Připojení vod.16-25/4-42/7-70/11-1 AlFe, NAYY RE10-RE35 Al šroub.svorkou -4x	3,00	SAD	M	1,628	4,884	3907,20
3	2415		Rozšíření uzemnění sonda zemnicí 1,5m FeZn -3x	3,00	SAD	M	2,391	7,173	5738,40
4	2720		Omezovač přepětí NN pro VO,vč.zapojení	3,00	KS	M	0,120	0,360	288,00
5	5632		Spojení zemnicího pásku svorkou SR02,vč.zalítí	24,00	KS	M	0,032	0,768	0,00
6	5851		Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 1 okruh	20,00	SAD	M	2,305	46,100	36880,00
7	5851	D1	Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 1 okruh - demontáž	12,00	SAD	M	0,652	7,824	6264,00
8	BB13		Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na JB sloup	6,00	KS	M	0,573	3,438	2750,40
9	BB39		Upevnění páskou B133,vč.spony na JB sloup	18,00	KS	M	0,090	1,620	1296,00
10	BI56	D1	Lano AlFe 25/4 - demontáž	0,42	KM	M	11,474	4,819	3855,12
11	CC03		Kabel CYKY 3Ax1,5 volně uložený	110,00	m	M	0,017	1,870	1496,00
12	CC342		Kabel NYY (CYKY) 4 x16 volně uložený	835,00	m	M	0,017	14,195	11356,00
13	CI41		Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok	152,00	KS	M	0,233	35,416	28332,80
14	CI46		Ukončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok	1,00	SAD	M	0,374	0,374	299,20
15	DJ13		Skříň přípojková SP100/PS na bet.sloup	3,00	KS	M	0,309	0,927	741,60
16	DJ32		Rozvaděč RVO-montáž	1,00	KS	M	2,681	2,681	0,00
17	DJ42	D1	Demontáž rozvaděče UAVO na dvoj.sloup	1,00	KS	M	0,382	0,382	305,20
18	DK79		Označení vývodu z rozvaděče, skříňně štítkem	51,00	KS	M	0,023	1,173	938,40
19	DL01		Svítlidlo LED do 15W	17,00	KS	M	0,891	15,147	12117,60
20	DL02M	D1	Svítlidlo do 100W raménkové - demontáž	20,00	KS	M	0,446	8,910	7128,00
21	DL71		Svítlidlo LED do 30W	3,00	KS	M	0,709	2,127	1701,60
22	DM05M		Osvětlovací stožár ALU 8 -přírubový	3,00	KS	M	1,681	5,043	4034,40
23	DM26M		Osvětlovací stožár ALU 5 -přírubový	17,00	KS	M	2,036	34,612	27689,60
24	DQ14		Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm	870,00	m	M	0,047	40,890	32712,00
25	DQ62		Připojení zemnicí pásky k pilíři	1,00	KS	M	0,026	0,026	0,00
26	EK01M		Betonový základ B-71	3,00	KS	Z	4,400	13,200	6600,00
27	EK04M		Betonový základ B-50	17,00	KS	Z	6,208	105,536	52768,00
28	HI56		Pojistková vložka PN 000 20A,vč.montáže	3,00	KS	M	0,014	0,042	33,60
29	ZN99		Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	48,00	HOD	M	1,000	48,000	38400,00
30	ZS32		Montážní plošina MP13	8,00	SH		0,000	0,000	0,00
montážní práce celkem								291,225	231173,92
zemní práce celkem								118,736	59368,00
suma								409,96	290541,92
1		PPV na PS/SO z objemu montážních prací			2,00 %		4623,48		
práce celkem								295165,4	

Dílčí rozpočet - práce, mechanismy a ostatní náklady

přirážky k práci

1	9343	GZS	1,00	7%	28,539	20661,58
2	9346	Silniční provoz	1,00	P.C.	11,823	8559,80
3	9349	Stimulační přirážka	1,00	P.C.	44,847	32468,19
přirážky k práci celkem						61 689,57

práce včetně PRP **356 854,97**

mechanizace

1	120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	8,528	H		11086,4
2	340	Mont. plošina MP do 13m terénní	10,142	SH		12170,4
3	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	0,869	H		869
4	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	2,992	H		2199,12
5	810	TAHAC NAVESU	1,700	KM		108,8
6	820	NAVES	1,700	KM		68

stavebně montážní mechanismy celkem **26 501,72**

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO	18/2023	č. NZ	2025/01
projekt	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO			

PS/SO		RS52.1	Zemní práce				časový fond		
p. č.	č. PMP	ZN	název PMP	množství	m.j.	práce	jedn.	celkem	cena
1	1775		Zemní práce pro plastový pilíř RVO	1,000	KS	Z	0,420	0,420	182,80
2	BA13		Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 75/61mm	386,000	m	M	0,098	37,828	30262,40
3	CH46		Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 2kg	386,000	m	M	0,016	6,176	4940,80
4	DQ10		Smršťovací trubice zelenožlutá barva 18/6mm pro lano	5,000	KS	M	0,110	0,550	440,00
5	DQ63		Suspense SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů	1,000	KG	M	0,050	0,592	0,00
6	EA08		Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru	0,840	KM	M	3,898	3,274	2619,44
7	EA15		Odstranění dřev.porostu,měkký,hustý	12,000	M2	Z	0,276	3,312	1656,00
8	EA17		Odstranění dřev.porostu,tvrký,hustý	32,000	M2	Z	0,467	14,944	7472,00
9	EA321		Vytrh.dlažby z malty,zámková dlažba spáry pískem	48,000	M2	Z	0,565	27,120	13560,00
10	EB25		Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu	6,000	M3	Z	0,068	0,408	204,00
11	EC03		Výkop jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3	6,000	M3	Z	3,004	18,024	9012,00
12	EC52		Výkop jámy ručně zem.tř.3-4 pro protlak	4,200	M3	Z	2,132	8,954	4477,20
13	EC60		Zához jámy ručně zem.tř.3-4 pro protlak	4,200	M3	Z	0,740	3,108	1554,00
14	EC70		Rozbourání betonového základu	3,800	M3	Z	7,535	28,633	14316,50
15	EC76		Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	4,600	M3	Z	1,465	6,739	3369,50
16	ED22		Výkop kabel.rýhy 35x80cm zem.tř.3	510,000	m	Z	0,592	301,920	150960,00
17	ED22	V1	Výkop kabel.rýhy 35x80cm zem.tř.3 - obsazená trasa	284,000	m	Z	0,592	168,128	100876,80
18	ED34		Výkop kabel.rýhy 50x80cm ručně zem.tř.3	10,000	m	Z	0,837	8,370	4185,00
19	EF14		Zához kabel.rýhy 35x60cm zem.tř.3	794,000	m	Z	0,128	101,632	50816,00
20	EF30		Zához kabel.rýhy 50x60cm ručně zem.tř.3	10,000	m	Z	0,176	1,760	880,00
21	EJ01		Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab.	794,000	m	Z	0,054	42,876	21438,00
22	EJ02		Kabel.lože pískové š.50cm,bez zakrytí kab.	10,000	m	Z	0,078	0,780	390,00
23	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	810,000	m	Z	0,006	4,860	2430,00
24	EK35		Prostup v protlačovaném otvoru umělohm.rourou hladkou 90/2,7mm	36,000	m	Z	0,150	5,400	0,00
25	EN03	V1	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm - obsazená trasa	60,000	M3	Z	0,124	7,440	4464,00
26	EN17		Křižovatka s kabely nebo potrubím	115,000	m	Z	0,188	21,620	10810,00
27	EN31		Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	804,000	m	Z	0,088	70,752	35376,00
28	EQ02		Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou	120,000	M2	Z	0,035	4,200	2100,00
29	EQ05		Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	1608,000	M2	Z	0,112	180,096	90048,00
30	XD41		Desky betonové 50x50cm pod rozvaděč RVO	0,500	M2	Z	0,272	0,136	68,00
31	XN73		Svorka spojovací SS	26,000	KS	M	0,186	4,836	3868,80
32	ZN995		Hodinová zúčtovací sazba - zemní práce	108,000	HOD	Z	1,000	108,000	54000,00
montážní práce celkem								53,256	42131,44
zemní práce celkem								1139,632	584645,80
suma							1192.889		626 777,24
práce celkem									626 777,24

Strana 4/4

Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady

přirážky k práci

1	9343	GZS	1,000	7%	85,537	43874,41
---	------	-----	-------	----	--------	----------

Dílčí rozpočet - materiál

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO	18/2023	č. NZ	2025/01
projekt	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO			

PS/SO	RS09.2	Veřejné osvětlení kabelové				
p. č.	č. mat. ostatní	název materiálu	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem
1	1100000129	Kryt plastové trubky 40-75 mm ES 106-03	6,000	KS	210,00	1260,00
2	1100100023	Šroub šestihl.hl.M 12 x 30 poz.	10,000	KS	4,00	40,00
3	1100100111	Matice ocel. M 12 poz.	10,000	KS	1,00	10,00
4	1100100122	Podložka přesná poz. 8,4 021702	40,000	KS	0,10	4,00
5	1100100129	Podložka pružná poz. 8,2 021740	40,000	KS	0,25	10,00
6	1100100131	Podložka pružná poz. 12,2 021740	10,000	KS	0,20	2,00
7	1100100437	Kabel 1 kV CYKY/NYY-J 4 x 16RE	843,350	m	179,00	150959,65
8	1100100584	Hlavice pojistková 6 A	20,000	KS	12,30	246,00
9	1100100586	Vložka pojistková nožová 10 A	20,000	KS	73,10	1462,00
10	1100100914	SVORKA UNIVERZALNI 6-50	12,000	KS	22,50	270,00
11	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	24,000	KS	33,20	796,80
12	1100101361	Tyč zemnicí se svorkou ZPT 1,5m	9,000	KS	119,20	1072,80
13	1100101442	Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12	6,000	KS	178,10	1068,60
14	1100101560	Vložka pojistková nožová vel.000 20A gG	3,000	KS	22,50	67,50
15	1100101655	Omezovač NN pro AlFe RAY LVA-440B-BSK	3,000	KS	198,10	594,30
16	1100102024	Pásek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl	51,000	KS	0,39	19,89
17	1100102026	Štítek z PVC 70x30 bíl	51,000	KS	1,15	58,65
18	1100102265	*Drát \$ 10mm FeZn měkk	417,382	KG	46,30	19324,79
19	1100102531	*Skříň kabelová SP 100 na sloup	3,000	KS	2195,00	6585,00
20	1100104484	Pásek ovinovací Al 10x1mm	1,560	KS	298,70	465,97
21	1100104564	Svorka proud. distr. SL 37.1	12,000	KS	29,50	354,00
22	111449018000	Vazelina na kontakty	0,024	KG	202,00	4,85
23	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	7,200	KG	42,00	302,40
24	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	1,260	ROL	291,40	367,16
25	16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m	0,114	ROL	599,20	68,31
26	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	0,420	BAL	357,90	150,32
27	16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks	0,030	BAL	407,60	12,23
28	309003180816	Šroub šestihl.hl.M 8 x 20 poz.	40,000	KS	0,90	36,00
29	309231180416	Šroub válc.hl.M 3 x 20 poz.	40,000	KS	0,20	8,00
30	311120118040	Matice ocel. M 4 poz.	40,000	KS	0,10	4,00
31	311210211043	Podložka přesná poz. 4,3 021702	40,000	KS	0,10	4,00
32	341111580087	*Kabel 750V CYKY 3Ax1,5	111,100	m	21,10	2344,21

33	345231300000	Spodek pojistk.vestav.	20,000	KS	54,20	1084,00
34	345235101010	Šroub dotykový pojistkový 10A 2511-10	20,000	KS	5,90	118,00
35	345611836461	Stožárová svorkovnice VO pro 1 okruh	20,000	KS	1098,00	21960,00
36	348444000215	Svítlidlo LED do 15W	17,000	KS	12710,00	216070,00
37	348444231501	Svítlidlo LED do 30W	3,000	KS	12698,00	38094,00
38	354411195002	Páska zemnicí 20/3 FeZn	1,427	KG	14,70	20,98
39	900000000043	Betonový základ - B71	3,000	KS	5305,00	15915,00
10	900000000046	Betonový základ B-50	17,000	KS	3300,00	56100,00
41	900000000063	Osvětlovací stožár ALU 8 -přírubový	3,000	KS	29240,00	87720,00
42	900000000066	Osvětlovací stožár ALU 5 -přírubový	17,000	KS	15110,00	256870,00
materiál celkem						881 925,40
přirážka na podružný materiál						0,00
materiál celkem s přirážkou						881 925,40

Dílčí rozpočet - materiál

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO	18/2023	č. NZ	2025/01
projekt	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO			

PS/SO	RS52.1	Zemní práce					
p. č.	č. mat. ostatní	název materiálu	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem	
1	1100101239	Trubice smršť.RPKz 22/6 1m dl.zel.žlutá	0,200	KS	110,50	22,10	
2	1100101358	Svorka spojovací SS	26,000	KS	26,40	686,40	
3	1100102058	Žlab kabel.beton KZ2 (500x170x140)	230,000	KS	187,70	43171,00	
4	1100102059	Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45)	230,000	KS	142,10	32683,00	
5	1100102066	Dlaždice betonová 50x50x5cm	0,500	M2	184,20	92,10	
6	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	810,000	m	14,40	11664,00	
7	1100102351	Trubka ohebná 75	389,860	m	46,20	18011,53	
8	1100102392	Trubka plastová 90/3	6,012	m	39,80	239,28	
9	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	2,393	M3	65,00	155,55	
10	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	1,000	KG	44,20	44,20	
11	791999807583	Osivo travní	1,080	KG	95,00	102,60	
12	800000000301	Písek-projekty D0 - 2 - D0 - 2	64,793	M3	652,00	42245,04	
13	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	4,600	M3	2875,00	13225,00	
materiál celkem						162 341,79	
přirážka na podružnýn materiál						0,00	
materiál celkem s přirážkou						162 341,79	

Dílčí rozpočet - dodávky

	název	číslo	NZ	EPM 2025
stavba	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO	18/2023	č. NZ	
projekt	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO			

PS/SO	RS09.2	Veřejné osvětlení kabelové					
p. č.	č. mat. ostatní	popis dodávky	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem	
1	800000002	Rozvaděč RVO - dle specifikace	1,00	KS	220000,00	220000,00	
		dodávky celkem				0,00	
		doprava dodávek				0,00	
		dodávky celkem vč. dopravy				220 000,00	

Dílčí rozpočet - subdodávky

	název	číslo	NZ	EPM 2025		
stavba	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO	18/2023	č. NZ	2025/01		
projekt	Břeclav, Ostrov, U Lesa, obn.VO					
PS/SO	RS52.1	Zemní práce				
p. č.	PMP	popis subdodávky	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem
1	47621	Podtunelování vozovky v 1000Kč	36,000	M	1200,00	43200,00
2	53008	Def.zádlažba - vozovka zádlažba zámková	25,000	M2	1827,00	45675,00
3	53018	Def.zádlažba - chodník-betonová dlažba zámková	23,000	M2	922,00	21206,00
subdodávky celkem						110 081,00