

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
TO Kolín, Oprava GPK žst. Velký Osek - Kanín								
Fakturované položky								
polič.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			OPRAVA GPK					
1	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(433,1+21,194)*1,8		xxx			
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4331*0,1		xxx			
3	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		211,94*0,1		xxx			
4	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4,170-0,870" k.č.90,91,92		xxx			
	vv		1,673-1,662" ZV201-ZV202		xxx			
	vv		2,600-1,700" k.č.201		xxx			
	vv		6*0,02" výběhy z výhybek		xxx			
	vv		Součet		xxx			
5	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		62,39" v.č.2		xxx			
	vv		3*49,85" v.č.201,202,203		xxx			
	vv		Součet		xxx			
			Ostatní					
6		7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4331/50+0,38" montáž ukolejnění		xxx			
7		7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4331/50+0,38" demontáž ukolejnění		xxx			
8	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		817,729" 32/63		xxx			
9	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2*817,729		xxx			
			P4093					
10	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3" ASP, SSP, LOKO+vozy		xxx			
11	M	5955101075	Kamenivo drcené recyklované šterkodrtí frakce 0/32	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2*2		xxx			
12	M	5958125005	Komplety s antikorozií úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		13*4		xxx			
13	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6*0,5*2" stávající komunikace, pro úpravu GPK a výměnu upevňovačel		xxx			
14	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6*0,15" výzisk		xxx			
	vv		2*1" doplnění asfaltovou drtí		xxx			
	vv		Součet		xxx			
15	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		13*2, pryžové podložky dodá TO		xxx			
16	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6,000		xxx			
17	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6,000		xxx			
18	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4" drť		xxx			
19	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2*4" drť		xxx			

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
TO Kolín, Oprava GPK žst. Velký Osek - Kanín								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			P4094					
20	M	5958125005	Komplety s antikorozií úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		15*4		xxx			
21	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-odrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		70*0,04*2,5		xxx			
22	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		70*0,07*2,5		xxx			
23	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrnny-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		70*0,09*2,5		xxx			
24	M	5963152000	Asfaltová závluka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(5,2+5,3)*2"napojení na stávající stav		xxx			
25	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		7,2*2		xxx			
26	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		15*2, pryžové podložky dodá TO		xxx			
27	K	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		7,2		xxx			
28	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		7,2		xxx			
29	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		5,2+5,3		xxx			
30	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(6,5+4)/2*(5,2+7,2)/2		xxx			
	vv		(3+5)/2*(7,2+5,3)/2		xxx			
	vv		Součet		xxx			
31	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a odrušná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(7,5+5)/2*(5,2+7,2)/2		xxx			
	vv		(4+6)/2*(7,2+5,3)/2		xxx			
	vv		Součet		xxx			
32	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		7+12,25+15,75"nový AB		xxx			
	vv		28,775"výžisk AB		xxx			
	vv		Součet		xxx			
33	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		57,55*0,2*2,5"výžisk AB		xxx			
			P4095					
34	M	5958125005	Komplety s antikorozií úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		13*4		xxx			
35	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-odrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		46*0,04*2,5		xxx			
36	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		46*0,07*2,5		xxx			
37	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrnny-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		46*0,09*2,5		xxx			
38	M	5963152000	Asfaltová závluka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(6+5)*2"napojení na stávající stav		xxx			
39	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6*2		xxx			
40	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		13*2, pryžové podložky dodá TO		xxx			
41	K	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6,000		xxx			
42	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6,000		xxx			
43	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6+5		xxx			
44	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3*6		xxx			
	vv		3*(6+5)/2		xxx			
	vv		Součet		xxx			

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
TO Kolín, Oprava GPK žst. Velký Osek - Kanín								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
45	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a ohrubná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4*6		xxx			
	vv		4*(6+5)/2		xxx			
	vv		Součet		xxx			
46	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4,6+8,05+10,35"nový AB		xxx			
	vv		17,25"výzisk AB		xxx			
	vv		Součet		xxx			
47	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		34,5*0,2*2,5"výzisk AB		xxx			
			P3967					
48	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		13*4		xxx			
49	M	5963101535	Železobetonová přejezdová konstrukce UNIS UNIS-1 - pouze vnitřní panel	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6,000		xxx			
50	M	5963104050	Železobetonová přejezdová konstrukce náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2,000		xxx			
51	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrubná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		13,2*0,04*2,5		xxx			
52	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		13,2*0,07*2,5		xxx			
53	M	5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		13,2*0,09*2,5		xxx			
54	M	5963152000	Asfaltová závlivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6*2*2"napojení na stávající stav		xxx			
55	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6*2		xxx			
56	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	ú.l.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		13*2, pryžové podložky dodá TO		xxx			
57	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6		xxx			
58	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6*2		xxx			
59	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(1+1,2+1,2)*6		xxx			
60	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a ohrubná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(1+1,2)*6		xxx			
			Ostatní					
61	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1,32+2,31+2,97"nový AB		xxx			
	vv		10,2"výzisk AB		xxx			
	vv		Součet		xxx			
62	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3,5"UNIS		xxx			
63	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		18*3,5		xxx			
64	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		20,4*0,2*2,5"výzisk AB		xxx			

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
TO Kolín, Oprava GPK žst. Velký Osek - Kanín								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			SPOLEČNÉ PRO PŘEJEZDY					
65	M	5963101050	Přyzová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2		xxx			
66	M	5963101085	Přyzová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		10		xxx			
67	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"antikoro		xxx			
	vv		1"Strail		xxx			
	vv		Součet		xxx			
68	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3*1"antikoro		xxx			
	vv		5*1"Strail		xxx			
	vv		Součet		xxx			
69	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"rypadlo		xxx			
			VRN					
70	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
71	K	VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	xxx		xxx	xxx
	vv		1"P4094					
72	K	VRN9	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Ostatní komunikace	kus	xxx		xxx	xxx
	vv		3"P4093, P4095, P3967					
Celkem:								2 977 615,22
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
za Objednatele: Správa železnic, státní organizace								
OŘ Praha								
ST Praha východ								
Datum: 28.04.2025								
Datum: 28.04.2025								