

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Lysá nad Labem, oprava v.č.11, 12, 16 a přípojných polí								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(70,63+44,2+45,675+108+13,753)*1,8		xxx			
2	M	5961190590	Ostatní výhybkové součásti Opěrka zádržná R65 proti putování R190 - R 1200	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2"v.č.12		xxx			
3	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(3,4+5,2)/2*54*0,25"v.č.11		xxx			
	vv		(10*3,4*0,25)+(4*3,4*0,3)"KV v.č.11, prostor na společných a zkrácených pražcích + přípojně pole		xxx			
	vv		42*3,4*0,30"přípoj v.č.12 - 16		xxx			
	vv		4*3,4*0,30"v.č.12 směr 5.SK		xxx			
	vv		6*3,4*0,25"přípoj v.č.11 - 12		xxx			
	vv		(3,4+5,2)/2*33*0,25"v.č.12		xxx			
	vv		2*6*3,4*0,25"v.č.12, prostor na společných a zkrácených pražcích		xxx			
	vv		Součet		xxx			
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		140*0,1"přípoj v.č. 5 - 11, po ASP		xxx			
	vv		840*0,1"5.SK, po ASP		xxx			
	vv		100*0,1"výběhy z v.č.4, 5, 16, po ASP		xxx			
	vv		Součet		xxx			
5	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		37,83*0,1"v.č.4, po ASP		xxx			
	vv		49,85*0,1"v.č.5, po ASP		xxx			
	vv		49,85*0,1"v.č.16, po ASP		xxx			
	vv		Součet		xxx			
6	K	5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		50"v.č.11, ZV - 1 x, pr.č. 1 - 46, 3 x zkrácené pražce na KV směr v.č.4		xxx			
	vv		9"v.č.16, pr.č. 03 - 01, 24 - 29		xxx			
	vv		Součet		xxx			
7	K	5906035040	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		33"v.č.11, pr.č. 47 - 79		xxx			
	vv		11"v.č.16, pr.č. 30 - 40		xxx			
	vv		Součet		xxx			
8	K	5906035050	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		17"v.č.11, pr.č. 80 - 96		xxx			
9	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6"v.č.11 na KV směr v.č.4		xxx			
	vv		"výměna dřevěných pražců za pražce betonové SB8					
10	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2"v.č.11, návěstidla Se		xxx			
11	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		20"v.č.16, pr.č. 03 - 01, 24 - 40		xxx			
	vv		Součet		xxx			
12	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6"v.č. 11 na KV směr v.č.4		xxx			
13	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		100"v.č.11, ZV - 1 x, pr.č. 1 - 96, 3 x zkrácené pražce směr v.č.4		xxx			
14	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3"v.č.11, zkrácené pražce na KV		xxx			
	vv		6"v.č.12, zkrácené pražce na KV		xxx			
	vv		Součet		xxx			
15	K	5906130025	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené, tvar R65	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		0,006"přípoj v.č.11 - 12		xxx			
	vv		"výměna dřevěných pražců - 9 x (6 x výhybkový + 3 x příčný)					
	vv		"výměna LIS - 2 x asymetrický 5/2 R65					
	vv		"výměna kompletů, pryžových a polyetylenových podložek					
16	K	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		0,038"přípoj v.č.12 - 16		xxx			
	vv		"výměna dřevěných pražců za pražce betonové SB8 - 63 x					
	vv		"výměna kolejnic R65 za UIC60 - 2 x 38 m					
	vv		"výměna kompletů a pryžových podložek					
17	K	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		0,004"přípoj v.č.12 - 16		xxx			

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Lysá nad Labem, oprava v.č.11, 12, 16 a přípojných polí								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
	vv		"výměna dřevěných pražců za pražce betonové SB8 - 7 x					
	vv		"výměna LIS R65 - 2 x 4 m					
	vv		"výměna kompletů a pryžových podložek					
	vv		0,004"v.č.12 směr 5.SK			xxx		
	vv		"výměna dřevěných pražců za pražce betonové SB8 - 7 x					
	vv		"výměna kolejnic R65 - 2 x 4 m (celková délka výměny kolejnic je 2 x 13 m)					
	vv		"výměna kompletů a pryžových podložek					
	vv		Součet			xxx		
18	K	5906140025	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar R65	km		xxx	xxx	xxx
	vv		0,042"přípoj v.č.12 - 16			xxx		
	vv		0,004"v.č.12 směr 5.SK			xxx		
	vv		0,006"přípoj v.č.11 - 12			xxx		
	vv		Součet			xxx		
19	K	5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m		xxx	xxx	xxx
	vv		3,5"v.č.11, středovka, odbočka, levý			xxx		
20	K	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m		xxx	xxx	xxx
	vv		2*3"v.č.12 směr 5.SK			xxx		
	vv		"výměna kolejnic R65 za UIC60 - 2 x 3 m (celková délka výměny kolejnic je 2 x 13 m)					
21	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus		xxx	xxx	xxx
	vv		40"montážní řezání kolejnic nově ukládaných			xxx		
	vv		(61,85+52)*2/5+0,46"dělení kolejnic vyzískaných			xxx		
	vv		Součet			xxx		
22	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus		xxx	xxx	xxx
	vv		5*2"v.č.12, propojovací lana			xxx		
23	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus		xxx	xxx	xxx
	vv		2*4"v.č.12, zámky proti putování jazyků			xxx		
24	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.		xxx	xxx	xxx
	vv		10"v.č.16, rezerva pro napojení na stávající stav			xxx		
25	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km		xxx	xxx	xxx
	vv		0,01*2"přípojná pole po výměně pražců			xxx		
26	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		xxx	xxx	xxx
	vv		0,050*2"přípojná pole po výměně pražců			xxx		
	vv		0,140"přípoj v.č. 5 - 11			xxx		
	vv		0,840"5.SK			xxx		
	vv		0,100"výběhy z v.č.4, 5, 16			xxx		
	vv		Součet			xxx		
27	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m		xxx	xxx	xxx
	vv		37,83"v.č.4			xxx		
	vv		49,85"v.č.5			xxx		
	vv		81,32*2"v.č.11			xxx		
	vv		49,85*2"v.č.12			xxx		
	vv		49,85*2"v.č.16			xxx		
	vv		Součet			xxx		
28	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar		xxx	xxx	xxx
	vv		2"přípoj v.č.12 - 16			xxx		
	vv		2"v.č.11			xxx		
	vv		Součet			xxx		
29	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. R65	svar		xxx	xxx	xxx
	vv		16"v.č.12			xxx		
	vv		2"ZV16			xxx		
	vv		2"5.SK			xxx		
	vv		10"5.+7.SK, odstranění defektoskopických vad			xxx		
	vv		Součet			xxx		
30	K	5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar		xxx	xxx	xxx
	vv		4"KV12 směr v.č.16			xxx		
	vv		2"přípoj v.č.11 - 12 u ZV11			xxx		
	vv		Součet			xxx		
31	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar		xxx	xxx	xxx
	vv		4			xxx		
32	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek	m		xxx	xxx	xxx
	vv		42*2"přípoj v.č.12 - 16			xxx		
	vv		7*2"KV12 směr 5.SK			xxx		
	vv		6*2"přípoj v.č.11 - 12			xxx		
	vv		50*2"5.SK			xxx		
	vv		Součet			xxx		

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Lysá nad Labem, oprava v.č.11, 12, 16 a přípojných polí								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
33	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		42*2"přípoj v.č.12 - 16		xxx			
	vv		7*2"KV12 směr 5.SK		xxx			
	vv		6*2"přípoj v.č.11 - 12		xxx			
	vv		50*2"5.SK		xxx			
	vv		Součet		xxx			
34	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		61,85*2"v.č.12		xxx			
35	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		61,85*2"v.č.12		xxx			
36	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2*17,858"v.č.11		xxx			
37	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2*18,656"v.č.11		xxx			
38	K	5910110020	Navaření přídržnice Kn 60 opotřeбенí přes 10 do 15 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		6,660"v.č.11, odbočka		xxx			
39	K	5911527010	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3"v.č.11		xxx			
40	K	5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3"v.č.11		xxx			
41	K	5911641030	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		49,85"v.č.12, pr.č. 04 - 01, 1 - 57		xxx			
	vv		"výměna jazyků - 2 x 12,125 m					
	vv		"výměna opornic - 2 x 13,709 m					
	vv		"výměna kolejnic ve středovce - 1 x 11,574 m, 1 x 11,566 m, 1 x 11,520 m, 1 x 11,516 m					
	vv		"výměna kolejnic v místě přídržnic - 1 x 7,940 m, 1 x 7,885 m					
	vv		"výměna srdcovky					
	vv		"výměna LIS - 2 x - středovka, odbočka					
	vv		"výměna přídržnic - 2 x 5,5 m					
	vv		"výměna zámků proti putování jazyků - 2 x					
	vv		"výměna kompletů, pryžových a polyetylenových podložek					
	vv		6*2"v.č.12, prostor na společných a zkrácených pražcích		xxx			
	vv		"výměna dřevěných společných pražců na KV12 - 5 x (pr.č. 58 - 62)					
	vv		"výměna dřevěných zkrácených pražců na KV12 - 3 x					
	vv		"výměna kolejnic R65 - 2 x 6 m (celková délka výměny kolejnic je 2 x 13 m do 5.SK)					
	vv		"výměna kompletů, pryžových a polyetylenových podložek					
	vv		Součet		xxx			
42	K	5911655030	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		49,85"v.č.12		xxx			
	vv		6*2"v.č.12, prostor na společných a zkrácených pražcích		xxx			
	vv		Součet		xxx			
43	K	5911671030	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		61,85"v.č.12		xxx			
44	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2"v.č.11, 12, pro vyjmutí pražců		xxx			
45	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2"v.č.11, 12		xxx			
46	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(70,63+52,02+45,675)/0,1"rozprostření výzisku, žst. Kostomlaty nad Labem		xxx			
47	vv	7493351022	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"v.č.12, plynové ohřevy		xxx			
48		7493351026	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 760 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"v.č.11, plynové ohřevy		xxx			
49		7493371010	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"v.č.12, plynové ohřevy		xxx			
50		7493371014	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:14-760	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"v.č.11, plynové ohřevy		xxx			

Soupis prací								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv								
žst. Lysá nad Labem, oprava v.č.11, 12, 16 a přípojných polí								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
51		7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1000/50"montáž ukolejení		xxx			
52		7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1000/50"demontáž ukolejení		xxx			
53	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1"montážní materiál - plynové ohřevy		xxx			
	vv		1"montážní materiál - výhybka v.č.12		xxx			
	vv		Součet		xxx			
54	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		22*1"montážní materiál - plynové ohřevy		xxx			
	vv		9*1"montážní materiál - výhybka v.č.12		xxx			
	vv		Součet		xxx			
55	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		508,064"kamenivo		xxx			
	vv		(70,63+52,02+45,675)*1,8"výzisk KL		xxx			
	vv		Součet		xxx			
56	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		508,064*2"kamenivo		xxx			
57	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2"Pv		xxx			
58	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2"MHS		xxx			
59	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3"ASP, SSP, LOKO+vozy		xxx			
60	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 500 001 Kč do 3 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								2 512 676,30
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv za Objednatele: Správa železnic, státní organizace OŘ Praha ST Praha východ								
Datum: 28.04.2025				Datum: 28.04.2025				