

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 242058
Zakázka: 242058-17 - Perštejn str.d. - kompletní oprava elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L. DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25021851
VIAMONT Servis a. s. DIČ: CZ25021851

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			266 264,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	266 264,53	31 951,74
Cena s DPH		v CZK	298 216,27

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Zakázka: 242058-17 - Perštejn str.d. - kompletní oprava elektroinstalace

Místo: Datum: 4. 4. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L. Projektant:
Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		266 264,53	298 216,27
242058-17	242058-17 - Perštejn str.d. - kompletní oprava elektroinstalace	266 264,53	266 264,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
242058-17 - Perštejn str.d. - kompletní oprava elektroinstalace
Objekt:
242058-17 - Perštejn str.d. - kompletní oprava elektroinstalace

KSO:
Místo: 4. 4. 2025
Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L
Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s. 25021851
CZ25021851
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Cena bez DPH		266 264,53
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
	266 264,53	0,00
Cena s DPH	v CZK	266 264,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: 242058-17 - Perštejn str.d. - kompletní oprava elektroinstalace
Objekt: 242058-17 - Perštejn str.d. - kompletní oprava elektroinstalace

Místo: 4. 4. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: 242058-17 - Perštejn str.d. - kompletní oprava elektroinstalace

Objekt: 242058-17 - Perštejn str.d. - kompletní oprava elektroinstalace

Místo: 4. 4. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033431				
2	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033441				
3	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033451				
4	K	977132112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus	28,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977132112				
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				0,00
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,819	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211				
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,819	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219				
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,819	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,570	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509				
VV			3,819*30		114,570		
VV			Součet		114,570		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,819	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631				
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
10	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	35,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110041				
11	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	36,750	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm				
VV			35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,750		
VV			Součet		36,750		
12	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	10,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110061				
13	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	10,500	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm				
VV			10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,500		
VV			Součet		10,500		
14	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	90,000	0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110511				
15	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	94,500	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm				
	VV		90°1,05 "Přepočtené koeficientem množství		94,500		
	VV		Součet		94,500		
16	M	34571203	kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 25x20mm	kus	50,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kryt koncový k liště elektroinstalační hranaté PVC 25x20mm				
17	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	16,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112101				
18	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	16,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí				
19	K	741112151	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá	kus	28,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112151				
20	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	28,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká				
21	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	310,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211				
22	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	356,500	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
	VV		310°1,15 "Přepočtené koeficientem množství		356,500		
	VV		Součet		356,500		
23	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	270,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122211				
24	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	310,500	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
	VV		270°1,15 "Přepočtené koeficientem množství		310,500		
	VV		Součet		310,500		
25	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	44,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122231				
26	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	50,600	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm				
	VV		44°1,15 "Přepočtené koeficientem množství		50,600		
	VV		Součet		50,600		
27	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	42,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122232				
28	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	48,300	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2				
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 13,8mm				
	VV		42°1,15 "Přepočtené koeficientem množství		48,300		
	VV		Součet		48,300		
29	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	110,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130001				
30	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741130003				
31	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210002				
32	M	1532...R	rozvaděč BF-U-2/48-C bílá	kus	1,000	0,00	
	PP		rozvaděč BF-U-2/48-C bílá				
33	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	12,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310011				
34	M	34535023	ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky	kus	12,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310021					
36	M	ABB.355305929 S	Přepínač sériový, řazení 5, IP44 Praktik	kus	1,000	0,00	
	PP	Přepínač sériový, řazení 5, IP44 Praktik					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: šedá					
37	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	5,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741310031					
38	M	ABB.355301929 S	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 Praktik	kus	5,000	0,00	
	PP	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 Praktik					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: šedá					
39	K	741311013	Montáž vypínač pole a odpojovač sítě s dálkovým ovládáním a zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž vypínač pole a odpojovač sítě s dálkovým ovládáním a zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741311013					
40	M	55332...R	spínač IS-63/3 3TE	kus	1,000	0,00	
	PP	spínač IS-63/3 3TE					
41	K	741313073	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	28,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313073					
42	M	ABB.55182029B	Zásuvka dvojnásobná, IP44 Praktik	kus	28,000	0,00	
	PP	Zásuvka dvojnásobná, IP44 Praktik					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: bílá					
43	M	ABB.3901AB20B	Rámeček dvojnásobný, vodorovný Tango®	kus	28,000	0,00	
	PP	Rámeček dvojnásobný, vodorovný Tango®					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: bílá					
44	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	12,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741313083					
45	M	ABB.55182029B	Zásuvka dvojnásobná, IP44 Praktik	kus	12,000	0,00	
	PP	Zásuvka dvojnásobná, IP44 Praktik					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: bílá					
46	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105					
47	M	35822113	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA					
48	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105					
49	M	35822123	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA					
50	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320175					
51	M	35822169	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA					
52	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skřini se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320175					
53	M	35822164	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 6 kA					
54	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skřini se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321003					
55	M	82333...R	kombinovaný chránič PF7-10/2/0,03	kus	4,000	0,00	
	PP	kombinovaný chránič PF7-10/2/0,03					
56	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skřini se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skřini se zapojením vodičů					
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741321043					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	3366...R	chránič PF7 - 40/4/0,03	kus	2,000	0,00	
PP			chránič PF7 - 40/4/0,03				
58	K	741330011	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 40 A se zapojením vodičů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741330011				
59	M	88633...R	stykač Z-SCH 230/25-40	kus	1,000	0,00	
PP			stykač Z-SCH 230/25-40				
60	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	3,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371104				
61	M	34833...R	svítidlo LED PRIMA 1.4 6400/840	kus	3,000	0,00	
PP			svítidlo LED PRIMA 1.4 6400/840				
62	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	10,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741372062				
63	M	183256...R	svítidlo LED CALA 18	kus	10,000	0,00	
PP			svítidlo LED CALA 18				
64	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810002				
65	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,188	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741121				
66	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,188	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741129				
D M			Práce a dodávky M			0,00	
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby			0,00	
67	K	220280221	Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	20,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelu bytového uloženého v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220280221				
68	M	22533...R	SYKFY 5x2x0,5	m	20,000	0,00	
PP			SYKFY 5x2x0,5				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00	
69	K	460010001	Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél dráhy	km	0,150	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytyčení trasy vedení vzdušného sdělovacího nebo ovládacího podél dráhy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010001				
70	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	6,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460021111				
71	K	460161134	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 5	m	20,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161134				
72	K	460431144	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř II skupiny 5	m	20,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř II skupiny 5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431144				
73	K	460481141	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 bez zhutnění ručně	m2	10,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 bez zhutnění ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460481141				
74	K	460551111	Rozprostření a urovnnání ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	10,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozprostření a urovnnání ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460551111				
75	K	460661213	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45 cm	m	20,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 30 do 45 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661213				
76	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	20,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671112				
77	K	468041113	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	4,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041113				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,002	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
79	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	4,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba kopáč				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1212				
80	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	40,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2231				
81	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: demontáž a odpojení stávající elektroinstalace				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				0,00
82	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000				
D VRN8			Další náklady na pracovníky				0,00
83	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,500	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Doprava zaměstnanců				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081002000				
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
84	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zařízení staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000				
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
85	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,500	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Inženýrská činnost				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000				

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 242058
Zakázka: 242058-16 - Perštějn str.d. - odstranění závad z RZ LPS - RZ S-24-25-JV

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel:
VIAMONT Servis a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			56 928,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	56 928,06	6 831,37
Cena s DPH		v CZK	63 759,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Zakázka: 242058-16 - Perštějn str.d. - odstranění závad z RZ LPS - RZ S-24-25-JV

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

Datum: 3. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 928,06	63 759,43
242058-16	Perštějn str.d. - odstranění závad z RZ LPS - RZ S-24-25-JV	56 928,06	56 928,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
242058-16 - Perštějn str.d. - odstranění závad z RZ LPS - RZ S-24-25-JV

Objekt:
242058-16 - Perštějn str.d. - odstranění závad z RZ LPS - RZ S-24-25-JV

KSO:
Místo: 3. 4. 2025

Zadavatel:
Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: 25021851
VIAMONT Servis a. s. CZ25021851

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		56 928,06
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
	56 928,06	0,00
Cena s DPH		
v CZK		56 928,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: 242058-16 - Perštěj str.d. - odstranění závad z RZ LPS - RZ S-24-25-JV

Objekt: 242058-16 - Perštěj str.d. - odstranění závad z RZ LPS - RZ S-24-25-JV

Místo: 3. 4. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s. o., ORŮstí n.L.
Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s. 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

242058-16 - Perštějн str.d. - odstranění závad z RZ LPS - RZ S-24-25-JV

Objekt:

242058-16 - Perštějн str.d. - odstranění závad z RZ LPS - RZ S-24-25-JV

Místo:

3. 4. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,840	0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	------	----------------

PP	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116						
VV	6*0,35*0,4				0,840		
VV	Součet				0,840		

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

0,00

2	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	62,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	------	----------------

PP	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021						

3	M	35442062	pás zemníčí 30x4mm FeZn	kg	28,182	0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	-------------------------	----	--------	------	----------------

PP	pás zemníčí 30x4mm FeZn						
----	-------------------------	--	--	--	--	--	--

4	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	------	----------------

PP	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041						

5	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	------------------	----	-------	------	----------------

PP	drát D 10mm FeZn						
----	------------------	--	--	--	--	--	--

6	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	------	----------------

PP	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021						

7	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	------------------------------------	-----	-------	------	----------------

PP	svorka spojovací pro lano D 8-10mm						
----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

8	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	------	----------------

PP	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420023						

9	M	35442023	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 60mm	kus	4,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	-----	-------	------	----------------

PP	svorka uzemnění Cu na okapové žlaby, 60mm						
----	---	--	--	--	--	--	--

10	K	741440032	Montáž tyč zemníčí dl přes 2 do 4,5 m	kus	3,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	------	----------------

PP	Montáž tyč zemníčí dl přes 2 do 4,5 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741440032						

11	M	5566...R	tyč zemníčí ZT 1,5 S	kus	3,000	0,00	
----	---	----------	----------------------	-----	-------	------	--

PP	tyč zemníčí ZT 1,5 S						
----	----------------------	--	--	--	--	--	--

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

12	K	460161133	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4	m	25,000	0,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	------	----------------

PP	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161133						

13	K	460291111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m	m3	3,500	0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	------	----------------

PP	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy nošením při elektromontážích do 10 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460291111						
VV	25*0,35*0,4				3,500		
VV	Součet				3,500		

14	K	460431143	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř II skupiny 4	m	25,000	0,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	------	----------------

PP	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř II skupiny 4						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431143						

15	K	460481131	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění ručně	m2	30,000	0,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	------	----------------

PP	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění ručně						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460481131						

16	K	468041113	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	6,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	------	----------------

PP	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm						
----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041113				
17	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,924	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111				
18	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	18,480	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121				
VV			0,924*20		18,480		
VV			Součet		18,480		
19	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,924	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973111				
20	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,400	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111				
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
21	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář pomocný	hod	24,000	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář pomocný				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2231				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN8			Další náklady na pracovníky				0,00
22	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	5,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Doprava zaměstnanců				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/081002000				
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zařízení staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000				
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00
24	K	040001000	Inženýrská činnost	%	5,000	0,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Inženýrská činnost				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000				