

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP0003BC2

MMOPP0003BC2

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 28.11.2024 jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„ZŠ Mařádkova“ (oprava povodňových škod)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] technická správa nemovitostí odboru školství Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o.
Sídlo: U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 25826638
DIČ: CZ25826638
Datová schránka: 2rc8446
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
 [redacted] jednatelka
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] jednatel
 dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠ Mařádkova (oprava povodňových škod)**“ (PID smlouvy: *MMOPP00KQVEH*) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto **Dodatkem č. 1** (dále také jen „**Dodatek**“) dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dílčí opravy povodňových škod:
 - o provedení montované odvětrávané předstěny z cementových desek,
 - o provedení epoxidového nátěru podlahy,
 - o provedení samonivelační stěrky;
- předmět díla se zužuje o dílčí opravy povodňových škod:
 - o provedení keramické dlažby,
 - o provedení povlakové podlahy z PVC,
 - o provedení keramického obkladu.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla bez DPH dle Smlouvy	1.968.297,76 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 481.610,10 Kč
- nová celková cena díla	2.449.907,86 Kč
- DPH 21 %	514.480,65 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.964.388,51 Kč

(slovy: dva milióny devět set šedesát čtyři tisíc tři sta osmdesát osm korun českých a padesát jeden haléř)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 6. 5. 2025, č. usnesení 3620/74/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce
Položkový rozpočet - méněpráce

V Opavě dne _____

V Opavě dne _____



Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00300535,
o=Statutární město Opava,
ou=Vedení města, ou=3857
cn=Ing. [redacted]
serialNumber=P679169,
title=primátor
Datum: 2025.05.07 15:36:10 +02'00'

Za objednatele

primátor



Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2025.05.07
14:49:11 +02'00'

Za zhotovitele

jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1.2	ZŠ Mařádková - VCP
Objekt:	01.02	Likvicace povodňových škody - VCP predstena + ostatni vcp
Rozpočet:	2	VCP - predstena + ostatni vcp pv

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o.	IČO: 25826638
U Náhonu č.p. 2832/6	DIČ:
74601 Opava	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			552 969,73
PSV			472 327,40
MON			19 937,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 045 234,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 045 234,13 CZK
Základní DPH	21 %	219 499,17 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 264 733,30 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			372 055,45	35,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			74 679,34	7,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			61 082,62	5,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 745,15	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			9 427,50	0,9
733	Rozvod potrubí	PSV			33 880,00	3,2
734	Armatury	PSV			10 902,00	1,0
735	Otopná tělesa	PSV			56 202,40	5,4
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			16 800,00	1,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			341 906,50	32,7
783	Nátěry	PSV			3 209,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON			19 937,00	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			30 407,17	2,9
Cena celkem					1 045 234,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - VCP
O:	01.02	Likvidace povodňových škody - VCP predstena + ostatni vcp
R:	2	VCP - predstena + ostatni vcp pv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				372 055,45
1	319211331R00	Fabion z malty v koutu o poloměr 25 mm - podlaha/stěna	m	73,58000	135,50	9 970,09

m.č. 12 : 2*(5,5+5,42)

21,84000

m.č. 13 :

24,70000

1,1+(5*0,7)+4,35+1,2+2,1+(7*0,7)+,65+1,7+2,9+0,65+1,6
5

m.č. 14 : 2*(8,16+5,36)

27,04000

2	342211111R00	Provětrávaná příčka z cementové desky na lakovaném roštu s nerez spoj. materiálem	m2	146,55500	1 551,00	227 306,81
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

m.č. 10 : (5,65+2,45)*2*1

16,20000

m.č. 12 : (5,5+5,6)*2*1,55

34,41000

m.č. 14 : (8,15+5,5)*2*1,55

42,31500

m.č. 22 : (3,4+1,4)*2*1,55

14,88000

m.č. 13 : (10,8+14,2)*1,55

38,75000

3	342211111R02	dodávka a montáž lakovaného ocelového roštu pro předstěnu	m2	146,55500	850,00	124 571,75
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 146,55500

146,55500

4	342211111R03	Nerezový přichytný materiál pro rošt nakotvený do vhlkého zdiva	soubor	1,00000	7 181,00	7 181,00
---	--------------	---	--------	---------	----------	----------

5	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenku) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdici pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	2,00000	1 512,90	3 025,80
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

nika m.č. 14 : 2*1

2,00000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				74 679,34
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

6	631317105R00	Řezání dilatační spáry	m	19,00000	85,00	1 615,00
7	632411107RT1	Samonivelační stěrka samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	163,68000	390,00	63 835,20

místnost č.12 : 31,55

31,55000

místnost č.13 : 30,6

30,60000

místnost č.14 : 46

46,00000

místnost 101 - krček : 18,77

18,77000

místnost 102 - krček : 36,76

36,76000

8	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod samonivelační hmoty	m2	163,68000	32,40	5 303,23
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 163,68000

163,68000

9	776101121R01	Provedení penetrace podkladu pod soklík	m2	121,17000	32,40	3 925,91
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 121,17000

121,17000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				61 082,62
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

10	631317105R02	Řezání spáry vodorovne hl. 0-50 mm, omítka	m	82,45000	73,50	6 060,08
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

m.č. 9 : 15,6

15,60000

m.č. 10 : 16,1+2

18,10000

m.č. 12 : 3+5,5+5,5-1,35+5,6+5,6

23,85000

m.č. 13 : (5*0,7)+0,8+4,35+1,95+1,2+(7*0,7)

16,70000

schodiste krcek . 4,1*2

8,20000

11	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	156,85770	112,98	17 721,78
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Hodnota z bývalého odkazu. : 156,8577

156,85770

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - VCP
O:	01.02	Likvidace povodňových škody - VCP predstena + ostatni vcp
R:	2	VCP - predstena + ostatni vcp pv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo kominového	m2	156,85770	95,49	14 978,34

Hodnota z bývalého odkazu : 156,8577

156,85770

13	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladu stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	156,85770	142,31	22 322,42
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 156,85770

156,85770

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					14 745,15
14	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	13,95000	1 057,00	14 745,15

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,41000

13,41000

zazdívká niky m.č. 14 : 2*0,15*1,8

0,54000

Díl: 722	Vnitřní vodovod					9 427,50
15	722181212RY5	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 76 mm	m	45,00000	209,50	9 427,50

Díl: 733	Rozvod potrubí					33 880,00
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

16	733163105R00	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, spojované pájením, D 28 x 1,5 mm	kompl	1,00000	19 950,00	19 950,00
17	733193917R001	zamrazování potrubí pro demontáže potrubí	kus	14,00000	995,00	13 930,00

Díl: 734	Armatury					10 902,00
-----------------	-----------------	--	--	--	--	------------------

18	734223111R00	Ventil termostatický	kus	8,00000	445,05	3 560,40
19	734221672R00	Hlavice ovládání ventilu termostatická	kus	8,00000	466,90	3 735,20
20	734263131R00	Šroubení regulační, přímé bez vypouštění	sada	8,00000	450,80	3 606,40

Díl: 735	Otopná tělesa					56 202,40
-----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

21	722190223R00	úprava přípojek - demontáž a nadstavení na hadice (nouzový stav)	ks	8,00000	1 550,00	12 400,00
22	735426108RT1	sada 2 ks stojánkových konzol úprava prodloužení pro předstěnu	soubor	8,00000	1 894,05	15 152,40
23	725659101R01	Montážní stojánkových konzol zapravení do zdiva na chemickou maltu	sada	8,00000	990,00	7 920,00
24	725659101R03	Drobný instalační materiál	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00
25	48441533R	Konzola kompaktní H600	kompl	1,00000	14 630,00	14 630,00
26	48441533R1	úprava konzoly pro radiátor u schodiště prodloužení konzoly na místě	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00

Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové					16 800,00
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	------------------

27	776981112R001	Dodávka a montáž rohových hliníkových lišt na předstěnu	m	30,00000	560,00	16 800,00
----	---------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					341 906,50
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

28	765901318R00	Lepicí polyuretanový tmel pro utěsnění 310 ml spára podlaha - soklik	kus	121,17000	111,00	13 449,87
----	--------------	--	-----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 121,17000

121,17000

29	776551830R00	Příplatek obroušení lepidla z povlakové podlahy	m2	55,53000	53,00	2 943,09
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

místnost 101 - krček : 18,77

18,77000

místnost 102 - krček : 36,76

36,76000

30	776981121R00	Lišta nerezová na schodiště a poklop	m	8,40000	553,00	4 645,20
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	----------

schody : 6

6,00000

poklop : 4*0,6

2,40000

31	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah průmyslovým vysavačem broušení plochy a kraje	m2	163,68000	154,00	25 206,72
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 163,68000

163,68000

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - VCP
O:	01.02	Likvidace povodňových škody - VCP predstena + ostatni vcp
R:	2	VCP - predstena + ostatni vcp pv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	777315161R00	napojení epoxidové stěrky k prahu dveří	m	6,00000	653,00	3 918,00
33	777612111R00	Provedení epoxidového nátěru podlahy se strukturou pomerančové kury, odstín šedý	m2	163,68000	1 422,00	232 752,96
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 163,68000				163,68000		
34	784011211R00	Olepečování horní hrany soklíku papírovou páskou	m	121,17000	16,20	1 962,95
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 121,17000				121,17000		
35	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	2,50000	4 775,00	11 937,50
36	777215266R01	Rampa epoxidová plastbetonová odstín šedá	ks	1,89000	2 495,00	4 715,55
do m.č. 12 : 1,35*0,7				0,94500		
do m.č. 14 : 1,35*0,7				0,94500		
37	777612111R01	Provedení epoxidového soklíku 2 násobný nátěr na předstěnu	m	121,17000	298,00	36 108,66
místnost č. 12 : 5,6+5,6+5,5+5,5				22,20000		
místnost č. 13 : 2+0,7+1,45+1,4+1,4+0,95+0,7+2,1+0,7+1,6+0,5+8+1,4+1,4+1,4+1,1+0,7+0,7+3,05+1,4+1,97				34,62000		
místnost č. 14 : 5,5+5,5+8,15+8,15				27,30000		
místnost č. 101 - krček : 6,7+6,7+2,6				16,00000		
místnost č. 102 - krček : 6,4+6,4+6,45+1,8				21,05000		
38	777612111R012	Příplatek za epoxidovou stěrku na schodišťových stupních se strukturou pomerančové kury, odstín šedý	ks	3,00000	1 422,00	4 266,00
Díl: 783		Nátěry				3 209,00
39	783251017R00	Nátěr epoxidový kovových konstrukcí základní	kompl	1,00000	1 750,00	1 750,00
poklop m.č. 101 - krček : 1				1,00000		
40	783904811R00	Očištění, odmaštění kovového poklopu	m2	1,00000	1 459,00	1 459,00
Díl: M21		Elektromontáže				19 937,00
41	650034611R00	Úprava kabeláže pro rozvody	soubor	1,00000	4 678,00	4 678,00
42	650012161RT2010	dodávka a montáž krabic kruhových do dutých stěn	soubor	1,00000	2 699,00	2 699,00
43	650034611R003	úprava kabeláže v rozváděči	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
44	650051111R003	Dodávka a montáž spínače nástěnného	soubor	1,00000	2 460,00	2 460,00
45	650052711RT203	dodávka a montáž zásuvek včetně dodávky zásuvky	soubor	1,00000	2 350,00	2 350,00
46	650061611R003	dodávka a montáž jističů pro nové elektrické okruhy	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				30 407,17
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	13,41000	445,00	5 967,45
149*0,05*1,8				13,41000		
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,41000	284,00	3 808,44
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,41000				13,41000		
49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	268,20000	25,06	6 721,09
13,41*20				268,20000		
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,41000	409,30	5 488,71
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,41000				13,41000		
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,41000	47,47	636,57
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,41000				13,41000		

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - VCP
O:	01.02	Likvicace povodňových škody - VCP predstena + ostatni vcp
R:	2	VCP - predstena + ostatni vcp pv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	97999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	13,41000	580,53	7 784,91
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 13,41000				13,41000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1.2** **ZŠ Mařádková - MNP**

Objekt: **07** **MNP dlažby**

Rozpočet: **02** **MNP - kompletní**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.** IČO: **25826638**
U Náhonu č.p. 2832/6 DIČ: _____
74601 Opava

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			63 220,30
PSV			400 403,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			100 000,00
Celkem			563 624,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	563 624,03 CZK
Základní DPH	21 %	118 361,05 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 681 985,08 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			26 359,20	4,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 861,10	6,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			204 000,58	36,2
776	Podlahy povlakové	PSV			112 271,46	19,9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			46 607,28	8,3
781	Obklady keramické	PSV			37 524,41	6,7
ON	Ostatní náklady	ON			100 000,00	17,7
Cena celkem					563 624,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - MNP
O:	07	MNP dlažby
R:	02	MNP - kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 359,20
1	R-60201	Dodávka a montáž interiérové difúzní lišty pro vlhké zdivo vnitřní 70 x 2000 x 14 mm	m	78,45000	336,00	26 359,20

0.01 Sklad brambor, stávající kd, stěny : SO 1500+zazdivka, sv2,800 : 3,45 :
0.02 Sklad brambor, stávající kd stěny : SO 1500+zazdivka, sv2,800 : (1,8+4,5) :
0.06 Chodba, stávající kd, sv3,000 : (1,3+1) :
0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 :
(0,45+0,45+0,75*2+0,5+2,45*2+5,65+0,75*2+0,5+2,65) :
0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 :
(1+0,2+0,75*2+0,5+2,6*2+5,65+0,2*2+2,6+0,75*2+0,5+2,75+5,65) :
0.09 Hlavní uzávěr vody, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,45+1,4*2) :
0.10 Šatna, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,85) :
0.11 Dílna školníka, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,6) :
0.15 Šatna pro kuchyň, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,8+4,65) :
102 Schoditě, stávající kd, stěny : SO 1000, sv2,200 : (1,5+0,6*2) :
78,45

78,45000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				36 861,10
2	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladu penetrační,	m2	105,79500	102,12	10 803,79

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 105,79500 :
105,795

105,79500

3	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	105,79500	246,30	26 057,31
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

0.12 Šatna, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (5,5*5,6) :
0.13 Chodba, podkladní beton a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (14,5*2) :
0.14 Šatny, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv2,800 : (5,5*8,15+1,8*0,65) :
105,795

105,79500

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				204 000,58
4	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladu pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	105,79500	8,86	937,34

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 105,79500 :
105,795

105,79500

5	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	105,79500	56,63	5 991,17
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 105,79500 :
105,795

105,79500

6	771130111R00	Obklad soklíku do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	78,45000	137,28	10 769,62
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - MNP
O:	07	MNP dlažby
R:	02	MNP - kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.01 Sklad brambor, stávající kd, stěny : SO 1500+zazdivka, sv2,800 : 3,45 :				
		0.02 Sklad brambor, stávající kd stěny : SO 1500+zazdivka, sv2,800 : (1,8+4,5) :				
		0.06 Chodba, stávající kd, sv3,000 : (1,3+1) :				
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 : (0,45+0,45+0,75*2+0,5+2,45*2+5,65+0,75*2+0,5+2,65) :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1+0,2+0,75*2+0,5+2,6*2+5,65+0,2*2+2,6+0,75*2+0,5+2,75+5,65) :				
		0.09 Hlavní uzávěr vody, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,45+1,4*2) :				
		0.10 Šatna, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,85) :				
		0.11 Dílna školníka, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,6) :				
		0.15 Šatna pro kuchyň, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,8+4,65) :				
		102 Schoditě, stávající kd, stěny : SO 1000, sv2,200 : (1,5+0,6*2) :				
		78,45		78,45000		
7	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	78,45000	110,63	8 678,92
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 78,45000 :				
		78,45		78,45000		
8	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	105,79500	756,40	80 023,34
		0.12 Šatna, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (5,5*5,6) :				
		0.13 Chodba, podkladní beton a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (14,5*2) :				
		0.14 Šatny, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv2,800 : (5,5*8,15+1,8*0,65) :				
		105,795		105,79500		
9	771577133RS2	Hrany schodu, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	13,00000	68,46	889,98
		0.12 Šatna, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : 2 :				
		0.13 Chodba, podkladní beton a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : 9 :				
		0.14 Šatny, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv2,800 : 2 :				
		13		13,00000		
10	771577843R00	Hrany schodu, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvorí 10 mm širokou pohledovou	m	28,75000	300,48	8 638,80

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - MNP
O:	07	MNP dlažby
R:	02	MNP - kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.12 Šatna, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (5,5+5,6) :				
		0.13 Chodba, podkladní beton a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (2*2) :				
		0.14 Šatny, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv2,800 : (5,5+8,15) :				
		28,75		28,75000		
11	771578011RT3	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	166,85000	68,46	11 422,55
		0.12 Šatna, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (5,5*2+5,6*2+0,9*2+0,6*2) :				
		0.13 Chodba, podkladní beton a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (14,5*2+2*2) :				
		0.14 Šatny, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv2,800 : (5,5*2+8,15*2+0,65*2+0,8*2) :				
		0.01 Sklad brambor, stávající kd, stěny : SO 1500+zazdivka, sv2,800 : 3,45 :				
		0.02 Sklad brambor, stávající kd stěny : SO 1500+zazdivka, sv2,800 : (1,8+4,5) :				
		0.06 Chodba, stávající kd, sv3,000 : (1,3+1) :				
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 : (0,45+0,45+0,75*2+0,5+2,45*2+5,65+0,75*2+0,5+2,65) :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1+0,2+0,75*2+0,5+2,6*2+5,65+0,2*2+2,6+0,75*2+0,5+2,75+5,65) :				
		0.09 Hlavní uzavěr vody, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,45+1,4*2) :				
		0.10 Šatna, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,85) :				
		0.11 Dilna školníka, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,6) :				
		0.15 Šatna pro kuchyň, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,8+4,65) :				
		102 Schoditě, stávající kd, stěny : SO 1000, sv2 200 : (1,5+0,6*2) :				
		166,85		166,85000		
12	771578013R00	Zvláštní úpravy spár separační provazec pro vyplnění dilatačních spár	m	166,85000	47,00	7 841,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 166,85000 :				
		166,85		166,85000		
13	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	105,79500	46,00	4 866,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 105,79500 :				
		105,795		105,79500		
14	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	1 674,76270	7,40	12 393,24

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - MNP
O:	07	MNP dlažby
R:	02	MNP - kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	119,32200	432,00	51 547,10

0.12 Šatna, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (5,5*5,6) :

0.13 Chodba, podkladní beton a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3,000 : (14,5*2) :

0.14 Šatny, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv2,800 : (5,5*8,15+1,8*0,65) :

dodávka keramické dlažby : 105,795*1,05 :

0.01 Sklad brambor, stávající kd, stěny : SO 1500+zazdívka, sv2,800 : 3,45 :

0.02 Sklad brambor, stávající kd stěny : SO 1500+zazdívka, sv2,800 : (1,8+4,5) :

0.06 Chodba, stávající kd, sv3,000 : (1,3+1) :

0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 :

(0,45+0,45+0,75*2+0,5+2,45*2+5,65+0,75*2+0,5+2,65) :

0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 :

(1+0,2+0,75*2+0,5+2,6*2+5,65+0,2*2+2,6+0,75*2+0,5+2,75+5,65) :

0.09 Hlavní uzavěr vody, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,45+1,4*2) :

0.10 Šatna, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,85) :

0.11 Dílna školníka, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3,000 : (2,6) :

0.15 Šatna pro kuchyň, stávající kd, stěny : SO 1500, sv3 000 : (2,8+4,65) :

102 Schodiště, stávající kd, stěny : SO 1000, sv2,200 : (1,5+0,6*2) :

dodávka keramické dlažby soklíku : 78,45*0,1*1,05 :

119,322

119,32200

Díl: 776	Podlahy povlakové				112 271,46
16	24696999 AR	Nátěr penetrační spotřeba 400-800 g/m2	kg	34,98390	254,40
					8 899,90

101 Spojovací krček, bet.potěr, PVC, sv2,200 :

55 53*0,6*1,05 :

34 9839

34,98390

17	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	55,53000	7,39	410,37
----	--------------	---	----	----------	------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 55 53000 :

55,53

55,53000

18	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	55,53000	27,71	1 538,74
----	--------------	------------------------------------	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 55,53000 :

55,53

55,53000

19	776421100RU1	Lepení soklíku PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíku z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku, Lišta soklová	m	41,35000	255,28	10 555,83
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - MNP
O:	07	MNP dlažby
R:	02	MNP - kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

101 Spojovací krček, bet.potěr, PVC, sv2,200 :
(6,45+2,05+6,45+6,8+2,6+6,8+6,4+1,8+1*2) :
41,35

41,35000

20	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastu ve formě pásů z PVC, montáž, Lepidlo montážní	m2	55,53000	259,20	14 393,38
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

101 Spojovací krček, bet.potěr, PVC, sv2,200 : 55,53 :

55,53

55,53000

21	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, šířka profilu 20 mm	m	5,00000	250,56	1 252,80
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

101 Spojovací krček, bet.potěr, PVC, sv2,200 : 1+2+2 :

5

5,00000

22	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	55,53000	62,12	3 449,52
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 55,53000 :

55,53

55,53000

23	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	1 112,59000	0,91	1 012,46
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

24	R-776104	Odborné práce případné opravy podkladu - dle skutečnosti a nutnosti	hod	10,00000	368,64	3 686,40
----	----------	---	-----	----------	--------	----------

25	R-776109	Zhotovení stěrky kompletní zhotovení stěrky	m2	55,53000	187,20	10 395,22
----	----------	---	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 55,53000 :

55,53

55,53000

26	R-776103	Rychleschnoucí opravný beton k případným rychlým opravám	kg	75,00000	46,08	3 456,00
----	----------	--	----	----------	-------	----------

27	R-776106	Sádrová stěrka -VRSTVA 6 MM	kg	349,83900	33,12	11 586,67
----	----------	-----------------------------	----	-----------	-------	-----------

101 Spojovací krček, bet.potěr, PVC, sv2,200 :

55,53*6*1,05 :

349,839

349,83900

28	R-SPEC77601	Podlahovina homogení PVC, tl.2 mm, p.ú., třída 34/43, hmotnost 2800g/m2, R9, Bfl-s1	m2	61,08300	681,60	41 634,17
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

101 Spojovací krček, bet.potěr, PVC, sv2,200 : 55,53*1,1 :

61,083

61,08300

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	46 607,28
-----------------	-------------------------------------	------------------

29	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	105,79500	8,51	900,32
----	--------------	---	----	-----------	------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 105,79500 :

105,795

105,79500

30	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: úprava	m2	105,79500	46,52	4 921,58
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 105,79500 :

105,795

105,79500

31	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	105,79500	316,80	33 515,86
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - MNP
O:	07	MNP dlažby
R:	02	MNP - kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.12 Šatna, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3.000 : (5,5*5,6) :				
		0.13 Chodba, podkladní beton a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv3.000 : (14,5*2) :				
		0.14 Šatny, podkladní beton, stávající kd a ko1450, nová skladba podlahy a KD, sv2.800 : (5,5*8,15+1,8*0,65) :				
		105,795		105,79500		
32	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu	m2	105,79500	63,92	6 762,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 105,79500 :				
		105,795		105,79500		
33	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	%	461,00180	1,10	507,10
Díl: 781		Obklady keramické				37 524,41
34	597813621R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: šedá	m2	16,62570	528,00	8 778,37
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3.000 : (1,75+1,75)*2 :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3.000 : (1,4+1,4)*1,5 :				
		0.19 Šatna pro topiče, stávající kd a ko1350, OPRAVA KO, sv3.000 : (4,65)*1,35 :				
		dodávka keramického obkladu : 17,4775*1,08 :				
		18,8757		18,87570		
		odpocet obklad kolem umyvadla m.č.7 : -1,5*1,5		-2,25000		
35	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	17,47750	163,20	2 852,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 17,47750 :				
		17,4775		17,47750		
36	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	15,22750	48,32	735,79
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 17,47750 :				
		17,4775		17,47750		
		obklad kolem umyvadla m.č.7 : -1,5*1,5		-2,25000		
37	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladu řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	10,65000	110,62	1 178,10
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3.000 : (1,75+1,75) :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3.000 : (1,4+1,4) :				
		0.19 Šatna pro topiče, stávající kd a ko1350, OPRAVA KO, sv3.000 : (4,65)+1,35*2 :				
		13,65		13,65000		
		obklad kolem umyvadla m.č.7 : -3		-3,00000		
38	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladu vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	7,00000	61,65	431,55
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3.000 : 3 :				

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - MNP
O:	07	MNP dlažby
R:	02	MNP - kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 : 3 :				
		0.19 Šatna pro topiče, stávající kd a ko1350, OPRAVA KO, sv3,000 : 3 :				
		9		9,00000		
		obklad kolem umyvadla m.č.7 : -2		-2,00000		
39	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	8,00000	70,16	561,28
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 : 3 :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 : 3 :				
		0.19 Šatna pro topiče, stávající kd a ko1350, OPRAVA KO, sv3,000 : 3 :				
		9		9,00000		
		obklad kolem umyvadla : -1		-1,00000		
40	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	4,35000	42,24	183,74
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 : 1,75 :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 : 1,4 :				
		0.19 Šatna pro topiče, stávající kd a ko1350, OPRAVA KO, sv3,000 : 1,35*2 :				
		5.85		5,85000		
		obklad kolem umyvadla : -1,5		-1,50000		
41	781111151R00	Doplňkové práce při provádění obkladu příplatek za sestavení dekoru (listela)	m	10,95000	78,19	856,18
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1,75+1,75) :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1,4+1,4) :				
		0.19 Šatna pro topiče, stávající kd a ko1350, OPRAVA KO, sv3,000 : (4,65) :				
		10,95		10,95000		
42	781415015R00	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček pórovinových 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	15,22750	801,78	12 209,10
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1,75+1,75)*2 :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1,4+1,4)*1,5 :				
		0.19 Šatna pro topiče, stávající kd a ko1350, OPRAVA KO, sv3,000 : (4,65)*1,35 :				
		17,4775		17,47750		
		obklad kolem umyvadla : -1,5*1,5		-2,25000		
43	781419706R00	Montáž obkladu vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladu vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	15,22750	31,68	482,41
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 17,47750 :				
		17,4775		17,47750		

Položkový rozpočet

S:	1.2	ZŠ Mařádková - MNP
O:	07	MNP dlažby
R:	02	MNP - kompletní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obklad kolem umyvadla : -1,5*1,5		-2,25000		
44	781419711R00	Montáž obkladu vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladu vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	15,22750	60,13	915,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 17,47750 :				
		17,4775		17,47750		
		obklad kolem umyvadla : -1,5*1,5		-2,25000		
45	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	17,95000	278,40	4 997,28
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1,75+1,75)*2 :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1,4+1,4)+1,5*2 :				
		0.19 Šatna pro topiče, stávající kd a ko1350, OPRAVA KO, sv3,000 : (4,65) :				
		17,95		17,95000		
46	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	404,96590	4,08	1 652,26
47	58583200.AR	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti rozpouštědlům; teplotní odolnost -30 až 90 °C; barva šedá	kg	63,40550	26,66	1 690,39
		0.07 Uhelna, stávající kd, KO2000, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1,75+1,75)*2 :				
		0.08 Kotelna, stávající kd, KO1500, stěny : SO 1500, sv3,000 : (1,4+1,4)*1,5 :				
		0.19 Šatna pro topiče, stávající kd a ko1350, OPRAVA KO, sv3,000 : (4,65)*1,35 :				
		17,4775*4*1,05 :				
		73,4055		73,40550		
		obklad kolem umyvadla m.č.7 : -10		-10,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				100 000,00
48	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00