

VÝKAZ VÝMĚR

Oprava vozovek po zimním období v Tachově a v jeho osadách

Předpokládaný termín realizace 4-5/2025

Pol. rozp. čís. *	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Předpokl. množství	Jedn. cena	Odbyt. cena
	komunikace, zpevněné plochy				
1	Oprava komunikace do tl. 50 mm	m2	3000	593,4580	1 780 374 Kč
2	Oprava výtlučků do tl. 50 mm	m2	500	639,1090	319 555 Kč
3	Oprava výtlučků do tl. 100 mm	m2	100	703,0203	70 302 Kč
4	Oprava komunikace do tl. 50 mm s vyrovnávkou s AB	m2	900	547,8080	493 027 Kč
5	Oprava parkového obrubníku tl. 50mm	mb	20	598,0238	11 960 Kč
6	Oprava parkového obrubníku tl. 80mm	mb	20	604,4140	12 088 Kč
7	Oprava silničního obrubníku tl. 150mm	mb	20	634,7000	12 694 Kč
				celkem bez DPH	2 700 000 Kč
				celkem s DPH	3 267 001 Kč

*POZNÁMKA

Podrobný popis položek:

1	Oprava komunikace do tl. 50 mm - Jedná se o plochy s převážující výměrou jednotlivých ploch od 200 m² do 650 m². - odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním) - zařezání - vyčištění podkladu - spojovací postřik - pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živичného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
2	Oprava výtlučků do tl. 50 mm - Jedná se o plochy malého rozsahu s převážující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 10 m2. - odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním) - zařezání - vyčištění podkladu - spojovací postřik - pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živичného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
3	Oprava výtlučku do tl. 100 mm – Jedná se o plochy malého rozsahu s převážující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 10 m2. - odstranění živice do tl. 100 mm - zařezání - vyčištění podkladu - pokládka vyrovnávací vrstvy OKS (ACP 16+) v tl. 50 mm - pokládka ohrubné vrstvy ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živичného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
4	Oprava komunikace tl. 50 mm - Jedná se o plochu komunikace s výměrou 900 m2. - zařezání (provedení napojení s následnou asfaltovou zálivkou spár) - vyčištění podkladu - spojovací postřik - pokládka ohrubné vrstvy (ACO 11) v tl. 50 mm - Vyrovnávka podkladu z asfaltového betonu v předpokládaném množství 80 tun
5,6,7	Oprava obrubníku - demontáž poškozeného obrubníku - odvoz a tříděné uložení živичného odpadu/suti na skladku města (bez poplatku za uložení). - dodávka a osazení obrubníku do betonu s boční opěrou - doplnění demontovaného krytu bude kalkulováno položkami 1. nebo 2. - zatření spar asfaltovou zálivkou - případné ohumusování a osetí travnatých ploch