

Tábor, Brigádníků 2553, výkaz výměr elektro var 20230531

cena projektanta

07.05.2025

1	Rekapitulace rozpočtu						
2	HLAVA III. Základní rozpočtové náklady						
3	Dodávka materiálu					424 660,4 Kč	
4	Montážní práce a služby					366 004,5 Kč	
5	Celkem					790 664,9 Kč	
6							
7	El. revize, plomby, komunikace s EONem					5 050,0 Kč	
8	Celkem					5 050,0 Kč	
9							
10	Celkem bez DPH					795 714,9 Kč	
11							
12	Daň z přidané hodnoty						
13	Základní sazba DPH					0,12	
14							
15	DPH celkem					95 485,8 Kč	
16	Celkem s DPH					891 200,7 Kč	
17							
18							
19							
20	ELEKTROINSTALACE						
21	Popis položky	Počet	Měr.jedn.	Kč m.j.	Kč celkem	Kč m.j.	Kč celkem
22							
23	Rozvaděče						
24	Rozvaděč RE 2-2 (0+4), zapuštěný, pož odolnost dveře EI30+S	4	ks	28 800,00	115 200,00	500,00	2 000,00
25	Rozvaděč RE 0, zapuštěný pož odolnost dveře EI30+S, spodní část - stykač total stop, jistič před elměrem rezie, elměr rezie jplombovatelné, horní část rezie - odděleno přepážkou	1	ks	30 800,00	30 800,00	500,00	500,00
26	úprava vývodů ve stávajícím rozvaděči RB, napojení nového přívodu, bez výměny RB	16	ks	0,00	0,00	600,00	9 600,00
27	popíska rozvaděčů	5	ks	100,00	500,00	500,00	2 500,00
28	Drobný nespecifikovaný materiál,	5	%	146 500,00	7 325,00	14 600,00	730,00
29					153 825,00		15 330,00
30							
31	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství						
32	trubka ohebná kopoflex 75 pevně	110	m	37,00	4 070,00	42,00	4 620,00
33	trubka ohebná kopoflex 40 pevně	60	m	19,00	1 140,00	39,00	2 340,00
34	lišta kopos 40x20 v byt jednotce vč tvarovek	320	m	40	12 800,00	45	14 400,00
35	lišta kopos 15x8 v byt jednotce vč tvarovek	320	m	20	6 400,00	45	14 400,00
36	příchytky na strop	100	ks	3,00	300,00	19,00	1 900,00
37	Elektroinstalační trubka 16mm pevná vč tvarovek	400	m	12,00	4 800,00	21,00	8 400,00
38	elektroinstalační trubka 16mm ohebná	300	ks	11,00	3 300,00	21,00	6 300,00
39	tlačítko u dveř Tango pod omítku	16	ks	119,00	1 904,00	128,00	2 048,00
40	krabice 68 pod omítku	32	ks	7,00	224,00	25,00	800,00
41	mtž práce na stoup vedení a odchodech, přepojení přívodu a hop	300	hod	0,00	0,00	100,00	30 000,00
42	Odpojení stávajících rozvaděčů NN od napětí	75	hod	0,00	0,00	100,00	7 500,00
43	Demontáž stávajících rozvaděčů NN	70	hod	0,00	0,00	50,00	3 500,00
44	Demontáž stávajících prvků (kabely, trubky, ...)	160	hod	0,00	0,00	50,00	8 000,00
45	zásuvka jednofázová na povrch	2	ks	105,00	210,00	144,00	288,00
46	vypínač ř.1 na povrch	22	ks	97,00	2 134,00	128,00	2 816,00
48	Krabice rozbočná na povrch Acidur	20	ks	115,00	2 300,00	98,00	1 960,00
49	rizvodnice HOP	1	ks	656,00	656,00	600,00	600,00
50	bernard svorka vč materiálu	40	ks	36,00	1 440,00	44,00	1 760,00
51	Připojení TZB na přípojnici HOP	6	kpl	0,00	0,00	500,00	3 000,00
52	Drobný nespecifikovaný materiál	10	%	41 678,00	4 167,80	114 632,00	11 463,20
53					45 845,80		126 095,20
54							
55	Kabely						
56	kabely CY50 v trubce	160	m	233	37 280,00	23,00	3 680,00
57	kabely CY25 v trubce	10	m	97	970,00	23,00	230,00
58	Kabel CYKY-J 4 X 10mm2	160	m	128,00	20 480,00	23,00	3 680,00
59	Kabel CY 6mm2	160	m	23,00	3 680,00	19,00	3 040,00
60	Měření zemního odporu	2	kpl	0,00	0,00	500,00	1 000,00
61	Měření přechodového odporu	2	kpl	0,00	0,00	500,00	1 000,00
62	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 v trubce	320	m	16,00	5 120,00	21,00	6 720,00
63	Kabel CYKY-J 4X 1,5mm2 trubce	310	m	27,00	8 370,00	21,00	6 510,00
64	kabel UTP cat 5 - dom telefon	820	m	9,00	7 380,00	21,00	17 220,00
65	kabel JYSTY 8x0,8	30	m	53,00	1 590,00	21,00	630,00
66	kabel 3x1,5 nehoř, Prafladur	20	m	42,00	840,00	21,00	420,00
67	drobné nespecifikované práce	10	%	85 710,00	8 571,00	44 130,00	4 413,00
68					94 281,00		48 543,00
69							
70	Svítlidla						

71	svítidlo se zdrojem LED E27 , vč čidla pohybu, označ B, např Triton2	14	ks	544,00	7 616,00	0	0,00
72	svítidlo se zdrojem LED E27, označ A, např Triton2	65	ks	544,00	35 360,00	0	0,00
73	svítidlo nouzové s piktogramem označ E, např V-TAC	9	ks	615,00	5 535,00	0	0,00
74	montáž a zapojení svítidel, dle instrukcí výrobce příslušného svítidla	88	ks	0,00	0,00	250,00	22 000,00
75	drobné nespecifikované materiály	10	%	48 511,00	4 851,10	22 000,00	2 200,00
76					53 362,10		24 200,00
77							
78	domácí telefon např videx						
79	broušený nerez, tlačítka, zálohovaný napaječ, dom telefon audio 12x, autonomní čtečka, klíčenka 30ks, kabely						
80		1	kpl	33 970,00	33 970,00	10 400,00	10 400,00
81	drobné nespecifikované materiály	10	%	33 970,00	3 397,00	10 400,00	1 040,00
82					37 367,00		11 440,00
83							
84	stavební a bourací práce						
85	bourání , zadržování rozvaděčů vč překladů, zaomítnutí vč štuky,	1	kpl	4 640,00	4 640,00	42 450,00	42 450,00
86	likvidace vybouraného materiálu vč poplatků	1	kpl	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
87	likvidace suti vč poplatků	1	kpl	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
88	doprava,	1	kpl	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
89	jádrové vrtání pr. 100mm, pr. 50mm	18	ks	0,00	0,00	400,00	7 200,00
90	jádrové vrtání pr. 20mm	15	ks	0,00	0,00	250,00	3 750,00
91	požární ucpávky do průměru 10cm	32	ks	0,00	0,00	400,00	12 800,00
92	malba bílá dvojnásobná vč penetrace např HET	190	m3	10,00	1 900,00	52,00	9 880,00
93	malba bílá dvojnásobná vč penetrace např HET - strop	58	m2	10,00	580,00	52,00	3 016,00
94	malba bílá jednonásobná vč penetrace např HET - zázemí	251	m2	10,00	2 510,00	52,00	13 052,00
95	malba bílá jednonásobná vč penetrace např HET - zázemí strop	82	m2	10,00	820,00	52,00	4 264,00
96	malba soklu bílá latexová např.HET, sokl	67	m3	10,00	670,00	75,00	5 025,00
97	drobné nespecifikované práce	10	%	11 120,00	1 112,00	108 937,00	10 893,70
98					12 232,00		119 830,70
99							
100	požární signalizace						
101	autonomní čidlo	16	ks	288,00	4 608,00	250	4 000,00
102	požární tlačítko v krabici se sklem	1	ks	881,00	881,00	400	400,00
103	drobný nespecifikovaný materiál	10	%	5 489,00	548,90	4 400,00	440,00
104					6 037,90		4 840,00
105							
106	strop SK D112a.cz						
107	revizní dvířka 20x20 cm EI30	4	ks	2 150,00	8 600,00	494,00	1 976,00
108	šachtová stěna EI 30, ytong 75	32	m2	348,00	11 136,00	385,00	12 320,00
109	Drobný nespecifikovaný materiál	10	%	19 736,00	1 973,60	14 296,00	1 429,60
110					21 709,60		15 725,60