

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **ZUŠ F. Chopina – venkovní učebna a galerie** (č.
smlouvy objednatele: S508/24) uzavřené dne 25.10.2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S508/24-1**

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

VDED s.r.o.

Proboštov ev.č. 4, 400 02 Malečov

IČ: 09359508, DIČ: CZ 093 59 508

Bankovní spoj.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Smělík - tel.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

2 Předmět dodatku č.1

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „ZUŠ F. Chopina – venkovní učebna a galerie“ (dále jen Smlouva o dílo). Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 Smlouvy o dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které nebylo možné předvídat anebo je nutné provést některé další práce, které nebyl zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo. Proto je rozsah dodávky upraven na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06, ZL07, ZL08, ZL09, ZL10 a ZL11. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

2.3 Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla, a to z důvodu, uvedených v článku 2.2 tohoto dodatku a dále z důvodu, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné provádět práce v období od 22.12.2024 do 24.2.2025.

Článek 3. odst. 3.1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

2 Cena díla

2.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 25.10.2024:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>2 494 932,19 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21%</i>
<i>výše DPH</i>	<i>523 935,70 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>3 018 867,95 Kč</i>

Cena díla se navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>566.971,97 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>119.064,11Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>686.036,08 Kč</i>

Cena díla se snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>151.154,36 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>31.742,42 Kč</i>
<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>182.896,78 Kč</i>

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>2.910.749,80 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>611.257,46 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>3.522.077,26 Kč</i>

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

Článek 4. odst. 4.3 Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a nově zní takto:

4 Termíny plnění

4.3 *Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy budou dokončeny do 202 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.*

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

3.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

3.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.1 ke smlouvě.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a této povinnosti podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

3.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne


Za objednatele:



Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

V Ústí nad Labem dne

Za zhotovitele:



Ing. Jan Smělík
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 120124

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie

Místo: Mariánské Lázně

Datum: 11. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		415 817,61	503 139,32
01	ZL01 - Změna způsobu provedení základů pod přístřeškem	224 104,99	271 167,04
	PŘÍPOČET	374 509,35	453 156,31
	ODPOČET	-150 404,36	-181 989,28
02	ZL02 - Doplnění elektroinstalace	47 430,02	57 390,32
	PŘÍPOČET	48 180,02	58 297,82
	ODPOČET	-750,00	-907,50
03	ZL03 - Změna způsobu řešení základu plotu	49 980,99	60 477,00
	PŘÍPOČET	49 980,99	60 477,00
04	ZL04 - Doplnění plotovek	1 727,08	2 089,77
	PŘÍPOČET	1 727,08	2 089,77
05	ZL05 - Doplnění nedostatečných výměr	26 094,23	31 574,02
	PŘÍPOČET	26 094,23	31 574,02
06	ZL06 - Upřesnění provedení zámečnické konstrukce plotu	6 900,00	8 349,00
	PŘÍPOČET	6 900,00	8 349,00
07	ZL07 - Doplnění obkladu stávající konstrukce anglického dvorku	11 749,50	14 216,90
	PŘÍPOČET	11 749,50	14 216,90
08	ZL08 - Doplnění lapače střešních splavenin	3 974,00	4 808,54
	PŘÍPOČET	3 974,00	4 808,54
09	ZL09 - Doplnění uchycení treláže	5 000,00	6 050,00
	PŘÍPOČET	5 000,00	6 050,00
10	ZL10 - Doplnění lavice na zídku	26 356,80	31 891,73
	PŘÍPOČET	26 356,80	31 891,73
11	ZL11 - Doplnění DIO	12 500,00	15 125,00
	PŘÍPOČET	12 500,00	15 125,00
	PŘÍPOČET CELKEM	566 971,97	686 036,08
	ODPOČET CELKEM	-151 154,36	-182 896,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt:

01 - ZL01 - Změna způsobu provedení základů pod přístřeškem

Místo: Mariánské LázněDatum: 11. 3. 2025

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

374 509,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV				369 312,42	
D	1	Zemní práce				49 327,43	
151	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	24,915	1 085,14	27 036,26
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
182	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	26,350	522,00	13 754,70
PP			štěrkodrt' frakce 0/32				
167	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,500	405,66	6 287,73
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
154	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,500	145,08	2 248,74
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
D	2	Zakládání				74 137,95	
181	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	2,500	4 220,00	10 550,00
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
155	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	8,100	3 194,31	25 873,91
PP			Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25				
156	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,703	53 647,28	37 714,04
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
D	4	Vodorovné konstrukce				41 490,25	
157	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,000	4 287,59	12 862,77
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25				
158	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	24,000	681,95	16 366,80
PP			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení				
159	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	24,000	131,21	3 149,04
PP			Odstranění bednění ztužujících věnců				
160	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl přes 100 do 150 mm	m2	20,500	186,66	3 826,53
PP			Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
161	K	451571312	Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl přes 100 do 150 mm	m2	20,500	257,81	5 285,11
PP			Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
D	5	Komunikace pozemní				19 874,45	
162	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	20,500	481,43	9 869,32
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	M	59246107	<i>dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní</i>	m2	20,910	396,42	8 289,14
PP			dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní				
VV			20,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	20,910			
37	K	772211314	Montáž obkladu stupňů cihlami lepenými tl přes 50 do 70 mm	m	3,080	557,14	1 715,99
PP			Montáž obkladu stupňů cihlami lepenými tl přes 50 do 70 mm				
D 997			Přesun sutě	142 903,14			
76	K	997013116.R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m	t	78,987	500,00	39 493,50
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m				
78	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	78,987	304,50	24 051,54
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
167	K	997013655.R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	92,600	430,00	39 818,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
79	K	997231119.R	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	2 764,545	10,00	27 645,45
PP			Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot				
77	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	78,987	150,59	11 894,65
PP			Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami				
D 998			Přesun hmot	41 579,20			
132	K	998011008.R	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	63,968	650,00	41 579,20
PP			Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				
D PSV			Práce a dodávky PSV	5 196,93			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 196,93			
164	K	721173315.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110	m	2,000	546,62	1 093,24
PP			Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110				
165	K	721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ	kus	1,000	626,51	626,51
PP			Podlahové vpustí montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160				
168	M	HLE.HL606W1	<i>Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm, se ZU vodní, L15</i>	kus	1,000	3 477,18	3 477,18
PP			Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm, se ZU vodní, L15				

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt:

01 - ZL01 - Změna způsobu provedení základů pod přístřeškem

Místo: Mariánské Lázně

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání

18	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého	m3	-1,163	1 802,87
----	---	-----------	---	----	--------	----------

PP	Lože pro travivody z kameniva drobného těžného
----	--

19	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	-18,000	72,51
----	---	-----------	---	---	---------	-------

PP Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože

20	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	-11,260	4 217,92
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	----------

PP	Základové pásy z betonu tř. C 20/25
----	-------------------------------------

21	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-38,000	408,20
----	---	-----------	--	----	---------	--------

PP	Zřízení bednění základových pasů rovného
----	--

22	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	-38,000	79,11
----	---	-----------	---	----	---------	-------

PP	Odstranění bednění základových pasů rovného
----	---

26	K	279362021	Výtuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	-0,297	80 000,00
----	---	-----------	---	---	--------	-----------

PP	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari
----	--

D 997 Přesun sutě

80	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-18,163	2 030,00
----	---	-----------	--	---	---------	----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 761 Konstrukce prosvětlovací

96	K	761661071	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 1,0 m š přes 1,25 do 1,5 m	kus	-3,000	1 609,81
----	---	-----------	---	-----	--------	----------

PP	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 1,0 m š přes 1,25 do 1,5 m
----	---

97	M	ACO.35606	Světlik 100x100x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set	kus	-3,000	4 843,52
----	---	-----------	---	-----	--------	----------

PP	Světlík 100x100x40 - pochozí: mříž 30/30, těleso, mont. set
----	---

136	K	998761211	Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	-1,000	1 000,00
-----	---	-----------	--	---	--------	----------

PP	Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací s omezením mechanizace v objektech v do 6 m
----	--

11. 3. 2025

Cena celkem [CZK]

-150 404,36

-130 044,37

-93 173,48

-2 096,74

-1 305,18

-47 493,78

-15 511,60

-3 006,18

-23 760,00

-36 870,89

-36 870,89

-20 359,99

-20 359,99

-4 829,43

-14 530,56

-1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt:

02 - ZL02 - Doplnění elektroinstalace

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							48 180,02
D	PSV	Práce a dodávky PSV					48 180,02

	č.položky	popys položky	množství	cena/mj		cena
1	Dodávky zařízení					
2	509821	svítidlo podhled LED Panlux 18W, IP44	7,00	760,00 Kč		5 320,00 Kč
3		Krabice pod omítku KOV SIMON 500 3×S500 6×K45	1,00	3 231,00 Kč		3 231,00 Kč
4		zamykatelné víko Simon 51040013-036	1,00	2 323,00 Kč		2 323,00 Kč
		Dvojzásuvka SIMON 500	3,00	315,00 Kč		945,00 Kč
	Součet					10 874,00 Kč
5	Materiál elektromontážní					
6	438211	proudový chránič+jistič 2p/1+N IDPN N-6/1N/B/003	1,00	1 196,00 Kč	ks	1 196,00 Kč
7	43814	proudový chránič+jistič 2p/1+N IDPN N-16/1N/B/003	2,00	1 160,00 Kč	ks	2 320,00 Kč
8	333161	lišta vkladací LH 40*40	6,00	62,60 Kč	m	375,60 Kč
9	333021	lišta vkladací LH 18*13	6,00	20,30 Kč	m	121,80 Kč
10	120106	kabel 1kV CXKE-R 3*2,5	50,00	89,00 Kč	m	4 450,00 Kč
11	120105	kabel 1kV CXKE-R 3*1,5	30,00	79,00 Kč	m	2 370,00 Kč
12	101105	kabel CYKY 3*1,5	31,00	17,00 Kč	m	527,00 Kč
13	321143	troubka ohebná FFTYL E LD 10/12,7 černá	30,00	17,00 Kč	m	510,00 Kč
14	410130	Sestava spínač 1pol Tango 10a/250Vstr řaz.1	1,00			- Kč
15	409820	spínač/strijek 1pol Tango 10a/250Vstr 3558-A01340 řaz.1,1So	1,00	122,00 Kč	ks	122,00 Kč
16	410101	kryt spínače 1-duchý 3558-A651 pro ř.1,6,7,1/0	1,00	43,00 Kč	ks	43,00 Kč
17	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	1,00	28,00 Kč	ks	28,00 Kč
18	321500	roura korugovaná Kopoflex KF09040 pr. 40/32mm	20,00	18,00 Kč	m	360,00 Kč
19	171108	vodič CY 6	17,00	21,00 Kč	m	357,00 Kč
20	900001	pomocný materiál	1,00	600,00 Kč	ks	600,00 Kč
	900001	zás. 230V/16A ve skřince	1,00	700,00 Kč	ks	700,00 Kč
	Součet					14 080,40 Kč
21	Elektromontáže					
22	210120481	proudový chránič vč. zapojení 2pol/25A	1,00	225,78 Kč	ks	225,78 Kč
23	210120481	proudový chránič vč. zapojení 2pol/25A	2,00	225,87 Kč	ks	451,74 Kč
24	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	6,00	77,00 Kč	m	462,00 Kč
25	210010111	minilišta vkladací úplná pevně uložená do š.20mm	6,00	50,00 Kč	m	300,00 Kč
26	210201023	svítidlo zářivkové vestavné	7,00	558,00 Kč	ks	3 906,00 Kč
27	210810951	kabel (-1kV CHKE) pevně uložený do 2*4/3*2,5/4*1,5	50,00	41,00 Kč	m	2 050,00 Kč
28	210810951	kabel (-1kV CHKE) pevně uložený do 2*4/3*2,5/4*1,5	30,00	41,00 Kč	m	1 230,00 Kč
29	210810048	kabel (CYKY) pevně uložený do 3*6/4*4/7*2,5	35,00	40,50 Kč	m	1 417,50 Kč
30	210010003	troubka plast ohebná, pod omítku, typ 2323/pr.23	30,00	36,90 Kč	m	1 107,00 Kč
31	210110041	spínač zapustěný vč. zapojení	1,00	66,60 Kč	ks	66,60 Kč
32	210010123	troubka plast vlně uložená do pr.50mm	20,00	54,00 Kč	m	1 080,00 Kč
33	210950341	vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg	40,00	20,70 Kč	m	828,00 Kč
34	210800851	vodič Cu(-CY, CYA) pevně uložený do 1*35	17,00	41,00 Kč	m	697,00 Kč
	210990001R	montáž zás. Skř.	1,00	1 500,00 Kč	ks	1 500,00 Kč
	Součet					15 321,62 Kč
35	Ostatní náklady					
36	219001215	vybour. otvoru ve zdi/cihla do pr.60mm/tl. Do 1,00m	5,00	350,00 Kč	ks	1 750,00 Kč
37	219990011	Úprava rozvaděče pro připojení nových vývodů	4,00	450,00 Kč	hod	1 800,00 Kč
38	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla do 100*100*100mm	1,00	54,00 Kč	ks	54,00 Kč
39	219990011	vrtání děr-prostupy ocel.sloupy	15,00	120,00 Kč	ks	1 800,00 Kč
		Přesun hmot pro slaboproud s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	1,00	2 500,00 Kč	kpl	2 500,00 Kč
	Součet					7 904,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt:

02 - ZL02 - Doplnění elektroinstalace

Místo: Mariánské Lázně

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd

137	M	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	m	-15,000	50,00
-----	---	------------	--------------	---	---------	-------

PP CYKY-J 3x2,5

11. 3. 2025

Cena celkem [CZK]
-750,00
-750,00
-750,00
-750,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt: 03 - ZL03 - Změna způsobu řešení základu plotu

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 980,99

D 997 Přesun sutě 1 820,00

188	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,550	400,00	1 820,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

D HSV Práce a dodávky HSV 48 160,99

D 4 Vodorovné konstrukce 5 284,55

157	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,600	4 287,59	2 572,55
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

192	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,400	877,00	2 104,80
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

193	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,400	253,00	607,20
-----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 390,00

189	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	3,100	1 400,00	4 340,00
-----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------

PP Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou

191	K	985611.R	Vrtaná mikropilota pro zvýšení únosnosti základů hl. 750 mm D 150 mm	m	8,250	3 400,00	28 050,00
-----	---	----------	--	---	-------	----------	-----------

PP Vrtaná šroubovitá mikropilota pro zvýšení únosnosti základů hl. 750 mm D 150 mm

D 998 Přesun hmot 10 486,44

132	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	8,932	1 174,03	10 486,44
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

PP Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt: 04 - ZL04 - Doplnění plotovek

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 727,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 727,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 450,01

29	K	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	0,810	1 790,13	1 450,01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování

D 998 Přesun hmot 277,07

132	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,236	1 174,03	277,07
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt: 05 - ZL05 - Doplnění nedostatečných výměr

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 094,23

D HSV Práce a dodávky HSV 26 094,23

D 5 Komunikace pozemní 22 804,60

38	M	KLC.CKRS00.R	KLC Cihla dlažba Euroton Varia getrommeld UWF60 200x50x60	kus	651,560	35,00	22 804,60
----	---	--------------	---	-----	---------	-------	-----------

PP	KC Cihla dlažba Euroton Varia getrommeld UWF60 200x50x60						
VV	651,56				651,560		
VV	Součet				651,560		

D 998 Přesun hmot 3 289,63

132	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,802	1 174,03	3 289,63
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m						
----	---	--	--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt:

06 - ZL06 - Upřesnění provedení zámečnické konstrukce plotu

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 900,00

D 4 Vodorovné konstrukce 6 900,00

171	K	348.R	Příplatek za větší pracnost výroby plotového pole s tahokovem vč. povrchové úpravy	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00
-----	---	-------	--	-----	-------	----------	----------

PP Příplatek za větší pracnost výroby plotového pole s tahokovem vč. povrchové úpravy

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt:

07 - ZL07 - Doplnění obkladu stávající konstrukce anglického dvorku

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 749,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 756,00

184	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	0,000	247,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry

185	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	6,000	445,00	2 670,00
-----	---	----------	---	----	-------	--------	----------

PP dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní

186	K	936004.R	Příplatek za vyšší pracnost při uložení do betonu	m	10,800	430,00	4 644,00
-----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

PP Příplatek za vyšší pracnost při uložení do betonu

187	K	93600.R	Příplatek za lepení na flexibilní lepidlo	m2	6,000	407,00	2 442,00
-----	---	---------	---	----	-------	--------	----------

PP Příplatek za lepení na flexibilní lepidlo

D HSV Práce a dodávky HSV 1 993,50

D 998 Přesun hmot 1 993,50

188	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,698	1 174,03	1 993,50
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt: 08 - ZL08 - Doplnění lapače střešních splavenin

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 974,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 974,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 974,00

173	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	794,00	794,00
PP			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125				
174	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	1,000	3 180,00	3 180,00
PP			lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt: 09 - ZL09 - Doplnění uchycení treláže

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 000,00
D	767		Konstrukce zámečnické				5 000,00
175	K	900.R	Ocelová oka pro treláž	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt: 10 - ZL10 - Doplnění lavice na zídku

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 26 356,80

D HSV Práce a dodávky HSV 9 706,80

D 2 Zakládání 3 456,95

23	K	279113142	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,500	1 382,78	3 456,95
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 500,00

183	K	985564.R	Vlepování výztuže na chemickou kotvu	kus	20,000	125,00	2 500,00
-----	---	----------	--------------------------------------	-----	--------	--------	----------

PP Vlepování výztuže na chemickou kotvu

D 998 Přesun hmot 3 749,85

132	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	3,194	1 174,03	3 749,85
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m

D OST Ostatní 16 650,00

179	M	74910.R	Lavice ve stylu terasy galerie vč. zakrytí čela zdi dle návrhu AD	m	9,000	1 850,00	16 650,00
-----	---	---------	---	---	-------	----------	-----------

PP Lavice ve stylu terasy galerie vč. zakrytí čela zdi dle návrhu AD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZUŠ Fryderyka Chopina - venkovní učebna a galerie
Objekt: 11 - ZL11 - Doplnění DIO

Místo: Mariánské Lázně Datum: 11. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 12 500,00

169	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
PP			Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)				