

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23
Číslo objednávky: 3.3.242.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3340
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Višňová

CC-CZ:
Datum: 28.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 136 759,04
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 136 759,04	238 719,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 375 478,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-3340

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 28.04.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 136 759,04	1 375 478,44
2025 - 3340	oprava vodovodní přípojky	1 136 759,04	1 375 478,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba
Objekt:
2025 - 3340 - oprava vodovodní přípojky

KSO:
Místo: Višňová

CC-CZ:
Datum: 28.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 136 759,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 136 759,04	21,00%	238 719,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 375 478,44

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba

Objekt: 2025 - 3340 - oprava vodovodní přípojky

Místo: Višňová

Datum: 28.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 136 759,04
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba
Objekt: 2025 - 3340 - oprava vodovodní přípojky

Místo: Višňová Datum: 28.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 136 759,04

D	1	Zemní práce					0,00
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	100,000		0,00
2	K	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení	m	500,000		0,00
3	K	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění	m	500,000		0,00
4	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	28,000		0,00
VV		(11*2)+2+2+2			28,000		
VV		Součet			28,000		
5	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	28,000		0,00
VV		(11*2)+2+2+2			28,000		
VV		Součet			28,000		
6	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	12,500		0,00
VV		2*2*2 "vodoměrná šachta			8,000		
VV		2*1*1,5 "startovací jáma protlaku			3,000		
VV		1*1*1,5 "koncová jáma protlaku			1,500		
VV		Součet			12,500		
7	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	230,400		0,00
VV		240*0,6*1,6			230,400		
8	K	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	35,000		0,00
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	400,000		0,00
VV		100*2*2			400,000		
VV		Součet			400,000		
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	400,000		0,00
11	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	47,200		0,00
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,200		0,00
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	80,325		0,00
VV		47,25*1,7			80,325		
VV		Součet			80,325		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	228,500		0,00
VV		12,5+216			228,500		
VV		Součet			228,500		
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	47,200		0,00
VV		240*0,6*0,3 "kolem potrubí			43,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*1*2 "kolem objektů		4,000		
	VV		Součet		47,200		
16	M	58331200	zásypový materiál (štěrkopísek netříděný)	t	120,240		0,00
	VV		(47,2+19,6)*1,8		120,240		
	VV		Součet		120,240		
17	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	400,000		0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00
18	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	19,600		0,00
	VV		240*0,8*0,1 "lože pro potrubí		19,200		
	VV		4*0,1 "lože pod objekty		0,400		
	VV		Součet		19,600		
D 8 Trubní vedení							0,00
19	K	286V02	napojení na stávající vodovodní potrubí - ostatní práce, včetně uzavření / otevření potrubí, opravy prostupu a opravy hydroizolace prostupu, přechodových kusů	kus	2,000		0,00
20	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	260,000		0,00
21	M	28613656	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 32x3,0mm	m	263,900		0,00
	VV		260*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		263,900		
22	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	270,000		0,00
23	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	270,000		0,00
24	M	286V05	vyhledávací vodič CYKY 4mm2	m	300,000		0,00
25	M	286V06	ochranná folie šířky 400mm	m	300,000		0,00
26	K	893811223	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení pl do 1,5 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000		0,00
27	M	56230555	šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6m	kus	1,000		0,00
28	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání	kus	1,000		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	39,885		0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00
30	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	2,000		0,00
31	K	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
32	K	012002000	Zeměměřičské práce	bod	12,000		0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
33	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000		0,00
P Poznámka k položce: projednání a uzavření dohod o přístupu a příjezdu k objektu s vlastníky a uživateli dotčených pozemků - ČD a.s.							
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
34	K	0001	Přírážka zvýhodnění	kpl	1 062 391,640		0,00
35	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5638599

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: de3fd087-38ca-42b3-b6f9-97f0ccbac2d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2025 13:53:11

Hash komponenty: 6eb9e04e3438a87b0337165d84d77f98b32cc7ac9fea88c467b173d5416d8c9d

Hashovací funkce: sha256Hex



4bfe27ae-3631-44ef-9f42-40085d37cda3