

Číslo smlouvy Zhotovitele: 3841
Číslo smlouvy Objednatele: MCBKNI/00340/2025

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Výstavba Jedlého parku a altánu s extenzivní střechou“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ a „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky

se sídlem: Nová 11, 635 00 Brno
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Lenka Ištvanová, starostka
- ve věcech technických: Martina Suchánková, tel. 724870331, suchankova@brno-kninicky.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 44992785-14
DIČ: CZ44992785-14

dále jen „**Objednatel**“

KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Identifikační číslo: 49975358
DIČ: CZ49975358
jednající: Ing. Romana Rousová, jednatelka
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Romana Rousová, jednatelka
- ve věcech technických: Zdeněk Široký, Adéla Hanáková
- ve věcech stavby: **stavbyvedoucí:** Ing. Jiří Matoušek
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 
Kontaktní spojení: Hana Skácelová, obchodní oddělení
Email: 
Tel.: 

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku; práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují, že
 - a) Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem „**Výstavba Jedlého parku a altánu s extenzivní střechou**“ (dále rovněž jen „výběrové řízení“ nebo „veřejná zakázka“),
 - b) podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu.
4. Účelem smlouvy je revitalizace území městské části Brno-Kníničky s rekreačním potenciálem v blízkosti Brněnské přehrady a vytvoření veřejného prostoru pro setkávání lidí. Stavba je určena k pohybu lidí, sportu a rekreaci.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), přičemž minimální pojistná částka předmětného pojištění musí být alespoň ve výši 5.000.000,- Kč. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele kdykoli doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy;
 - 6.2 že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou;
 - 6.3 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Jedlý park a altán s extenzivní střechou**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. Dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provedení stavby (DUSP+PDPS) pro stavební akci „Jedlý park“, zpracované v březnu 2024 zodpovědným projektantem, Ing. Alžbětou Kalábovou, se sídlem Větrná 18b, 635 00 Brno, IČO: 86868608 (dále rovněž jen

„projektová dokumentace“), která tvořila přílohu č. 5 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba Jedlého parku a altánu s extenzivní střechou“;

- 1.2. oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“ nebo „oceněný Výkaz výměr“);
- 1.3. podmínek pravomocného Rozhodnutí o změně využití území č. 2/2024 ze dne 20. 02. 2024, č.j. MCBKNI/00229/2024 na stavbu nazvanou „Jedlý park“ (dále jen „Územní rozhodnutí“);
- 1.4. závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace; a
- 1.5. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení.

(dále rovněž jen „Závazné podklady pro realizaci díla“)

Závazné podklady pro realizaci díla uvedené v odst. 1.1., 1.3. a 1.4. této smlouvy byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že veškeré výše uvedené Závazné podklady pro realizaci díla má k okamžiku podpisu smlouvy k dispozici.

2. Součástí díla je také:

- 2.1. Novostavba altánu s extenzivní střechou v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci a oceněného Výkazu výměr v rámci SO 803 Altán;
- 2.2. Vegetační úpravy, terénní úpravy v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci a oceněném Výkazu výměr v rámci SO 801; Zhotovitel je povinen realizovat dílčí část stavby v rozsahu SO 801 – Vegetační úpravy, terénní úpravy, zejména tu část spočívající ve výsadbě rostlin, v klimaticky vhodném období. Konkrétní termín provedení výsadby v rámci sjednané doby plnění musí být předem odsouhlaseny Objednatелеm;
- 2.3. zpracování a projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a aktualizovaného harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.4. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů (bude-li to s ohledem na charakter stavby nezbytné);
- 2.5. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně polohopisné a výškopisné situace (dále jen „DSPS“) a geodetického zaměření stavby vždy ve třech (3) vyhotoveních a zpracování technické zprávy a seznamu souřadnic zaměření od autorizovaného zeměměřičského inženýra. DSPS a geodetické zaměření stavby budou Objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na USB nebo prostřednictvím Úschovny v uzavřeném formátu (*.pdf), a v otevřených formátech (textu *.doc nebo *.rtf, výkresy *.dwg nebo *.dgn). DSPS musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.6. zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných právních předpisů v souladu s požadavky projektové dokumentace, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné; neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) Objednateli;
- 2.7. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;
- 2.8. osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně následného uvedení do původního stavu, bude-li pro realizaci stavby dle této smlouvy nezbytné;

- 2.9. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatel, požadavky Objednatele a v souladu s platnými právními předpisy;
- 2.10. zajištění vytyčení obvodu staveniště a řádné označení staveniště, tj. zřízení a vyvěšení na viditelném místě u vstupu na staveniště štítku s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.11. zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu zejména k okolním objektům dotčeným stavbou;
- 2.12. udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich následné uvedení do původního stavu;
- 2.13. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- 2.14. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.15. zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (tj. zeměměřičského inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby;
- 2.16. zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům;
- 2.17. odstranění odpadu vzniklého na staveništi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech;
- 2.18. odvoz, případná recyklace vybouraných hmot s využitím pro stavbu mimo staveniště, na zřízenou deponii těchto materiálů na vymezených plochách v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem o odpadech) a tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích nebo jejich uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí Zhotovitel. Veškeré doklady o řádném nakládání s odpady a likvidaci odpadů budou předloženy Objednateli. Objednatel nezajišťuje Zhotoviteli skládky vybouraných hmot;
- 2.19. návrh a zajištění všech potřebných provozních řádů a technických zařízení; proškolení budoucí obsluhy, provedení všech předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem a předání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech; zajištění a předání všech nezbytných provozních návodů a předpisů a veškerých dalších dokladů nutných k předání díla dle smlouvy, a to vše v českém jazyce;
- 2.20. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí Zhotovitel na své náklady. Projektová dokumentace uvedená v článku III., odst. 1.1 této smlouvy nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci;
- 2.21. předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s předčasným nebo

trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat povolení k předčasnému užívání stavby nebo k zavedení zkušebního provozu nebo vydat kolaudační rozhodnutí; a

- 2.22. pořizování průběžné fotodokumentace o průběhu zhotovení díla a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle článku VII. této smlouvy.
5. Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby (předání a převzetí díla) následující:
 - 5.1. seznam všech předaných dokladů;
 - 5.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - 5.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - 5.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, technickou zprávu a seznam souřadnic zaměření od autorizovaného zeměměřičského inženýra;
 - 5.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, doklady o množství a kategorii recyklovaného odpadu použitého přímo v místě stavby, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - 5.6. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
 - 5.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
 - 5.8. návody a manuály k užívání, provozu a údržbě dodávek v českém jazyce včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol a předání všech potřebných provozních řádů;
 - 5.9. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací;
 - 5.10. pořízenou průběžnou fotodokumentaci realizace díla v digitální podobě;
 - 5.11. stavební deník; a
 - 5.12. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

7. Předmětem plnění dle této smlouvy je dále rovněž zajištění následné péče po dobu 3 let od předání a převzetí díla, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný Výkaz výměr. Zhotovitel je povinen zajišťovat včasnou a úplnou realizaci všech prací v rámci následné péče. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění následné péče je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 dnů předem termín a specifikaci prací, jež bude realizovat v rámci následné péče. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací v rámci následné péče ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo dílo, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace stavby je městská část Brno-Kníničky a konkrétní pozemky v kat. území Kníničky uvedené v projektové dokumentaci a v Územním rozhodnutí (dále jen „staveniště“).

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 7 měsíců** od předání a převzetí staveniště a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat dílčí část stavby v rozsahu SO 803 – Altán nejpozději **do 31. 10. 2025**. Zhotovitel je povinen realizovat dílčí část stavby v rozsahu SO 801 – Vegetační úpravy, terénní úpravy zejména tu část spočívající ve výsadbě rostlin, v klimaticky vhodném období. Konkrétní termín provedení výsadby v rámci sjednané doby plnění musí být předem odsouhlasen Objednatel. Následná péče bude Zhotovitelem prováděna **po dobu 3 let** od převzetí realizovaného díla Objednatel.

2. Předání a převzetí staveniště bude realizováno na základě písemné výzvy Objednatele. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude realizována bezprostředně po uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani nedodělky.
5. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnaní prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnaní prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
6. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
 - a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy
 - (i) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod -5°C ; nebo
 - (ii) venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po sobě) pod -10°C ; nebo
 - (iii) v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo
 - (iv) v místě realizace stavby dojde k extrémním srážkám (při množství srážek nad 50 mm/6h nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 mm/48h) nebo k dlouhotrvajícímu velmi vydatnému dešti, za který je pro účely této smlouvy považován déšť trvající po dobu více 24 hodin s množstvím srážek nad 90mm/48 hod; nebo
 - b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu nebo provedení jiných prací a vyřízení souvisejících povolenacích rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, vzniklých v souvislosti se stavbou, bránící Zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené zásadně nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod písmenem a. body (i) až (iv) výše nebo překážky uvedené pod písm. b. smlouvy. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

VII.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení Objednatele a činí:
Celková cena díla v Kč bez DPH: 4 125 205,05 Kč bez DPH
Výše DPH v Kč: 866 293,06 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH: 4 991 498,11 Kč včetně DPH.
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení předmětu díla ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Rozklad celkové ceny díla podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný Výkaz výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenišť, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako podklad pro uzavření této smlouvy a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil v souladu s požadavky zpracované dokumentace.
5. Jakékoli změny v předmětu nebo rozsahu díla včetně sjednání případných méněprací nebo víceprací musí být vždy realizováno plně v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ.
6. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
7. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na termín plnění a/nebo na výši ceny díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný Výkaz výměr. V případě, že není možné aplikovat jako základ pro ocenění nových položek jednotkové ceny uvedené v kalkulaci ceny v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný Výkaz výměr, pak budou použity položky uvedené v Cenové soustavě URS platné v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu.
8. Při vzájemně odsouhlasené změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu v příloze č. 1 smlouvy – oceněný Výkaz výměr, nově navržené plnění, výslednou změnu ceny a výsledný termín plnění, pokud změna rozsahu díla vyvolá nezbytnou změnu termínu plnění.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úhradě ceny díla po předání a převzetí díla. Cena díla bude uhrazena bez následné péče na základě faktury vystavené Zhotovitelem do 7 pracovních dnů od předání a převzetí díla dle článku VI. odst. 1 smlouvy. Následná péče bude hrazena samostatně na základě skutečně provedených prací jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Zhotovitel zašle Objednateli soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení nejpozději do konce příslušného kalendářního čtvrtletí. Na základě takto odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací Zhotovitel vystaví fakturu za následnou péči vždy po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí, za které je faktura vystavována, přičemž součástí každé faktury bude Objednatelům odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
3. Zhotovitel se zavazuje k samostatné a oddělené fakturaci plnění za SO 803 Altán. Faktura za tuto část plnění (SO 803 Altán) musí být označena jako „*Výstavba altánu s extenzivní střechou*“ a musí být vystavena nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí dílčí stavby SO 803 Altán dle článku VI. odst. 1 této smlouvy.
4. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve smlouvě o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Splatnost faktur za provedené práce doručených Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ZDPH, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - c) název, sídlo IČ a DIČ Objednatelů;
 - d) číslo a datum vystavení faktury;
 - e) označení textem: Projekt „**Výstavba Jedlého parku a altánu s extenzivní střechou**“. V případě faktury za realizaci SO 803 – Altán bude faktura označena „**Výstavba altánu s extenzivní střechou**“;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
7. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatelů.
8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavek Objednatelů na oddělenou fakturaci dle stavebních objektů v závislosti na získané dotaci v případě, že Objednatel na kteroukoliv část díla dotaci obdrží. O této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat bezodkladně.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění

staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a vyklizené a vyčištěné staveniště předat zpět Objednateli, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne sepsání protokolu o předání a převzetí díla, bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků nebo do 5 pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající TDS je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole realizační dokumentace stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole nakládání s odpady a rovněž ke kontrole BOZP na staveništi a k dalším úkolům vyplývajících z příslušných příkazních smluv na zajištění výkonu jejich činností při realizaci stavby.
3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (TDS).
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatелеm určených významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: (i) řídicí činnosti v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jen v nutných a závažných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
7. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty – vlastníky, popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
8. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody Zhotovitel uhradí.

9. Zhotovitel zajistí pro Objednatele podrobnou fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
10. Zhotovitel umožní po dobu realizace díla provádění záchranného archeologického výzkumu společností určenou Objednatelem. Náklady záchranného archeologického výzkumu ponese Objednatel.
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby odborně stavbyvedoucím s osobní přítomností stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci výběrového řízení.

Zhotovitel je povinen zajistit výkon činnosti na pozici stavbyvedoucího, u něhož byla ve výběrovém řízení prokazována kvalifikace, Zhotovitelem v nabídce uvedenou osobou, jejímž prostřednictvím prokázal Zhotovitel ve výběrovém řízení svou kvalifikaci. Změnu v osobě stavbyvedoucího, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení, je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí tým musí splňovat požadavky Objednatele na osobu na pozici stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat a doložit v rámci oznámení Zhotovitele o změně stavbyvedoucího.

12. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním písemné výzvy v elektronické podobě zástupci Objednatele a TDS, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické podobě a v jednom vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
14. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena dotčenému orgánu před vydáním kolaudačního rozhodnutí. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

15. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
16. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
17. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
18. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát za 2 týdny.
19. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
20. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
21. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování nočního klidu po celou dobu realizace stavby.
22. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta a TDS. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
23. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno.
24. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
25. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálů, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušným právním předpisem, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
5. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak (např. článek XI. odst. 5 této smlouvy), nelze záznamy ve stavebním deníku měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem pro předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dílo dokončené nebo bude-li dílo vykazovat vady bránící jeho řádnému užívání, což bude výslovně uvedeno v protokolu. Zhotovitel je povinen dílo dokončit, vady bránící řádnému užívání odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
3. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla Objednatelem. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit ve lhůtě nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany v rámci protokolu o předání a převzetí díla jinak. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a Zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.
4. Vady díla, které budou zjištěny při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit:
 - Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
 - Vady nebránící užívání díla – do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla nebo do jiného termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v protokole o předání a převzetí díla.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Návrh protokolu sepiše a předloží Zhotovitel a musí obsahovat minimálně:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - soupis případných vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,

- prohlášení Objednatele, že dílo přijímá, nebo prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít z důvodu vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
 - seznam předané dokumentace,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo.
6. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 5. této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.
7. Dílo se považuje za řádně zhotovené a splněné až jeho předáním a převzetím. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel převzal odstraněné vady a nedodělky.
8. V případě dokončení díla v předtermínu Objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních stran i před sjednaným termínem pro dokončení.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
 2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla **60 měsíců**. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce **24 měsíců** ode dne předání díla.
 4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
 5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
 6. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) zasláno na kontaktní e-mail Zhotovitele: brno@kavyl.cz, nebo na adresu: Mohelno 563, 675 75 Mohelno, nebo do datové schránky Zhotovitele: xd6fc6e.
 7. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).
- V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) od doručení oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději

do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v některém z termínů dle článku VI. odst. 1 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH uvedené v článku VII. odst. 1 smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý termín dokončení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.
3. Za prodlení s úhradou faktury není Objednatel povinen kromě úroku z prodlení dle předchozího odstavce smlouvy hradit jakoukoliv další smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.
4. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště v termínu dle článku VI. odst. 2 této smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením, vyčištěním a předáním staveniště zpět Objednateli dle článku X. odst. 6 smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
7. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v protokolu o předání a převzetí díla (stavby) má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
8. V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace ve výběrovém řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
9. V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího, kterým byla prokazována kvalifikace ve výběrovém řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
10. V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku XI. odst. 4 této smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
11. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po dobu dohodnutou ve stavebním deníku přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč.
12. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení díla a přes výzvu Objednatele k zintenzivnění prací Zhotovitel v Objednatelem stanovené lhůtě prodlení nevyrovná, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Smluvní pokutu dle tohoto ustavení lze udělit opakovaně.
13. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 4 až 12 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
14. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
15. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
16. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být smluvní stranou

odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené, případně bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvala okolnost vyšší moci. V případě, že dojde k časovému souběhu okolností vyšší moci, bude maximální doba realizace sjednaná v článku VI. odst. 1 této smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem nebo do datové schránky druhé smluvní strany odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVI odst. 12 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném v čl. VI odst. 1 této smlouvy o více než 14 kalendářních dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel nezačne práce na základě výzvy Objednatele, a to ani po opakované výzvě Objednatele,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a/nebo pravomocného veřejnoprávního povolení stavby,
 - Zhotovitel při realizaci díla opakovaně a bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru a/nebo TDS,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
 - bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
 - Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - Zhotovitel nebo jeho statutární orgán bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin;
 - dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se rozumí skutečnost, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nastane-li některý z případů uvedených v předchozích bodech, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele, a to písemně do 2 pracovních dnů od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou z uvedených skutečností se jedná, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

3. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy:
 - změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
4. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP, pokud je to vyžadováno právními předpisy.
9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena druhé smluvní straně osobně nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo do datové schránky, nebo na kontaktní email uvedený v záhlaví smlouvy, a v případě změn na adresy dle článku II. odst. 2 smlouvy. Oznámení a jiné písemné úkony se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i když si je druhá smluvní strana nevyzvedla nebo nepřečetla.
12. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10

let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

14. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
15. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:
 - ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

16. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 14 nebo 15 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 14 nebo 15 tohoto článku smlouvy.
17. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 14 nebo 15 tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude povinně uveřejněna v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv. Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Pokud bude smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě

s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve dvou stejnopisech (s platností originálu) podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný Výkaz výměr
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů/nebo čestné prohlášení účastníka o nevyužití poddodavatelů
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.


Doložka platnosti právního jednání

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na základě svěření pravomoci Zastupitelstvem městské části Brno-Kníničky na zasedání IX/15 konaném dne 24.02.2025, usnesení č. 3/15/2025 byla tato smlouva schválena starostkou městské části Brno-Kníničky dne dle jejího elektronického podpisu.“


V Brně dne (dle el. podpisu)

za Objednatele:



V Mohelně dne (dle el. podpisu)

za Zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: P853
Stavba: Jedlý park

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358
KAVYL, spol. s r.o. DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 4 125 205,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 125 205,05	866 293,06
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 991 498,11



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P853

Stavba: Jedlý park

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Datum: 6. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 125 205,05	4 991 498,11	
SO 101	Zpevněné plochy	769 800,20	931 458,24	STA
SO 801.1	Vegetační úpravy - kácení a pěstební opatření	98 178,10	118 795,50	STA
SO 801.2	Vegetační úpravy - jarní efemeroidy	78 584,00	95 086,64	STA
SO 801.3	Vegetační úpravy - trvalkové výsadby	398 767,80	482 509,04	STA
SO 801.4	Vegetační úpravy - záhony keřů	76 839,31	92 975,57	STA
SO 801.5	Vegetační úpravy - květnatá louka	153 595,85	185 850,98	STA
SO 801.6	Vegetační úpravy - trávníky	131 109,95	158 643,04	STA
SO 801.7	Vegetační úpravy - štěrkové trávníky	174 173,89	210 750,41	STA
SO 801.8	Gabionová zídka	86 289,51	104 410,31	STA
SO 802	Mobiliář	1 264 000,00	1 529 440,00	STA
SO 803	Altán	795 666,44	962 756,39	STA
VRN	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	98 200,00	118 822,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jedlý park

Objekt:

SO 101 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			769 800,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	769 800,20	21,00%	161 658,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			931 458,24
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Jedlý park	Datum:	6. 5. 2024
Objekt:	SO 101 - Zpevněné plochy	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Uchazeč:	KAVYL, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	769 800,20
HSV - Práce a dodávky HSV	769 800,20
1 - Zemní práce	248 109,79
2 - Zakládání	12 249,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 610,00
5 - Komunikace pozemní	300 660,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162 706,86
997 - Přesun sutě	5 524,75
998 - Přesun hmot	10 938,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 101 - Zpevněné plochy

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 769 800,20

D HSV Práce a dodávky HSV 769 800,20

D 1 Zemní práce 248 109,79

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	3,500	120,00	420,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123				
VV			rozebrání stáv. betonové dlažby (předláždění podél obručníku)				
VV			3,5				
					3,500		
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	7,000	60,00	420,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111				
VV			vybourání stáv. bet. obručníku vč. lože				
VV			7				
					7,000		
3	K	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	393,000	32,00	12 576,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151116				
VV			skrývka ornice v tl. 0,35m - bude využita na místě při terénních úpravách				
VV			132+44+217				
					393,000		
4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	13,650	150,00	2 047,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151101				
VV			odkopávky zeminy pro konstrukci zpevněných ploch (veškerá zemina z odkopávek využita pro násypy)				
VV			31*0,25 "(oválná plocha + část spod. chodníku)"				
VV			5*0,1 "(oválná plocha - bok svahování)"				
VV			12*0,45 "(schodiště po skrývce)"				
VV			Součet				
					7,750		
					0,500		
					5,400		
					13,650		
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,000	520,00	520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251100				
VV			Výkop jam - vsakovací jáma 1x1x1 m				
VV			použito do násypů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
6	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,585	850,00	4 747,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101				
	VV		výkop rýhy pro osazení palisády š. 0,7m, hl. 0,65m, dl. 7 m				
	VV		0,7*0,65*7		3,185		
	VV		výkop rýhy pro trativod š. 0,4m, hl. 0,4m, dl. 15 m				
	VV		0,4*0,4*15		2,400		
	VV		použito do násypů				
	VV		Součet		5,585		
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	195,152	105,00	20 490,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103				
	VV		hutněné násypy pod zpevněné plochy a pro terénní úpravy:				
	VV		7*0,6 "(kousek chodníku dole vč. po skřívce)"		4,200		
	VV		40*(0,4+0,35) "(chodník odseky vč. po skřívce)"		30,000		
	VV		16,5*0,5+16,8*0,35 "(násyp od chodníku vpravo vč. po skřívce)"		14,130		
	VV		70*(0,5+0,35) "(násyp – přírodní hřiště vč. po skřívce)"		59,500		
	VV		6,5*0,18*2+21*0,3*2 "(násyp – spodní chodník z odseků vč. po skřívce)"		14,940		
	VV		27*0,36 "(násyp – svahování spodní chodník)"		9,720		
	VV		(16+11)*(0,16+0,35) "(pod šterkovou plochou zpevněnou plastem)"		13,770		
	VV		(10+13)*0,4 "(boky - svahování oválné plochy)"		9,200		
	VV		22*(0,12+0,35) "(pod odseky - ovál. plocha)"		10,340		
	VV		25,6*0,12 "(pod odseky - ovál. plocha - po skřívce)"		3,072		
	VV		(43+9)*0,21 "(pod šterk. pl. zpev. plastem - po skřívce)"		10,920		
	VV		48*0,32 "(šterková plocha pod altánem - vč. po skřívce)"		15,360		
	VV		Součet		195,152		
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	307,596	480,00	147 646,08
	VV		pořízení a dovoz vhodné zeminy pod zpevněné plochy a pro terénní úpravy (pouze množství pro vyrovnání bilance stavby):				
	VV		7*0,6 "(kousek chodníku dole vč. po skřívce)"		4,200		
	VV		40*(0,4+0,35) "(chodník odseky vč. po skřívce)"		30,000		
	VV		6,5*0,18*2+21*0,3*2 "(násyp – spodní chodník z odseků vč. po skřívce)"		14,940		
	VV		(16+11)*(0,16+0,35) "(pod šterkovou plochou zpevněnou plastem)"		13,770		
	VV		22*(0,12+0,35) "(pod odseky - ovál. plocha)"		10,340		
	VV		25,6*0,12 "(pod odseky - ovál. plocha - po skřívce)"		3,072		
	VV		(43+9)*0,21 "(pod šterk. pl. zpev. plastem - po skřívce)"		10,920		
	VV		48*0,32 "(šterková plocha pod altánem - vč. po skřívce)"		15,360		
	VV		92,55-20,235-5,04-16,079 "(dorovnání bilance stavby)"		51,196		
	VV		Mezisoučet		153,798		
	VV		153,798*2		307,596		
9	K	181351106	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	393,000	82,00	32 226,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351106				
	VV		rozprostření ornice v tl. 0,35m - bude využita odstraněná ornice v rámci objektu				
	VV		132+44+217		393,000		
10	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	329,000	20,00	6 580,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112				
	VV		úprava zemní pláňe budovaných ploch - vyrovnání, přehutnění				
	VV		187,5+90+3,5+48		329,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	393,000	52,00	20 436,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101				
D 2			Zakládání				12 249,92
12	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,000	1 250,00	1 250,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111				
VV			vsakovací průleh - š. 1,0m, hl. 1,0m, dl. 1,0m - výplň kamenivem fr. 16/32mm		1,000		
VV			1*1*1				
13	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	3,000	1 380,00	4 140,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211561111				
VV			Zásyp trativodní rýhy - kamenivo fr. 8/16		3,000		
VV			15*0,2				
14	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	30,000	35,00	1 050,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121				
VV			trativod - obalení geotextilií s filtrační a separační funkcí 300 g/m2		30,000		
VV			15*2				
15	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	8,000	39,00	312,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971122				
VV			vsakovací jáma - obalení geotextilií s filtrační a separační funkcí 300 g/m2		8,000		
VV			8				
16	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	38,760	42,00	1 627,92
VV			(30+8)*1,02		38,760		
17	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,300	1 100,00	330,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212572111				
VV			lože pod trativod - štěrkopísek tl. 50mm		0,300		
VV			15*0,02				
18	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	15,000	75,00	1 125,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214				
VV			Trativodní trubka PE-HD DN 100 perforovaná		15,000		
VV			15				
19	K	2715322R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrti	m3	1,750	1 380,00	2 415,00
VV			palisádová zídka				
VV			hutněný podsyp pod bet. lože - štěrkodrt' fr. 0/32				
VV			7*0,1		0,700		
VV			hutněný obsyp palisád. zídky - štěrkodrt' fr. 0/32				
VV			7*0,15		1,050		
VV			Součet		1,750		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				29 610,00
20	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	7,000	690,00	4 830,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132				
VV			bet. palisádová zídka š. 0,12m, v. 0,8m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			7	7,000			
21	M	5922840R1	palisáda tyčová hranatá betonová 120x120mm v 800mm přírodní	kus	59,000	420,00	24 780,00
D 5			Komunikace pozemní	300 660,00			
22	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	48,000	230,00	11 040,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564750001				
VV			Konstrukce plochy po altánem – štěrk				
VV			podsypan ze štěrku fr. 8/16 tl. 150mm				
VV			48	48,000			
23	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	90,000	310,00	27 900,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564760001				
VV			Konstrukce štěrkové plochy zpevněné plastem				
VV			štěrk fr. 8/16mm v tl. 200 mm (tl. vrstvy zvětšena oproti TZ kvůli spádování k travivodu)				
VV			90	90,000			
24	K	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	191,000	220,00	42 020,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111				
VV			Konstrukce chodníku ze žulových odseků				
VV			štěrkodrt' fr. 0/32, tl. po zhutnění 200mm(50% navíc z důvodu provedení vrstvy i pod dvojřádky)				
VV			125*1,5	187,500			
VV			Předláždění stávající komunikace v místě osazení nového obrubníku				
VV			doplnění štěrku dle fr. 0/32mm v tl. 200mm				
VV			3,5	3,500			
VV			Součet	191,000			
25	K	593531112	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. do 30 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	90,000	110,00	9 900,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/593531112				
VV			Konstrukce štěrkové plochy zpevněné plastem				
VV			štěrková tvárnice z HDPE výšky 30mm s geotextilií z PP na spodní straně, vyplněná kačirkem fr. 4/8 mm				
VV			90	90,000			
26	M	562451R1	štěrkové tvárnice z HDPE výšky 30mm na spodní straně s nalepenou geotextilií z polypropylenu	m2	90,900	350,00	31 815,00
VV			90*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	90,900			
27	K	594611112.1	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože	m2	125,000	780,00	97 500,00
VV			Konstrukce chodníku ze žulových odseků				
VV			dlažba ze žulových odseků, tl. 100mm				
VV			lože z drti fr. 4/8 mm tl. 40 mm				
VV			125	125,000			
28	M	5838107R1	dlažba ze žulových odseků (odstíny žluté) , tl. 100mm	m2	127,500	620,00	79 050,00
VV			125*1,02	127,500			
29	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	3,500	410,00	1 435,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210				
VV			Předláždění stávající komunikace v místě osazení nového obrubníku				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		předláždění zámková dlažba (použita původní) tl. 80mm				
	VV		lože z drti fr. 4/8, tl. 40mm				
	VV		3,5		3,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				162 706,86
30	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	242,600	170,00	41 242,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123				
	VV		řádek žulové kostky do bet. lože C 20/25 nXF2				
	VV		27,5+27,5+11		66,000		
	VV		dvojřádek žulové kostky do bet. lože C 20/25 nXF2				
	VV		(18,4+13,4+1,9+30,2+24,4)*2		176,600		
	VV		Součet		242,600		
31	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	24,745	999,00	24 720,26
	VV		242,6*0,1*1,02		24,745		
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	300,00	2 100,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213				
	VV		nájezdový bet. obrubník (150/150/1000) do bet. lože C 20/25 XF3				
	VV		5		5,000		
	VV		bet. obrubník silniční přechodový (150/150-250/1000) do bet. lože C 20/25 XF3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
33	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	5,100	230,00	1 173,00
	VV		5		5,000		
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100		
34	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	670,00	1 366,80
	VV		2		2,000		
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	24,960	3 680,00	91 852,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121				
	VV		bet. lože obrubníků C 20/25				
	VV		0,1*(242,6+5+2)		24,960		
36	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	3,500	72,00	252,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054451				
	VV		Předláždění stávající komunikace v místě osazení nového obrubníku				
	VV		3,5		3,500		
D	997		Přesun sutě				5 524,75
37	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,435	350,00	502,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561				
38	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12,915	350,00	4 520,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,435*9 'Přepočtené koeficientem množství	12,915			
39	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,435	350,00	502,25
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 1,435	1,435			
D 998			Přesun hmot	10 938,88			
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	136,736	80,00	10 938,88
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:
SO 801.1 - Vegetační úpravy - kácení a pěstební opatření

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			98 178,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 178,10	21,00%	20 617,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			118 795,50

v

CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.1 - Vegetační úpravy - kácení a pěstební opatření

Místo:	Datum:	6. 5. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	98 178,10
HSV - Práce a dodávky HSV	98 178,10
1 - Zemní práce	98 050,00
998 - Přesun hmot	128,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.1 - Vegetační úpravy - kácení a pěstební opatření

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 98 178,10

D HSV Práce a dodávky HSV 98 178,10

D 1 Zemní práce 98 050,00

1	K	1831174R1	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu technologií pneumatického rýče hloubky průměrně 250 mm včetně překryvu geotextilií proti vyschnutí a jejímu vlhčení po dobu odkrytí kořenů, tj. max 2 dny	m2	60,000	780,00	46 800,00
2	K	1848132R1	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky přes 1,5 m do 2 m	kus	6,000	1 250,00	7 500,00
3	K	1848132R2	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky od 1,5 m do 2 m	kus	6,000	390,00	2 340,00
4	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	15,000	650,00	9 750,00
5	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	790,00	3 950,00
6	K	184852145R	Řez stromů přírode blízký - sezazení stromu na torzo (PB-ST), plocha koruny stromu přes 330 do 360 m2	kus	1,000	3 580,00	3 580,00
7	K	184852234	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	7,000	1 450,00	10 150,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852234				
8	K	184852236	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	3,000	2 100,00	6 300,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852236				
9	K	184852241	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184852241				
10	K	189111R01	Likvidace dřevin včetně odvozu a poplatku za skládku	kpl	1,000	680,00	680,00
D 998			Přesun hmot				128,10
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,366	350,00	128,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:
SO 801.2 - Vegetační úpravy - jarní efemeroidy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			78 584,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	78 584,00	21,00%	16 502,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			95 086,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Jedlý park	Datum:	6. 5. 2024
Objekt:	SO 801.2 - Vegetační úpravy - jarní efemeroidy	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Uchazeč:	KAVYL, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	78 584,00
HSV - Práce a dodávky HSV	78 584,00
1 - Zemní práce	78 584,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.2 - Vegetační úpravy - jarní efemeroidy

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 78 584,00

D HSV Práce a dodávky HSV 78 584,00

D 1 Zemní práce 78 584,00

2	K	119005133	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách	m2	220,000	10,00	2 200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005133				
3	K	183211313R	Výsadba cibulí nebo hlíz vč. hloubení jamky	kus	2 112,000	12,00	25 344,00
4	M	R80105001	trvalky <i>Primula veris</i> , velikost K 9	kus	704,000	47,00	33 088,00
5	M	R80105003	hlíza <i>Eranthis hyemalis</i>	kus	704,000	8,00	5 632,00
6	M	R80105004	cibule <i>Galanthus nivalis</i>	kus	704,000	13,00	9 152,00
7	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	4,400	320,00	1 408,00
VV			první rok 1x				
VV			1*220*0,02				
VV			Součet				
8	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,400	350,00	1 540,00
9	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	4,400	50,00	220,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:
SO 801.3 - Vegetační úpravy - trvalkové výsadby

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 49975358
KAVYL, spol. s r.o.	DIČ: CZ49975358
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			398 767,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	398 767,80	21,00%	83 741,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			482 509,04
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.3 - Vegetační úpravy - trvalkové výsadby

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		398 767,80
HSV - Práce a dodávky HSV		398 767,80
1 - Zemní práce		392 974,20
998 - Přesun hmot		5 793,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.3 - Vegetační úpravy - trvalkové výsadby

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 398 767,80

D HSV Práce a dodávky HSV 398 767,80

D 1 Zemní práce 392 974,20

20	K	119005133	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách	m2	284,000	10,00	2 840,00
29	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	284,000	36,00	10 224,00

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123					
VV		modelace záhonu tl. od 5cm do 40 cm, vytvoření svahu, průměrná tl. 20 cm				284,000	
VV		284				284,000	
30	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	90,880	480,00	43 622,40

VV		modelace záhonu tl. od 5cm do 40 cm, vytvoření svahu, průměrná tl. 20 cm - pořízení a dovoz zeminy schopné zúrodnění				90,880	
VV		284*0,2*1,6				90,880	

3	K	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	kus	4 540,000	6,00	27 240,00
1	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	690,000	12,00	8 280,00
2	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných	kus	690,000	12,00	8 280,00
4	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	4 540,000	6,00	27 240,00
5	M	02670R01	Laserpitium latifolium	kus	30,000	47,00	1 410,00
6	M	02670R02	Brunnera macrophylla	kus	30,000	47,00	1 410,00
7	M	02670R03	Echinops sphaerocephalus	kus	30,000	47,00	1 410,00
8	M	02670R04	Malva alcea	kus	90,000	47,00	4 230,00
9	M	02670R05	Inula germanica	kus	90,000	47,00	4 230,00
10	M	02670R06	Lamium orvala	kus	90,000	47,00	4 230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	02670R07	<i>Campanulaglomerata</i>	kus	150,000	47,00	7 050,00
12	M	02670R08	<i>Pseudolysimachion maritimum</i>	kus	90,000	47,00	4 230,00
13	M	02670R09	<i>Silene dioica</i>	kus	90,000	47,00	4 230,00
14	M	02670R10	<i>Primula elatior</i>	kus	40,000	47,00	1 880,00
15	M	02670R11	<i>Galanthus nivalis</i>	kus	1 350,000	13,00	17 550,00
16	M	02670R12	<i>Narcissus lobularis</i>	kus	1 350,000	13,00	17 550,00
17	M	02670R13	<i>Tulipa linifolia</i>	kus	1 800,000	6,00	10 800,00
18	M	02670R14	<i>Calendula arvensis včetně pohození</i>	g	279,000	40,00	11 160,00
19	M	02670R15	<i>Viola arvensis včetně pohození</i>	g	279,000	40,00	11 160,00
21	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	284,000	65,00	18 460,00
22	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	53,960	680,00	36 692,80
23	K	185804211	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin	m2	2 556,000	21,00	53 676,00
	VV		po dobu tří let 3x ročně:				
	VV		284*3*3		2 556,000		
	VV		Součet		2 556,000		
24	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2	852,000	25,00	21 300,00
	VV		po dobu tří let 1x ročně:				
	VV		284*3*1		852,000		
	VV		Součet		852,000		
25	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	63,900	230,00	14 697,00
	VV		po dobu tří let 5x ročně 15l:				
	VV		284*5*1*0,015*3		63,900		
	VV		Součet		63,900		
26	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	63,900	250,00	15 975,00
27	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	63,900	30,00	1 917,00
D	998		Přesun hmot				5 793,60
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	144,840	40,00	5 793,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jedlý park

Objekt:

SO 801.4 - Vegetační úpravy - záhony keřů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 839,31

DPH základní
snížená

Základ daně
76 839,31
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
16 136,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

92 975,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.4 - Vegetační úpravy - záhony keřů

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		76 839,31
HSV - Práce a dodávky HSV		76 839,31
1 - Zemní práce		76 653,59
998 - Přesun hmot		185,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.4 - Vegetační úpravy - záhony keřů

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 839,31

D HSV Práce a dodávky HSV 76 839,31

D 1 Zemní práce 76 653,59

7	K	119005121	Výtyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 ve sponu	m2	160,000	12,00	1 920,00
4	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	80,000	32,00	2 560,00
VV		kompost v tl. 0,03m					
VV		80		80,000			
5	M	103211R99	kompost	m3	2,400	1 560,00	3 744,00
VV		80*0,03		2,400			
3	K	181101123	Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m	m3	12,000	25,00	300,00
VV		50%plochy					
VV		80*0,3*0,5		12,000			
8	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	80,000	35,00	2 800,00
2	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	5,00	400,00
6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	160,000	2,00	320,00
VV		2*80		160,000			
9	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	80,000	35,00	2 800,00
10	M	R80103001	Cornus mas v 40-60, ko	kus	20,000	55,00	1 100,00
11	M	R80103002	Aronia melanocarpa v 40-60, ko	kus	20,000	70,00	1 400,00
12	M	R80103003	Hippophae rhamnoides, v 20-30, ko	kus	20,000	180,00	3 600,00
13	M	R80103004	Lonicera camtschatica, v 20-30, ko	kus	20,000	130,00	2 600,00
1	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	2,00	160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		80		80,000		
21	K	184813551	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem smáčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,080	3,00	0,24
	VV		2*ročně potírat pařízky semenáčků arboricidem, 0,1% plochy				
	VV		80*0,001		0,080		
22	M	R80103018	arboricid	l	0,001	350,00	0,35
	VV		0,004l/m2				
	VV		0,276*0,004		0,001		
20	K	184851411	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky do 0,5 m	kus	80,000	80,00	6 400,00
14	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	65,00	5 200,00
15	M	10391100	kůra mulčovací VL (borovice nebo modřín)	m3	8,000	990,00	7 920,00
	VV		80*0,1		8,000		
16	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,003	55 000,00	165,00
	VV		hnojení Cereritem při výsadbě:				
	VV		160*0,02/1000		0,003		
17	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	3,200	55,00	176,00
	VV		při výsadbě:				
	VV		160*0,02		3,200		
18	K	185804214	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	1 120,000	10,00	11 200,00
	VV		první rok 6x, po dobu dvou let 4x ročně				
	VV		80*6+80*2*4		1 120,000		
19	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	38,400	250,00	9 600,00
	VV		první rok 6x, po dobu dvou let 3x ročně				
	VV		(80*6+80*2*3)*0,04		38,400		
23	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	38,400	280,00	10 752,00
24	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	38,400	40,00	1 536,00
	D	998	Přesun hmot				185,72
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,643	40,00	185,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:
SO 801.5 - Vegetační úpravy - květnatá louka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			153 595,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	153 595,85	21,00%	32 255,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			185 850,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.5 - Vegetační úpravy - květnatá louka

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		153 595,85
HSV - Práce a dodávky HSV		153 595,85
1 - Zemní práce		153 571,00
998 - Přesun hmot		24,85

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.5 - Vegetační úpravy - květnatá louka

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 153 595,85

D HSV Práce a dodávky HSV 153 595,85

D 1 Zemní práce 153 571,00

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	23 100,000	2,20	50 820,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
VV			1540*3*5				
VV			Součet				
					23 100,000		
					23 100,000		
2	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 540,000	6,00	9 240,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311				
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 540,000	9,00	13 860,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121				
4	M	005724R2	osivo směs travní pro květnatou louku dle TZ	kg	40,000	1 660,00	66 400,00
5	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 540,000	2,00	3 080,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114				
6	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 540,000	1,80	2 772,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511				
VV			1540				
					1 540,000		
7	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,031	35 000,00	1 085,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113				
VV			1540*0,02/1000				
					0,031		
8	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	30,800	55,00	1 694,00
VV			1540*0,02				
					30,800		
9	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 540,000	1,00	1 540,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803211				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 540,000	2,00	3 080,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221				
D		998	Přesun hmot	24,85			
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,071	350,00	24,85
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:
SO 801.6 - Vegetační úpravy - trávníky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KAVYL, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			131 109,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	131 109,95	21,00%	27 533,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 158 643,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: **SO 801.6 - Vegetační úpravy - trávníky**

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		131 109,95
HSV - Práce a dodávky HSV		131 109,95
1 - Zemní práce		131 084,40
998 - Přesun hmot		25,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.6 - Vegetační úpravy - trávníky

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 131 109,95

D HSV Práce a dodávky HSV 131 109,95

D 1 Zemní práce 131 084,40

1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	24 990,000	2,20	54 978,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231				
VV			1666*3*5				
VV			Součet				
					24 990,000		
					24 990,000		
2	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 666,000	6,00	9 996,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311				
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 666,000	9,00	14 994,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121				
4	M	00572470	osivo směs travní dle TZ	kg	40,000	920,00	36 800,00
VV			40				
					40,000		
5	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 666,000	2,00	3 332,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403114				
6	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 666,000	1,80	2 998,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511				
VV			1666				
					1 666,000		
7	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,033	35 000,00	1 155,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113				
VV			1666*0,02/1000				
					0,033		
8	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	33,320	55,00	1 832,60
VV			1666*0,02				
					33,320		
9	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 666,000	1,00	1 666,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803211				
10	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 666,000	2,00	3 332,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811221				
D 998			Přesun hmot				25,55
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,073	350,00	25,55
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:
SO 801.7 - Vegetační úpravy - štěrkové trávničky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			174 173,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	174 173,89	21,00%	36 576,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			210 750,41

v

CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.7 - Vegetační úpravy - štěrkové travníky

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		174 173,89
HSV - Práce a dodávky HSV		174 173,89
1 - Zemní práce		55 613,65
5 - Komunikace pozemní		113 100,00
998 - Přesun hmot		5 460,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.7 - Vegetační úpravy - šterkové trávníky

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 174 173,89

D HSV Práce a dodávky HSV 174 173,89

D 1 Zemní práce 55 613,65

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	39,884	110,00	4 387,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151102				
VV			odkopávky zeminy pro šterkové trávníky, použito do násypů				
VV			trasa 1				
VV			0,1*10+0,17*10+0,12*10+0,67*2			5,240	
VV			trasa 2				
VV			0,12*15+0,04*10+0,04*6,1			2,444	
VV			trasa 3				
VV			1,1*1,5+2*1+1,4*4+0,9*8,5+0,9*10+0,53*10+0,1*10			32,200	
VV			Součet			39,884	
2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	74,002	105,00	7 770,21
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103				
VV			hutněné svahované násypy zeminy pro šterkové trávníky				
VV			trasa 1				
VV			5*1,2+0,45*7,5+0,05*10+0,1*10			10,875	
VV			trasa 2				
VV			0,03*15+0,07*10+0,1*10+0,25*10+1,1*10+0,8*10+0,3*10+0,3*10+0,07*6,1			30,077	
VV			trasa 3				
VV			0,04*10+0,7*10+0,04*10+0,8*10+0,5*10,5			21,050	
VV			trasa 4				
VV			1*12			12,000	
VV			Součet			74,002	
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	68,240	480,00	32 755,20
VV			pořízení a dovoz vhodné zeminy do násypů - dorovnání bilance objektu:				
VV			(74-39,88)*2			68,240	
3	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	435,000	12,00	5 220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121				
VV			konstrukce štěrkových trávníků		435,000		
VV			435				
4	M	005724R1	štěrková travní směs s řebříčkem	kg	13,050	420,00	5 481,00
VV			435*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,050		
D 5			Komunikace pozemní				113 100,00
5	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	435,000	22,00	9 570,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561111				
VV			konstrukce štěrkových trávníků tl. 0,2m		435,000		
VV			435				
6	M	589351R01	směs podkladní vrstvy pro štěrkový trávník - 80% kamenivo 0/32, 20% ornice	m3	87,000	1 190,00	103 530,00
VV			konstrukce štěrkových trávníků tl. 0,2m				
VV			435*0,2		87,000		
D 998			Přesun hmot				5 460,24
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	68,253	80,00	5 460,24
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:
SO 801.8 - Gabionová zídka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	49975358
KAVYL, spol. s r.o.		DIČ:	CZ49975358
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			86 289,51
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 289,51	21,00%	18 120,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			104 410,31

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:
SO 801.8 - Gabionová zídka

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Datum: 6. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		86 289,51
HSV - Práce a dodávky HSV		83 763,28
1 - Zemní práce		4 132,80
2 - Zakládání		9 979,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce		25 099,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		41 860,00
998 - Přesun hmot		2 692,08
PSV - Práce a dodávky PSV		2 526,23
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 526,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jedlý park
Objekt: SO 801.8 - Gabionová zídka

Místo: Datum: 6. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 289,51

D HSV Práce a dodávky HSV 83 763,28

D 1 Zemní práce 4 132,80

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,040	820,00	4 132,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101
VV výkop rýhy pro gabion. zídka:
VV výkopek bude využit na stavbě
VV 0,3*0,4*42

5,040

D 2 Zakládání 9 979,20

2	K	2715322R1	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrti	m3	5,040	1 980,00	9 979,20
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV hutněný podsyp pod gabionovou zídka - štěrkodrt' fr. 0/32
VV 0,4*0,3*42

5,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 099,20

3	K	326214121	Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě pozinkované	m3	5,040	4 980,00	25 099,20
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/326214121
VV 0,3*0,4*42

5,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 860,00

4	K	936001R005	Sedák na gabion dubový 1,0x0,4m, tl. 8cm, dodávka a montáž dle tech.zprávy	kus	7,000	5 980,00	41 860,00
---	---	------------	--	-----	-------	----------	-----------

VV specifikace v TZ
VV včetně napuštění olejem
VV 7

7,000

D 998 Přesun hmot 2 692,08

5	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	22,434	120,00	2 692,08
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 526,23
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 526,23
6	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	16,800	150,00	2 520,00
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212 za gabionovou zídrou: 42*0,4		16,800		
7	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,007	890,00	6,23
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:
SO 802 - Mobiliář

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KAVYL, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 264 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 264 000,00 0,00	21,00% 12,00%	265 440,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 529 440,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jedlý park

Objekt:
SO 802 - Mobiliář

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o.

Datum: 6. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 264 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 264 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 264 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:
Jedlý park
Objekt:

SO 802 - Mobiliář

Místo:

Datum:6. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 264 000,00

DHSVPráce a dodávky HSV

1 264 000,00

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 264 000,00

1	K	936001R001	Parková lavička dub 45cmx45cm, délka 2m, dodávka a montáž dle tech.zprávy	kus	11,000	16 000,00	176 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936001R001				
		VV	specifikace v TZ				
		VV	včetně závrtů do betonu				
		VV	včetně spodní stavby, včetně napuštění olejem				
		VV	11		11,000		
2	K	936001R002	Parková kostka dub, kostky 45cmx45cmx45cm, dodávka a montáž dle tech.zprávy	kus	9,000	3 800,00	34 200,00
		VV	specifikace v TZ				
		VV	včetně spodní stavby, včetně závrtů do betonu				
		VV	včetně napuštění olejem				
		VV	9		9,000		
3	K	936001R003	Parková lavička zatočený hranol , délka 300 cm, dodávka a montáž dle tech.zprávy	kus	2,000	21 500,00	43 000,00
		VV	specifikace v TZ				
		VV	včetně spodní stavby, včetně závrtů do betonu				
		VV	včetně napuštění olejem				
		VV	2		2,000		
4	K	936001R006	Odpadkový koš, dodávka a montáž dle tech.zprávy	kus	2,000	18 500,00	37 000,00
		VV	specifikace v TZ, dřevo tropické Jatoba, napuštěné olejem				
		VV	včetně spodní stavby				
		VV	2		2,000		
5	K	936001R007	Popelník, stojan na sáčky, dodávka a montáž dle tech.zprávy	kus	2,000	13 800,00	27 600,00
		VV	specifikace v TZ				
		VV	včetně spodní stavby				
		VV	2		2,000		
6	K	936001R008	Stůl šachový, dl.600mm (kotvení nad dlažbu), dodávka a montáž dle tech.zprávy	kus	4,000	19 800,00	79 200,00
		VV	specifikace v TZ				
		VV	včetně kotvení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4		4,000		
7	K	936001R010	01 - DRÁHA, dodávka a montáž dle tech.zprávy, včetně dopadové plochy z kačírku výšky 30 cm	kus	1,000	80 000,00	80 000,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		včetně spodní stavby, včetně závrťů do betonu				
	VV		včetně úpravy výškového umístění				
	VV		1		1,000		
8	K	936001R011	02 – RAMPA, dodávka a montáž dle tech.zprávy, včetně dopadové plochy z kačírku výšky 30 cm	kus	1,000	48 000,00	48 000,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		včetně spodní stavby, včetně závrťů do betonu				
	VV		včetně úpravy výškového umístění				
	VV		1		1,000		
9	K	936001R012	03 – KASKÁDA, dodávka a montáž dle tech.zprávy, včetně dopadové plochy z kačírku výšky 30 cm	kus	1,000	84 000,00	84 000,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		včetně spodní stavby, včetně závrťů do betonu				
	VV		včetně úpravy výškového umístění				
	VV		1		1,000		
10	K	936001R013	04 – LABYRINT – PRUŽINA, dodávka a montáž dle tech.zprávy, včetně dopadové plochy z kačírku výšky 30 cm	kus	1,000	53 000,00	53 000,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		včetně spodní stavby, včetně závrťů do betonu				
	VV		včetně úpravy výškového umístění				
	VV		1		1,000		
11	K	936001R014	05 – CESTA, dodávka a montáž dle tech.zprávy, včetně dopadové plochy z kačírku výšky 30 cm	kus	1,000	60 500,00	60 500,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		včetně spodní stavby, včetně závrťů do betonu				
	VV		včetně úpravy výškového umístění				
	VV		1		1,000		
12	K	936001R015	06 – VÝLEZ, dodávka a montáž dle tech.zprávy, včetně dopadové plochy z kačírku výšky 30 cm	kus	1,000	31 900,00	31 900,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		včetně spodní stavby, včetně závrťů do betonu				
	VV		včetně úpravy výškového umístění				
	VV		1		1,000		
13	K	936001R016	07 – SKLUZAVKA, dodávka a montáž dle tech.zprávy, včetně dopadové plochy z kačírku výšky 30 cm	kus	1,000	102 300,00	102 300,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		včetně spodní stavby, včetně závrťů do betonu				
	VV		včetně úpravy výškového umístění				
	VV		1		1,000		
14	K	936001R017	08 - ZEMNÍ TRAMPOLÍNA - KRUHOVÁ, dodávka a montáž dle tech.zprávy, včetně dopadové plochy z kačírku výšky 30 cm	kus	2,000	122 000,00	244 000,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		včetně úpravy výškového umístění (zemní práce)				
	VV		2		2,000		
15	K	936001R018	Houpací síť - dodávka a montáž tech.zprávy	kus	3,000	42 000,00	126 000,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		včetně spodní stavby, včetně závrťů do betonu				
	VV		včetně úpravy výškového umístění				
	VV		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	936001R023	Dodávka a montáž plůtku z akátové kulatiny prům. 15cm, 0,7m výšky, sloupky délky 1,2m odsazené 1,5m od sebe, spojené dvojitým lanem prům. 2cm, dodávka a montáž dle tech.zprávy	m	74,000	450,00	33 300,00
	VV		specifikace v TZ				
	VV		74		74,000		
17	K	936001R024	Dodávka skleněné kuličky pro kuličkovou dráhu průměru 1,5 cm	kus	1 000,000	4,00	4 000,00
	VV		1000		1 000,000		

Časový harmonogram

Výstavba Jedlého parku a altánu s extenzivní střechou

zahájení

předpoklad duben 2025

ukončení


do 7 měsíců od předání staveniště max. do 31.10.2025

rok	2025																												2026	2027	2028			
měsíc	duben				květen					červen				červenec					srpen				září				říjen					1-10	1-10	1-10
týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
Zpevněné plochy																																		
Vegetační úpravy																																		
Gabionová zídka																																		
Mobiliář																																		
Altán																																		

1. uzlový kontrolní den 30.06.2025

2. uzlový kontrolní den 31.08.2025

3. uzlový kontrolní den 31.10.2025



Seznam poddodavatelů
pro realizaci veřejné zakázky „Výstavba Jedlého parku a altánu s extenzivní střechou“


Dodavatel vyplní v souladu s čl. 6.1 zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

Pokud dodavatel pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů nepředpokládá, předloží v nabídce následující čestné prohlášení:

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že účastník v zakázce „**Výstavba Jedlého parku a altánu s extenzivní střechou**“ nepředpokládá využití poddodavatelů pro plnění veřejné zakázky.

V Mohelně dne dle elektronického podpisu



Ing. Romana Rousová, jednatelka
KAVYL, spol. s r.o.