

Váš dopis značky/Ze dne Naše značka Vyřizuje / tel./ e-mail Dne
24.4.2025

Věc: OBCHODNÍ NABÍDKA NA „Havarijní přepad – odvodnění střechy“
Akce: „Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato“

Vážená paní

Na základě předaných podkladů Vám předkládám za společnost Zlínstav a.s. obchodní nabídku na „Havarijní přepad – odvodnění střechy“ v nabízené ceně **84.605,15 Kč bez DPH**.

Nabídka je zpracovaná na základě dodatečného požadavku objednatele pro řešení opětovného vytopení hostinského pokoje při přivalových deštích. Na základě průzkumu na místě samém a následném předložení výkresové dokumentace KWK Promes ze dne 28.01.2025.

Nabídka je zpracována s materiály, které splňují příslušné normy ČSN a EN.

Vzhledem k provázanosti jednotlivých částí je cena platná jako celek.

Platnost předložené nabídky: 2 měsíce, dle klimatických podmínek.

Cenová nabídka zahrnuje pouze položky a části vyplývající z výše uvedených oceňovaných částí a požadavků.

Poskytujeme záruční lhůtu na provedené práce v délce 24 měsíců, jedná se o práce nad rámec uzavřené smlouvy 1106/2020/01/VZ.

Tato nabídka žádným způsobem nenahrazuje závazek k uzavření SoD.

Věřím, že Vás nabídka zaujme.

S přátelským pozdravem

Za Zlínstav a.s.

Cenová nabídka na "Havarijní přepad – odvodnění střechy"

PČ	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D+M obklad kci CW/UW 50, deska A 12,5 mm, bez TI, rohovníky, 200x800x3000mm	bm	3,000	2 472,50	7 417,50
Malba ploch, vč. olepování a překrytí bílou barvou (malba po zednickém zapravení a malba SDK podkladu v pokoji m.č. 2.3G, 1.1H)	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
Trubka DRAIN DN100x2000 mm s hrdlem CONEL	ks	5,000	974,05	4 870,25
Trubka DRAIN DN100x1000 mm s hrdlem CONEL	ks	5,000	519,80	2 599,00
Odbočka DRAIN DN100 45°CONEL	ks	2,000	447,35	894,70
Objímka převlečená DRAIN DN100 CONEL	ks	2,000	266,80	533,60
Objímka dvoušroubová Top 4" 110-116mm	ks	10,000	143,75	1 437,50
Šroub kombi M8x100mm TORX ZB	ks	10,000	14,84	148,35
Hmoždinka univerzální do všech materiálů, M10	ks	10,000	4,60	46,00
Jádrový vrt 130	ks	2,000	2 875,00	5 750,00
Demontážní práce pro zjištění trasy vedení potrubí havarijního přepadu	celek	1,000	11 960,00	11 960,00
Montáž nového odpadního potrubí	celek	1,000	15 525,00	15 525,00
Izolace potrubí	m	15,000	57,50	862,50
Materiál TPO, EPDM - čistič, aktivátor, detailová folie tmely	kpl	1,000	3 926,21	3 926,21
Izolace bezpečnostního přepadu	ks	1,000	15 984,54	15 984,54
Zednické zapravení v rozsahu je zapravení podlah, stropů po jádrových vrtech, zapravení potrubních vedení odvodnění, zednické zapravení m.č. 2.3G, 1.1H,	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Úklid	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Celkem**84 605,15****Pozn:**

- Cenová nabídka neobsahuje zpětnou montáž tepelné izolace, OSB desek a SDK opláštění v půdní místnosti nad pokoji, bylo dohodnuto se správcem Plata, účelem je možnost pozorování zabudovaného odvodnění.
- Pro montáž izolace bezpečnostního přelivu ve žlabu je nutná hydraulická plošina, kterou poskytneme zdarma k dispozici Galerie PLATO.

