

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Šternberk - stavební úpravy komunikace Polní
Objekt:
Šternberk - stavební úpravy komunikace Polní - změnový rozpočet VCP a MNP

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel: Ing. Tomáš Král

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			244 645,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	244 645,78	21,00%	51 375,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			296 021,39
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šternberk - stavební úpravy komunikace Polní
Objekt: Šternberk - stavební úpravy komunikace Polní - změnový rozpočet VCP a MNP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:Ing. Tomáš Kr

Datum: 18. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	244 645,78
HSV - Práce a dodávky HSV	244 645,78
1 - Zemní práce	88 905,50
2 - Zakládání	3 293,76
5 - Komunikace	190 093,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 255,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-65 730,20
998 - Přesun hmot	7 827,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Šternberk - stavební úpravy komunikace Polní

Objekt:

Šternberk - stavební úpravy komunikace Polní - změnový rozpočet VCP a MNP

Místo:

Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:Ing. Tomáš Kr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D HSV Práce a dodávky HSV				
D 1 Zemní práce				
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3
4	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t
9	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2
D 2 Zakládání				
33	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2
D 5 Komunikace				
10	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2
11	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-63mm tl 200 mm	m2
30	K	569231111	Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 100 mm	m2
12	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2
13	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2
14	K	577175112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2
36	M	PSB.14010300	HOLLAND I 200x100x60 mm	m2
37	K	596999001	Řezání zámkové dlažby tl.60mm	m
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
40	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
38	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m
39	M	583801200	kostka dlažební žula drobná vel. 100	t
D 998 Přesun hmot				
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t