

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava přístupových chodníků k bytovým domům na ul. Seifertova 14,16,18		Doba výstavby:	Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava 3 x přístupový chodník		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Přerov - ul. Seifertova 14, 16, 18		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	Zpracováno dne: 14.04.2024		Zpracoval:		

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
						Dodávka	Montáž	
11 Přípravné a přidružené práce								
1	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	128,00	208,50	0,00	49 248,74	49 248,74
2	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	54,00	88,31	0,00	26 688,00	26 688,00
3	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	128,00	139,00	0,00	4 768,74	4 768,74
16 Přemístění výkopku								
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	31,90	336,00	0,00	10 718,40	10 718,40
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,90	295,99	0,00	9 442,08	9 442,08
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
6	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	128,00	182,50	26 333,44	12 194,56	38 528,00
7	564801112R00	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	128,00	118,50	17 172,48	6 187,52	23 360,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	128,00	329,00	9 648,46	40 279,21	49 927,67
9	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	128,00	45,00	7 229,91	34 882,09	42 112,00
10	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	7,20	285,51	2 312,64	3 447,36	5 760,00
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných								
11	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	54,00	559,00	22 030,21	8 155,79	30 186,00
H22 Komunikace pozemní a letišť								
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	97,13	265,50	0,00	25 788,02	25 788,02
S Přesuny sutí								
13	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	57,43	450,00	0,00	25 843,50	25 843,50
M Ostatní materiál								
14	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND PIANO tl.6	m2	128,00	356,00	57 974,16	0,00	57 974,16
15	592451150	Dlažba HOLLAND PIANO	m2	15,80	785,20	45 568,00	0,00	45 568,00
Celkem:							12 406,16	297 656,57

