

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou A 18290
Zastoupený: Radkem Polákem, společníkem
Sídlo: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
Doručovací adresa: Engeho 14, Josefov, 55102 Jaroměř
IČ: 07270577
DIČ: CZ07270577
Bankovní spojení: Československá obchodní banky, a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 288751654/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Dne: **12.05.2025 v 11:13:28**

Čj: **TSHK/3429/2025**

Listů:0 Příloh:5

Obdiab

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13.1.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu parkoviště a práce s tím spojené, na třídě Edvarda Beneše v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 124127 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava parkoviště na třídě Edvarda Beneše, Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. V čl. V odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně díla bez DPH ve výši 2.163.181,34 Kč.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se jedná o následující méněpráce (tj. nebyly provedeny následující práce):

- provedení odvodňovacího žlabu a připojení do kanalizační šachty – **nebylo povoleno správcem kanalizace**
 - výměna aktivní zóny ŠD 0 – 63 – **navrženo na základě provedených sond a neprovedeno podle skutečností na stavbě**
 - upravená výměra zemních prací pro nové veřejné osvětlení **podle skutečně provedených zemních prací**
 - výšková úprava krycích hrnců
 - upravená výměra živičného krytu vozovky vč. podkladních konstrukcí.
4. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 265.863,79 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena činí bez DPH 1.897.317,55 Kč (slovy: jeden-milion-osm-set-devadesát-sedm-tisíc-tři-sta-sedmnáct korun českých, padesát-pět haléřů).*
 2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: Změnové listy


V Hradci Králové dne viz elektronický podpis

ZA ZHOTOVITELE:




Radek Polák, společník
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.


ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Gabriela Poláková, společnice
R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s.



Soupis prací

ZL č. 1 - Vícepráce

Datum: 24.04.2025

Smlouva o dílo č.: - -

ze dne: 13.01.2025

Stavba: 993 Oprava parkoviště na tř. E. Beneše v Hradci Králové
Rozpočet: 1 OPRAVA PARKOVIŠTĚ NA TŘ. E. BENEŠE V HRADCI KRÁLOVÉ

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
			Více a méně práce				3 759,29
23c	13273	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,20		
			VO chodník - rýha šířky 60 cm, včetně naložení a odvozu na skládku, pod parkovištěm hl. 1.2 m a pod zelenými plochami hl. 0.6 m 0.2x0.3x70= 4.2 m3				
26c	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,20		
			podsyyp, obsyp a zásyp rýh po pokládce napájecích kabelů VO, včetně zhuštění na min. Edef,2 = 30 MPa 0.2x0.3x70= 4.2 m3				
64c	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	4,00		
			řezání asfaltového krytu v rozsahu pro obnovu ohrusné vrstvy v tl. 40 mm				
							0,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		smlouva o dílo SOD ze dne 13.01.2025	
Název stavby:	993 Oprava parkoviště na tř. E. Beneše v Hradci Králové		
Investor:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6 IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447		
Zhotovitel:	R a R POLÁK stavební a zemní práce v.o.s. Engeho 14, Josefov, 551 02 Jaroměř IČ: 07270577, DIČ: CZ07270577		
Důvod a popis změny			
Po odstranění zbylé konstrukce parkoviště v tl. 470 mm až na úroveň zemní pláně z rozhodnutí investora nebyla provedena další sanace podloží štěrkodrtí frakce 0/63 v tl. 200 mm, a to z důvodu ověření deformačních charakteristik (únosnosti) statickou zatěžovací zkouškou (naměřená hodnota splnila podmínku stanovenou projektovou dokumentací). Dále v nejnižším bodě parkovací plochy z rozhodnutí investora nebyl realizován odvodňovací žlábek jako případný přepad při přívalových deštích se zapojením do stávající jednotné kanalizace, a to z důvodu nesouhlasu s napojením spol. Královéhradecká provozní a.s. provozující sítě, které tvoří majetek pronajatý spol. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Realizací těchto změn nedojde ke změně ostatních parametrů opravovaného parkoviště na tř. E. Beneše v Hradci Králové.			
Přílohy změnového listu:	Rozpočet víceprací/méněprací		
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	2 163 181,34 Kč	s DPH	2 617 449,42 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	- Kč	s DPH	0,00 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	- 269 623,08 Kč		
Přípočet (bez DPH)	3 759,29 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	- 265 863,79 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	1 897 317,55 Kč	s DPH	2 295 754,24 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	nejpozději do 100 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, tj. do 11.06.2025		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nejpozději do 100 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, tj. do 11.06.2025		
Stanovisko technického dozoru stavby:	Stanovisko zhotovitele stavby:		
Schvaluji: _____ dne: _____	Schvaluji: _____ dne: dle el. podpisu 		
Stanovisko projektanta stavby:	Stanovisko investora:		
Schvaluji: _____ dne: _____	Schvaluji: _____ dne: dle el. podpisu		

Soupis prací

ZL č. 1 - Méněpráce

Datum: 24.04.2025

Smlouva o dílo č.: - -

ze dne: 13.01.2025

Stavba: 993 Oprava parkoviště na tř. E. Beneše v Hradci Králové
Rozpočet: 1 OPRAVA PARKOVIŠTĚ NA TŘ. E. BENEŠE V HRADCI KRÁLOVÉ

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
Více a méně práce						-269 623,08	
23b	13273	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-28,00		
			VO chodník - rýha šířky 60 cm, včetně naložení a odvozu na skládku, pod parkovištěm hl. 1.2 m a pod zelenými plochami hl. 0.6 m $0.6 \times 0.7 \times (22+15+4+3) + 0.6 \times 0.45 \times (7+17+11) = 28.0 \text{ m}^3$				
24b	13273	b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-28,00		
			výkop pro porubí od odvodňovacího žlábků - rýha šířky 60 cm, včetně naložení a odvozu na skládku, hl. 1.0 m				
26b	17481	a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-28,00		
			podsypaný, obsypaný a zásypaný rýh po pokládce napájecích kabelů VO, včetně zhutnění na min. Edef,2 = 30 MPa $0.6 \times 0.7 \times (22+15+4+3) + 0.6 \times 0.45 \times (7+17+11) = 28.0 \text{ m}^3$				
27b	17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-28,00		
			podsypaný, obsypaný a zásypaný rýh po pokládce potrubí odvodňovacího žlábků, včetně zhutnění na min. Edef,2 = 30 MPa				
39b	56334	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-1 550,00		
			parkoviště - ŠDA frakce 0/63 v tl. 200 mm <i>odečteno z CAD</i>				
40b	567101		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU	M3	-0,50		
			podkladní beton pod obrusnou vrstvu v místě překopu chodníku pro VO před č.p. 1544. 1545 v tl. 200 mm , beton C25/30 XF3 $2.1 \times 0.2 = 0.5 \text{ m}^3$				
41b	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-2,10		
			Postřík kationaktivní asfaltovou emulzí PS-C - 0.35 kg/m2, pod obrusnou vrstvou dle ČSN 73 6129				
43b	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	-2,10		
			ACO 8CH (70/100) v tl. 40 mm				
50b	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	-8,00		
			napojení uličních vpustí, PVC-U DN 160 SN 12, včetně vybourání otvoru do šachty, osazení a zapění				
52b	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	-3,00		

		předpoklad, čerpáno pouze v případě výskytu po odstranění původních konstrukčních vrstev, výškový úprava krycích hrnců, případně včetně zajištění (pořízení a dovozu) nových kracích hrnců, včetně podbetonování, včetně vybourání stávajících včetně naložení a odvozu na skládku				
64b	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-8,00		
		řezání asfaltového krytu v rozsahu pro obnovu obrusné vrstvy v tl. 40 mm				
65b	93542	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-3,50		
		polymerbetonový žlab s integrovanou litinovou hranou a těsnící drážkou s litinovým roštem 190x180x1000 mm, min. D400, včetně společného betonového lože se silničními obrubníky s boční opěrrou C25/30nXF3 s pdtokem ve dně 160 mm				
						0,00

