

Trade FIDES a.s.

Daliborova 7
 Ostrava Mar.Hory
 709 00
 tel: +420 596 622 500
 fax: +420 596 622 455

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu

Materiál a dodávky celkem
 Montážní práce a služby celkem
 Ostatní

Celkem	145 583,00
Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	145 583,00
DPH	
Celkem s DPH	

Položka	ks/m	MJ	Jedn. cena	Celková cena	Montáž/ks/m	Mont. celk.
ASSET 801 Z 2C řídící jednotka ASSET se zdrojem PWR 4A v kovovém krytu (420 x 390 x 170), s prostorem pro AKU 40Ah, 1 x linka/30 adres, 1 x ETHERNET, NBÚ - 3,	1,00	ks				
75PS13V8 K40/5A Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem	1,00	ks				
TP 12-26 Akumulátor 12V/26Ah	2,00	ks				
ASSET 8 Sběrníkový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor).	2,00	ks				
ASSET 6.20 Sběrníkový modul PZTS/EKV v krytu, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé (max. zatížení kontaktů 3A/60V) na desce, 4 x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor), 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě č	1,00	ks				
KMU4N.HF.S.B Klávesnice pro ovládání PZTS, černá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice, Čtečka bezkontaktních karet HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzif	1,00	ks				
iCLASS SE R10 Bezkontaktní čtečka (podpora SIO)	1,00	ks				
iCLASS/Mifare/DESFire, úzká	1,00	ks				
iCLASS Spacer 10 Montážní podložka pro čtečky iCLASS R(P)10	1,00	ks				
ASSET OUT 4R-02 DP Modul 4x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V) pro ASSET 8	1,00	ks				
TEKNIM-720WR Elegantní venkovní piezo-siréna s nízkým odběrem a vestavěným Ni-MH akumulátorem	1,00	ks				
ASSET CID Komunikátor s rozhraním CID pro řídící jednotky ASSET	1,00	ks				
GSM komunikátor - přenos na PCO	1,00	ks				
ACU-220 Bezdrátový kontrolér systému ABAX2 se dvěma anténami pro ústředny INTEGRA a VERSA, ústředny jiných v	1,00	ks				
AXD-200 Bezdrátový univerzální detektor: magn., Vibrace., Teplot., Záplav., Přemístění (bílý, komp. Se ABAX	1,00	ks				
KX15DT Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, montážní výška 1,8 - 2,4m, EOL	4,00	ks				
FG1625TAS Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	4,00	ks				

MC2110AH MG kontakt čtyřdrátový s uhlíkem, armovanou hadicí a pracovní mezerou 50mm	1,00 ks
RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek	1,00 ks
Kabel FTP CaT.5e	30,00 m
Kabel FI-H06	180,00 m
Kabel CABS10	15,00 m
Kabel CYSY 2x1,5	40,00 m
Kabel CYKY 3x1,5	15,00 m
Kabel CYA 6 ŽŽ	15,00 m
Elektroinstalační lišta LHD 20x20	100,00 m
Elektroinstalační lišta LHD 40x20	30,00 m
Drobný instalační materiál	1,00 kpl
Dodávka prvků	
Montáž prvků	
Doprava	420,00 km
Ztráta času na cestě	8,00 hod
Oživení, programování a nastavení systému	6,00 hod
Práce na NN rozvaděčích a přívodech	2,00 hod
Zpracování projektové dokumentace	8,00 hod
Funkční zkouška a výchozí revize	8,00 hod
Ostatní	

Zpracoval:

Dne:

15.04.2025

