

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **298** **Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)**

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí** **IČO: 00296651**
Náměstí 3 **DIČ: CZ00296651**
73911 Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant

Zhotovitel: **Verone synergy s.r.o.** **IČO: 14053349**
225 **DIČ: CZ14053349**
73904 Pražmo

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-279 838,85
PSV			40 230,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-239 608,85


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-239 608,85 CZK
Základní DPH	21 %	-50 317,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-289 926,71 CZK**

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 30. 4. 2025

VERONE
SYNERGY
 Verone synergy s.r.o.
 Pražmo 225, 739 04
 IČ: 140 533 49
 DIČ: CZ140 533 49


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapimu hnízdu)	0,00	-239 608,85	-50 317,87	-289 926,72	100
24	Dosypání kačírku	0,00	29 963,53	6 292,34	36 255,87	-13
25	Prodloužení zábradlí přes potok Satina	0,00	19 300,60	4 053,13	23 353,73	-8
26	Výstavba oplocení podél parc. č. 728/4	0,00	69 808,88	14 659,86	84 468,74	-29
27	Změna povrchu sjezdu na parc. č. 734/4	0,00	19 248,04	4 042,09	23 290,13	-8
27a	Změna povrchu sjezdu na parc. č. 734/4 MNP	0,00	-12 896,10	-2 708,18	-15 604,28	5
28	Nový sjezd k parc. č. 734/5	0,00	13 756,43	2 888,85	16 645,28	-6
28a	Nový sjezd k parc. č. 734/5 MNP	0,00	-12 173,50	-2 556,44	-14 729,94	5
29	Doplnění plotových polí mezi RD č.p. 164 a 122	0,00	5 512,78	1 157,68	6 670,46	-2
30	Spárování rovinaniny vodostavebním betonem - nátokový objekt	0,00	7 850,00	1 648,50	9 498,50	-3
31	Přerušovaná čára parc. č. 621/8	0,00	600,00	126,00	726,00	0
32	Výměna výplně vstupní brány a branky RD č.p. 122	0,00	6 431,64	1 350,64	7 782,28	-3
33	Sanace mostní římsy MNP	0,00	-39 150,00	-8 221,50	-47 371,50	16
34	Úprava oplocení ze stáv. poplastovaného pletiva výšky 1,5 m	0,00	-54 000,00	-11 340,00	-65 340,00	23
35	Úprava stávajícího kamenného plotu na parc. č. 576/5 MNP	0,00	-29 400,00	-6 174,00	-35 574,00	12
36	Úprava stávajícího plotu podél parcely č. 728/5 MNP	0,00	-42 000,00	-8 820,00	-50 820,00	18
37	Odpočet palisád MNP	0,00	-61 180,00	-12 847,80	-74 027,80	26
38	Odpočet Š10,23 dešťová kanalizace MNP	0,00	-34 400,00	-7 224,00	-41 624,00	14
39	Oplocení podél parc. č. 755 MNP	0,00	-87 642,50	-18 404,93	-106 047,43	37
40	Skutečnost x PD	0,00	79 827,27	16 763,73	96 591,00	-33
40a	Skutečnost x PD MNP	0,00	-119 065,92	-25 003,84	-144 069,76	50
Celkem za stavbu		0,00	-239 608,85	-50 317,86	-289 926,71	100

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	24	Dosypání kačírku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 100 Chodník				29 963,53
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				5 863,53
1	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	120,50000	15,00	1 807,50
2	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	122,91000	33,00	4 056,03

120,5*1,02

122,91000

Díl: 5		Komunikace				24 100,00
3	639571210R01	Kačírek za obrubníkem tl. 100 mm	m2	120,50000	200,00	24 100,00

0,5m od hrany chodníku :

120,50000

20*0,5+20*0,5+10*0,5+23*0,5+20*0,5+50*0,5+56*0,5+84*0,5

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	25	Prodloužení zábradlí přes potok Satina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 100 Chodník				19 300,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 300,60
1	348171111R00	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	2,20000	1 773,00	3 900,60
2	1R	Zábradlí ocelové včetně PKO	m	2,20000	7 000,00	15 400,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	26	Výstavba oplocení podél parc. č. 728/4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 700 Ploty						69 808,88
Díl: 1 Zemní práce						1 511,38
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	0,99400	1 200,00	1 192,80
		14*0,071		0,99400		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,99400	300,00	298,20
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4,97000	0,10	0,50
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,99400	10,00	9,94
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,99400	10,00	9,94
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						23 800,00
6	318110011RT8	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámků oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 200 mm	soubor	8,00000	1 050,00	8 400,00
7	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	14,00000	450,00	6 300,00
8	553462013R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2250 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC	kus	10,00000	650,00	6 500,00
9	553462043R	vzpěra d 38 mm, výška 2200 mm včetně hlavy	kus	4,00000	650,00	2 600,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						97,50
10	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	0,65000	150,00	97,50
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						44 400,00
11	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	20,00000	120,00	2 400,00
12	767920210RTT	Montáž+dodávka vjezdové brány šířky 4,0 m, výšky 1,45m, ručně otevíravá, ocel.sloupky žárový pozink, výplň jako u oplocení z 3D svař.sítí s prolisem žár.pozink, zámek, kování klika/klika - komplet	kus	1,00000	42 000,00	42 000,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	27	Změna povrchu sjezdu na parc. č. 734/4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 100 Chodník						19 248,04
Díl: 1 Zemní práce						831,40
1	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3	m3	1,92000	150,00	288,00
obrubky : 12*0,4*0,4				1,92000		
2	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	1,92000	20,00	38,40
3	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	1,00000	300,00	300,00
4	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	10,00000	0,10	1,00
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,00000	50,00	50,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	4,80000	30,00	144,00
7	199000001R00	Poplatky za skládku ornice,	m3	1,00000	10,00	10,00
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						645,84
8	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,80000	25,00	120,00
9	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,80000	30,00	144,00
10	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,80000	50,00	240,00
11	183402112R00	Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,80000	15,00	72,00
12	183403253R00	Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,80000	5,00	24,00
13	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,80000	5,00	24,00
14	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	0,16800	130,00	21,84
4,8*0,035				0,16800		
Díl: 5 Komunikace						11 395,80
15	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	4,80000	100,00	480,00
pod obruby : 12*0,4				4,80000		
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	16,10000	300,00	4 830,00
5*3,22				16,10000		
17	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	16,90500	360,00	6 085,80
16,1*1,05				16,90500		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						6 375,00
18	917862112R00	Osazení silničních a chodníkových obrub stojat. s opěrou, lože z betonu C20/25 tl. do 100 mm, včetně dodávky betonu	m	12,00000	400,00	4 800,00
3,5+5+3,5				12,00000		
19	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	12,60000	125,00	1 575,00
12*1,05				12,60000		

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	27a	Změna povrchu sjezdu na parc. č. 734/4 MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 100 Chodník				-12 896,10
Díl: 5		Komunikace				-12 896,10
1	572952111R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuštění tloušťky 30 až 50 mm	m2	-16,10000	400,00	-6 440,00
		-5*3,22		-16,10000		
2	572952112R00	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuštění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	-16,10000	400,00	-6 440,00
3	573231125R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	-16,10000	1,00	-16,10

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	28	Nový sjezd k parc. č. 734/5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 100 Chodník						13 756,43
Díl: 1 Zemní práce						965,32
1	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3	m3	1,23600	150,00	185,40
dlažba 80 mm místo 60 mm : 10,3*0,12				1,23600		
2	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	1,23600	20,00	24,72
3	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	1,23600	300,00	370,80
4	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	12,36000	0,10	1,24
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,23600	50,00	61,80
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	10,30000	30,00	309,00
7	199000001R00	Poplatky za skládku ornice,	m3	1,23600	10,00	12,36
Díl: 5 Komunikace						10 864,16
8	564871111RT2	Podklad ze štěrku s rozptýlením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	10,30000	250,00	2 575,00
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,30000	300,00	3 090,00
10	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	10,30000	20,00	206,00
11	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m2	10,30000	20,00	206,00
12	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	4,09500	360,00	1 474,20
(6*0,65)*1,05				4,09500		
13	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	3,02400	625,00	1 890,00
(7,2*0,4)*1,05				3,02400		
14	592451169R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl.80,0 mm	m2	3,69600	385,00	1 422,96
(8,8*0,4)*1,05				3,69600		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						1 638,75
15	917862112R00	Osazení silničních a chodníkových obrub stojat. s opěrou, lože z betonu C20/25 tl. do 100 mm, včetně dodávky betonu	m	3,00000	415,00	1 245,00
místo L stěny : 3				3,00000		
16	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	3,15000	125,00	393,75
3*1,05				3,15000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						288,20
17	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	2,20000	130,00	286,00
18	998223091R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	2,20000	1,00	2,20

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	28a	Nový sjezd k parc. č. 734/5 MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 100 Chodník				-12 173,50

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					-4 500,00
1	388129110R00	Montáž dílců prefa. kanálů ze ŽB tvaru L do 0,25 t	kus	-6,00000	750,00	-4 500,00
		-6		-6,00000		

Díl: 5	Komunikace					-7 673,50
2	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-10,30000	150,00	-1 545,00
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-10,30000	300,00	-3 090,00
4	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	-10,30000	295,00	-3 038,50
		-10,3		-10,30000		

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	29	Doplnění plotových polí mezi RD č.p. 164 a 122

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 700 Ploty						5 512,78
Díl: 1 Zemní práce						273,78
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	0,18000	1 200,00	216,00
		2*0,09		0,18000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,18000	300,00	54,00
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1,80000	0,10	0,18
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,18000	10,00	1,80
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,18000	10,00	1,80
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 200,00
6	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	2,00000	450,00	900,00
7	553462013R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2250 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC	kus	2,00000	650,00	1 300,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9,00
8	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	0,06000	150,00	9,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						3 030,00
9	767914120R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	7,50000	120,00	900,00
10	553424521RM	panel plotový 3 D h = 1230 mm, l = 2510 mm, žárový Zn	kus	3,00000	550,00	1 650,00
11	55342380R	objímka průběžná/rohová; materiál ocel; povrch žárový Zn	kus	12,00000	40,00	480,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	30	Spárování rovnaniny vodostavebním betonem - nátokový objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 300 Dešťová kanalizace				7 850,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 850,00
1	12345R	Úprava rovnaniny nátokového objektu	kompl	1,00000	7 850,00	7 850,00

- demontáž kamenné rovnaniny uložené dle PD
- opětovná motnáž včetně betonování a spárování
- zamezení průtoku vody pomocí násypu z vodostavebního betonu

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	31	Přerušovaná čára parc. č. 621/8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 100 Chodník				600,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				600,00
2	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	12,00000	45,00	540,00
3	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	12,00000	5,00	60,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	32	Výměna výplně vstupní brány a branky RD č.p. 122

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 700 Ploty				6 431,64
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				6 431,64
1	934956110R00	Montáž+dodávka plotovek plastových v=1,2m, barva šedá, včetně spojovacího materiálu	kus	34,76563	185,00	6 431,64

vjezdová brána : 3,35/0,128

26,17188

branka : 1,1/0,128

8,59375

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	33	Sanace mostní římsy MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 100 Chodník						-39 150,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-39 150,00
1	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb,	m2	-27,00000	150,00	-4 050,00
2	622903111R00	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	-27,00000	150,00	-4 050,00
3	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm	m2	-27,00000	550,00	-14 850,00
4	632479511R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm	m2	-13,50000	1 200,00	-16 200,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	34	Úprava oplocení ze stáv. poplastovaného pletiva výšky 1,5 m parc. č. 734/5 MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 700 Ploty						-54 000,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, oplocení						-54 000,00
1	900100002RBM	Úprava oplocení ze stáv.poplastovaného pletiva výšky 1,5 m, ocelové sloupky stávající-zkrácení, nové kotvení do úhlové zdi, osazení stáv.podhrabové desky	m	-30,00000	1 800,00	-54 000,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	35	Úprava stávajícího kamenného plotu na parc. č. 576/5 MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO 700 Ploty				-29 400,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, oplocení				-29 400,00
1	900501100RTT	Úprava stávajícího kamenného plotu, zvýšení podezdívky plotu výšky 200 mm z kamen.zdiva, včetně dodávky materiálu	m	-9,80000	3 000,00	-29 400,00
		-14*0,7		-9,80000		

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	36	Úprava stávajícího plotu podél parcely č. 728/5 MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 700 Ploty						-42 000,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, oplocení						-42 000,00
1	900501150RTT	Úprava stávajícího plotu podél parcely č. 728/5 - výměna plotové výplně z latí za svařované síť, úpravy, zvýšení podezdívky plotu výšky 200 mm a nadvýšení prefa sloupků včetně dodávky materiálu	m	-28,00000	1 500,00	-42 000,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	37	Odpčet palisád MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 100 Chodník						-61 180,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-61 180,00
1	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	-14,00000	2 000,00	-28 000,00
2	59228488R	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 1000 mm; barva šedá	kus	-84,00000	395,00	-33 180,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	38	Odpočet Š10,23 dešťová kanalizace MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 300 Dešťová kanalizace						-34 400,00
Díl: 8 Trubní vedení						-34 400,00
1	894431422RCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 250 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	-2,00000	17 200,00	-34 400,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	39	Oplocení podél parc. č. 755 MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 700 Ploty						-87 642,50
Díl: 1 Zemní práce						-2 808,50
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	-1,84600	1 200,00	-2 215,20
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,84600	300,00	-553,80
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-25,84400	0,10	-2,58
					-1,846*14	-25,84400
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-1,84600	10,00	-18,46
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-1,84600	10,00	-18,46
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-7 384,00
6	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	-1,84600	4 000,00	-7 384,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-63 650,00
7	318110011RT8	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 200 mm	soubor	-25,00000	1 050,00	-26 250,00
8	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	-34,00000	450,00	-15 300,00
9	553462013R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2250 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC	kus	-26,00000	650,00	-16 900,00
10	553462043R	vzpěra d 38 mm, výška 2200 mm včetně hlavy	kus	-8,00000	650,00	-5 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-6 600,00
11	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	-55,00000	120,00	-6 600,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-7 200,00
12	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	-60,00000	120,00	-7 200,00

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	40	Skutečnost x PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 100 Chodník						
Díl: 5		Komunikace	55 093,52			
1	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	84,31000	300,00	25 293,00
				936,1-851,79	84,31000	
2	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	88,52550	295,00	26 115,02
				84,31*1,05	88,52550	
3	596715021R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm	m2	4,20000	300,00	1 260,00
				71,4-67,2	4,20000	
4	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,41000	550,00	2 425,50
				4,2*1,05	4,41000	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	24 733,75			
5	917862112R00	Osazení silničních a chodníkových obrub stojat. s opěrou, lože z betonu C20/25 tl. do 100 mm, včetně dodávky betonu	m	47,00000	400,00	18 800,00
				752,2-705,2	47,00000	
6	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	47,47000	125,00	5 933,75
				47*1,01	47,47000	

Položkový rozpočet

S:	298	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
O:	01	Dodatek č. 3 - Chodník Nová Ves - II.etapa (k Čapímu hnízdu)
R:	40a	Skutečnost x PD MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SO 100 Chodník						
Díl: 5 Komunikace						-72 551,40
1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-100,05000	300,00	-30 015,00
		111,8-211,85		-100,05000		
2	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	-105,05250	360,00	-37 818,90
		-100,05*1,05		-105,05250		
3	597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 25/30, zatížení E 600, F 900 kN	m	-1,70000	700,00	-1 190,00
		59-60,7		-1,70000		
4	597101035RTT	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN, kompletní dodávka včetně obetonování, dopravy - viz nabídka	m	-1,70000	2 075,00	-3 527,50
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci						-42 818,52
5	916561112R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z betonu C16/20 s opěrou, tl. do 100 mm, včetně dodávky betonu	m	-51,90000	320,00	-16 608,00
		552,1-604		-51,90000		
6	917931132RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m	-20,70000	310,00	-6 417,00
		782,3-803		-20,70000		
7	917863111RTT	Obrubnikové odvodnění v=480 mm včetně vpusti V6 (1ks), Montáž+Dodávka+Doprava+Lože z betonu+Obetonování - kompletní provedení	m	-4,00000	3 900,00	-15 600,00
		207-211		-4,00000		
8	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-52,41900	80,00	-4 193,52
		-51,9*1,01		-52,41900		
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						-3 696,00
9	935111211R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopísku, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm	m	-3,30000	280,00	-924,00
		46,7-50		-3,30000		
10	59227518R	tvárnice příkopová beton; l = 1000,0 mm; š = 650 mm; h = 150,0 mm	kus	-9,90000	280,00	-2 772,00
		-3,3*3		-9,90000		