

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0612/00066001/2025
jako „Objednatel č. 1“

Objednatel 2:**Město Liběchov**

Sídlo: Rumburská 53, 277 21, Liběchov
IČO: 002 37 019
DIČ: CZ002337019
Zastoupené: Ing. Pavlou Veverkovou – starostkou obce
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města usnesením č. 6 dne 16.4.2025.
jako „Objednatel č. 2“

dále společně jen „Objednatel“ na straně jedné

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
zastoupená: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
bankovní spojení: KB Česká Lípa, č.ú.:
ČS Česká Lípa, č.ú.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
č. smlouvy: 225005/SaM/CL/2025

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**II/261 a III/26124 Liběchov - hranice kraje, rekonstrukce; 1. část (intravilán Liběchov)**“, a to v následujícím rozsahu:
 - 1.1.1. Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/261 v úseku km 0,000 00 (napojení na silnice I/9) až km 0,271 72 (konec mostu přes Liběchovku). Součástí projektu je novostavba mostu ev. č. 261-001. Stavba vyvolává přeložky inženýrských sítí. Rekonstrukcí dojde ke zkvalitnění dopravy a zvýšení bezpečnosti dopravy v místě.
 - 1.1.2. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně:
koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - 1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).
Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána následovně:
koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
(dále společně jen „**Dílo**“)
- 1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závažné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závažná dokumentace**“). Pokud dojde k rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „**ZZVZ**“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

- 1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 4 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do **35 kalendářních dnů** od výzvy objednatel smlouvy. Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení.
- 3.2. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení
- 3.3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10 Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.7. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zázpisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zázpisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce ke kolaudačnímu řízení **do 4 měsíců** resp. postupuje dle čl. 7.3 Smlouvy
- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.
- 4.3. Objednatel zahazuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí.
- 4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,
- 4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhláší zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.
- 4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží pracovní smlouvu (smlouvu/dohodu) s Osobou splňující požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací.
- 4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.

- 4.8. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.9. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
 - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle 4.4. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.
- 4.10. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.11. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.12. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02¹).

¹ Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html

včetně příloh:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42² a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

- 5.3. Zhotovitel je povinen respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od výzvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby.
- 5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1 Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o

² Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html

včetně příloh:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html

povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

- 5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelům již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelům se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcích, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukáznutého chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelům. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

- 5.19. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.21. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).
- 5.23. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 5.24. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbuývají Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele viz odkaz: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html s přílohami https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných v době podání žádosti o změnu nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou.
- 7.2. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. Dílo je tedy dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu. O předání bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatелеm odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.3. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatелеm není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.6. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatелеm nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.7. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatелеm provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.8. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.9. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.10. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li

Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

- 7.11. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.12. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.13. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 7 pracovních dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 5 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.14. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 7.15. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařídění nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Celková cena díla všech SO:

Cena Díla bez DPH	37 480 084,85 Kč
Cena Díla včetně DPH	45 350 902,67 Kč

Cena díla SO Objednatele č. 1:

Cena Díla bez DPH	35 034 476,22 Kč
Cena Díla včetně DPH	42 391 716,23 Kč

Cena díla SO Objednatele č. 2:

Cena Díla bez DPH	2 445 608,63 Kč
Cena Díla včetně DPH	2 959 186,44 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 ZZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírůžek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.
- 8.5. Rozdělení financování mezi Objednateli:
- Objednatel č. 1:
- | | |
|-------------|-------|
| SO 001.11 – | 100 % |
| SO 001.12 – | 100 % |
| SO 101.1 – | 100 % |
| SO 111.1 – | 100 % |
| SO 181 – | 100 % |
| SO 191.1 – | 100 % |
| SO 192.1 – | 100 % |
| SO 201 – | 100 % |
| SO 301.1 – | 65 % |
| SO 351.1 – | 100 % |
| SO 431.11 – | 100% |
| SO 801.1 – | 100 % |
| VON – | 100 % |
- Objednatel č. 2:
- | | |
|-------------|-------|
| SO 301.1 – | 35 % |
| SO 431.12 – | 100 % |

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.
- 9.2. Ustanovení se nepoužije.
- 9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a **označení „IROP II“**), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.8. Zálohy nebudou Objednatелеm poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností

výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

- 9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující:

Objednatel č. 1:

adresa: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgm

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

Objednatel č. 2:

adresa: Rumburská 53, 277 21, Liběchov

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: hk6b3di

nebo e-mailem na adresu: ou@libechov.cz

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- **60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na část technologickou**
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta

odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asphaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
 - f) pokud Zhotovitel poruší povinnost nakládání s odpady v souladu se Směrnicí R-Sm-42 a požadavky dotačního orgánu pro poskytnutí dotace na realizaci Díla, a to v plné výši případného krácení dotace podle 17.1. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci

Integrovaného regionálního operačního programu, verze 3³ ze strany dotačního orgánu. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

- g) Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě dle čl. 3.1 a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 6.7 Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy.

Článek 13.

Bankovní záruka za vady Díla

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelům do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelům.
- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:

³ <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.
 - výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatel, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejíž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je SaM silnice a mosty a.s., za nějž jednájí osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.
- 15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou

za Objednatele č. 1:

ve věcech smluvních:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

ve věcech technických:

jméno: Martin Voříšek

email: _____

tel.:

jméno: Ing. Marek Hanuš, MPA

email: _____

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

Ing. Jaroslava Jurková,

za Objednatele č. 2:

ve věcech smluvních, ekonomických a finančních:

jméno: Ing. Pavla Veverková, starostka města

email:

tel.:

ve věcech technických:

jméno: Jan Balogh, místostarosta města
email: _____
tel.: _____

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

email: _____

ve věcech technických: Ing. Mojmír Pavlík, stavbyvedoucí

email: _____

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jiří Berka, finanční manažer

email: _____

15.9. Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Štěpánek, tel. _____

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Vít Šťastný, tel. _____

Geotechnik: Ing. Ivana Karlová, tel. _____

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních dnů od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatелеm.

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatелеm, a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatелеm povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

- 15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
- 15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
 - Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
 - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
 - Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
 - Příloha č. 6 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SaM silnice a mosty a.s.
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

Město Liběchov
Ing. Pavla Veverková, starostka

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_0211_

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

KSO:
Místo: Liběchov

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	37 480 084,85
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 480 084,85	7 870 817,82
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	45 350 902,67
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_0211_

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Místo: Liběchov

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		37 480 084,85	45 350 902,67	
SO 001.11	Příprava staveniště II/261	2 143 496,94	2 593 631,30	STA
SO 001.12	Příprava staveniště II/261 - sondy pro 2.etapu	430 113,23	520 437,01	STA
SO 101.1	Silnice II/261	7 579 304,58	9 170 958,54	STA
SO 111.1	Místní komunikace, chodníky, sjezdy	551 940,75	667 848,31	STA
SO 181	DIO na II/261 a objízdné trasy	3 643 639,98	4 408 804,38	STA
SO 191.1	Dopravní značení na II/261	157 435,46	190 496,91	STA
SO 192.1	Dopravní značení na MK- Liběchov	4 654,38	5 631,80	STA
SO 201	Most ev.č.261-001	15 461 029,97	18 707 846,26	STA
SO 301.1	Dešťová kanalizace - silnice II/261	3 735 320,13	4 519 737,36	STA
SO 351.1	Přeložka vodovodu, silnice II/261	360 965,05	436 767,71	STA
SO 431.11	Veřejné osvětlení- KSÚS	283 230,80	342 709,27	STA
SO 431.12	Veřejné osvětlení - obec Liběchov	1 138 246,58	1 377 278,36	STA
SO 801.1	Kácení dřevin pro II/261	43 064,00	52 107,44	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 947 643,00	2 356 648,03	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 001.11 - Příprava staveniště II/261

KSO:
Místo: Liběchov

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 143 496,94	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	2 143 496,94	21,00%	450 134,36	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	2 593 631,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt: **SO 001.11 - Příprava staveniště II/261**

Místo: Liběchov
Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 143 496,94
HSV - Práce a dodávky HSV	890 604,78
1 - Zemní práce	763 168,60
8 - Trubní vedení	18 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	108 446,20
998 - Přesun hmot	29,98
OST - Ostatní	1 252 892,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 001.11 - Příprava staveniště II/261

Místo: Liběchov

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 143 496,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

890 604,78

D 1

Zemní práce

763 168,60

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	783,600	60,00	47 016,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111 783,60 "bude odvezeno do recyklačního centra"				
2	K	113106221	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	56,500	20,00	1 130,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106221 "demolice kamenné dlažby z kostek - drobná dlažba " "sjezdy tl. 80mm" 56,50 "povinný odkup zhotovitelem dle směrnice objednatele"				
3	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	53,700	25,00	1 342,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106271 "demolice betonové zámkové dlažby" "bude odvezeno do recyklačního centra" "sjezdy tl. 80mm " 53,70				
4	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m2	1 404,100	20,00	28 082,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106521 "demolice kamenné dlažby z kostek - drobná dlažba " "povinný odkup zhotovitelem dle směrnice objednatele" "km 0,045-0,215 tl.60mm" 1404,1				
5	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	619,100	145,00	89 769,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107171 "demolice vozovkové vrstvy z SC" "bude odvezeno do recyklačního centra " "km ZÚ-0,045 tl. 115mm " 619,10				
6	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	297,900	33,00	9 830,70	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222 "demolice nestmelené vozovkového krytu- nezpevněné části komunikace tl.150mm " "bude odvezeno do recyklačního centra" 297,90				297,900	
7	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2 601,600	50,00	130 080,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223 "demolice nestmeleného vozovkového souvrství z kameniva drceného" "bude odvezeno do recyklačního centra" "km ZÚ-0,045 tl. 300mm " 619,10 "km 0,045-0,215 tl. 300mm " 1404,10 "chodníky a sjezdy tl. 250mm" 543,80-75,60 "sjezdy tl. 220mm" 56,50+53,70 Součet				619,100 1 404,100 468,200 110,200 2 601,600	
8	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	606,300	66,00	40 015,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224 "demolice nestmeleného vozovkového souvrství z kameniva drceného" "bude odvezeno do recyklačního centra" "km 0,215-KÚ tl.390mm" 606,30				606,300	
9	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	543,800	27,00	14 682,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107241 "ZAS- T1 - živice " "chodníky a sjezdy tl.50mm" "bude odvezeno do recyklačního centra" 543,80				543,800	
10	K	113154365	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	2 629,500	137,00	360 241,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154365 "ZAS- T1 - povinný odkup frézované živice zhotovitelem dle směrnice objednatele" "ZÚ-0,045 tl.105mm" 619,10 "km 0,215-KÚ tl.130mm" 606,30 "km 0,045-0,215 tl.160mm" 1404,1 Součet				619,100 606,300 1 404,100 2 629,500	
11	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	385,700	100,00	38 570,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112 "betonové výrobky budou odvezeny do recyklačního centra" 21,00+53,10+26,30+9,10+28,30+6,80+5,40+18,90+28,20+10,20+8,00 "kamené výrobky -povinný odkup zhotovitelem dle směrnice objednatele" 4,60+13,70+25,10+26,50+8,10+92,40 Součet				215,300 170,400 385,700	
12	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	68,800	35,00	2 408,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111 "bude odvezeno do recyklačního centra" "betonové záhonové obruby" 51,60+8,00+5,40+3,80				68,800	

D 8 Trubní vedení

18 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	890411851	Bourání šachet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	8,000	2 370,00	18 960,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890411851						
	VV	"UV" 1,00*8			8,000			
	VV	"skruže - odvoz do recyklačního centra"						
	VV	"mříže -nakládání s kovovým odpadem dle směrnice KSÚS"						
	VV	Součet			8,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					108 446,20
14	K	911381812	Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 0,8 m	m	40,900	833,00	34 069,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911381812						
	VV	"výška svodidla 0,50m"						
	VV	"demontované svodidlo bude odvezeno do skladu obce"						
	VV	17,90+23,00			40,900			
15	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	42,500	35,00	1 487,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111						
	VV	"řezání stávajícího krytův místě napojení tl.40mm" 42,50			42,500			
	VV	Součet			42,500			
16	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	76,000	35,00	2 660,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112						
	VV	"řezání stávajícího krytu tl.70mm" 39,50			39,500			
	VV	"řezání stávajícího krytu tl.90mm" 36,50			36,500			
	VV	Součet			76,000			
17	K	963015141R	Demontáž prefabrikovaných skruží hmotnosti do 0,5 t	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963015141R						
	VV	"prefabrikované skruže(sloužící jako květníky) 1,00*0,50m" 8,00			8,000			
	VV	"demontované skruže budou odvezeny do skladu obce"						
18	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001211						
	VV	1,00			1,000			
	VV	"demontovaná lavička bude odvezena do skladu obce"						
19	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	165,500	364,00	60 242,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966005111						
	VV	"betonová suť se odveze do recyklačního střediska centra"						
	VV	" ocelové zábradlí - nakládání s kovovým odpadem dle směrnice KSÚS"						
	VV	10,20+9,60+13,60+42,90+26,90+12,00+50,30			165,500			
D		998	Přesun hmot					29,98
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,789	38,00	29,98	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111						
D		OST	Ostatní					1 252 892,16
21	K	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	352,891	150,00	52 933,65	R-položka
	Poznámka k položce:							
	Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.							
	Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.							
	"17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)"							
	VV	"betonová zámková dlažba dle pol.113106271 "			0,295*53,70			
	VV	"betonové obruby silniční dle pol.113201112 "			0,290*215,30			
	VV	"betonové obruby zahradní dle pol.113204111 "			0,040*68,80			
	VV	"vybourané uliční vpusti dle pol.890411851"			1,92*8,00			
					15,842			
					62,437			
					2,752			
					15,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"beton z vybouraných základů sloupků silničního zábradlí dle pol.966005111" 2,00		2,000			
VV			"podklad z SC dle pol. 113107171" 0,325*619,10		201,208			
VV			"17 03 02- ASFALT bez obsahu dehtu "					
VV			"vybouraná živice dle pol.113107241" 0,098*543,80		53,292			
VV			Součet		352,891			
22	K	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 731,633	150,00	259 744,95	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.</i> <i>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</i>					
VV			"17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03"					
VV			"nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě"					
VV			"sejmutý drn dle pol.11130111" 783,60*0,10*1,90		148,884			
VV			"dle pol.113107222" 0,290*297,90		86,391			
VV			"dle pol.113107223" 0,440*2601,60		1 144,704			
VV			"dle pol.113107224" 0,580*606,30		351,654			
VV			Součet		1 731,633			
23	K	099721.R	VODOROVNÁ DOPRAVA DEMONTOVANÝCH VÝROBKŮ DO SKLADU OBCE	T	27,222	80,00	2 177,76	R-položka
VV			"betonová svodidla dle pol. 911381812" 0,556*40,90		22,740			
VV			"betonové skruže dle pol.963015141R" 0,500*8		4,000			
VV			" lavička dle pol.966001211" 0,482		0,482			
VV			Součet		27,222			
24	K	099722.R	VODOROVNÁ DOPRAVA ZEMINY, SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	T	2 084,524	450,00	938 035,80	R-položka
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zahrnuje dopravu do recyklačního centra a složení z dopravního prostředku</i>					
VV			"sejmutý drn dle pol.11130111" 783,60*0,10*1,90		148,884			
VV			"kamenivo drcené dle pol.113107222" 0,290*297,90		86,391			
VV			"kamenivo drcené dle pol.113107223" 0,440*2601,60		1 144,704			
VV			"kamenivo drcené pol.113107224" 0,580*606,30		351,654			
VV			"betonová zámková dlažba dle pol.113106271 " 0,295*53,70		15,842			
VV			"betonové obruby silniční dle pol.113201112 " 0,290*215,30		62,437			
VV			"betonové obruby zahradní dle pol.113204111 " 0,040*68,80		2,752			
VV			"beton z vybouraných základů sloupků silničního zábradlí dle pol.966005111" 2,00		2,000			
VV			"vybouraná živice dle pol.113107241" 0,098*543,80		53,292			
VV			"podklad z SC dle pol. 113107171" 0,325*619,10		201,208			
VV			"skruže vybouraných uličních vpustí dle pol.890411851" 1,920*8,00		15,360			
VV			Součet		2 084,524			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 001.12 - Příprava staveniště II/261 - sondy pro 2.etapu

KSO:
Místo: Liběchov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			430 113,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	430 113,23 0,00	21,00% 12,00%	90 323,78 0,00
Cena s DPH			520 437,01
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt:

SO 001.12 - Příprava staveniště II/261 - sondy pro 2.etapu

Místo:

Liběchov

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

Středočeský kraj

Projektant:

Sdružení AFSAG
PRISMOTT

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

430 113,23

HSV - Práce a dodávky HSV

387 363,23

1 - Zemní práce

211 116,00

5 - Komunikace pozemní

167 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 775,00

998 - Přesun hmot

2 592,23

OST - Ostatní

42 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 001.12 - Příprava staveniště II/261 - sondy pro 2.etapu

Místo:LiběchovDatum:18. 2. 2025

Zadavatel:Středočeský krajProjektant:Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel:SaM silnice a mosty a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

430 113,23

DHSVPráce a dodávky HSV

387 363,23

D1Zemní práce

211 116,00

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	108,000	25,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106185								
VV "zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3 sondy"								
VV "kamenná dlažba tl. 60mm" 36,00*3								
VV "povinný odkup zhotovitelem dle směrnice objednatele"								
2	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	135,000	44,00	5 940,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154123								
VV "zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3 sondy"								
VV "ZAS -T1"								
VV "povinný odkup suti zhotovitelem dle směrnice objednatele"								
VV "tl.45mm" 45,00*3								
3	K	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	108,000	75,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124								
VV "zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3 sondy"								
VV "ZAS -T1"								
VV "povinný odkup suti zhotovitelem dle směrnice objednatele"								
VV "tl.85mm" 36,00*3								
4	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	121,500	1 400,00	170 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701								
VV "zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3 sondy"								
VV "ruční výkop hl.3,00m"								
VV "část se odveze na skládku, část se ponechá pro zásyp v bezprostřední blízkosti"								
VV 40,50*3								
5	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	84,000	33,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251101								
VV "zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"								
VV "zemina ponechaná pro zásyp v bezprostřední blízkosti"								
VV 28,00*3								
6	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	84,000	114,00	9 576,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101								
VV "zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro zpětný zásyp sond" 28,00*3		84,000			
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	84,000	124,00	10 416,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"					
	VV		"hutněný p vrstvách max tl 0,3 m na Edef2 45 Mpa"					
	VV		"zpětný zásyp sond" 28,00*3		84,000			
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	84,000	18,00	1 512,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3 sondy"					
	VV		28,00*3		84,000			
D	5		Komunikace pozemní				167 880,00	
9	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	96,000	386,00	37 056,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111					
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"					
	VV		"MZK 0/32 tl.200mm" 32,00*3		96,000			
10	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	108,000	537,00	57 996,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166112					
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"					
	VV		"90 mm ACP 22S 50/70" 36,00*3		108,000			
11	K	566901234	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 250 mm	m2	84,000	291,00	24 444,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901234					
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"					
	VV		"ŠD tl.250" 28,00*3		84,000			
12	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	108,000	33,00	3 564,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111111					
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"					
	VV		"0,6 kg/m2 PI-C s posypem kameniva frakce 2/4 4,0 kg/m2"					
	VV		36,00*3		108,000			
13	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	135,000	14,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106					
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"					
	VV		"0,3 kg/m2 - PS-CP"					
	VV		45,00*3		135,000			
14	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	135,000	288,00	38 880,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133211					
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"					
	VV		"SMA 11S PNB 25/55-60"					
	VV		45,00*3		135,000			
15	K	578901111R	Posyp vrstvy SMA11 z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v množství 4 kg/m2	m2	135,000	30,00	4 050,00	R-položka
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"					
	VV		" posyp předbaleným kamenivem 2/4; 1,5 kg/m2 "					
	VV		45,00*3		135,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 775,00	
16	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	57,000	35,00	1 995,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby - 3 sondy"					
	VV		19,00*3		57,000			
	VV		Součet		57,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	108,000	35,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112								
VV			"zhotovení průzkumných sond pro zjištění stavu stávající opěrné zdi pro projekt 2. etapy stavby-3sondy"					
VV			"tl.85mm" 36,00*3		108,000			
VV			Součet		108,000			
D 998			Přesun hmot				2 592,23	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,910	53,00	2 592,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
D OST			Ostatní				42 750,00	
19	K	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	71,250	150,00	10 687,50	R-položka
Poznámka k položce: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. "17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03" "nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě" "odvoz přebytečné zeminy z výkopu sond" (40,50-28,00)*3*1,90								
P								
VV					71,250			
VV					71,250			
VV								
VV			Součet		71,250			
20	K	099722.R	VODOROVNÁ DOPRAVA ZEMINY, SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	T	71,250	450,00	32 062,50	R-položka
Poznámka k položce: zahrnuje dopravu do recyklačního centra a složení z dopravního prostředku "odvoz přebytečné zeminy z výkopu sond" (40,50-28,00)*3*1,90								
P								
VV					71,250			
VV					71,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 101.1 - Silnice II/261

KSO:
Místo: Liběchov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 579 304,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 579 304,58	21,00%	1 591 653,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 170 958,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt:

SO 101.1 - Silnice II/261

Místo:

Liběchov

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

Středočeský kraj

Projektant:

Sdružení AFSAG
PRISMOTT

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 579 304,58

HSV - Práce a dodávky HSV

6 635 532,58

1 - Zemní práce

289 475,30

2 - Zakládání

203 329,36

5 - Komunikace pozemní

5 066 145,37

8 - Trubní vedení

23 733,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 029 296,88

998 - Přesun hmot

23 552,67

M - Práce a dodávky M

44 907,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

44 907,20

OST - Ostatní

898 864,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 101.1 - Silnice II/261

Místo: Liběchov

Zadavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 579 304,58

D HSV Práce a dodávky HSV

6 635 532,58

D 1 Zemní práce

289 475,30

1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	752,700	220,00	165 594,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252205					752,70			
2	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	77,578	750,00	58 183,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103					"výkop rýhy pro drenáž" 0,45*0,45*383,10		77,578	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	76,600	59,00	4 519,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					"přemístění zeminy pro násyp na mezideponii do 100m a zpět k uložení "			
VV					"dle pol. 171152112 " 28,30*2	56,600		
VV					"přemístění zeminy na mezideponii , použije se pro zásyp po pařezech v SO 801.1." 20,00	20,000		
VV					Součet	76,600		
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,300	120,00	5 796,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					"zemina na mezideponii pro násyp dle pol. 171152112" 28,30	28,300		
VV					"zemina na mezideponii , použije se pro zásyp po pařezech v SO 801.1." 20,00	20,000		
VV					Součet	48,300		
5	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	28,300	48,00	1 358,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152112					"dosypávka z materiálu vhodného do násypu- použije se zemina z výkopku" 28,30	28,300		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	76,600	24,00	1 838,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					"uložení na mezideponii"			
VV					"dle pol. 162351103" 76,60	76,600		
VV					Součet	76,600		
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 899,200	18,00	52 185,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					"konstrukce vozovky hlavní trasy"			
VV					2684,80			
VV						2 684,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"konstrukce vozovky autobusových zálivů"					
	VV		214,40		214,400			
	VV		Součet		2 899,200			
D	2		Zakládání				203 329,36	
8	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	842,820	28,00	23 598,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110						
	VV		"pro obalení denážní rýhy" 383,10*2,20		842,820			
9	M	69311226R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S1 dle TP97	m2	998,320	25,00	24 958,00	
	VV		842,82		842,820			
	VV		842,82 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství		998,320			
10	K	212752412	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150	m	383,100	404,00	154 772,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752412						
	VV		"podélná drenáž z plastové trouby DN 150, SN8, rozsah perforace 220° a min. 50 cm2/m , trativody budou zaústěny do UV"					
	VV		383,10		383,100			
D	5		Komunikace pozemní				5 066 145,37	
11	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	2 726,750	32,00	87 256,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561081121						
	VV		" dle bilance zemin "					
	VV		"sanace AZ hydraulickým pojivem v množství 2% tl.500mm"					
	VV		"čerpáno pouze v případě nevyhovujících parametrů a se souhlasem AD a TDS"					
	VV		2726,75		2 726,750			
12	M	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	32,713	4 421,00	144 624,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		"2% objemové hmotnosti"					
	VV		2726,075*0,50*0,02*1,20		32,713			
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 941,150	188,00	552 936,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111						
	VV		"ŠDA fr. 0/63, tl. min 150 mm"					
	VV		"konstrukce vozovky hlavní trasy"					
	VV		2726,75		2 726,750			
	VV		"konstrukce vozovky autobusových zálivů"					
	VV		214,40		214,400			
	VV		Součet		2 941,150			
14	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2 307,300	386,00	890 617,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111						
	VV		"MZK fr. 0/32, tl. 200 mm"					
	VV		"konstrukce vozovky hlavní trasy"					
	VV		2307,30		2 307,300			
15	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	2 097,500	537,00	1 126 357,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166122						
	VV		"ACP 22S 50/70, tl. 90 mm"					
	VV		"konstrukce vozovky hlavní trasy"					
	VV		2097,50		2 097,500			
16	K	567132114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 190 mm	m2	214,400	423,00	90 691,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567132114						
	VV		"SC C8/10 fr. 0/22, tl. 190 mm"					
	VV		"konstrukce vozovky autobusových zálivů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		214,40		214,400			
17	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	47,300	62,00	2 932,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569951133						
	VV	"R- mat. fr. 0/22 , alternativně ŠDb fr. 0/32"						
	VV	47,30						
18	K	571901111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2	m2	4 195,000	9,00	37 755,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571901111						
	VV	"konstrukce vozovky hlavní trasy"						
	VV	"posyp SMA 11 v množství 1,5kg/m2 fr.2 /4"						
	VV	2097,50						
	VV	"posyp PI-C 3kg/m2 fr.2/4"						
	VV	2097,50						
	VV	Součet						
					2 097,500			
19	K	573191111R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,60 kg/m2	m2	2 097,500	18,00	37 755,00	R-položka
	VV	"PI-C, 0,60 kg/m2"						
	VV	"konstrukce vozovky hlavní trasy"						
	VV	2097,50						
					2 097,500			
20	K	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze modifikovaný , v množství 0,35 kg/m2	m2	4 195,000	14,00	58 730,00	R-položka
	VV	"PS-CP, 0,35 kg/m2 modifikovaný"						
	VV	"konstrukce vozovky hlavní trasy"						
	VV	2097,50*2						
					4 195,000			
21	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 097,500	288,00	604 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133211						
	VV	"SMA 11S PmB 25/55-60, tl. 40 mm"						
	VV	"konstrukce vozovky hlavní trasy"						
	VV	2097,50						
					2 097,500			
22	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 097,500	461,00	966 947,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165142						
	VV	"ACL 16S PmB 25/55-60, tl. 70 mm"						
	VV	"konstrukce vozovky hlavní trasy"						
	VV	2097,50						
					2 097,500			
23	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	214,400	1 060,00	227 264,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591141111						
	VV	"Žulová dlažba, tl. 160 mm lože z betonu tl. 40mm C20/25n XF3, vyspárováno maltou M25 XF4"						
	VV	"konstrukce vozovky autobusových zálivů"						
	VV	214,40						
	VV	Součet						
					214,400			
24	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	216,544	1 100,00	238 198,40	CS ÚRS 2024 01
	VV	214,4 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství						
					216,544			
D 8			Trubní vedení				23 733,00	
25	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	3,000	7 911,00	23 733,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121						
	VV	"výšková úprava poklopů kanalizačních šachet"						
	VV	3,00						
					3,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 029 296,88	
26	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	620,200	583,00	361 576,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"světle šedá barva žuly sjednocená s projektem náměstí "					
	VV		"lože a opěra z betonu C 20/25nXF3 v celkovém množství 44,90m3"					
	VV		"žulový obrubník 150x250mm" 104,10+56,50+8,90+114,60+4,30+15,5+108,40+57,10+5,00+16,10+7,70+47,70		545,900			
	VV		"žulový obrubník 200x300mm" 19,00+19,00+21,80+8,00+6,50		74,300			
	VV		Součet		620,200			
27	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	556,818	906,00	504 477,11	CS ÚRS 2024 01
	VV		"žulový obrubník 150x250mm" 545,90		545,900			
	VV		545,9 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		556,818			
28	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x300mm	m	75,786	1 359,00	102 993,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		"žulový obrubník 200x300mm" 74,30		74,300			
	VV		74,3 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		75,786			
29	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	602,500	100,00	60 250,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		"profiznutí a ošetření spáry asfaltovou zálivkou za horka typu N2 "					
	VV		602,50		602,500			
D	998		Přesun hmot				23 552,67	
30	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	444,390	53,00	23 552,67	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
D	M		Práce a dodávky M				44 907,20	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				44 907,20	
31	K	460161242	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	26,000	466,00	12 116,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161242					
	VV		" pro rezervní chráničky" 26,00		26,000			
32	K	460431252	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	26,000	53,00	1 378,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431252					
	VV		"obsyp a zásyp ze štěrkopísku - rezervní chráničky"		26,000			
	VV		26,00		26,000			
33	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	9,100	240,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,50*0,35*26,00		4,550			
	VV		4,55 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		9,100			
34	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	26,000	15,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112					
	VV		"podsyp ze štěrkopísku - rezervní chráničky"		26,000			
	VV		26,00		26,000			
35	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	52,000	17,00	884,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111					
	VV		"dělené chráničky DN 100mm" 52,00		52,000			
36	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	54,600	512,00	27 955,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		52,00		52,000			
	VV		52 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství		54,600			
D	OST		Ostatní				898 864,80	
37	K	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	1 498,108	150,00	224 716,20	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. "17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03"								
P								
VV			"nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě"					
VV			"dle pol. 122252205" 752,70*1,90		1 430,130			
VV			"dle pol. 132251103" 77,578*1,90		147,398			
VV			"odečítá se zemina odvezená na mezideponii pro zpětné použití pro násyp dle pol.171152112" -28,30*1,90		-53,770			
VV			"odečítá se zemina , která se použije pro zásyp po pařezech -viz SO 801.1 " -20,00*1,90		-38,000			
VV			"dle pol. 460161242" 26,00*0,50*0,50*1,90		12,350			
VV			Součet		1 498,108			
38	K	099722.R	VODOROVNÁ DOPRAVA ZEMINY, SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	T	1 498,108	450,00	674 148,60	R-položka
<i>Poznámka k položce:</i> zahrnuje dopravu do recyklačního centra a složení z dopravního prostředku								
VV			"dle pol. 122252205" 752,70*1,90		1 430,130			
VV			"dle pol. 132251103" 77,578*1,90		147,398			
VV			"odečítá se zemina odvezená na mezideponii pro zpětné použití pro násyp dle pol.171152112" -28,30*1,90		-53,770			
VV			"odečítá se zemina , která se použije pro zásyp po pařezech -viz SO 801.1 " -20,00*1,90		-38,000			
VV			"dle pol. 460161242" 0,50*0,50*26,00*1,90		12,350			
VV			Součet		1 498,108			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 111.1 - Místní komunikace, chodníky, sjezdy

KSO:
Místo: Liběchov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			551 940,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	551 940,75	21,00%	115 907,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	667 848,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: **SO 111.1 - Místní komunikace, chodníky, sjezdy**

Místo: Liběchov
Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	551 940,75
HSV - Práce a dodávky HSV	551 940,75
1 - Zemní práce	37 466,70
5 - Komunikace pozemní	413 643,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 004,69
998 - Přesun hmot	25 825,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 111.1 - Místní komunikace, chodníky, sjezdy

Místo:Liběchov

Zadavatel:Středočeský kraj

Zhotovitel:SaM silnice a mosty a.s.

Datum:18. 2. 2025

Projektant:Sdružení AFSAG
PRISMOTT

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

551 940,75

DHSVPráce a dodávky HSV

551 940,75

D1Zemní práce

37 466,70

1	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	31,300	81,00	2 535,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111			
VV					"násyp aktivní zony" 31,30			
2	M	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	t	62,600	480,00	30 048,00	CS ÚRS 2024 01
VV					31,30			
VV					31,3 * 2 " Přepočtené koeficientem množství			
3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	271,300	18,00	4 883,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112			
VV					"konstrukce vjezdů"			
VV					135,40			
VV					"konstrukce chodníku"			
VV					62,60			
VV					"konstrukce křižovatky"			
VV					73,30			
VV					Součet			
D5					Komunikace pozemní			
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	137,090	188,00	25 772,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111			
VV					"ŠDA fr. 0/63, tl. min 150 mm"			
VV					"konstrukce křižovatky"			
VV					74,49			
VV					"ŠDA fr. 0/32, tl. min 150 mm"			
VV					"konstrukce chodníku"			
VV					62,60			
VV					Součet			
5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	135,400	247,00	33 443,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111			
VV					"ŠDA fr. 0/32, tl. min 200 mm"			
VV					"konstrukce vjezdů"			
VV					135,40			
6	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	63,000	386,00	24 318,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111 "MZK fr. 0/32, tl. 200 mm" "konstrukce křižovatky" 63,00		63,000			
7	K	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	57,300	537,00	30 770,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166122 "ACP 22S 50/70, tl. 90 mm" "konstrukce křižovatky" 57,30		57,300			
8	K	571901111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2	m2	114,600	9,00	1 031,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/571901111 "konstrukce křižovatky" "posyp SMA 11 v množství 1,5kg/m2 fr.2 /4" 57,30 "posyp PI-C 3kg/m2 fr.2/4" 57,30 Součet		57,300 57,300 114,600			
9	K	573191111R	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,60 kg/m2	m2	57,300	18,00	1 031,40	R-položka
			VV VV VV "PI-C, 0,60 kg/m2" "konstrukce křižovatky" 57,30		57,300			
10	K	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze modifikovaný , v množství 0,35 kg/m2	m2	114,600	14,00	1 604,40	R-položka
			VV VV VV "PS-CP, 0,35 kg/m2 modifikovaný" "konstrukce křižovatky" 57,30*2		114,600			
11	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	57,300	288,00	16 502,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/576133211 "SMA 11S PmB 25/55-60, tl. 40 mm" "konstrukce křižovatky" 57,30		57,300			
12	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	57,300	461,00	26 415,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165142 "ACL 16S PmB 25/55-60, tl. 70 mm" "konstrukce křižovatky" 57,30		57,300			
13	K	591241111R	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z betonu tl.40mm	m2	135,400	720,00	97 488,00	R-položka
			VV VV VV VV "žulová dlažba - drobné kostky do lože z betonu C 20/25nXF3 tl.40mm" "vyspárováno maltou M 25 XF4" "konstrukce vjezdů" 135,40		135,400			
14	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	138,108	570,00	78 721,56	CS ÚRS 2024 01
			VV VV 135,40 135,4 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		135,400 138,108			
15	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	61,600	750,00	46 200,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591412111 "mozaika- do lože ze šterkopísku fr.0/8 tl.30mm" "konstrukce chodníku" 61,60		61,600			
16	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	62,832	340,00	21 362,88	CS ÚRS 2024 01
			VV 61,6 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		62,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	596811120R	Kladení dlažby z betonových dlaždic tl. 60mm - pro nevidomé , lože z kameniva fr.4/8 +15% CEM II, tl.30mm	m2	1,500	670,00	1 005,00	R-položka
	VV		"konstrukce chodníku"					
	VV		"dlažba s výstupky pro nevidomé 200x200x60mm)" 0,60		0,600			
	VV		"hladká deska 255x255x60mm" 0,90		0,900			
	VV		Součet		1,500			
18	M	583800003	Dlažba pro nevidomé z umělého kamene 200x200x60mm	m2	0,606	5 265,00	3 190,59	R-položka
	VV		0,60		0,600			
	VV		0,6 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		0,606			
19	M	583800004	Dlažba z umělého kamene hladká 255x255x60mm	m2	0,909	5 265,00	4 785,89	R-položka
	VV		0,90		0,900			
	VV		0,9 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		0,909			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							75 004,69	
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	64,400	419,00	26 983,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
	VV		"světle šedá barva žuly sjednocená s projektem náměstí "					
	VV		"lože a opěra z betonu C 20/25nXF3 v celkovém množství 3,80m3"					
	VV		"žulový obrubník 150x250mm" 10,40+6,70+5,30+5,60		28,000			
	VV		"žulový obrubník 80x250mm" 5,70+4,30+3,30+5,00+6,30+5,60+6,20		36,400			
	VV		Součet		64,400			
21	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	28,560	906,00	25 875,36	CS ÚRS 2024 01
	VV		"žulový obrubník 150x250mm" 28,00		28,000			
	VV		28 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		28,560			
22	M	58380220R	obrubník kamenný žulový 1000x80x250mm	m	37,128	576,00	21 385,73	
	VV		36,40		36,400			
	VV		36,4 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství		37,128			
23	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	7,600	100,00	760,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		"prořiznutí a ošetření spáry asfaltovou zálivkou za horka typu N2 "					
	VV		7,60		7,600			
D 998 Přesun hmot							25 825,72	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	151,916	170,00	25 825,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 181 - DIO na II/261 a objízdné trasy

KSO:
Místo: Liběchov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 643 639,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 643 639,98	21,00%	765 164,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 408 804,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt: **SO 181 - DIO na II/261 a objízdné trasy**

Místo: Liběchov
Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 643 639,98
HSV - Práce a dodávky HSV	3 478 819,98
1 - Zemní práce	424 203,00
5 - Komunikace pozemní	2 739 739,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	307 976,00
998 - Přesun hmot	6 901,98
OST - Ostatní	83 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	81 570,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	73 676,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 894,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 181 - DIO na II/261 a objízdné trasy

Místo: Liběchov

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 643 639,98

D HSV Práce a dodávky HSV

3 478 819,98

D 1 Zemní práce

424 203,00

1	K	113107325	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	185,000	145,00	26 825,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107325								
VV "opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"								
VV "odtěžení nezpevněných podkladních vrstev stávajících silnic v tl. 450 mm" 185,00								
VV "odvoz do recyklačního centra"								
2	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	200,000	75,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124								
VV "opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"								
VV "tl.70mm" 200,000								
VV "povinný odkup sutí zhotovitelem dle směrnice objednatele"								
3	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	8 670,000	38,00	329 460,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154232								
VV "opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou" 8670,00								
VV "povinný odkup sutí zhotovitelem dle směrnice objednatele"								
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	98,000	220,00	21 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252203								
VV "opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"								
VV 98,00								
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	196,000	59,00	11 564,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103								
VV "opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"								
VV "přemístění zeminy pro násyp na mezideponii do 100m a zpět k uložení "								
VV "dle pol. 171152112 " 98,00*2								
VV Součet								
					196,000			
					196,000			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,000	120,00	11 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101								
VV "opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"								
VV "zemiņa na mezideponii pro násyp dle pol. 171152112" 98,00								
					98,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	m3	98,000	48,00	4 704,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152112					
VV			"opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
VV			"dosypávka z materiálu vhodného do násypu- použije se zemina z výkopku" 98,00					
					98,000			
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	185,000	18,00	3 330,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
VV			"opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
VV			"Edef2= 60Mpa					
VV			185,00					
					185,000			
D 5			Komunikace pozemní					2 739 739,00
9	K	564970311	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm	m2	185,000	110,00	20 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564970311					
VV			"opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
VV			"recyklované kamenivo 0/63 210 mm" 185,00					
					185,000			
10	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	185,000	537,00	99 345,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565166112					
VV			"opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
VV			"ACP 22S 50/70, tl. 90 mm"					
VV			185,00					
					185,000			
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	185,000	338,00	62 530,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114					
VV			"opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
VV			"SC C8/10 fr. 0/22, tl. 150 mm"					
VV			185,00					
					185,000			
12	K	569951133	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm	m2	400,000	62,00	24 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569951133					
VV			"opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
VV			"krajnice z Rmat 0/32 v tl.150mm" 400,00					
					400,000			
13	K	573231107R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze modifikovaný , v množství 0,35 kg/m2	m2	8 862,000	14,00	124 068,00	
VV			"opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
VV			"PS-CP, 0,35 kg/m2"					
VV			192,00+8670,00					
					8 862,000			
14	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	8 670,000	269,00	2 332 230,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121					
VV			"opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou" 8670,00					
					8 670,000			
15	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	192,000	398,00	76 416,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165112					
VV			"opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
VV			"ACL 16S PmB 25/55-60, tl. 70 mm"					
VV			192,00					
					192,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					307 976,00
16	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	72,000	263,00	18 936,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121111					
VV			"značky základní velikosti , optická účinnost RA2" 72,00					
					72,000			
17	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus	9,000	263,00	2 367,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121112					
	VV		"značky rozměru 1,50*1,00, optická účinnost RA2" 9,00		9,000			
18	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	8 640,000	13,00	112 320,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121211					
	VV		"pronájem na 4 měsíce"					
	VV		"značky základní velikosti , optická účinnost RA2"					
	VV		72,00*120		8 640,000			
19	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	1 080,000	26,00	28 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913121212					
	VV		"pronájem na 4 měsíce"					
	VV		"značky velikosti 1,50*1,00, optická účinnost RA2"					
	VV		9,00*120		1 080,000			
20	K	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m	kus	3,000	263,00	789,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913211113					
	VV		3,00		3,000			
21	K	913211213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113	kus	360,000	21,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913211213					
	VV		"pronájem na 4 měsíce"					
	VV		3,00*120		360,000			
22	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky základní	kus	8,000	263,00	2 104,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321111					
	VV		8,00		8,000			
23	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1111	kus	960,000	13,00	12 480,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913321211					
	VV		"pronájem na 4 měsíce"					
	VV		8,00*120		960,000			
24	K	913331111R	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení výstražné světlo	kus	4,000	263,00	1 052,00	R-položka
	VV		"výstražné světlo S7" 4,00		4,000			
25	K	913331211R	Příplatek k dočasnému výstražné světlu za první a ZKD den použití	kus	480,000	142,00	68 160,00	R-položka
	VV		"pronájem na 4 měsíce"					
	VV		"výstražné světlo S7" 4,00*120		480,000			
26	K	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913921131					
	VV		16,00		16,000			
27	K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	16,000	63,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/913921132					
	VV		16,00		16,000			
28	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	144,000	100,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211					
	VV		"opravy objízdnych tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
	VV		"prořiznutí a ošetřemí spáry asfaltovou zálivkou za horka typu N2 "					
	VV		72,00*2		144,000			
29	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	72,000	35,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
	VV		"opravy objízdnych tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou"					
	VV		"zařiznutí hrany stávající živice tl.40 mm" 72,00		72,000			
30	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	8 670,000	4,00	34 680,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV "opravy objízdných tras včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou" 8670,00 8 670,000								
D 998 Přesun hmot							6 901,98	
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	130,226	53,00	6 901,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								
D OST Ostatní							83 250,00	
32	K	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	138,750	150,00	20 812,50	R-položka
Poznámka k položce: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. "17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03" "nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě" "dle pol. 113107325" 185,00*0,75 138,750 Součet 138,750								
33	K	099722.R	VODOROVNÁ DOPRAVA ZEMINY, SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	T	138,750	450,00	62 437,50	R-položka
Poznámka k položce: P zahrnuje dopravu do recyklačního centra a složení z dopravního prostředku VV "dle pol. 113107325" 185,00*0,75 138,750 VV Součet 138,750								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							81 570,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							73 676,00	
34	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000	36 838,00	36 838,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000 VV "pasport objízdných tras, včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou před započítáním prací " 1,00 1,000								
35	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000	36 838,00	36 838,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000 VV "pasport objízdných tras, včetně návozních tras a komunikací dotčených stavbou před započítáním prací " 1,00 1,000								
D VRN7 Provozní vlivy							7 894,00	
36	K	072103011R	Zajištění (projednání) DIO	Kč	1,000	7 894,00	7 894,00	R-položka
VV "projednání DIO " 1,00 1,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 191.1 - Dopravní značení na II/261

KSO:
Místo: Liběchov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			157 435,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	157 435,46	21,00%	33 061,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	190 496,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: **SO 191.1 - Dopravní značení na II/261**

Místo: Liběchov
Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	157 435,46
HSV - Práce a dodávky HSV	157 435,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	157 180,76
998 - Přesun hmot	254,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 191.1 - Dopravní značení na II/261

Místo: Liběchov

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 435,46

D HSV Práce a dodávky HSV

157 435,46

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

157 180,76

1	K	914000001R	Označník autobusové zastávky - montáž a dodávka	kus	2,000	3 684,00	7 368,00	R-položka
	VV		"dle vzoru PID" 2,00		2,000			
	VV		"včetně základu z betonu C 20/25-XF2"					
2	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	19,000	305,00	5 795,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
	VV		"základní velikost, optická účinnost RA2"					
	VV		"A6a " 1,00		1,000			
	VV		"B19" 1,00		1,000			
	VV		"B20a" 4,00		4,000			
	VV		"E2b" 1,00		1,000			
	VV		"E7b" 1,00		1,000			
	VV		"IJ4a" 2,00		2,000			
	VV		"IP6" 2,00		2,000			
	VV		"IP7" 2,00		2,000			
	VV		"IS1c" 1,00		1,000			
	VV		"IS3b" 1,00		1,000			
	VV		"IS3c" 1,00		1,000			
	VV		"P2" 1,00		1,000			
	VV		"P4" 1,00		1,000			
	VV		Součet		19,000			
3	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	901,00	901,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"P4" 1,00		1,000			
4	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	705,00	705,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"P2" 1,00		1,000			
5	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	4,000	705,00	2 820,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"IP6" 2,00		2,000			
	VV		"IP7" 2,00		2,000			
	VV		Součet		4,000			
6	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	5,000	989,00	4 945,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"B19" 1,00		1,000			
	VV		"B20a" 4,00		4,000			
	VV		Součet		5,000			
7	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000	901,00	901,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"A6a" 1,00		1,000			
8	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	2,000	705,00	1 410,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"IJ4a" 2,00		2,000			
9	M	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	2,000	1 296,00	2 592,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"IS1c" 1,00		1,000			
	VV		"IS3c" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
10	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"IS3b" 1,00		1,000			
11	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	705,00	705,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"E2b" 1,00		1,000			
12	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	486,00	486,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"E7b " 1,00		1,000			
13	K	914413	Dopravní značky100x150 - demontáž	kus	4,000	180,00	720,00	
	VV		4,00		4,000			
14	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	9,000	937,00	8 433,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
	VV		9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
15	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	9,000	766,00	6 894,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		9,00		9,000			
16	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	9,000	626,00	5 634,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		9,00		9,000			
17	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	19,000	72,00	1 368,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		19,00		19,000			
18	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	9,000	17,00	153,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		9,00		9,000			
19	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	241,000	15,00	3 615,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111111					
	VV		"V1 tl.125mm " 241,00		241,000			
	VV		Součet		241,000			
20	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	8,840	15,00	132,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111121					
	VV		"V2b 3,00/1,50 tl.0,125 mm" 8,84		8,840			
21	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	470,300	31,00	14 579,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121111					
	VV		"V4 tl.0,25 mm" 470,30		470,300			
22	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	62,700	31,00	1 943,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915121121					
	VV		"V2b 1,50/1,50 tl.0,25 mm" 24,35		24,350			
	VV		"V4 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 38,35		38,350			
	VV		Součet		62,700			
23	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	31,000	126,00	3 906,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915131111					
	VV		"V7a přechod" 56,00*0,50		28,000			
	VV		"V8a přejezd pro cyklisty" 6,00*0,50		3,000			
	VV		Součet		31,000			
24	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	241,000	47,00	11 327,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211111					
	VV		"V1 tl.125mm " 241,00		241,000			
25	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	8,840	47,00	415,48	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211121					
	VV		"V2b 3,00/1,50 tl.0,125 mm" 8,84		8,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	470,300	95,00	44 678,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221111					
VV			"V4 tl.0,25 mm" 470,30		470,300			
27	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	62,700	95,00	5 956,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915221121					
VV			"V2b 1,50/1,50 tl.0,25 mm" 24,35		24,350			
VV			"V4 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 38,35		38,350			
VV			Součet		62,700			
28	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	31,000	400,00	12 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915231111					
VV			"V7a přechod" 56,00*0,50		28,000			
VV			"V8a přejezd pro cyklisty" 6,00*0,50		3,000			
VV			Součet		31,000			
29	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	782,840	2,00	1 565,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
VV			"V1 tl.125mm" 241,00		241,000			
VV			"V2b 3,00/1,50 tl.0,125 mm" 8,84		8,840			
VV			"V2b 1,50/1,50 tl.0,25 mm" 24,35		24,350			
VV			"V4 tl.0,25mm" 470,30		470,300			
VV			"V4 0,50/0,50 tl.0,25 mm" 38,35		38,350			
VV			Součet		782,840			
30	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	31,000	13,00	403,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915621111					
VV			"V7a přechod" 56,00*0,50		28,000			
VV			"V8a přejezd pro cyklisty" 6,00*0,50		3,000			
VV			Součet		31,000			
31	K	966000001	Odstranění označníku autobusové zastávky	kus	2,000	263,00	526,00	R-položka
VV			"včetně vybourání základu a přemístění na určené místo" 2,00		2,000			
32	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132					
VV			"odstranění sloupků dopravních značek" 16,00		16,000			
33	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	14,000	63,00	882,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006211					
VV			"značky základní velikosti " 14,00		14,000			
D 998			Přesun hmot				254,70	
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,612	158,00	254,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 192.1 - Dopravní značení na MK- Liběchov

KSO:
Místo: Liběchov

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 654,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 654,38	21,00%	977,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 631,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 192.1 - Dopravní značení na MK- Liběchov

Místo: Liběchov
Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 654,38
HSV - Práce a dodávky HSV		4 654,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 634,00
998 - Přesun hmot		20,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 192.1 - Dopravní značení na MK- Liběchov

Místo: Liběchov

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 654,38

D HSV Práce a dodávky HSV 4 654,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 634,00

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111								
VV "základní velikost, optická účinnost RA2"								
VV "E2b" 1,00 1,000								
VV "P4" 1,00 1,000								
VV Součet 2,000								
2	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	901,00	901,00	CS ÚRS 2024 01
VV "P4" 1,00 1,000								
3	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	705,00	705,00	CS ÚRS 2024 01
VV "E2b" 1,00 1,000								
4	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	937,00	937,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111								
VV 1,00 1,000								
5	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	766,00	766,00	CS ÚRS 2024 01
VV 1,00 1,000								
6	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	1,000	626,00	626,00	CS ÚRS 2024 01
VV 1,00 1,000								
7	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	1,000	72,00	72,00	CS ÚRS 2024 01
VV 1,00 1,000								
8	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	17,00	17,00	CS ÚRS 2024 01
VV 1,00 1,000								
D 998 Přesun hmot 20,38								
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,129	158,00	20,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 201 - Most ev.č.261-001

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		15 461 029,97	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 461 029,97	21,00%	3 246 816,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 707 846,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt: SO 201 - Most ev.č.261-001

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 461 029,97
1 - Zemní práce	1 660 133,50
2 - Základy	4 161 942,76
3 - Svislé konstrukce	2 361 580,46
4 - Vodorovné konstrukce	2 221 722,88
5 - Komunikace	85 347,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	34 677,23
7 - Přidružená stavební výroba	354 197,23
9 - Ostatní konstrukce a práce	2 801 205,11
OST - Ostatní	1 780 223,80
VRN9 - Ostatní náklady	36 838,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 201 - Most ev.č.261-001

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 461 029,97

D 1		Zemní práce		1 660 133,50				
1	K	115001106R	Převedení vody potrubím DN 1200	M	36,000	1 750,00	63 000,00	R-položka
VV		"zatrubnění DN 1200 - plastová korugovaná trubka" 2*18,00			36,000			
VV		Součet			36,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD	1 080,000	100,00	108 000,00	URS ~ 2024-I
VV		"čerpání (dvou jímek), pouze srážkové vody " (12*45)*2			1 080,000			
VV		Součet			1 080,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN	90,000	34,00	3 060,00	URS ~ 2024-I
VV		45,00*2			90,000			
VV		Součet			90,000			
4	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	1 280,000	320,00	409 600,00	URS ~ 2024-I
VV		"včetně výkopů pro provizorní sjezdy" 1280,00			1 280,000			
VV		Součet			1 280,000			
5	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	M	330,500	230,00	76 015,00	URS ~ 2024-I
VV		"zápory HEB 160" 330,5			330,500			
VV		Součet			330,500			
6	K	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	T	14,079	40 500,00	570 199,50	URS-SPCM ~ 2024-I
VV		"zápory HEB 160" (330,5*42,6)/1000			14,079			
VV		Součet			14,079			
7	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	M	128,000	1,00	128,00	URS ~ 2024-I
VV		"vytažení zápor" 128,00			128,000			
VV		Součet			128,000			
8	K	151711131R	Odříznutí zápor ocelových	KUS	45,000	660,00	29 700,00	URS ~ 2024-I
VV		"uříznutí zápor HEB " 45,00			45,000			
VV		Součet			45,000			
9	K	151712111R	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení včetně odstranění	T	2,000	58 500,00	117 000,00	URS ~ 2024-I
VV		"pomocné ocelové konstrukce" 2,00			2,000			
VV		Součet			2,000			
10	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	M2	148,000	1 437,00	212 676,00	URS ~ 2024-I
VV		"výdřeva z trámů tl. 80 mm" 148,00			148,000			
VV		Součet			148,000			
11	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	M3	10,000	685,00	6 850,00	URS ~ 2024-I
VV		"hráze z pytlů s pískem" 10,00			10,000			
VV		Součet			10,000			
12	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	M3	10,000	420,00	4 200,00	URS ~ 2024-I
VV		10,00			10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			
13	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	175,088	73,00	12 781,42	URS ~ 2024-I
	VV		"doprava zeminy pro zásyp základu z mezideponie" 175,088		175,088			
	VV		Součet		175,088			
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	175,088	120,00	21 010,56	URS ~ 2024-I
	VV		"zásyp základu" 10,5*14,5*1,15		175,088			
	VV		Součet		175,088			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	175,088	24,00	4 202,11	URS ~ 2024-I
	VV		" dle pol. 174151101" 175,088		175,088			
	VV		Součet		175,088			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	175,088	124,00	21 710,91	URS ~ 2024-I
	VV		"zásyp základu" 10,5*14,5*1,15		175,088			
	VV		Součet		175,088			
D 2 Základy							4 161 942,76	
17	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	M3	20,200	996,00	20 119,20	URS ~ 2024-I
	VV		"drenážní ŠD16/32 kolem dren. trub " 1*10,1*2		20,200			
	VV		Součet		20,200			
18	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	M3	3,030	3 200,00	9 696,00	URS ~ 2024-I
	VV		"drenážní beton" 10,1*0,15*2		3,030			
	VV		Součet		3,030			
19	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 150	M	22,200	180,00	3 996,00	URS ~ 2024-I
	VV		"drenážní trubka DN 150" (10,1+1)*2		22,200			
	VV		Součet		22,200			
20	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	M3	32,000	1 509,00	48 288,00	URS ~ 2024-I
	VV		"podkladní vrstvy pod opěrnou zeď - hutněné" 32*1		32,000			
	VV		Součet		32,000			
21	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	M3	38,500	944,00	36 344,00	URS ~ 2024-I
	VV		"štěrkopískový podsyp - vyrovnávka pod podkladní beton" 16,50		16,500			
	VV		"těsnící vrstva ze štěrkopísku" 22,00		22,000			
	VV		Součet		38,500			
22	K	21341R	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,064	75 000,00	4 800,00	R-položka
	VV		"drenážní plastbeton v úžlabí NK" 10,6*0,006		0,064			
	VV		Součet		0,064			
23	K	224311112	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	M	360,000	2 150,00	774 000,00	URS ~ 2024-I
	VV		"vrty pro mikropiloty" 360,00		360,000			
	VV		Součet		360,000			
24	K	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	M	330,500	2 280,00	753 540,00	URS ~ 2024-I
	VV		"vrty pro zápory" 330,50		330,500			
	VV		Součet		330,500			
25	K	226211111	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina I	M	2,000	980,00	1 960,00	URS ~ 2024-I
	VV		"čerpací jímky" 2*1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	K	227211111	Odpážení velkoprofilových vrtů průměru přes 400 do 450 mm	M	2,000	270,00	540,00	URS ~ 2024-I
	VV		"čerpací jímky, odstranění pažnic " 2*1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	227831R	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	360,000	2 270,00	817 200,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot - dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek - včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - vrty (uvedou se v položce 224xxxxxx). <i>Způsob měření:</i> - pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN dířku "mikropiloty 108/16, S355" 360,00 " položka je včetně injektování (viz poznámka k položce)" " injpředpokládá se délka kořene 7m " Součet		360,000			
28	K	231111111	Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	M	220,333	574,00	126 471,14	URS ~ 2024-I
	VV		"zabetonování kořene zápor - 2/3 délky zápor " 330,50/3*2		220,333			
	VV		Součet		220,333			
29	K	242111111	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m	M	2,000	947,00	1 894,00	URS ~ 2024-I
	VV		"vsakovací jímka DN800, betonová skruž" 2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	59225105	skruž betonová studniční 80x100x9cm	KUS	2,000	2 284,00	4 568,00	URS ~ 2024-I
	VV		"vsakovací jímka DN800, betonová skruž" 2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	275121001	Montáž hranice podpěrné dočasné ze železobetonových silničních dílců plochy do 3 m2 hloubky 0,5 m zřízení	kus	54,000	379,00	20 466,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275121001					
	VV		"80m2 - 2 vrstvy panelů + podsyp z ŠD fr.0/32"					
	VV		"80/3,00*2 =53,333" 54,00		54,000			
32	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	54,540	5 400,00	294 516,00	URS ~ 2024-I
	VV		54,00		54,000			
	VV		54 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		54,540			
33	K	275121002	Montáž hranice podpěrné dočasné ze železobetonových silničních dílců plochy do 3 m2 hloubky 0,5 m odstranění	kus	54,000	273,00	14 742,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275121002					
	VV		"80m2 - 2 vrstvy panelů + podsyp z ŠD fr.0/32"					
	VV		"80/3,00*2 =53,333" 54,00		54,000			
34	K	273321116	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 20/25	M3	34,000	4 900,00	166 600,00	URS ~ 2024-I
	VV		"podkladní beton pro most" 34,00		34,000			
	VV		Součet		34,000			
35	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	T	0,278	31 500,00	8 757,00	URS ~ 2024-I
	VV		32*7,9/1000*1,10		0,278			
	VV		Součet		0,278			
36	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	M3	20,730	5 500,00	114 015,00	URS ~ 2024-I
	VV		"návodní strana" 10,1*0,5*1,4+5		12,070			
	VV		"povodní strana" 9,05*0,5*0,8		3,620			
	VV		"přítoky" 12,6*0,5*0,8		5,040			
	VV		Součet		20,730			
37	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	M3	68,100	5 700,00	388 170,00	URS ~ 2024-I
	VV		"opěrné zdi " 34,5		34,500			
	VV		"základy mostu" 33,6		33,600			
	VV		Součet		68,100			
38	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	M2	79,100	330,00	26 103,00	URS ~ 2024-I
	VV		"opěrné zdi " 36,00		36,000			
	VV		"základy mostu" 43,10		43,100			
	VV		Součet		79,100			
39	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	M2	79,100	32,00	2 531,20	URS ~ 2024-I
	VV		79,10		79,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		79,100			
40	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	T	12,969	38 900,00	504 494,10	URS ~ 2024-I
	VV		"betonové prahy " 2,073		2,073			
	VV		"základy" 10,896		10,896			
	VV		Součet		12,969			
41	K	28311R	Dodatečné ocelové konstrukce, hlavy mikropilot	T	2,400	2 500,00	6 000,00	URS ~ 2024-I
	VV		40*60*0,001		2,400			
	VV		Součet		2,400			
42	K	28999R	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	93,324	130,00	12 132,12	R-položka
	VV		"těsnící fólie v přechodové oblasti" 4,2*2*10,1*1,1		93,324			
	VV		Součet		93,324			
D 3 Svislé konstrukce					2 361 580,46			
43	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	KUS	36,000	650,00	23 400,00	URS ~ 2024-I
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
44	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	24,900	6 300,00	156 870,00	URS ~ 2024-I
	VV		"římsy na mostě a zdech" 23,40		23,400			
	VV		"římsy na zídkách" 3*4*0,5*0,25		1,500			
	VV		Součet		24,900			
45	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	32,996	2 298,00	75 824,81	URS ~ 2024-I
	VV		(8,956+8,937)*(0,3+0,6+0,26)+0,32*7+0,5*2+6*5*0,3		32,996			
	VV		Součet		32,996			
46	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	32,996	163,00	5 378,35	URS ~ 2024-I
	VV		(8,956+8,937)*(0,3+0,6+0,26)+0,32*7+0,5*2+6*5*0,3		32,996			
	VV		Součet		32,996			
47	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	T	3,735	38 500,00	143 797,50	URS ~ 2024-I
	VV		3,735		3,735			
	VV		Součet		3,735			
48	K	334213211	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	M3	17,595	16 200,00	285 039,00	URS ~ 2024-I
	VV		"kamenný obklad kotvený k betonovému podkladu"					
	VV		((30+2*8+2*28)*1,15)*0,15		17,595			
	VV		Součet		17,595			
49	K	334213221	Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	M3	13,500	9 900,00	133 650,00	URS ~ 2024-I
	VV		"oprava zdiva stávajících nábrežních zídek v korytě na návodní i povodní straně objektu , celkové přezdění " 3*4*0,75*1,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
50	K	334214112	Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tl do 150 mm ocelovými kotvami	M2	117,300	1 356,00	159 058,80	URS ~ 2024-I
	VV		"nerezové kotvy pro kamenný obklad tl. 150mm - započtena rezerva 15 %" (30+2*8+2*28)*1,15		117,300			
	VV		Součet		117,300			
51	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	M3	73,900	5 400,00	399 060,00	URS ~ 2024-I
	VV		"opěrné zdi" 30,00		30,000			
	VV		"stojiny mostu" 43,90		43,900			
	VV		Součet		73,900			
52	K	334351111	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro prostý beton - zřízení	M2	246,000	1 335,00	328 410,00	URS ~ 2024-I
	VV		246,00		246,000			
	VV		Součet		246,000			
53	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	M2	246,000	83,00	20 418,00	URS ~ 2024-I
	VV		246,0		246,000			
	VV		Součet		246,000			
54	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	T	14,780	38 500,00	569 030,00	URS ~ 2024-I
	VV		14,78		14,780			
	VV		Součet		14,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	348181116R	Montáž a dodávka dřevěného oplocení z dílců v přes 1,5 do 2,0 m	M	43,000	230,00	9 890,00	URS ~ 2024-I
	VV		"zřízení nového plotu výšky 2 m - dřevěný" 43,00		43,000			
	VV		Součet		43,000			
56	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110	M	458,000	113,00	51 754,00	URS ~ 2024-I
	VV		"PE chráničky v římse 110/94" 43*10+14*2		458,000			
	VV		Součet		458,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 221 722,88	
57	K	423321128	Mostní nosné konstrukce trámové ze ŽB C 30/37	M3	66,800	5 800,00	387 440,00	URS ~ 2024-I
	VV		"příčel rámu" 66,80		66,800			
	VV		Součet		66,800			
58	K	423351111	Bednění spodní příčnicku trámu - zřízení	M2	113,000	1 045,00	118 085,00	URS ~ 2024-I
	VV		"příčel rámu" 113,00		113,000			
	VV		Součet		113,000			
59	K	423351211	Bednění spodní příčnicku trámu - odstranění	M2	113,000	264,00	29 832,00	URS ~ 2024-I
	VV		"příčel rámu" 113,00		113,000			
	VV		Součet		113,000			
60	K	423361226	Výztuž příčnicku trámu z betonářské oceli 10 505	T	14,696	40 600,00	596 657,60	URS ~ 2024-I
	VV		"výztuž dolní spřahující desky" 14,696		14,696			
	VV		Součet		14,696			
61	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	M2	169,540	61,00	10 341,94	URS ~ 2024-I
	VV		165,54+4		169,540			
	VV		Součet		169,540			
62	K	457311114	Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	M3	6,060	4 000,00	24 240,00	URS ~ 2024-I
	VV		"podkladek pod drenáž C8/10n " 0,3*10,1*2		6,060			
	VV		Součet		6,060			
63	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkokrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	M3	9,292	962,00	8 938,90	URS ~ 2024-I
	VV		"drenážní zásyp za rubem stojiny" 0,4*10,1*2*1,15		9,292			
	VV		Součet		9,292			
64	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	M3	228,980	1 228,00	281 187,44	URS ~ 2024-I
	VV		"zásyp opěr" (3,6+4,8)*14,5*1,1+95		228,980			
	VV		Součet		228,980			
65	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	M2	170,000	4 500,00	765 000,00	URS ~ 2024-I
	VV		"kamenná dlažba do betonového lože tl. 0,2 m - dodláždění dna koryta" 166,00		166,000			
	VV		"odláždění za křídly" 4,00		4,000			
	VV		Součet		170,000			
D 5			Komunikace				85 347,00	
66	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	M2	174,000	12,00	2 088,00	URS ~ 2024-I
	VV		"spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze C60, BP5 - 0,3 kg/m2 " 174,00		174,000			
	VV		Součet		174,000			
67	K	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	M2	87,000	288,00	25 056,00	URS ~ 2024-I
	VV		87,00		87,000			
	VV		Součet		87,000			
68	K	576143221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m	M2	87,000	360,00	31 320,00	URS ~ 2024-I
	VV		"asfaltový koberec mastixový SMA 11S 40 mm - tl.45 mm" 87,00		87,000			
	VV		Součet		87,000			
69	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	87,000	309,00	26 883,00	URS ~ 2024-I
	VV		87,00		87,000			
	VV		Součet		87,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	34 677,23				
70	K	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační S1 (OS-A)	M2	141,845	134,00	19 007,23	URS ~ 2024-I
	VV		(30+31*2+14*1,9+11,5*0,9)*1,10		141,845			
	VV		Součet		141,845			
71	K	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C)	M2	14,000	269,00	3 766,00	URS ~ 2024-I
	VV		"nátěr levé římsy " 14*1		14,000			
	VV		Součet		14,000			
72	K	628635552	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním	M2	12,000	790,00	9 480,00	URS ~ 2024-I
	VV		"sanace stávajícího kamenné zdiva - hloubkové spárování" 12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
73	K	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusšeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	M2	12,000	202,00	2 424,00	URS ~ 2024-I
	VV		"sanace stávajícího kamenné zdiva - hloubkové spárování" 12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D 7			Přidružená stavební výroba	354 197,23				
74	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	M2	1 372,000	18,00	24 696,00	URS ~ 2024-I
	VV		686*2		1 372,000			
	VV		Součet		1 372,000			
75	K	11163152	lak hydroizolační asfaltový	T	0,343	65 000,00	22 295,00	URS-SPCM ~ 2024-I
	VV		1372*0,00025		0,343			
	VV		Součet		0,343			
76	K	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	M2	686,000	8,00	5 488,00	URS ~ 2024-I
	VV		"penetrační asfaltový nátěr - ostatní plochy" 686,00		686,000			
	VV		Součet		686,000			
77	K	11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,172	65 000,00	11 180,00	URS-SPCM ~ 2024-I
	VV		686*0,00025		0,172			
	VV		Součet		0,172			
78	K	711311R	Pochozí barevná izolace s kamenným posypem	M2	55,000	1 458,00	80 190,00	URS ~ 2024-I
	VV		55,00		55,000			
	VV		Součet		55,000			
79	K	711331382	Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny	M2	122,000	11,00	1 342,00	URS ~ 2024-I
	VV		"geotextilie 300 g/m2" 64,00		64,000			
	VV		"geotextilie 600 g/m2 s drenážní funkcí " 58,00		58,000			
	VV		Součet		122,000			
80	K	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	64,000	20,00	1 280,00	URS-SPCM ~ 2024-I
	VV		"geotextilie 300 g/m2 pod základ opěrných zdí " 2*32		64,000			
	VV		Součet		64,000			
81	K	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	M2	58,000	46,00	2 668,00	URS-SPCM ~ 2024-I
	VV		"geotextilie min. 600 g/m2 s drenážní funkcí " 45+13		58,000			
	VV		Součet		58,000			
82	K	711432R	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	49,830	522,00	26 011,26	R-položka
	VV		"izolace s ochrannou vložkou pod římsu " (13,3+32)*1,1		49,830			
	VV		Součet		49,830			
83	K	711442R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	211,420	840,00	177 592,80	R-položka
	VV		180*1,1+(3,4*2+5,4)*0,5*2*1,1		211,420			
	VV		Součet		211,420			
84	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	T	3,182	457,00	1 454,17	URS ~ 2024-I
	VV		3,1815		3,182			
	VV		Součet		3,182			

D 9 Ostatní konstrukce a práce

2 801 205,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	911121111R	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu a betonových patek	M	99,500	725,00	72 137,50	R-položka
	VV		"atypické ocelové zábradlí dle požadavků památkového ústavu"					
	VV		"řimsy" 42,5+14,00		56,500			
	VV		"zábradlí pro oddělení prostoru mezi vozovkou a chodníkem" 43,00		43,000			
	VV		Součet		99,500			
86	K	55391563R	Kompletní výroba zábradlí včetně PKO	M	99,500	6 693,00	665 953,50	R-položka
	VV		"atypické ocelové zábradlí dle požadavků památkového ústavu"					
	VV		"řimsy" 42,5+14,00		56,500			
	VV		"zábradlí pro oddělení prostoru mezi vozovkou a chodníkem" 43,00		43,000			
	VV		Součet		99,500			
87	K	91345R	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	12,000	526,00	6 312,00	R-položka
	VV		"Nivelelační značky do říms " 12,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
88	K	91355R	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 284,00	2 568,00	R-položka
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
89	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	9,000	418,00	3 762,00	URS ~ 2024-I
	VV		"za římsami + podél skluzu" 9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
90	K	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	9,000	202,00	1 818,00	URS-SPCM ~ 2024-I
	VV		"za římsami + podél skluzu" 9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
91	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	11,000	476,00	5 236,00	URS ~ 2024-I
	VV		"osazení silničního kamenného obrubníku" 11,00		11,000			
	VV		Součet		11,000			
92	K	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x200mm	M	11,000	906,00	9 966,00	URS-SPCM ~ 2024-I
	VV		"obrubník podél chodníkové římsy" 11,00		11,000			
	VV		Součet		11,000			
93	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	M	16,600	35,00	581,00	URS ~ 2024-I
	VV		16,60		16,600			
	VV		Součet		16,600			
94	K	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	M	41,200	55,00	2 266,00	URS ~ 2024-I
	VV		41,20		41,200			
	VV		Součet		41,200			
95	K	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem	M	24,600	121,00	2 976,60	URS ~ 2024-I
	VV		"pružná separační vložka do izolace kloubu šíře 50 cm" 7*2+10,6		24,600			
	VV		Součet		24,600			
96	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	M	24,600	55,00	1 353,00	URS ~ 2024-I
	VV		"těsnící pryžový profil do spáry" 7*2+10,6		24,600			
	VV		Součet		24,600			
97	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	M	24,600	84,00	2 066,40	URS ~ 2024-I
	VV		"trvale pružný plastický tmel, v řezu 15x25mm" 7*2+10,6		24,600			
	VV		Součet		24,600			
98	K	936501R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	80,000	206,00	16 480,00	R-položka
	VV		"nerezové průchodky drenáže zkrze NK" 2*40		80,000			
	VV		Součet		80,000			
99	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	KUS	2,000	552,00	1 104,00	URS ~ 2024-I
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	960211251	Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny	M3	65,000	5 310,00	345 150,00	URS ~ 2024-I
	VV		"ubourání stávajícího kamenného koryta" 65,00		65,000			
	VV		"odvoz do recyklačního centra"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		65,000			
101	K	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	M3	260,000	2 520,00	655 200,00	URS ~ 2024-I
	VV		"demolice stávajícího mostu a lávky - kámen+beton" 260,00		260,000			
	VV		"odvoz do recyklačního centra"					
	VV		Součet		260,000			
102	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	M3	25,500	7 710,00	196 605,00	URS ~ 2024-I
	VV		"ubourání železbetonové lávky" 25,50		25,500			
	VV		"odvoz do recyklačního centra"					
	VV		Součet		25,500			
103	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčnicí a ocelovými sloupky z prken a latí	M	43,000	101,00	4 343,00	URS ~ 2024-I
	VV		"odstranění stávajícího plotu podél mostu" 43,00		43,000			
	VV		"sloupky - povinný odkup zhotovitelem dle směrnice objednatele"					
	VV		"dřevěné konstrukce odvoz do recyklačního centra"					
	VV		Součet		43,000			
104	K	966071121	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	T	3,000	4 500,00	13 500,00	URS ~ 2024-I
	VV		"odstranění stávající ocelové lávky" 3,00		3,000			
	VV		"nakládání s kovovým odpadem dle směrnice KSÚS"					
	VV		Součet		3,000			
105	K	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	KUS	36,000	213,00	7 668,00	URS ~ 2024-I
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
106	K	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m	T	4 994,644	157,00	784 159,11	URS ~ 2024-I
D OST Ostatní						1 780 223,80		
107	K	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	634,060	150,00	95 109,00	R-položka
	P		Poznámka k položce: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.					
	VV		"17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí					
	VV		"položka 963041211" 260,00*2,20		572,000			
	VV		"17 01 01 - ŽELEZOBETON z vybouraných konstrukcí					
	VV		"položka 963051111" 25,50*2,40		61,200			
	VV		"17 02 01 - dřevěný odpad"					
	VV		"položka 966003818" 43,00*0,020		0,860			
	VV		Součet		634,060			
108	K	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	2 271,583	150,00	340 737,45	R-položka
	P		Poznámka k položce: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.					
	VV		"17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03"					
	VV		"nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě"					
	VV		"zemina dle pol.131251103" 1280,00*1,90		2 432,000			
	VV		"odečítá se zemina dle pol. 174151101" -175,088*1,90		-332,667			
	VV		"položka 960211251" 65,00*2,65		172,250			
	VV		Součet		2 271,583			
109	K	099722.R	VODOROVNÁ DOPRAVA ZEMINY, SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	t	2 905,643	450,00	1 307 539,35	R-položka
	P		Poznámka k položce: zahnuje dopravu do recyklační centra a složení z dopravního prostředku					
	VV		"zemina dle pol.131251103" 1280,00*1,90		2 432,000			
	VV		"odečítá se zemina dle pol. 174151101" -175,088*1,90		-332,667			
	VV		"kámen dle pol. 96021-1251" 65,00*2,65		172,250			
	VV		"beton dle pol. 963041211" 260,00*2,20		572,000			
	VV		"ŽLB dle pol . 963051111" 25,50*2,40		61,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dřevo dle pol.966003818"			0,860		
	VV		Součet			2 905,643		
	D	VRN9	Ostatní náklady				36 838,00	
110	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	36 838,00	36 838,00	URS ~ 2024-I
	VV		"zřízení a odstranění dočasné provizorní lávky pro přechodné umístění sítí " 1,00		1,000			
	VV		"dle přílohy D.2.1 .10- lávka délky 11m, šířky 0,80m, 2x IPE 400, ocelové zábradlí na obou stranách v.0,85 , podlaha z porooštu"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 301.1 - Dešťová kanalizace - silnice II/261

KSO:
Místo: Liběchov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 735 320,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 735 320,13	21,00%	784 417,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 519 737,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: **SO 301.1 - Dešťová kanalizace - silnice II/261**

Místo: Liběchov
Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 735 320,13
HSV - Práce a dodávky HSV	3 242 470,76
1 - Zemní práce	1 152 417,89
2 - Zakládání	92 541,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	144 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	56 410,98
5 - Komunikace pozemní	1 340,00
8 - Trubní vedení	1 041 965,93
998 - Přesun hmot	753 794,03
PSV - Práce a dodávky PSV	1 971,37
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 971,37
OST - Ostatní	490 878,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 301.1 - Dešťová kanalizace - silnice II/261

Místo: Liběchov

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 735 320,13

D HSV Práce a dodávky HSV

3 242 470,76

D 1 Zemní práce

1 152 417,89

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,000	100,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					100,00			
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	30,000	294,00	8 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405					30,00			
3	K	119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	50,000	384,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001422					50,00			
4	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	96,000	320,00	30 720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251103					96,00			
5	K	131251202	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	28,000	609,00	17 052,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251202					28,000			
6	K	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	634,196	750,00	475 647,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205								
VV "stoka A"								
VV "pro DN 300mm"								
VV 1,00*1,70*186,00					316,200			
VV "pro přípojky "								
VV 1,00*1,00*54,00					54,000			
VV "rozšíření pro šachty DN 1000"								
VV 1,50*2,50*2,00*11					82,500			
VV "rozšíření pro šachtu DN 1500"								
VV 1,70*2,70*1,600					7,344			
VV "rozšíření pro UV"								
VV (1,60-1,00)*1,60*1,40*12					16,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pro drenážní potrubí na dně výkopu"					
VV			0,60*0,15*201,00		18,090			
VV			Mezisoučet		494,262			
VV			"stoka B"					
VV			"pro DN 300mm"					
VV			1,00*1,70*21,00		35,700			
VV			"pro přípojky "					
VV			1,00*1,00*11,00		11,000			
VV			"rozšíření pro šachty DN 1000"					
VV			1,50*2,50*2,00*11		82,500			
VV			"rozšíření pro šachtu DN 1000"					
VV			1,50*2,50*2,00*1		7,500			
VV			"rozšíření pro UV"					
VV			(1,60-1,00)*1,60*1,40*1		1,344			
VV			"pro drenážní potrubí na dně výkopu"					
VV			0,60*0,15*21,00		1,890			
VV			Mezisoučet		139,934			
VV			Součet		634,196			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	842,760	108,00	91 018,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
VV			"stoka A"					
VV			"rýhy pro DN 300mm"					
VV			1,70*2*186,00		632,400			
VV			"rýhy pro přípojky"					
VV			1,00*2*15,00		30,000			
VV			"rozšíření výkopu pro šachty"					
VV			0,75*4*2,00*11+0,80*4*1,60*1		71,120			
VV			"rozšíření výkopu pro UV"					
VV			0,30*4*1,40*12		20,160			
VV			Mezisoučet		753,680			
VV			"stoka B"					
VV			"rýhy pro DN 300mm"					
VV			1,70*2*21,00		71,400			
VV			"rýhy pro přípojky"					
VV			1,00*2*5,00		10,000			
VV			"rozšíření výkopu pro šachty"					
VV			0,75*4*2,00*1		6,000			
VV			"rozšíření výkopu pro UV"					
VV			0,30*4*1,40*1		1,680			
VV			Mezisoučet		89,080			
VV			Součet		842,760			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	842,760	61,00	51 408,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
VV			"stoka A"					
VV			"rýhy pro DN 300mm"					
VV			1,70*2*186,00		632,400			
VV			"rýhy pro přípojky"					
VV			1,00*2*15,00		30,000			
VV			"rozšíření výkopu pro šachty"					
VV			0,75*4*2,00*11+0,80*4*1,60*1		71,120			
VV			"rozšíření výkopu pro UV"					
VV			0,30*4*1,40*12		20,160			
VV			Mezisoučet		753,680			
VV			"stoka B"					
VV			"rýhy pro DN 300mm"					
VV			1,70*2*21,00		71,400			
VV			"rýhy pro přípojky"					
VV			1,00*2*5,00		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozšíření výkopu pro šachty"					
	VV		0,75*4*2,00*1		6,000			
	VV		"rozšíření výkopu pro UV"					
	VV		0,30*4*1,40*1		1,680			
	VV		Mezisoučet		89,080			
	VV		Součet		842,760			
9	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	29,760	87,00	2 589,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
	VV		"jáma pro odlučovač "					
	VV		3,72*4*2,00		29,760			
10	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	29,760	26,00	773,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211					
	VV		"jáma pro odlučovač "					
	VV		3,72*4*2,00		29,760			
11	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	28,000	48,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301					
	VV		"jáma pro odlučovač " 28,00		28,000			
12	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m	m3	28,000	11,00	308,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311					
	VV		"jáma pro odlučovač " 28,00		28,000			
13	K	151401501	Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	28,000	11,00	308,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151401501					
	VV		"jáma pro odlučovač " 28,00		28,000			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	755,746	59,00	44 589,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		"přemístění zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii do 100m a zpět k uložení "					
	VV		"dle pol. 174151101 zásypu zeminou "					
	VV		"stoka A " 342,234*2		684,468			
	VV		"stoka B " 35,639*2		71,278			
	VV		Součet		755,746			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	377,873	120,00	45 344,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		"naložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii do 100m a zpět k uložení "					
	VV		"stoka A " 342,234		342,234			
	VV		"stoka B " 35,639		35,639			
	VV		Součet		377,873			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	377,873	24,00	9 068,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"uložení na mezideponii"					
	VV		"dle pol. 174151101"					
	VV		"stoka A" 342,234		342,234			
	VV		"stoka B" 35,639		35,639			
	VV		Součet		377,873			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	441,473	124,00	54 742,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		"stoka A zeminou z výkopu"					
	VV		"DN 300mm"					
	VV		1,00*1,00*186,00		186,000			
	VV		"přípojky "					
	VV		1,00*0,40*54,00		21,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"ORL"					
VV			28,00-1,36*1,36*3,14*1,670-0,60*0,60*3,14*0,33		17,928			
VV			"šachty DN 1000mm" (2,50*2,50-0,60*0,60*3,14)*2,00*11		112,631			
VV			"šachta DN 1500mm" (2,70*2,70-0,80*0,80*3,14*1,60)*1		4,075			
VV			Mezisoučet		342,234			
VV			"stoka A -kamenivem frakce 4/8"					
VV			"vsakovací boxy"					
VV			96,00-0,60*1,20*0,60*75		63,600			
VV			Mezisoučet		63,600			
VV			"stoka B zeminou z výkopu"					
VV			"DN 300mm"					
VV			1,00*1,00*21,00		21,000			
VV			"přípojky "					
VV			1,00*0,40*11,00		4,400			
VV			"šachta DN 1000mm" (2,50*2,50-0,60*0,60*3,14)*2,00*1		10,239			
VV			Mezisoučet		35,639			
VV			Součet		441,473			
18	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	127,200	727,00	92 474,40	CS ÚRS 2024 01
VV			"vsakovací boxy"					
VV			(96,00-0,60*1,20*0,60*75)		63,600			
VV			63,6 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		127,200			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	197,801	256,00	50 637,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
VV			"ŠDb fr.0/22"					
VV			"stoka A"					
VV			"DN 300mm"					
VV			1,00*0,60*186,00		111,600			
VV			"přípojky "					
VV			1,00*0,50*54,00		27,000			
VV			"UV"					
VV			(1,60*1,60-0,31*0,31*3,14)*1,400*12		37,939			
VV			"stoka B"					
VV			"DN 300mm"					
VV			1,00*0,60*21,00		12,600			
VV			"přípojky "					
VV			1,00*0,50*11,00		5,500			
VV			"UV"					
VV			(1,60*1,60-0,31*0,31*3,14)*1,400*1		3,162			
VV			Součet		197,801			
20	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	395,602	370,00	146 372,74	CS ÚRS 2024 01
VV			197,801		197,801			
VV			197,801 * 2 " Přepočtené koeficientem množství		395,602			
D 2 Zakládání							92 541,93	
21	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	468,300	28,00	13 112,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
VV			"pro obalení denážní rýhy"					
VV			"stoka A" 202,00*2,10		424,200			
VV			"stoka B" 21,00*2,10		44,100			
VV			Součet		468,300			
22	M	69311226R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S1 dle TP97	m2	554,701	25,00	13 867,53	R-položka
VV			468,30		468,300			
VV			468,3 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství		554,701			
23	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	223,000	294,00	65 562,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752101					
	VV		"drenážní potrubí DN 100 (v případě výskytu podz. vody), včetně obsypu štěrkem fr. 16/32"					
	VV		"stoka A" 202,00		202,000			
	VV		"stoka B" 21,00		21,000			
	VV		Součet		223,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				144 000,00	
24	K	386110105	Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoků 20 l/s	kus	1,000	34 000,00	34 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/386110105					
	VV		"dle příl. D.3.1.8"					
	VV		1,00		1,000			
25	M	59431303R	Odlučovač ropných látek, plast-betonová konstrukce nádrže, jmenovitý průtok 20L/s	kus	1,000	110 000,00	110 000,00	R-položka
	VV		"dvoupřístěrový plastový skelet opatřený armovací výztuží v meziprostoru, meziprostor vyplněn betonem"					
	VV		"pro vstup, izolaci a poklop -samostatné položky"					
	VV		1,00		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				56 410,98	
26	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	27,200	1 900,00	51 680,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		"kamenivo drcené fr.0/4"					
	VV		"stoka A"					
	VV		"DN 300mm"					
	VV		1,00*0,10*186,00		18,600			
	VV		"přípojky "					
	VV		1,00*0,10*54,00		5,400			
	VV		"stoka B"					
	VV		"DN 300mm"					
	VV		1,00*0,10*21,00		2,100			
	VV		"přípojky "					
	VV		1,00*0,10*11,00		1,100			
	VV		Součet		27,200			
27	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	830,00	830,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112					
	VV		"ORL vstup" 1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	59224013	prstencový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,010	298,00	300,98	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,00		1,000			
	VV		1 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		1,010			
29	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,900	4 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	VV		"beton C 12/15"					
	VV		"podkladní deska pod ORL" 9,00*0,10		0,900			
	D	5	Komunikace pozemní				1 340,00	
30	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	10,000	134,00	1 340,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564251011					
	VV		"podsyp ze štěrkopísku pod ORL" 10,00		10,000			
	D	8	Trubní vedení				1 041 965,93	
31	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200	m	65,000	114,00	7 410,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871350330					
	VV		"přípojky UV"					
	VV		"stoka A" 54,00		54,000			
	VV		"stoka B" 11,00		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		65,000			
32	M	28614275	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN16	m	65,975	530,00	34 966,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		65,00		65,000			
	VV		65 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		65,975			
33	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300	m	207,000	125,00	25 875,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871370320					
	VV		"stoka A DN 300mm"					
	VV		"stoka A" 186,00		186,000			
	VV		"stoka B" 21,00		21,000			
	VV		Součet		207,000			
34	M	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	210,105	1 350,00	283 641,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		207,00		207,000			
	VV		207 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		210,105			
35	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	3,000	212,00	636,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350310					
	VV		"dle příl. D3.1.7"					
	VV		"stoka A"					
	VV		"kolena " 3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
36	M	28654613	koleno kanalizační PP DN 200x45°	kus	3,045	205,00	624,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		3 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		3,045			
37	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	3,000	346,00	1 038,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350320					
	VV		"dle příl. D3.1.7"					
	VV		"stoka A" 3,00		3,000			
38	M	28654442	odbočka kanalizační PP 45° DN 200/200	kus	3,045	600,00	1 827,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		3,045			
39	K	877350440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 200	kus	5,000	249,00	1 245,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350440					
	VV		"dle příl. D3.1.7"					
	VV		"šachtové vložky "					
	VV		"stoka A" 4,00		4,000			
	VV		"stoka B" 1,00		1,000			
	VV		Součet		5,000			
40	M	PPL KGAMS200 H	KG šachtová vložka PVC DN200 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	5,075	386,00	1 958,95	
	VV		5,00		5,000			
	VV		5 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		5,075			
41	K	879230191	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	1,900	80,00	152,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879230191					
	VV		"přípojka k vpustí UV2 " 1,90		1,900			
42	K	891372421	Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek PE-HD na kolmou stěnu DN 300	kus	2,000	1 147,00	2 294,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891372421					
	VV		"klapka na výústním objektu "					
	VV		"stoka A" 1,00		1,000			
	VV		"stoka B" 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
43	M	42283006	klapka koncová PE-HD na kolmou betonovou stěnu DN 300	kus	2,000	11 904,00	23 808,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	894145R	Šachty kanalizační z betonových dílců na potrubí DN 300mm, světlý průměr šachty 1000mm	kus	12,000	16 248,00	194 976,00	R-položka
	VV		"dle přílohy D3.1.9"					
	VV		"kompletní provedení šachty , včetně montáže a dodávky betonových dílců, včetně poklopu, stupadel , podkladních konstrukcí"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stoka A"					
	VV		"šachty Š1-Š6, Š8-Š12" 11,00		11,000			
	VV		"stoka B"					
	VV		"šachty Š1" 1,00		1,000			
	VV		Součet		12,000			
45	K	894146R	Šachty kanalizační z betonových dílců na potrubí DN 300mm, světlý průměr šachty 1500mm	kus	1,000	14 897,00	14 897,00	R-položka
	VV		"dle přílohy D3.1.9"					
	VV		"kompletní provedení šachty , včetně montáže a dodávky betonových dílců, včetně poklopu, stupadel , podkladních konstrukcí "					
	VV		"včetně provedení bezpečnostního přepadu DN 150mm"					
	VV		"šachty Š7" 1,00		1,000			
46	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	952,00	952,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					
	VV		"vstup ORL" 1,00		1,000			
47	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	1,010	2 210,00	2 232,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vstup ORL" 1,00		1,000			
	VV		1 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		1,010			
48	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411					
	VV		"vstup ORL" 1,00		1,000			
49	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,010	3 515,00	3 550,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		1 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství		1,010			
50	K	894812325	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné	kus	1,000	5 366,00	5 366,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812325					
	VV		"plastová revizní šachta DN 600mm - u zasakovacího objektu" 1,00		1,000			
51	K	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm	kus	1,000	2 362,00	2 362,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331					
	VV		"plastová revizní šachta DN 600mm nástavec - celková výška 800mm - u zasakovacího objektu" 1,00		1,000			
52	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339					
	VV		"plastová revizní šachta DN 600mm uříznutí nástavce - u zasakovacího objektu" 1,00		1,000			
53	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	6 461,00	6 461,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812376					
	VV		"plastová revizní šachta DN 600mm poklop - u zasakovacího objektu" 1,00		1,000			
54	K	89712R	Vpust kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	kus	13,000	6 460,00	83 980,00	R-položka
	VV		"uliční vpust, včetně mříže dle příl. D3.1.7"					
	VV		"stoka A" 12,00		12,000			
	VV		"stoka B" 1,00		1,000			
	VV		Součet		13,000			
55	K	897172123	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené nákladními automobily o celkovém akumulacním objemu přes 30 do 60 m3	m3	32,400	5 800,00	187 920,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/897172123					
	VV		"v poloze zahrnutý geotextilie a hydroizolační folie"					
	VV		"PP vsakovací boxy 1200x600x600mm- 75kusů"					
	VV		1,20*0,60*0,60*75		32,400			
56	K	899000001R	Napojení potrubí přípojek na potrubí navrtávkou nebo do šachty	kus	13,000	2 631,00	34 203,00	R-položka
	VV		"stoka A" 12,00		12,000			
	VV		"stoka B" 1,00		1,000			
	VV		Součet		13,000			
57	K	899000002R	Montáž a dodávka vírového regulátoru odtoku vody 3l/s	kus	1,000	98 000,00	98 000,00	R-položka
	VV		"umístěno v šachtě Š7" 1,00		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 569,00	3 569,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
VV			"vstup ORL" 1,00		1,000			
59	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	4 157,00	4 157,00	CS ÚRS 2024 01
VV			1,00		1,000			
60	K	899642R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200mm	m	65,000	47,00	3 055,00	R-položka
VV			"přípojky UV"					
VV			"stoka A" 54,00		54,000			
VV			"stoka B" 11,00		11,000			
VV			Součet		65,000			
61	K	899652R	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300mm	m	207,000	47,00	9 729,00	R-položka
VV			"stoka A DN 300mm" 186,00		186,000			
VV			"stoka B DN 300mm" 21,00		21,000			
VV			Součet		207,000			
D		998	Přesun hmot				753 794,03	
62	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	587,067	1 284,00	753 794,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 971,37	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 971,37	
63	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,593	8,00	52,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			"izolace ORL"					
VV			(1,36*1,36*3,14-0,55*0,55*3,14)+(2*1,36*3,14+2*0,55)*0,18		6,593			
64	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,002	65 000,00	130,00	CS ÚRS 2024 01
VV			6,593 * 0,0003 " Přepočtené koeficientem množství		0,002			
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	6,593	85,00	560,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			"izolace ORL"					
VV			(1,36*1,36*3,14-0,55*0,55*3,14)+(2*1,36*3,14+2*0,55)*0,18		6,593			
66	M	62832001R	pás asfaltový natavitelný IPA 400H	m2	7,684	158,00	1 214,07	
VV			6,593 * 1,1655 " Přepočtené koeficientem množství		7,684			
67	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,042	337,00	14,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					
D		OST	Ostatní				490 878,00	
68	K	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	818,130	150,00	122 719,50	R-položka
P			Poznámka k položce: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.					
VV			"17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03"					
VV			"nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě"					
VV			"dle pol. 09972R" 818,130		818,130			
VV			Součet		818,130			
69	K	099722.R	VODOROVNÁ DOPRAVA ZEMINY, SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	T	818,130	450,00	368 158,50	R-položka
P			Poznámka k položce: zahrnuje dopravu do recyklačního centra a složení z dopravního prostředku					
VV			"dle pol. 131251103" 96,00*1,90		182,400			
VV			"dle pol. 132251202" 28,00*1,90		53,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dle pol. 132254205" 684,468*1,90		1 300,489			
VV			"odečítá se zemina odvezená na mezideponii pro zpětně použití pro zásyp dle pol.174151101 mezisoučet zásyp zeminou"					
VV			"stoka A" -342,234*1,90		-650,245			
VV			"stoka B" -35,639*1,90		-67,714			
VV			Součet		818,130			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 351.1 - Přeložka vodovodu, silnice II/261

KSO:
Místo: Liběchov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			360 965,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	360 965,05	21,00%	75 802,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	436 767,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: **SO 351.1 - Přeložka vodovodu, silnice II/261**

Místo: Liběchov
Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	360 965,05
HSV - Práce a dodávky HSV	332 788,05
1 - Zemní práce	138 035,58
2 - Zakládání	12 742,10
4 - Vodorovné konstrukce	4 180,00
8 - Trubní vedení	146 746,01
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	31 084,36
OST - Ostatní	28 177,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 351.1 - Přeložka vodovodu, silnice II/261

Místo:Liběchov

Datum:18. 2. 2025

Zadavatel:Středočeský kraj

Projektant:Sdružení AFSAG
PRISMOTT

Zhotovitel:SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem360 965,05

D HSVPráce a dodávky HSV332 788,05

D 1Zemní práce138 035,58

1	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	10,000	525,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001411 10,0010,000			
2	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	75,580	750,00	56 685,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203 "pro nové potrubí " 1,00*1,30*22,0028,600 "pro vybourání stávajícího potrubí" 1,10*1,80*20,0039,600 "pro drenážní potrubí na dně výkopu" 0,60*0,15*22,001,980 "kopané sondy" 1,00*1,00*1,80*35,400 Součet75,580			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	150,800	163,00	24 580,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101 "výkop pro nové potrubí " 1,30*2*22,0057,200 "výkop pro vybourání potrubí " 1,80*2*20,0072,000 "sondy" 1,00*1,80*4*321,600 Součet150,800			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	150,800	100,00	15 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111 "výkop pro nové potrubí " 1,30*2*22,0057,200 "výkop pro vybourání potrubí " 1,80*2*20,0072,000 "sondy" 1,00*1,80*4*321,600 Součet150,800			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	117,560	96,00	11 285,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 "přemístění zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii do 100m a zpět k uložení " "dle pol. 174151101 zásypu zeminou "			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		58,78*2		117,560			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 VV "naložení zeminy pro zpětný zásyp na mezideponii do 100m a zpět k uložení " VV "dle pol. 174151101 zásypu zeminou " 58,78	m3	58,780	120,00	7 053,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV				58,780			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 VV "uložení na mezideponii" VV "dle pol. 174151101" 58,78 VV Součet	m3	58,780	24,00	1 410,72	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV				58,780			
	VV				58,780			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 VV "použije se vykopaná zemina VV "nové potrubí " 1,00*0,79*22,00 VV "zásyp rýhy po vybouraném potrubí " VV 1,00*1,80*20,00 VV "kopané sondy" VV 1,00*1,00*1,80*3 VV Součet	m3	58,780	171,00	10 051,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV				17,380			
	VV				36,000			
	VV				5,400			
	VV				58,780			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 VV "ŠP fr.0/16" VV "obsyp potrubí " 1,00*0,41*22,00 VV Součet	m3	9,020	256,00	2 309,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV				9,020			
	VV				9,020			
10	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16 VV 9,02 VV 9,02 * 2 " Přepočtené koeficientem množství	t	18,040	240,00	4 329,60	CS ÚRS 2024 01
	D	2	Zakládání				12 742,10	
11	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110 VV "pro obalení denážní rýhy" VV 22,00*2,10	m2	46,200	40,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV				46,200			
12	M	69311226R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní typu S1 dle TP97 VV 46,2 VV 46,2 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství	m2	54,724	25,00	1 368,10	
	Online PSC							
	VV				22,000			
13	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752101 VV "drenážní potrubí DN 100 (v případě výskytu podz. vody), včetně obsypu šterkem fr. 16/32" 22,00	m	22,000	433,00	9 526,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV				22,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 180,00	
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111 VV "šterkopísek fr.0/8" 0,10*1,00*22,00	m3	2,200	1 900,00	4 180,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV				2,200			
	D	8	Trubní vedení				146 746,01	
15	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251211 VV "HDPE 110x10 SDR 11/PN16" 22,00	m	22,000	197,00	4 334,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV				22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	22,330	457,00	10 204,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		22 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství		22,330			
17	K	871275811R	Bourání stávajícího potrubí skleněných v otevřeném výkopu DN do 150	m	20,000	110,00	2 200,00	R-položka
	VV		"vybourání stávajícího skleněného potrubí " 20,00		20,000			
18	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	4,000	412,00	1 648,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251101					
	VV		"spojky" 4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	545,00	2 180,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,00		4,000			
20	K	877251110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877251110					
	VV		"elektrokoleno PE 100 SDR11 d110 30st." 1,00		1,000			
	VV		"elektrokoleno PE 100 SDR11 d110 45st." 1,00		1,000			
	VV		Součet		2,000			
21	M	28614948R	elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 644,00	1 644,00	R-položka
22	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	1 644,00	1 644,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	877261301	Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí jednotrubkových, spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami spojek nebo kolen 90° d 110	kus	2,000	1 292,00	2 584,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877261301					
	VV		"spojka jištěná proti posunu 100/80 hrdlo/ hrdlo " 2,00		2,000			
24	K	891389961	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 350	kus	2,000	2 212,00	4 424,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891389961					
	VV		"spojky pro napojení na stávající potrubí " 2,00		2,000			
25	M	31951016	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100	kus	2,000	10 845,00	21 690,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	22,000	26,00	572,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111					
	VV		22,00		22,000			
27	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	22,000	49,00	1 078,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122					
	VV		22,00		22,000			
28	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	10 066,00	20 132,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111					
	VV		2,00		2,000			
29	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899712111					
	VV		2,00		2,000			
30	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	22,000	62,00	1 364,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
	VV		"CY 4mm2"					
	VV		22,00		22,000			
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	22,000	21,00	462,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722112					
	VV		22,00		22,000			
32	K	899911216R	Montáž a dodávka kluzné objímky pro zasunutí potrubí do chráničky, DN potrubí 110mm	kus	8,000	603,00	4 824,00	R-položka
	VV		8,00		8,000			
33	K	899913143	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 250	kus	2,000	4 165,00	8 330,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899913143					
	VV		2,00		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	899914113	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm	m	7,600	457,00	3 473,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899914113					
VV			"chránička DN 273x7,1mm"		7,600			
35	M	14011110R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm- předizolovaná PE	m	7,600	6 920,00	52 592,00	R-položka
VV			7,60		7,600			
D 997			Přesun sutě				0,00	
D 998			Přesun hmot				31 084,36	
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,209	1 284,00	31 084,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
D OST			Ostatní				28 177,00	
37	K	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	0,100	10 000,00	1 000,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.					
VV			"17 02 03 plastické hmoty"					
VV			"vybourané potrubí dle pol.871275811R " 0,005*20,00					
					0,100			
38	K	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	31,920	400,00	12 768,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodu odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.					
VV			"17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03"					
VV			"nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě"					
VV			"dle pol. 132254203" 75,58*1,90					
VV			"odečítá se zemina pro zásyp dle pol.174151101 mezisoučet zásyp zeminou" -58,78*1,90					
VV			Součet					
					143,602			
					-111,682			
					31,920			
39	K	099722.R	VODOROVNÁ DOPRAVA ZEMINY, SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	T	32,020	450,00	14 409,00	R-položka
P			Poznámka k položce: zahrnuje dopravu do recyklační centra a složení z dopravního prostředku					
VV			"dle pol. 132254203" 75,58*1,90					
VV			"odečítá se zemina pro zásyp dle pol.174151101 mezisoučet zásyp zeminou" -58,78*1,90					
VV			"vybourané potrubí dle pol.871275811R " 0,005*20,00					
VV			Součet					
					143,602			
					-111,682			
					0,100			
					32,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 431.11 - Veřejné osvětlení- KSÚS

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			283 230,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	283 230,80	21,00%	59 478,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			342 709,27
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: **SO 431.11 - Veřejné osvětlení- KSÚS**

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	283 230,80
D1 - Materiál elektromontážní	216 763,00
21M - Elektromontáže	26 160,00
46M - Zemní práce pro elektromontáže	9 105,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 005,08
1 - Zemní práce	3 005,08
M - Práce a dodávky M	25 273,62
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	25 273,62
OST - Ostatní	2 924,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 431.11 - Veřejné osvětlení- KSÚS

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

283 230,80

D		D1	Materiál elektromontážní			216 763,00		
1	M	3140001R	Svorka připojovací	ks	5,000	243,00	1 215,00	
2	M	3140002R	Svorka křížová	ks	9,000	243,00	2 187,00	
3	M	3160001R	Přechodový stožár114/89/76 - vetknutý s povrch. úpravou RAL7016	ks	5,000	15 903,00	79 515,00	
4	M	3160003R	Výložník 1000/76 s povrch. úpravou RAL7016	ks	3,000	4 370,00	13 110,00	
5	M	3160004R	Výložník 1500/76 s povrch. úpravou RAL7016	ks	2,000	4 856,00	9 712,00	
6	M	3160005R	Třímenový výložník 1000/89 s povrch. úpravou RAL7016	ks	1,000	7 284,00	7 284,00	
7	M	3160007R	Ochranná manžeta 114 - RAL7016	ks	5,000	1 761,00	8 805,00	
8	M	3160009R	Stožárová svorkovnice	ks	5,000	849,00	4 245,00	
9	M	3160010R	Svítilno typ.č.1 40LED/13300lm/84W	ks	4,000	15 115,00	60 460,00	
10	M	3160011R	Svítilno typ.č.2 40LED/13300lm/84W	ks	2,000	15 115,00	30 230,00	

D		21M	Elektromontáže			26 160,00		
11	K	210000010R	Montáž přechod. stožáru v=6m - vetknutý	ks	5,000	1 821,00	9 105,00	
VV		"včetně drobného montážního materiálu " 5,00			5,000			
12	K	210000012R	Montáž výložníku do 1000mm	ks	4,000	971,00	3 884,00	
13	K	210000013R	Montáž výložníku do 1500mm	ks	2,000	971,00	1 942,00	
14	K	210000014R	Montáž ochranné manžety na stožár	ks	5,000	182,00	910,00	
15	K	210000015R	Montáž a zapojení stožár. svorkovnice	ks	5,000	607,00	3 035,00	
16	K	210000016R	Montáž LED svítidla	ks	6,000	1 214,00	7 284,00	

D		46M	Zemní práce pro elektromontáže			9 105,00		
17	K	460000010R	Základová trubka plastová 200/800	ks	5,000	1 821,00	9 105,00	

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 005,08

D		1	Zemní práce			3 005,08		
18	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,620	1 800,00	2 916,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101						
VV		"výkopy pro stožáru základu"						
VV		0,60*0,60*0,90*5			1,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,085	368,00	31,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV	"zásyp výkopu pro základ stožáru - šterkem"					
		VV	(0,10*0,10-0,057*0,057)*3,14*0,80*5					
					0,085			
20	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	0,170	340,00	57,80	CS ÚRS 2024 01
		VV	0,085					
		VV	0,085 * 2 " Přepočtené koeficientem množství					
					0,170			
D M			Práce a dodávky M					25 273,62
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					25 273,62
21	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,494	16 632,00	24 848,21	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113					
		VV	"beton pro základy stožárů"					
		VV	(0,60*0,60*0,90-0,10*0,10*3,14*0,80)*5					
					1,494			
22	K	460881611	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	0,200	1 053,00	210,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881611					
		VV	"keramická dlaždice pro základ stožáru "					
		VV	0,20*0,20*5					
					0,200			
23	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	0,204	1 053,00	214,81	CS ÚRS 2024 01
		VV	0,2 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství					
					0,204			
D OST			Ostatní					2 924,10
24	K	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	3,078	500,00	1 539,00	
		P	Poznámka k položce: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.					
		VV	"17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03"					
		VV	"nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě"					
		VV	"dle pol. 133251101" 1,62*1,90					
					3,078			
25	K	099722.R	VODOROVNÁ DOPRAVA ZEMINY, SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	T	3,078	450,00	1 385,10	
		P	Poznámka k položce: zahnuje dopravu do recyklačního centra a složení z dopravního prostředku					
		VV	"dle pol. 133251101" 1,62*1,90					
					3,078			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 431.12 - Veřejné osvětlení - obec Liběchov

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 138 246,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 138 246,58	21,00%	239 031,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 377 278,36
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt: SO 431.12 - Veřejné osvětlení - obec Liběchov

Místo:
Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 138 246,58
D1 - Materiál elektromontážní	513 406,00
21M - Elektromontáže	120 789,00
46M - Zemní práce pro elektromontáže	385 536,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 791,40
1 - Zemní práce	6 791,40
M - Práce a dodávky M	30 270,78
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	30 270,78
OST - Ostatní	81 453,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 431.12 - Veřejné osvětlení - obec Liběchov

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 138 246,58

D	D1	Materiál elektromontážní					513 406,00	
1	M	3410001R	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	110,000	13,00	1 430,00	
2	M	3410002R	Kabel CYKY-J 4x16mm2	m	512,000	195,00	99 840,00	
3	M	3540001R	Vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	24,000	28,00	672,00	
4	M	3540002R	Vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	395,000	33,00	13 035,00	
5	M	3140001R	Svorka připojovací	ks	7,000	111,00	777,00	
6	M	3140002R	Svorka křížová	ks	9,000	111,00	999,00	
7	M	1200001R	Kabel. chránička korugovaná DN 63	m	350,000	28,00	9 800,00	
8	M	1200002R	Kabel. chránička korugovaná DN 110	m	90,000	50,00	4 500,00	
9	M	1200003R	Krycí deska plastová 250mm	m	395,000	45,00	17 775,00	
10	M	3160002R	Kuželový stožár 60/80/3 - přírubový s povrch. úpravou RAL7016	ks	7,000	33 272,00	232 904,00	
11	M	3160006R	Výložník 1000 s povrch. úpravou RAL7016	ks	3,000	4 006,00	12 018,00	
12	M	3160008R	Ochranná manžeta 159 - RAL7016	ks	7,000	1 614,00	11 298,00	
13	M	3160009R	Stožárová svorkovnice	ks	7,000	779,00	5 453,00	
14	M	3160012R	Svítilno typ.č.3 40LED/13000lm/82W	ks	2,000	13 854,00	27 708,00	
15	M	3160013R	Svítilno typ.č.4 20LED/6250lm/40W	ks	5,000	13 409,00	67 045,00	
16	M	3540003R	Označovací štítek kabelového vedení	ks	24,000	223,00	5 352,00	
17	M	3540004R	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	

D	21M	Elektromontáže					120 789,00	
18	K	210000001R	Kabel Cu (1kV CYKY) 3x1,5, volně	m	110,000	52,00	5 720,00	
19	K	210000002R	Kabel Cu (1kV CYKY) 4x16 zatažení do trubky	m	512,000	42,00	21 504,00	
20	K	210000003R	Vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	24,000	61,00	1 464,00	
21	K	210000004R	Vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	395,000	78,00	30 810,00	
22	K	210000005R	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,000	111,00	1 332,00	
23	K	210000006R	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby	ks	18,000	111,00	1 998,00	
24	K	210000007R	Trubka plast volně uložená do pr.63mm	m	350,000	39,00	13 650,00	
25	K	210000008R	Trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	90,000	39,00	3 510,00	
26	K	210000009R	Položení krycí desky 250mm	m	395,000	11,00	4 345,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	210000011R	Montáž osv. kuželového stožáru v=8m - přírubový	ks	7,000	2 226,00	15 582,00	
28	K	210000012R	Montáž výložníku do 1000mm	ks	3,000	890,00	2 670,00	
29	K	210000014R	Montáž ochranné manžety na stožár	ks	7,000	167,00	1 169,00	
30	K	210000015R	Montáž a zapojení stožár. svorkovnice	ks	7,000	556,00	3 892,00	
31	K	210000016R	Montáž LED svítidla	ks	7,000	1 113,00	7 791,00	
32	K	210000017R	Označovací štítek kabelového vedení	ks	24,000	223,00	5 352,00	

D		46M	Zemní práce pro elektromontáže	385 536,00				
33	K	460161152	Ruční výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tř.3	m	345,000	370,00	127 650,00	
34	K	460161272	Ruční výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tř.3	m	50,000	700,00	35 000,00	
35	K	460431152	Ruční zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tř.3 vč. zhutnění	m	345,000	85,00	29 325,00	
36	K	460431282	Ruční zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tř.3 vč. zhutnění	m	50,000	165,00	8 250,00	
37	K	460000005R	Protlak pod stávající komunikací/silničním příkopem pr.110 vč. startovací a cílové jámy	m	40,000	2 800,00	112 000,00	
38	K	460000006R	Pískové kabel. lože	m3	24,150	490,00	11 833,50	
39	K	460000007R	Obetonování kabel. chrániček pod vjezdy	m3	3,500	5 325,00	18 637,50	
40	K	460000008R	Kotevní rošt se základovou deskou KR300	ks	7,000	6 120,00	42 840,00	

D		HSV	Práce a dodávky HSV	6 791,40				
D		1	Zemní práce	6 791,40				
41	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,773	1 800,00	6 791,40	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251101						
VV		"výkopy pro stožáru základu"						
VV		0,70*0,70*1,10*7			3,773			

D		M	Práce a dodávky M	30 270,78				
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	30 270,78				
42	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	3,773	8 023,00	30 270,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113						
VV		"beton pro základy stožárů"						
VV		(0,70*0,70*1,10)*7			3,773			

D		OST	Ostatní	81 453,40				
43	K	014103.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO	T	59,704	150,00	8 955,60	
P		Poznámka k položce: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využí odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.						
VV		"17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03"						
VV		"nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě"						
VV		"dle pol. 132251101"			3,773	1,90	7,169	
VV		"dle pol. 460000006R"			24,15	1,90	45,885	
VV		"dle pol. 460000007R"			3,50	1,90	6,650	
VV		Součet					59,704	
44	K	099722.R	VODOROVNÁ DOPRAVA ZEMINY, SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU	T	59,704	450,00	26 866,80	

P		Poznámka k položce:						
		zahrnuje dopravu do recyklační centra a složení z dopravního prostředku						
VV		"dle pol. 132251101"			3,773	1,90	7,169	
VV		"dle pol. 460000006R"			24,15	1,90	45,885	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle pol. 460000007R" 3,50*1,90		6,650			
	VV		Součet		59,704			
45	K	OST000001R	Demontáž stávajícího podpěrného bodu V.O. vč. st. základu, včetně odvozu a poplatku za skládku	ks	5,000	5 565,00	27 825,00	
46	K	OST000002R	Demontáž stávajícího svítidla V.O., včetně odvozu a poplatku za skládku	ks	6,000	1 113,00	6 678,00	
47	K	OST000003R	Výchozí revizní zpráva - elektro	ks	1,000	11 128,00	11 128,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
SO 801.1 - Kácení dřevin pro II/261

KSO:
Místo: Liběchov

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			43 064,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 064,00	21,00%	9 043,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	52 107,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 801.1 - Kácení dřevin pro II/261

Místo: Liběchov
Zadavatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025
Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	43 064,00
HSV - Práce a dodávky HSV	36 748,00
1 - Zemní práce	36 748,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 316,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 316,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: SO 801.1 - Kácení dřevin pro II/261

Místo: Liběchov

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 064,00

D HSV Práce a dodávky HSV 36 748,00

D 1 Zemní práce 36 748,00

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	230,000	27,00	6 210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251102					230,00			
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101					2,00			
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102					3,00			
4	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101104					1,00			
5	K	112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121					4,00			
6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	279,00	1 674,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101					6,00			
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	528,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					3,00			
8	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 334,00	1 334,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251104					1,00			
9	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201401								
VV "odvoz k ekologické likvidaci dle možností zhotovitele"					2,00			
10	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201402								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,00		3,000			
11	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201404						
	VV		1,00		1,000			
12	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201405						
	VV	"odvoz k ekologické likvidaci dle možností zhotovitele"						
	VV		4,00		4,000			
13	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	1,00	2,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411						
	VV	"odvoz k ekologické likvidaci dle možností zhotovitele"						
	VV		2,00		2,000			
14	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412						
	VV		3,00		3,000			
15	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201414						
	VV		1,00		1,000			
16	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	1,00	4,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201415						
	VV	"odvoz k ekologické likvidaci dle možností zhotovitele"						
	VV		4,00		4,000			
17	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	1,00	6,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421						
	VV	"odvoz k ekologické likvidaci dle možností zhotovitele"						
	VV		6,00		6,000			
18	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1,00	3,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422						
	VV	"odvoz k ekologické likvidaci dle možností zhotovitele"						
	VV		3,00		3,000			
19	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201424						
	VV	"odvoz k ekologické likvidaci dle možností zhotovitele"						
	VV		1,00		1,000			
20	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	230,000	1,00	230,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501						
	VV	"odvoz k ekologické likvidaci dle možností zhotovitele"						
	VV		230,00		230,000			
21	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	38,000	1,00	38,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301931						
	VV		2,00*19		38,000			
22	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	57,000	1,00	57,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301932						
	VV		3,00*19		57,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K		162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	19,000	1,00	19,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301933						
		VV	1,00*19			19,000			
24	K		162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	76,000	1,00	76,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301941						
		VV	4,00*19			76,000			
25	K		162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	38,000	1,00	38,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301951						
		VV	2,00*19			38,000			
26	K		162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	57,000	1,00	57,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952						
		VV	3,00*19			57,000			
27	K		162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	19,000	1,00	19,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301954						
		VV	1,00*19			19,000			
28	K		162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	76,000	1,00	76,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301961						
		VV	4,00*19			76,000			
29	K		162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	114,000	1,00	114,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971						
		VV	6,00*19			114,000			
30	K		162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	57,000	1,00	57,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972						
		VV	3,00*19			57,000			
31	K		162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	19,000	1,00	19,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301974						
		VV	1,00*19			19,000			
32	K		162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	3 450,000	1,00	3 450,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981						
		VV	230,00*15			3 450,000			
33	K		162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	20,000	1,00	20,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103						
		VV	"přemístění zeminy z mezideponie pro zásyp po pařezů" 20,00			20,000			
		VV	Součet			20,000			
34	K		167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101						
		VV	"zemina na mezideponii pro zásyp pařezů" 20,00			20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	6,000	81,00	486,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251201 6,00					
36	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	3,000	173,00	519,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251202 3,00					
37	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	1,000	741,00	741,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251204 1,00					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 316,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 316,00	
38	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	3 158,00	3 158,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000 "pasportizace okolní vzrostlé zeleně " 1,00					
39	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	3 158,00	3 158,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000 "pasportizace okolní vzrostlé zeleně " 1,00					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Liběchov

Zadavatel:
Středočeský kraj

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a.s.

Projektant:
Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 947 643,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 947 643,00	21,00%	409 005,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 356 648,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Liběchov

Zadavatel: Středočeský kraj

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Datum: 18. 2. 2025

Projektant: Sdružení AFSAG
PRISMOTT

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 947 643,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 947 643,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 657 351,00
VRN3 - Zařízení staveniště	257 874,00
VRN4 - Inženýrská činnost	32 418,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Liběchov

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: Středočeský kraj

Projektant: Sdružení AFSAG PRISMOTT

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 947 643,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 947 643,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					1 657 351,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000					
VV			"vytyčení inženýrských sítí " 1,00					1,000
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000					
VV			"geodetické práce při provádění stavby" 1,00					1,000
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000					
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje mimo jiné: - přípravu podkladů, určení pevného měřického bodu pro mapování 1:500, technická nivelace, zaměření a zpracování mapy M1:500, digitální model terénu pro měřítko 1:500, předání zaměření skutečného stavu potřebných dat v tzv. jednotném výměnném formátu (JVf - dle specifik Vyhlášky o DTM 393/2020 Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje.					
VV			"zaměření skutečného provedení stavby" 1,00					1,000
4	K	012303000R	Geometrický plán, včetně zavkládování	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje : vypracování plánu ve formátu *jvf. s přehráním do *dmt. dle nového stav.zákona,včetně dodání na příslušný katastrální úřad pro zavkládování					
VV			"vypracování plánu ve formátu *jvf. s přehráním do *dmt. dle nového stav.zákona,včetně dodání na příslušný katastrální úřad pro zavkládování " 1,00					1,000
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	950 000,00	950 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000					
VV			"Vypracování potřebných detailů technického řešení" 1,00					1,000
VV			" předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy"					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
VV			"zaměření a dokumentace skutečného provedení" 1,00					1,000
VV			" předání v elektronické i v papírové podobě v počtu paré dle smlouvy"					
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	52 625,00	52 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000					
VV			"pasportizace okolní vzrostlé zeleně či staveb před započítím prací " 1,00					1,000
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	52 625,00	52 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					"pasportizace okolní vzrostlé zeleně či staveb po provedení prací " 1,00			
9	K	029412R	Ostatní požadavky- vypracování mostního listu	kus	1,000	15 788,00	15 788,00	R-položka
10	K	02953R	Ostatní požadavky- hlavní mostní prohlídka	kus	1,000	26 313,00	26 313,00	R-položka
D VRN3					Zařízení staveniště			
					257 874,00			
11	K	02730R	Pomocné práce zřizující nebo zajišťující ochranu inženýrských sítí	kpl	1,000	15 788,00	15 788,00	R-položka
VV					1,00			
12	K	030001000	Zařízení staveniště	měsíc	7,000	22 629,00	158 403,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000			
VV					"zřízení, provoz 136dní =7 měsíců, demontáž" 7,00			
					7,000			
13	K	031002000R	Náhradní zásobování pitnou vodou	kpl	1,000	15 788,00	15 788,00	R-položka
VV					"přistavení, pronájem a průběžné doplňování cisterny na pitnou vodu, předpoklad 3 dny a a 10 m3 vody" 1,00			
					1,000			
14	K	034103000	Oplocení staveniště	m	35,000	1 579,00	55 265,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000			
VV					"provizorní oplocení u pozemku č. 46/1 - např. ocelové sloupky a drátěné pletivo , montáž a demontáž , výška do 2m" 35,00			
					35,000			
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	12 630,00	12 630,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000			
VV					"položka zahrnuje"			
VV					" informační tabule o stavbě dle požadavku IROP - 1kus "			
VV					"omluvná tabule dle standardu KSUS- 2 kus"			
VV					1,00			
					1,000			
D VRN4					Inženýrská činnost			
					32 418,00			
16	K	042503000	Plán BOZP, havarijní plán, povodňový plán	kpl	1,000	26 313,00	26 313,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042503000			
VV					1,00			
					1,000			
17	K	043203003	Rozbory celkem	kpl	1,000	6 105,00	6 105,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203003			
VV					"rozbory pitné vody dle vyhl. č. 376/200Sb. " 1,00			
					1,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: 2020_0211_

Stavba: II/261 a III/26124 Liběchov- hr. kraje, rekonstrukce, 1.část stavby (intravilán Liběchov)

Datum: 18. 2. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 001.11	Příprava staveniště II/261		
A9_1	A9		752,700
B9	B9		77,578
C9_1	C9		830,278
SO 001.12	Příprava staveniště II/261 - sondy pro 2.etapu		
A9_1	A9		752,700
B9	B9		77,578
C9_1	C9		830,278

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne
Termín úplného vyklizení staveniště:
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do</i>
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

[illegible]

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme vlastními kapacitami.

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001	Razítko, datum, podpis:
--------------------	--	-------------------------

Stavební dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Autorský dozor:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-----------------	--	-------------------------

Zhotovitel:	[BUDE DOPLNĚNO] se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO]	Razítko, datum, podpis:
-------------	--	-------------------------

Souřadnicový systém:
Výškový systém:


Číslo zakázky:	Vedoucí projektant:	
Schválil:	Zodp. projektant:	
Tech. kontrola:	Vypracoval:	

Objednatel:	Obec:	Kraj:	Středočeský
Akce:		Datum	Stupeň
			RDS
Objekt:			

Příloha č. 5 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE
Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vyplývající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazená velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti veržálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodné desku i písmo zvětšit.



VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Logo MMR ČR



Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbýlé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

Ideální logolink



Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf