

Městský úřad Břeclav

Nám. T. G. Masaryka 3, budova A, přízemí  
vedoucí oddělení, investiční činnosti včetně realizace a  
dozorování staveb města, plán investic a oprav,  
koordinace správy a údržby komunikací

Váš dopis / ze dne:

Naše značka: 2025 0 023 Vyřizuje: [redacted]  
602 546 120

Datum: 6. 5. 2025

**Věc: Dílčí opravy veřejného osvětlení ve městě Břeclav**

Na základě vzájemné dohody a to ve věci zaslání nabídkové ceny na realizaci výše uvedené akce, Vám sdělujeme následující:

V současné době, jsme schopni realizovat akci, v následujícím rozsahu a cenové relaci a rozsahu.

**1. Rozsah nabídky, podklady**

Nabídka je vypracována na základě ústní dohody a pochůzkou na místě samém.

Jedná se o

- a) Venkovní propojení na ulici U Nemocnice
- b) Úprava krytů stožárů VO pomocí pásky
- c) Úprava zapuštěných sloupů

Celkový rozsah nabídky, je zřejmý ze zasláného položkového rozpočtu a přílohy EXCEL, který je nedílnou součástí této nabídky.

- d) Úpravy stávající sítě VO, pro vystavení RZ elektro

**2. Cena nabídky bez DPH :**

Název úseku	Cena Kč
a) Montáž, zemní práce, materiál, dodávky	222 639,-
b) Poplatky veřejné prostranství nebudou účtovány	0,-

K výše uvedeným cenám, bude dopočítáno DPH, dle platných zákonů.


Platnost nabídky :06/2025 Záruka za provedení díla :24 měsíců

Nabídka vypracována na základě zasláných dokladů a ústních dotazů.

Příloha:

- a) Rozpočet EPM
- b) Soupis rozsahu provedených prací (EXEL)

S pozdravem



**Souhrn nákladů stavby**

	název	číslo	NZ EPM 2025
stavba	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	2025 0 023	č. NZ 2025/01
verze	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	1	
projekt	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	1	

<b>kapitola</b>	<b>náklady stavby</b>
<b>1. projektová a inženýrská činnost</b>	5000,00
<b>2. provozní soubory</b>	0,00
<b>3. stavební objekty</b>	200579,03
<b>4. ostatní náklady</b>	17060,00
<b>5. rozpočtová rezerva</b>	0,00
<b>6. ostatní náklady</b>	0,00
<b>náklady stavby celkem - suma kap 1- 6</b>	222639,03
<b>investiční náklady celkem - suma kap 1- 5</b>	222639,03
<b>z toho samostatně distr. transformátory</b>	0,00
<b>investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů</b>	222639,03

**Globální náklady stavby**

	název	číslo	NZ EPM 2025
stavba	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	2025 0 023	č. NZ 2025/01
verze	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	1	
projekt	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	1	

**kapitola**

p. č.	číslo PMP	název PMP	množství	m.j.	cena
<b>1. projeková a inženýrská činnost</b>					
1	9151	Inženýrská činnost zhotovitele	5	TKC	5000,00
<b>suma</b>					<b>5000,00</b>
<b>4. ostatní náklady</b>					
1	9404	Paušální poplatek BO OPEX	0	*	0,00
2	9414	Dokumentace pro TE	3	TKC	3000,00
3	9415	Výchozí revize	7	TKC	7000,00
4	9460	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke	2	TKC	2000,00
5	9498	Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 41-80 km	1	KC	5060,00
<b>suma</b>					<b>17060,00</b>
<b>suma za stavbu</b>					<b>22060,00</b>

## Rekapitulace nákladů stavby

	název	číslo
stavba	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	2025 0 023
verze	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	1

NZ EPM 2025  
č. NZ 2025/01

p. č.	číslo PS/SO	název PS, SO	celkem náklady	práce a mechanizace	materiál	subdodávky	dodávky celkem	z toho distr. trafo
<b>kapitola 3. stavební objekty</b>								
1	RS09.0	Veřejné osvětlení kabelové	200579,03	160287,18	40291,85	0,00	0,00	0,00
celkem	1	stavební objekty	200579,03	160287,18	40291,85	0,00	0,00	0,00

**Dílčí rozpočet - práce, mechanizmy a ostatní náklady**

	název	číslo	NZ EPM 2025
stavba	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	2025 0 023	č. NZ 2025/01
verze	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	1	
projekt	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	1	

PS/SO		RS09.0		Veřejné osvětlení kabelové					
p. č.	č. PMP	ZN	název PMP	množství	m.j.	práce	časový fond jedin.	celkem	cena
1	BB39		Upevnění páskou B133,vč.spony na Jsloup	42,000	KS	M	0,090	3,780	3175,20
2	CI01	D1	Ukončení a zapojení vod. do 2,5mm2 v svork.rozvaděče	112,000	KS	M	0,048	2,688	2257,92
3	CI04		Ukončení a zapojení vod. do 25mm2 v svork.rozvaděče	112,000	KS	M	0,171	19,152	16087,68
4	CI04	D1	Ukončení a zapojení vod. do 25mm2 v svork.rozvaděče	14,000	KS	M	0,171	1,197	1005,48
5	CL11		Šroubová spojka 1kV pro 4x16 - 4x25mm2 (pro opravy 10-35mm2)	28,000	KS	M	1,000	28,000	23520,00
6	DN07		Stožárová svorkovnice VO pro 1 okruh	14,000	KS	M	1,000	14,000	11760,00
7	DN07	D1	Stožárová svorkovnice VO pro 1 okruh	14,000	KS	M	1,000	0,000	0,00
8	EJ41		Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	21,000	m	Z	0,006	0,126	105,84
9	EL02		Výkop jámy pro spojku do 1kV ručně zem.tř.3	28,000	KS	Z	2,259	63,252	53131,68
10	EL10		Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4	28,000	M3	Z	0,698	19,544	16416,96
11	EL17		Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 1kV	28,000	KS	Z	0,163	4,564	3833,76
<b>montážní práce celkem</b>								<b>68,817</b>	<b>57806,28</b>
<b>zemní práce celkem</b>								<b>87,486</b>	<b>73488,24</b>
<b>suma</b>								<b>156,303</b>	<b>131294,52</b>
1			<b>PPV na PS/SO z objemu montážních prací</b>	2,000	%			1,376	1156,13
<b>práce celkem vč. PD</b>									<b>132450,65</b>
<b>přirážky k práci</b>									
1	9343		GZS	1,000	7%			10,941	9271,54
2	9346		Silniční provoz	1,000	P.C.			4,533	3841,07
3	9349		Stimulační přirážka	1,000	P.C.			17,193	14569,57
<b>přirážky k práci celkem</b>									<b>27682,18</b>
<b>práce včetně PRP</b>									<b>160132,83</b>
<b>mechanizace</b>									
1	640		TRAKTOR KOL.BEZ MECH	0,210	H				154,35
<b>stavebně montážní mechanizmy celkem</b>									<b>154,35</b>

**Dílčí rozpočet - materiál**

	název	číslo	NZ EPM 2025
stavba	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	2025 0 023	č. NZ 2025/01
verze	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	1	
projekt	Dílčí opravy VO ve městě Břeclav	1	

PS/SO **RS09.0** Veřejné osvětlení kabelové

p. č.	č. mat.	ostatní	název materiálu	množství	m.j.	jedn. cena	cena celkem
1	1100000173		*Spojka kabel.šroub. SJL-2 16-35 mm2	28,000	KS	648,26	18151,28
2	1100100122		Podložka přesná poz. 8,4 021702	28,000	KS	0,12	3,36
3	1100100129		Podložka pružná poz. 8,2 021740	28,000	KS	0,18	5,04
4	1100102181		*Fólie výstražná červená PE 320 mm	21,000	m	14,16	297,36
5	16806101		PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	1,596	ROL	283,29	452,13
6	16806251		CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	0,420	BAL	353,96	148,66
7	309003180816		Šroub šestihr.hl.M 8 x 20 poz.	28,000	KS	0,94	26,32
8	345611836461		Stožárová svorkovnice VO pro 1 okruh	14,000	KS	1124,00	15736,00
9	800000000301		*Písek-projekty D0 - 2 - D0 - 2	2,800	M3	646,00	1808,80
materiál celkem							36628,95
přirážka na podružný materiál							3662,90
materiál celkem s přirážkou							<b>40291,85</b>