

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská, Kroměříž - III. etapa	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.	IČO/DIČ:	49451871/CZ49451871
Druh stavby:	vodohospodářská stavba, oprava kanalizace	Projektant:	xxx	IČO/DIČ:	47186151/CZ6411161207
Lokalita:	k.ú. Kroměříž, ulice Kotojedská	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.04.2025	Konec výstavby:		Položek:	71
JKSO:	8272143	Zpracoval:	xxx	Datum:	10.03.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	xxx	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		xxx
	Montáž	xxx	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		xxx
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		xxx
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		xxx
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		xxx
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		xxx
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		xxx						
ZRN celkem		xxx	DN celkem		0,00	NUS celkem		xxx
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		xxx
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	2 240 976,43	DPH 21%	470 605,05
		Celkem bez DPH	2 240 976,43
		Celkem včetně DPH	2 711 581,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská, Kroměříž - III. etapa			Doba výstavby:		Objednatel:		Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.	
Druh stavby:		vodohospodářská stavba, oprava kanalizace			Začátek výstavby:		01.04.2025	Projektant:		xxx
Lokalita:		k.ú. Kroměříž, ulice Kotojedská			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:		8272143			Zpracováno dne:		10.03.2025	Zpracoval:		xxx
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Celkem	Cenová soustava		
11		Přípravné a přidružené práce			0,00		0,00			
1	113107518R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.18 cm	m2	17,74	xxx	xxx	xxx	xxx		
		otevřený výkop v místě šachet + 0,15m na každou			0,00					
		3,1*3,1			Š295338-A	9,61				
		2,9*2,9-3,14*0,3*0,3			Š295336	8,13				
2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,32	xxx	xxx	xxx	xxx		
		otevřený výkop v místě šachet			0,00					
		2,8*2,8			Š295338-A	7,84				
		2,6*2,6-3,14*0,3*0,3			Š295336	6,48				
3	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	20,22	xxx	xxx	xxx	xxx		
		výkop + 0,25 m na každou stranu			0,00					
		3,3*3,3			Š295338-A	10,89				
		3,1*3,1-3,14*0,3*0,3			Š295336	9,33				
4	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	27,12	xxx	xxx	xxx	xxx		
		výkop +0,5 na každou stranu			0,00					
		3,8*3,8			Š295338-A	14,44				
		3,6*3,6-3,14*0,3*0,3			Š295336	12,68				
5	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	10,00	xxx	xxx	xxx	xxx		
		10			10,00					
		pouze v případě výskytu vody ve výkopu, odhad								
		RTS komentář: Platí i pro výtlačné potrubí nebo žlab o rozvinutém obvodu do 0,30 m								
6	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00	xxx	xxx	xxx	xxx		
		5*24			120,00					
		pouze v případě výskytu vody ve výkopu, odhad								
		RTS komentář: Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.								
7	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	xxx	xxx	xxx	xxx		
		5			5,00					
		pouze v případě výskytu vody ve výkopu, odhad								
		RTS komentář: Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.								
13		Hloubené vykopávky			xxx		xxx			
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	29,00	xxx	xxx	xxx	xxx		
		celkem			0,00					
		2,8*2,8*(3,3-0,48)			Š295338-A	22,11				
		2,6*2,6*(1,5-0,48)			Š295336	6,90				
		RTS komentář: V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.								
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	5,80	xxx	xxx	xxx	xxx		
		odhad 20%			0,00					
		29,004*0,2			5,80					
		RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje								
10	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,81	xxx	xxx	xxx	xxx		
		celkem			0,00					
		2*(1*0,2+0,6*0,2)*1			stáv. vst. komin Š295336	0,64				
		(3,14*0,62*0,62-0,6*0,6)*0,2			vč. přechodové desky	0,17				
		RTS komentář: Položka neobsahuje svislou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatky za skládku.								
15		Roubení			xxx		xxx			
11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	52,56	xxx	xxx	xxx	xxx		
		celkem			0,00					
		4*2,8*3,3			36,96					
		4*2,6*1,5			15,60					
		podrobný návrh pažení včetně statického výpočtu			0,00					
		jakožto pomocné stavební konstrukce			0,00					
		je předmětem dodavatelské dokumentace			0,00					
		uchazeč je povinen zohlednit návrh pažení			0,00					
		již ve fázi nabídky			0,00					
		RTS komentář: Položka neobsahuje rozeptření ani vzeptření pažení. Odstranění pažení se oceňuje samostatně.								
12	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	52,56	xxx	xxx	xxx	xxx		
		52,56			52,56					
13	151101301R00	Rozeptření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	36,01	xxx	xxx	xxx	xxx		
		celkem			0,00					
		2,8*2,8*3,3			25,87					
		2,6*2,6*1,5			10,14					
		RTS komentář: Odstranění rozeptření stěn se oceňuje samostatně.								
14	151101311R00	Odstranění rozeptření stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	52,56	xxx	xxx	xxx	xxx		
		52,56			52,56					
16		Přemístění výkopku			xxx		xxx			
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	29,00	xxx	xxx	xxx	xxx		
		29,004			výtlačená kubatura na skládku	29,00				
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	29,00	xxx	xxx	xxx	xxx		
		29,004			29,00					
		RTS komentář: 1 m3 zeminy tř. 3 váží 1,83 t 1 m3 zeminy tř. 4 váží 1,95								
17		Konstrukce ze zemin			xxx		xxx			
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,06	xxx	xxx	xxx	xxx		
		celkem			0,00					
		29,004-0,784-0,324-2,8*2,8*1			20,06					
		RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.								
18	583-R-001VD	kamenivo drcené 0/63	t	58,11	xxx	xxx	xxx	xxx		
		29,056*2			58,11					
		včetně dopravy								
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,83	xxx	xxx	xxx	xxx		
		Varianta: s dodáním štěrkoplisku frakce 0 - 22 mm								
		včetně dopravy a dodávky kameniva			0,00					
		otevřený výkop v místě nové šachty Š295338-A			0,00					
		2,8*2,8*1-3,14*0,75*0,75*1			6,07					

	-3,14*0,3*0,3*0,7-3,14*0,15*0,15*0,7			-0,25			
	RTS komentář: Včetně dodávky kameniva						
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				xxx	xxx	
20 451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,78	xxx	xxx	xxx	xxx
	0,1*2,8*2,8		0,78				
	RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192						
21 451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	3,24	xxx	xxx	xxx	xxx
	1,8*1,8		3,24				
22 452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	2		2,00				
	RTS komentář: Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků; betonové výrobky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. 4. 6. 2021 Norma položky byla doplněna o maltu pro lože						
23 59224346	Prstenec šachtový vyrovnávací Prefa TBW-Q.1 63/4	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	2		2,00				
	RTS komentář: ŠACHTOVÉ DÍLY TYP Q.1 dle ČSN EN 1917 Vyrovnávací prstenec - stavební dílec sloužící k vyrovnání výšky šachty s terénem. Cena nezahrnuje elastomerní těsnění						
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				xxx	xxx	
24 564851114RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	17,74	xxx	xxx	xxx	xxx
	Varianta: štěrkodrt' frakce 0-63 mm						
	17,7374		17,74				
25 564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	14,32	xxx	xxx	xxx	xxx
	Varianta: štěrkodrt' frakce 0-63 mm						
	14,3174		14,32				
26 565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	20,22	xxx	xxx	xxx	xxx
	Varianta: plochy 101-200 m2						
	20,2174		20,22				
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				xxx	xxx	
27 573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	20,22	xxx	xxx	xxx	xxx
	20,2174		20,22				
28 573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	27,12	xxx	xxx	xxx	xxx
	27,1174		27,12				
29 577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	27,12	xxx	xxx	xxx	xxx
	Varianta: plochy 101-200 m2						
	27,1174		27,12				
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				xxx	xxx	
30 894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	1		1,00				
	RTS komentář: Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %						
31 59224358.A	Skruže šachtová TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,01	xxx	xxx	xxx	xxx
	1*1,01		1,01				
	RTS komentář: rozměr 1000/250/120 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku						
32 894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	1		1,00				
	RTS komentář: Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 1,4 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %						
33 59224364.A	Skruže šachtová TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,01	xxx	xxx	xxx	xxx
	1*1,01		1,01				
	RTS komentář: rozměr 1000/1000/120 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku						
34 894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	3,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	celkem		0,00				
	2		2,00				
	1		1,00				
	RTS komentář: Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže přechodové na kroužek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %						
35 59224353.A	Konus šachtový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,02	xxx	xxx	xxx	xxx
	2*1,01		2,02				
	RTS komentář: ŠACHTOVÉ DÍLY DN 1000 TYP Q.1 dle ČSN EN 1917 Konus - svislý stavební dílec tvaru šikmého komolého kužele tvořící horní vstupní část šachty. KPS - kapsové plastové stupadlo + PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem. Ceny výrobků zahrnují manipulační kotvy DEHA. Cena nezahrnuje elastomerní těsnění						
36 592243501	Deska šachtová přechodová TZK-Q.1 120-100/25	kus	1,01	xxx	xxx	xxx	xxx
	1*1,01		1,01				
	RTS komentář: ŠACHTOVÉ DÍLY DN 1200 TYP Q.1 dle ČSN EN 1917 Přechodová deska - stavební dílec pro přechod z jednoho profilu šachty do druhého. Cena nezahrnuje elastomerní těsnění						
37 894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	1		1,00				
	RTS komentář: Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 5,0 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %						
38 592243721	Dno šachtové beton přímé TBZ-Q.1 120/120 V60/90	kus	1,01	xxx	xxx	xxx	xxx
	1*1,01		1,01				
	RTS komentář: rozměr 1200/1200/150 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku						
39 59224373.A	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1000	kus	3,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	3		3,00				
	RTS komentář: Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku						
40 592243732	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN 1200	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	1		1,00				
	RTS komentář: Kanalizační šachty DN 1200 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku						
41 899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	2		2,00				
	RTS komentář: Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu						
42 55243348	Poklop litinový D400 bez odvětrání, včetně tl. vložky, průměr 610 mm	kus	5,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	5		5,00				
	s tlumicí vložkou		0,00				
	s logem dle standardu VaK Kroměříž		0,00				
	RTS komentář: Poklop litinový-GU/BEGU bez odvětrání, včetně tlumicí vložky (KDB05) tř. zatížení D400 vnější pr. 785 mm výška 160 mm vnitřní pr. 610 m						
43 899-R-004VD	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnost 100 - 150 kg	kus	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
	1		1,00				
	včetně likvidace						
898VD	Bezvýkopová oprava potrubí				xxx	xxx	
44 898-R-021VD	Vyčištění kanalizace před sanací	m	190,60	xxx	xxx	xxx	
	190,6		190,60				
	dodávka, montáž - komplet		0,00				
	včetně odvozu a likvidace sutě						
45 898-R-022VD	Odfrézování přifesazených přípojek	ks	3,00	xxx	xxx	xxx	
	3		3,00				
	dodávka, montáž - komplet		0,00				
	včetně odvozu a likvidace sutě						

46	898-R-023VD	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací 190,6	m	190,60 190,60	xxx	xxx	xxx	
47	898-R-024VD	Otevření přípojek před sanací 5	ks	5,00 5,00 0,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>dodávka, montáž - komplet včetně odvozu a likvidace sutě</i>						
48	898-R-025VD	Otevření šachticového napojení 6	ks	6,00 6,00 0,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>dodávka, montáž - komplet včetně odvozu a likvidace sutě</i>						
49	898-R-026VD	Odstranění nerovnosti kanalizace 40	hod	40,00 40,00 0,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>dodávka, montáž - komplet včetně odvozu a likvidace sutě</i>						
50	898-R-027VD	Sanace kanalizace DN300 - metoda UV LINER min. tl. stat. rel. vrstvy 5,1 mm 190,6	m	190,60 190,60 0,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>dodávka, montáž - komplet včetně odvozu a likvidace sutě</i>						
51	898-R-028VD	Zatěsnění napojení přípojek na sanační rukávec - injektáž 5	ks	5,00 5,00 0,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>dodávka, montáž - komplet včetně odvozu a likvidace sutě</i>						
52	898-R-029VD	Krátký sanační rukávec DN300 l=1,5m - proti proudu od Š295338 1	ks	1,00 1,00 0,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>dodávka, montáž - komplet včetně odvozu a likvidace sutě</i>						
53	898-R-030VD	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD 190,6	m	190,60 190,60	xxx	xxx	xxx	
54	898-R-031VD	Přečerpávání odpadních vod po dobu sanačních prací 1	kpl	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>celkem včetně potrubí včetně zajištění čerpací techniky a el. energie včetně všech souvisejících prací a dodávek</i>						
55	898-R-032VD	Doprava sanačního rukávce 1	kpl	1,00 1,00	xxx	xxx	xxx	
56	898-R-033VD	Doprava mechanismů a technologie na staveniště 1	kpl	1,00 1,00	xxx	xxx	xxx	
57	898-R-034VD	Zkoušky těsnosti kanalizace 4	kpl	4,00 4,00 0,00 0,00 0,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>celkem 4x úsek mezi šachtami celk. délky 191 m včetně utěsnění konců včetně zajištění a likvidace zkušebního média</i>						
914VD		Dopravní značení				xxx	xxx	
58	914-R-001VD	Dopravně inženýrská opatření vč. přechodného dopravního značení 1	kpl	1,00 1,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>včetně návrhu, projednání a zajištění povolení</i>						
59	914-R-002VD	Obnova vodorovného dopravního značení 1	kpl	1,00 1,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>v celém rozsahu dotčení</i>						
919		ostatní				xxx	xxx	
60	919-R-001VD	Řezání dilatačních spar v zvlivněném krytu vytvoření komurky pro tesnici zaliivku šířky 20 mm hloubka 40 mm 4*3,8+4*3,6	m	29,60 29,60	xxx	xxx	xxx	
61	919-R-002VD	Utesnění dilatačních spar zaliivkou za tepia v zvlivněném krytu s tesnicím prouhem pod zaliivkou pro konstrukci šířka 20 mm hloubka 40 mm 4*3,8+4*3,6	m	29,60 29,60	xxx	xxx	xxx	
62	919-R-004VD	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu do hloubky do 100 mm 4*3,8+4*3,6	m	29,60 29,60	xxx	xxx	xxx	
63	969-R-002VD	Napojení stávajícího potrubí BT DN300 do nové šachty 1	kpl	1,00 1,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>včetně všech souvisejících prací a dodávek</i>						
64	969-R-003VD	Napojení stávajícího vejčitého potrubí BT DN500/750 do nové šachty 1	kpl	1,00 1,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>včetně všech souvisejících prací a dodávek</i>						
985VD		Sanace				xxx	xxx	
65	985-R-001VD	Sanace stávajících revizních šachet 4	kpl	4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	xxx	xxx	xxx	
		<i>šachty Š295336, Š2965336-A Š295337, Š295338 sanace stěn a dna stávajících betonových šachet včetně kynety a nástupnice - otrsání tlakem min. 1000-1200 bar - odsekání degradovaného betonu - očištění povrchu tlakovou vodou - ochranný nátěr obnažené výztuže - adhezni mstetk - reprofilace sanační maltou - jemná stěrka pro sjednocení povrchu s vysokou odolností vůči působení sulfátů včetně napojení přípojek včetně výměny všech stupadel včetně všech souvisejících prací a dodávek</i>						
H27		Vedení trubní dálková a přípojná				xxx	xxx	
66	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop 9,6898 Položka je určena pro kanalizace hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu včetně drobných objektů. Platnost položky je vymezena pro nejmenší skladovací plochu RTS komentář: 100 m2 + 0,18 m2/t, pro největší dopravní vzdálenost 15 m od hrany výkopu na povrchu nebo 15 m od kraje šachty k těžišti skládek na povrchu. V případech, kdy nejsou splněny tyto podmínky použije se příplatek -1315 až -1319	t	9,69 9,69	xxx	xxx	xxx	xxx
S		Přesuny sutí						
67	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 20,554	t	20,55 20,55	xxx	xxx	xxx	xxx
68	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m 9*20,554	t	184,99 184,99	xxx	xxx	xxx	xxx
69	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) 7,024+6,2997 RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlvice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64	t	13,32 13,32	xxx	xxx	xxx	xxx
70	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) 2,0235 RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů kusy do 40 x 40 cm Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlvice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64	t	2,02 2,02	xxx	xxx	xxx	xxx
71	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) 2,2239+2,9829 RTS komentář: skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlvice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64	t	5,21 5,21	xxx	xxx	xxx	xxx

2 116 266,43

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská, Kroměříž - III. etapa	Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.	IČO/DIČ:	49451871/CZ49451871
Druh stavby:	vodohospodářská stavba, oprava kanalizace	Projektant:	xxx	IČO/DIČ:	47186151/CZ6411161207
Lokalita:	k.ú. Kroměříž, ulice Kotojedská	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	01.04.2025	Konec výstavby:		Položek:	71
JKSO:	8272143	Zpracoval:	xxx	Datum:	10.03.2025

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	xxx			xxx
Mimostav. doprava	xxx			xxx
Územní vlivy	xxx			xxx
Provozní vlivy	xxx			xxx
Ostatní	xxx			xxx
NUS z rozpočtu	xxx			xxx
Celkem NUS				57 200,00

Celkem VRN	57 200,00
------------	-----------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení stávajících inženýrských sítí	xxx			xxx
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	xxx			xxx
Dodavatelská dokumentace	xxx			xxx
Zkoušky únosnosti pláně	xxx			xxx
Náklady na zvláštní užívání komunikací	xxx			xxx
Zabezpečení a osvětlení výkopů	xxx			xxx
Průběžné čištění všech dotčených komunikací	xxx			xxx
Celkem ORN				67 510,00