

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01** **Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **STOPIN spol. s r.o.** IČO: **26040042**
Klečaty 33, 391 81 Zálší DIČ: **CZ26040042**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 850 007,12 CZK
Základní DPH	21 %	808 501,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 658 508,62 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v					
01	Stavební část					
02	Elektroinstalace					
03	Strukturovaná kabeláž					
04	Zdravotechnika					
05	Ústřední vytápění					
06	Rozvod tlakového vzduchu					
07	Vzduchotechnika					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_4	Rozváděč hlavní					
3	Svislé a kompletní konstrukce					
61	Úpravy povrchů vnitřní					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
8	Trubní vedení					
94	Lešení a stavební výtahy					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96	Bourání konstrukcí					
99	Staveništní přesun hmot					
M21_b	Elektromontáže_světla					
721	Vnitřní kanalizace					

722	Vnitřní vodovod
724	Strojní vybavení
725	Zařizovací předměty
728	Vzduchotechnika
734	Armatury
735	Otopná tělesa
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře
767	Konstrukce zámečnické
771	Podlahy z dlaždic a obklady
776	Podlahy povlakové
781	Obklady keramické
783	Nátěry
784	Malby
M21	Elektromontáže
M21a	Elektroinstalace demontáže
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
VN	Vedlejší náklady
Cena celkem	

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC včetně dodávky a montáže č.m. 102 - rozvadeče : 0,8*0,9*0,15+1*1*0,15 č.m.122b - hydrant : 0,8*0,8*0,15 č.m. 122a - rozvadeče SLA : 0,8*0,8*2 č.m.122b - obezdění nového rozvaděče : 0,25*1,1				
2	310271620R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.150 cm včetně dodávky a montáže č.m.106 - dveře : 0,7*2,1*0,15				
3	553476560R	Dvířka revizní do zdiva 200 x 200 mm, tl.12,5 mm - suché prostředí				
4	553476561R	Dvířka revizní do zdiva 300 x 300 mm, tl.12,5 mm - suché prostředí				
5	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
6	602011112RT3	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně tloušťka vrstvy 15 mm včetně dodávky a montáže Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 165,11200 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25,81000				
7	602011141RT1	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně tloušťka vrstvy 2 mm Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 917,75300				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
8	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m				
9	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,2 m				
10	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
11	553811081R	Rohož čisticí hliníkové profily s výplní, v. 17 mm včetně dodávky a montáže č.m.101 : 0,45*1,25				
12	786622211R00	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé montáž				
13	55346626R	Žaluzie horizontální interiérová 35 do 2,5 m2				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
14	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 č.m. 101 : 1,53 č.m. 102 : 6,56 č.m. 104 : 6,95 č.m. 105 : 3,23 č.m. 106 : 4,02 č.m. 107 : 21,72 č.m. 116 : 19,90 č.m. 118 : 4,45				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č.m. 119 : 4,42 č.m. 122b : 14,50				
15	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm montáže Odstranění lepidla po PVC a dlažbě Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 87,28000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 200,74000				
16	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky všechny místnosti s PVC, včetně PVC dokončovací lišty č.m.108 : 10,22 č.m.109 : 10,06 č.m.110 : 20,71 č.m.111 : 43,45 č.m.112 : 13,20 č.m.113 : 3,66 č.m.114 : 6,52 č.m.115 : 10,01 č.m.117 : 6,40 č.m.121 : 21,28 č.m.122a : 14,57 č.m.123 : 20,71 č.m.125 : 19,95				
17	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických montáž č.m.101 : 1,1+1,1 č.m.102 : 5,8 č.m.122b : 12,3 č.m.105 : 6,3 č.m.106 : 7,1 č.m.104 : 7,4 č.m.118 : 5,8 č.m. 119 : 5,8				
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 montáž č.m.125 : 1,45*1,75 č.m.123 : 1,45*1,75 č.m. 111 : 1,45*15,5+0,9*6,45 č.m.110 : 1,45*12,8+0,9*3,28 č.m.108 : 1,45*8,4 č.m.109 : 1,45*6+0,9*3,25 č.m.105 : 1,45* 1,25 č.m.106 : 1,45*0,95 č.m.104 : 1,45*2,3 č.m.112 : 1,45*0,95 č.m.113 : 1,45*6,5 č.m. 116 : 1,45*1,45+0,9*3,25 č.m. 122a : 1,45*8,1				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č.m.126 : 1,45*13,9+0,9*3,25 č.m.117 : 1,45* 1,5 č.m.118 : 1,45*1,25+2,1*5,1 č.m. 119 : 1,45*1,25+2,1*4 č.m. 121 : 1,45*3				
19	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % montáž odsekání omítky po obkladech č.m.125 : 1,45*1,75 č.m.123 : 1,45*1,75 č.m. 111 : 1,45*15,5+0,9*6,45 č.m.110 : 1,45*12,8+0,9*3,28 č.m.108 : 1,45*8,4 č.m.109 : 1,45*6+0,9*3,25 č.m.105 : 1,45* 1,25 č.m.106 : 1,45*0,95 č.m.104 : 1,45*2,3 č.m.112 : 1,45*0,95 č.m.113 : 1,45*6,5 č.m. 116 : 1,45*1,45+0,9*3,25 č.m. 122a : 1,45*8,1 č.m.126 : 1,45*13,9+0,9*3,25 č.m.117 : 1,45* 1,5 č.m.118 : 1,45*1,25+2,1*5,1 č.m. 119 : 1,45*1,25+2,1*4 č.m. 121 : 1,45*3				
20	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami obložení stěn chodba č.m.107 : 1,45*17,8				
21	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových				
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 30,00000				
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 30,00000				
24	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených kompletní odstranění prosklené stěny včetně dveří Vstupní dveře č.m. 102 : 1,4*3,1				
25	976072221R00_R1	Vybourání revizních dvířek 200x200				
26	976072221R00_R2	Vybourání revizních dvířek 300x300				
27	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet demontáž podhledů chodby č.m.102 : 6,6 č.m.107 : 21,75 č.m.122a : 14,57 č.m.122b : 14,5				
28	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů demontáž podhledů chodby				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č.m.102 : 6,6 č.m.107 : 21,75 č.m.122a : 14,57 č.m.122b : 14,5				
29	963016991R00	Příplatek za demontáž vrstvy tepelné izolace tl. 40 mm, podhled Izolace nad podhledem, volně ložena č.m.102 : 6,6 č.m.107 : 21,75 č.m.122a : 14,57 č.m.122b : 14,5				
30	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. vstupní rohož Demontáž ocelového rámu čistící rohože Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,56250				
31	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm montáž č.m.122b : 2*0,6				
32	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m včetně stopů stěny : 411+62,757+250,343+76,631+161,204 obklady : -165,112 Omyvatelný nátěr : -1,45*95 stropy : 258,68				
33	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m				
34	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m Omyvatelný nátěr : 1,45*95				
35	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených p - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorov				
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku				
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
38	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
39	979990109R00	Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady č.m.122b : 2*0,6				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře						
40	5533301027R	Zárubeň ocelová MONTKOV YHtm 75 rozměr 800 x 1970 mm L/P, požární EI-EW				
41	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl. s obetonováním				
42	611653636R	Dveře dřevěné protipožární hladké EI 30 / EW 30, 800 x 1970 mm L/P, CPL Standard				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dodávka				
43	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových				
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000				
44	611601211R	Dveře dřevěné interiérové SOLODOOR KLASIK 600 x 1970 mm L/P, lak, plné				
		dodávka				
45	611601213R	Dveře dřevěné interiérové SOLODOOR KLASIK 800 x 1970 mm L/P, lak, plné				
		dodávka				
46	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 21,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 6,00000				
47	611690015R	Dveře skleněné interiérové vstupní dvoukřídlé				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 4,34000				
48	766711021RT1	Montáž vstupních dveří s vypěněním na turbošrouby				
		Montáž dveří PU pěny.				
		2*3,1+1,42				
49	611871035R	Práh dubový š. 150 mm				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 27,00000				
50	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm				
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 27,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
51	767587111R00	Nosný rošt podhl. Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm				
		včetně: dodávky				
52	595960012R	Podhled minerální, 600 x 600 x 19 mm				
		Dodávka kazety				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 57,42000				
		Koeficient : 0,05				
53	767587211RX1	Podhled minerální Knauf, vidit.kce,kazeta 600x600mm montáž bez dodávky podhledu				
		montáž				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
54	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby				
		montáž				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 87,28000				
55	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby				
		dodávka a montáž				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 87,28000				
		Koeficient :				
56	632419102R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 2 mm				
		dodávka a montáž				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 87,28000				
57	59764203R	Dlažba matná 300 x 300 x 9 mm Barva				
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 87,28000				
		Koeficient : 0,05				
58	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 87,28000				
59	59631390R	Sokl keramický výšky 100 mm				
		Dodávka				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 58,00000				
		Koeficient : 0,1				
60	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo, spár.hm.				
		montáž				
61	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem				
		dodávka a montáž				
		Spára mezi dlažbou a soklem, včetně silikonu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 58,00000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
62	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 200,74000				
63	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 pod vyrovnávací stěru; pod lepidlo				
		dodávka a montáž, pod samonivelaci, pod pokládku PVC				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 200,74000				
		Koeficient : 1				
64	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 mm				
		dodávka a montáž				
		vyrovnání podkladu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 200,74000				
65	284101501R	Linoleum DLW Marmorette tl. 2,0 mm, š. role 2,0 m				
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 222,37000				
		Koeficient : 0,1				
66	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo				
		č.m.112 : 10,20				
		č.m.113 : 3,66				
		č.m.117 : 6,4				
		č.m.121 : 24,28				
		č.m.122a : 14,57				
		č.m.123 : 20,71				
		č.m.125 : 19,95				
		Antistatické PVC : 122,6				
67	28410244R	Podlahovina vinylová Elektrostatik tl. 2,0 mm, 608 x 608 mm				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 122,61000				
		Koeficient : 0,1				
68	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo				
		včetně: lepidla				
		č.m.108 : 10,22				
		č.m.109 : 10,06				
		č.m.110 : 20,71				
		č.m.111 : 43,54				
		č.m.114 : 6,52				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č.m.115 : 10,01 č.m.126 : 21,55				
Díl: 781 Obklady keramické						
69	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady dodávka a montáž včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 165,11200				
70	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 165,11200				
71	597813700R	Obkládačka 250 x 330 mm bílá mat Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 165,11200 Koeficient : 0,1				
72	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 165,11200				
73	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m				
Díl: 784 Malby						
74	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem např. HET A-Grund dodávka a montáž Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 917,75300 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 137,75000				
75	784442001R00	Malba disperzní interiér.např.Klasik,výška do 3,8 m dodávka a montáž Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 917,75300				
76	784442011R00	Malba disperzní inter.např. HET Brillant, výška do 3,8 m dodávka a montáž Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 137,75000				
Díl: VN Vedlejší náklady						
77	005121020R	Provoz zařízení staveniště - WC, stavební buňky, oplocení, atd. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na provoz zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid a údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na příp.				
78	005121020R_00	Ostatní náklady - závěrečný úklid včetně vyklizení staveniště				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Rozváděč hlavní						
1	357123529R	Skříň rozvaděčová 1377x1226, hl. 250 mm; EI30DP1; dveře EI15DP1 Krytí rozvaděče IP40/20				
2	357123529R_00	Elektroměr do 125A, komunikace Modbus				
3	357123529R_01	Jistič 3P 80A s termomagnetickou spouští 25kA				
4	357123529R_02	Napětové spoušť 230V pro jistič 25kA				
5	357123529R_03	Signalizační pomocný kontakt 1 OF pro jistič 25kA				
6	35822003010R	Instalační jistič 1P 6A char. B, 10kA				
7	358220030R_01	Instalační jistič 1P 10A char. B, 10kA				
8	358220030R_02	Instalační jistič 1P 16A char. B, 10kA				
9	358220030R_03	Instalační jistič 3P 32A char. B, 10kA				
10	358220030R_04	Instalační jistič 3P 50A char. B, 10kA				
11	358220030R_05	Chráníč-jistič 10A char. B 30mA typ A, 10kA				
12	358220030R_06	Chráníč-jistič 16A char. B 30mA typ A, 10kA				
13	358220030R_07	Kombinovaný svodič přepětí pro napájení - typ 1+2+3, 25kA, zapojení 3+0				
14	358220030R_08	Šedá svorka pružinová 24 A, 0,25 - 2,5 (4) mm ²				
15	358220030R_09	Světle modrá svorka pružinová 24 A, 0,25 - 2,5 (4) mm ²				
16	358220030R_11	Zelenožlutá svorka pružinová 24 A, 0,25 - 2,5 (4) mm ²				
17	358220030R_12	Šedá bočnice/přepážka pro svorky 0,25 - 2,5 (4) mm ²				
18	358220030R_13	Šedá svorka pružinová 76 A, 0,5 - 16 (25) mm ²				
19	358220030R_14	Světle modrá svorka pružinová 76 A, 0,5 - 16 (25) mm ²				
20	358220030R_15	Zelenožlutá svorka pružinová 76 A, 0,5 - 16 (25) mm ²				
21	358220030R_16	Šedá bočnice/přepážka pro svorky 0,5 - 16 (25) mm ²				
22	358220030R_17	Šedá průchozí svorka pro 2 vodiče 6-35mm ²				
23	358220030R_18	Zelenožlutá průchozí svorka pro 2 vodiče 6-35mm ²				
24	358220030R_19	Ostatní nosný a spojovací materiál elektroinstalační				
25	358220030R_20	Kompletace rozvaděče v dílně				
26	358220030R_21	Montáž rozvaděče a zapojení rozvaděče na stavbě				
včetně: stávajících rozvodů						
Díl: M21_b Elektromontáže světla						
27	348360101R	Světlo LED 24W/3100lm + rámeček, pro přisazenou montáž				
č.m. 123 : 6						
č.m. 125 : 6						
28	348360101R_00	Světlo LED 24W/3100lm + rámeček, pro montáž do rastru				
č.m.102 : 2						
č.m. 107 : 5						
č.m. 122a : 2						
č.m. 122b : 2						
29	348360101R_01	Světlo LED 24W/2650lm, Ra90 + rámeček pro přisazenou montáž				
č.m. 111 : 16						

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č.m. : 8				
30	348360101R_02	Světlo LED 23W/2550lm, Ra90 + rámeček pro přisazenou montáž				
		č.m. 109 : 8				
		č.m. 110 : 8				
31	348360101R_03	Světlo LED 35W/4500lm + rámeček pro přisazenou montáž				
		č.m. 114 : 2				
		č.m. 113 : 1				
32	348360101R_04	Světlo LED 49W/5000lm, Ra90 + rámeček pro přisazenou montáž				
		č.m. 116 : 8				
33	348360101R_05	Světlo LED 40W/4500lm pro přisazenou montáž				
		č.m.117 : 2				
		č.m. 118 : 2				
		č.m. 119 : 2				
		č.m. 105 : 2				
		č.m. 106 : 2				
		č.m. 104 : 1				
34	348360101R_06	Světlo LED 26W/3000lm pro přisazenou montáž				
		č.m. 121 : 6				
		č.m. 119 : 1				
		č.m. 118 : 1				
		č.m. 112 : 3				
35	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného				
		včetně: materiálu pro montáž				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 24,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 16,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 11,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 11,00000				
36	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného do rastru				
		včetně: materiálu pro montáž				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 11,00000				
Díl: M21		Elektromontáže				
37	34535400R	Spínač jednopólový, řazení č.1; např.ABB - Tango, bílá				
38	724239102R00	Montáž - spínač jednopólový, řazení č.1				
		včetně: kompletní zapojení včetně spojovacího materiálu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 10,00000				
39	34535400R_01	Spínač schodišťový, řazení č.6;; např.ABB - Tango, bílá				
40	724239102R01	Montáž - Spínač schodišťový, řazení č.6				
		včetně: kompletní zapojení včetně spojovacího materiálu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,00000				
41	34535400R_02	Spínač křížový, řazení č.7; např.ABB - Tango, bílá				
42	724239102R02	Montáž - Spínač křížový, řazení č.7				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		včetně: kompletní zapojení včetně spojovacího materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000				
43	34535400R_03	Spínač schodišťový, řazení č.6; IP 44; např.ABB - Tango, bílá				
44	724239102R03	Montáž - Spínač schodišťový, řazení č.6				
		včetně: kompletní zapojení včetně spojovacího materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,00000				
45	34551445R	Zásuvka jednonásobná, do zdravotnických prostor; se signalizací stavu; např.ABB - Tango, bílá				
46	210111011RT2	Montáž - Zásuvka jednonásobná, do zdravotnických prostor				
		včetně: kompletní zapojení včetně spojovacího materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 120,00000				
47	34551445R_01	Zásuvka jednonásobná s popisovým pole; např.ABB - Tango, bílá				
48	210111011RT2_01	Montáž - Zásuvka jednonásobná s popisovým pole				
		včetně: kompletní zapojení včetně spojovacího materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 80,00000				
49	34551445R_02	Zásuvka jed. IP44; např.ABB - Tango, bílá				
50	210111011RT2_02	Montáž - Zásuvka jed. IP44				
		včetně: kompletní zapojení včetně spojovacího materiálu Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 10,00000				
51	34536700R	Rámeček jednonásobný				
52	34536705R	Rámeček dvojnásobný, vodorovný				
		včetně montáže				
53	34536710R	Rámeček trojnásobný, vodorovný				
		včetně montáže				
54	34536712R	Rámeček čtyřnásobný, vodorovný				
		včetně montáže				
55	34536715R	Rámeček pětínásobný				
		včetně montáže				
56	34536700R_01	Rámek jednonásobný; Reflex, bílá, pro svorku vyrovnávací potenciálů				
		včetně montáže				
57	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d pod omítku				
58	34571511R_01	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d pod omítku, hluboká				
59	222260022R0_01	Montáž krabice KP 68 pod omítku + vysekání huboká krabice				
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 20,00000				
60	34562811R_01	Svorkovnice ekvipotenciální				
61	210010555R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice				
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 12,00000				
62	34111000R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2				
63	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2				
64	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2				
65	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2				
66	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát				
67	34140969R	Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	650516819R00	Revize elektro - výchozí revize				
69	650511211R00	Měření intenzity osvětlení pracovní místa				
Díl: M21a		Elektroinstalace demontáže				
70	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného				
71	220270009R00	Demontáž kabelů ze zdi včetně zásuvek a vypínačů včetně: vysekání kabelů a krabiček.				
72	210290842R00	Demontáž zapuštěného rozvaděče nad 70 cm včetně: silnoprodu a SLA č.m. 102 : 2 č.m. 122a : 2 č.m.122b : 2				
73	998011001R00	Přesun hmot				
74	979981101R00	Kontejner, přistavení , odvoz a likvidace, elektroodpadu, kapacita 9 m3				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	03	Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
1	220270239R00	Vytažení vodiče s trubek montáž včetně: vytažení kabelů z lišt/ odlištování č.m.104 : 2,2+3+3 č.m.112 : 7,4+3 č.m. 113 : 1,8+3 č.m. 114 : 6+3 č.m. 115 : 2,8+3 č.m. 116 : 5,5+3+5,3+3 č.m. 126 : 6,2+3+6 č.m. 121 : 10,8+3 č.m. 125 : 9,8+3 č.m. 123 : 9,8+3 č.m. 111 : (6,1+3)+(9,8+3) č.m. 110 : 9,8+3 č.m. 109 : 0,5				
2	220271509R00	Odpojení vodiče v krabici montáž odpojení zásuvky od rozvodu č.m. 104 : 1 č.m. 112 : 1 č.m. 115 : 1 č.m. 113 : 1 č.m. 114 : 1 č.m. 116 : 2 č.m. 126 : 2 č.m. 121 : 2 č.m. 125 : 2 č.m. 123 : 2 č.m. 111 : 3 č.m. 110 : 2 č.m. 109 : 1				
3	650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm 131+13,3				
4	650010621RT2	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, pod omítku včetně dodávky např. Monoflex				
5	650012271RT2	Montáž krabice lištové se zapojením včetně dodávky krabice LK 80/3				
6	650511201R00	Měření napětí - revize měření každé krabice po montáži s vydáním měřicího protokolu				
7	650710111R00_01	Demontáž trubky ohebné plastové D 16 mm včetně vysekání č.m.104 : 2,2+3+3 č.m.112 : 7,4+3 č.m. 113 : 1,8+3 č.m. 114 : 6+3 č.m. 115 : 2,8+3				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	03	Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č.m. 116 : 5,5+3+5,3+3 č.m. 126 : 6,2+3+6 č.m. 121 : 10,8+3 č.m. 125 : 9,8+3 č.m. 123 : 9,8+3 č.m. 111 : (6,1+3)+(9,8+3) č.m. 110 : 9,8+3 č.m. 109 : 0,5				
8	650710111R00_02	Demontáž krabice lištové s odpojením včetně vysekání				
9	650710111R00	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm				
		č.m.104 : 2,2+3+3 č.m.112 : 7,4+3 č.m. 113 : 1,8+3 č.m. 114 : 6+3 č.m. 115 : 2,8+3 č.m. 116 : 5,5+3+5,3+3 č.m. 126 : 6,2+3+6 č.m. 121 : 10,8+3 č.m. 125 : 9,8+3 č.m. 123 : 9,8+3 č.m. 111 : (6,1+3)+(9,8+3) č.m. 110 : 9,8+3 č.m. 109 : 0,5				
10	650711611R00	Demontáž elektroinstalační krabice lištové				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm				
2	721176102R00	Potrubí připojovací, D 40 x 1,8 mm např. HT				
		dodávka a montáž Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 18*1*14				
3	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku				
		dodávka a montáž Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.				
4	721223420RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300 mřížka nerez, izolační souprava s fólií EPDM				
		dodávka a montáž				
5	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm				
		dodávka a montáž				
6	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 mm				
7	721290113R00_01	Kamerová prohlídka kanalizace DN 300 mm včetně záznamu				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,00000				
8	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m				
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
9	722160815R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 56 mm				
		včetně uzavíracích ventilů Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 300,00000				
10	722254115R00	Skříň hydrantová s výzbrojí D 25 mm (hadice Pyrotex)				
		dodávka a montáž				
11	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní				
12	722181211R00	Izolace návleková tl. stěny 6 mm např. MIRELON PRO				
		dodávka a montáž V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a				
13	722181211R00_0	Demontáž Izolace návleková tl. stěny 6 mm				
14	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu				
15	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu				
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm				
17	286550503R	Nástěnka MZD PP R Instaplast, 20 x 1/2" pravá				
		dodávka a montáž				
18	286550941R	Kohout kulový nerozebíratelný s motýlkem PP-R Instaplast d 20 mm				
		dodávka a montáž uzávěr před/ za vodoměrem				
19	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm				
20	722100002RA0	Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 40				
		dodávka a montáž Včetně uzavření, zabezpečení konců potrubí . Potrubí pro napojení hydrantu, včetně tvarovek a uchytlů				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 80				
22	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm				
23	722100003RA0	Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 80				
		dodávka a montáž Včetně uzavření, zabezpečení konců potrubí . Potrubí pro napojení hydrantu, včetně tvarovek a uchytů				
24	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - PN 20, DN 20 mm				
		dodávka a montáž Potrubí včetně tvarovek pro uchycení do SDK stěn				
25	722300012RA0	Vodovod, potrubí PPR - PN 20, DN 80 mm				
		dodávka a montáž				
26	42210465R	Ventil uzavírací V10-131-606 DN 40				
		dodávka a montáž				
27	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
28	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol				
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrost Bez poplatku za skládku.				
29	725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách				
30	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných				
31	725840850R00	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"				
32	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 550 x 450 mm, bílé např. LYRA Plus				
		dodávka a montáž kompletní dodávka včetně montáže a připojení včetně vyztužená příčky pro montáž				
33	55230700R	Dřez nerezový SLUN 03, rozměr 465 x 440 mm				
34	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých				
35	725013161R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armaturou, s prkénkem				
		dodávka a montáž kompletní dodávka včetně montáže a připojení				
36	725814102R00	Ventil rohový IVAR.PARSEK DN 15 mm x DN 10 mm				
		dodávka a montáž WC : 4 umyvadla : 19				
37	725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu standardní				
		dodávka a montáž				
38	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvírání odpadu				
		dodávka a montáž				
39	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenství standardní				
40	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
41	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová				
		dodávka a montáž				
42	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	04	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	05	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 734		Armatury				
1	734200821R00	Demontáž armatur termostatické hlavice : 20 ventil termostatický : 20 vypoštěcí ventul radiátoru : 20				
2	734223111RT1	Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 10 bez termostatické hlavice dodávka a montáž				
3	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostatická dodávka a montáž				
4	734223213R00	Radiátorový ventil vypouštěcí dodávka a montáž				
5	42210465R	Ventil uzavírací V10-131-606 DN 40				
6	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem DN 32 kohout kulový				
7	723235236R00	Kohout kulový, DN 32 mm dodávka a montáž				
8	283771175R_01	Demontáž izolace potrubí šedočerná				
9	283771175R	Izolace potrubí Mirelon PRO 54 x 20 mm šedočerná dodávka a montáž				
Díl: 735		Otopná tělesa				
10	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru				
11	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových				
12	735192911R00	Zpětná montáž otopných těles článků litinových				
13	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles				
14	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových				
15	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle				
16	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou				
17	735191905R00	Oprava - odvzdušnění systému				
18	735192932R00	Zpětná montáž otopných těles trubkových i, délky do 2660 mm				
19	735161812R00	Demontáž otopných těles trubk..2660 mm				
20	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al				
Díl: 783		Nátěry				
21	783108811R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 1 dodávka a montáž radiátory litonové články : 13 trubkové články : 7				
22	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači dodávka a montáž odstranění nátěru z potrubí 9*2*21*0,1				
23	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly potrubí				
24	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email dodávka a montáž				
25	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	05	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dodávka a montáž 370				
26	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný dodávka a montáž konzoly radiátorů				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	06	Rozvod tlakového vzduchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	642103011RA0	Zazdění otvoru 0,8 m2, omítky				
		dodávka a montáž				
		Zazdění otvoru do č.m. 124				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
2	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách				
		dodávka a montáž				
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m				
Díl: 8 Trubní vedení						
4	28614311.AR	Trubka Instaplast PP-R, PN 16, D 20 x 2,8 mm Přívodní potrubí				
		dodávka a montáž				
		do č.m.126 : 24,5				
		do č.m.111 křeslo 1 : 21				
		do č.m.111 křeslo 2 : 25				
5	722172311R00	Potrubí plastové PP-R I, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 přívod tlakového vzduchu				
		dodávka a montáž				
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a				
		do č.m.126 : 24,5				
		do č.m.111 křeslo 1 : 21				
		do č.m.111 křeslo 2 : 25				
6	286550502R	Nástěnka PP R Instaplast, 20 x 1/2" přívodní potrubí				
		dodávka a montáž				
		ukončení přívodního potrubí : 6				
7	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm přívodní potrubí				
		dodávka a montáž				
8	722181211R00	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm				
		dodávka a montáž				
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a k				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 70,50000				
9	5513101464R_01	Mosazný Hadičník s vnějším závitem 1/2"				
		dodávka a montáž				
10	722229101R00	Montáž armatur, G 1/2" Hadičník				
		dodávka a montáž				
		ukočení u kompresoru hadičník : 3				
11	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 70,50000				
12	28615206.AR	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 2000 mm PP odvodní potrubí				
		dodávka a montáž				
		do č.m.126 : 24,5/2				
		do č.m.111 křeslo 1 : 21/2				
		do č.m.111 křeslo 2 : 25/2				
13	28615284.AR	Koleno HTB D 40 mm 87° PP odvodní potrubí				

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	06	Rozvod tlakového vzduchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dodávka a montáž do č.m.126 : 4 do č.m.111 křeslo 1 : 4 do č.m.111 křeslo 2 : 4				
14	28615420.AR	Zátka HTM D 40 mm PP odvodní potrubí dodávka a montáž do č.m.126 : 1 do č.m.111 křeslo 1 : 1 do č.m.111 křeslo 2 : 1 č.m. 124 : 3				
15	230180013R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 2,3 odvodní potrubí dodávka a montáž do č.m.126 : 24,5 do č.m.111 křeslo 1 : 21 do č.m.111 křeslo 2 : 25				
16	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC otvor do č.m. 124				
18	969011121R00	Vybourání tlakové hadice vedení DN do 52 mm stávající vedení tlakového rozvodu včetně: vysekání ze zdí či podlah, uchycení v podhledu z č.m. 126 : 24+3,1+3,1+1,8 z č.m. 111 : 24+3,1+3,1+1,8 21+3,1+3,1+1,8				
19	974042537R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x30 cm				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m				
Díl: 724		Strojní vybavení				
21	724411801R00	Likvidace kompresoru ručního včetně:odvozu na skládku č.m.124 : 1				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m				
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku				
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
27	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
28	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t				
Celkem						

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	06	Rozvod tlakového vzduchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1NP v areálu kasáren
O:	01	Obnova provozu pracoviště stomatologie SO 070 v 1Np v areálu kasáren
R:	07	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728111814R00	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 demontáž VZT z č.m. 113, 108 a 107 7,2+7,2+5,8				
2	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 demontáž z č.m. 113, 108				
3	728211114R00	Zaslepení stávajícího potrubí VZT do 0,13 m2 dodávka a montáž včetně: plechu záslepky, v č.m.107				
4	728890816R00	Likvidace potrubí včetně: odvozu na skládku 1				
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání