

**REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH****Stavba:** OC 25 055-I/10 Dolánky, zádržný systém

| Objekt                   | Název                        | OC bez DPH [Kč]     | DPH               | Odbytová cena [Kč]  |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SO 000                   | Vedlejší rozpočtové náklady  |                     |                   |                     |
| SO 180                   | Dopravně inženýrská opatření |                     |                   |                     |
| SO 251                   | Zádržný systém               |                     |                   |                     |
| <b>Celkem za stavbu:</b> |                              | <b>4 600 460,00</b> | <b>966 096,60</b> | <b>5 566 556,60</b> |

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**Stavba: **OC 25 055 - I/10 Dolánky, zádržný systém**Objekt: **SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady

| PČ                                 | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | JOC | Celkem |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------|
| SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |     |        |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |     |        |
| 1                                  | 02944  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů ŘSD. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3 vyhotovení a 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).<br>1 = 1,000 [A]<br>Celkové množství = 1,000<br>Celkem 1 = 1,000<br>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 1,000    |     |        |
| 2                                  | 02944R | ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY DLE B9<br>Zpracování Digitální technické mapy dle B9<br>1 = 1,000 [A]<br>Celkové množství = 1,000<br>Celkem 1 = 1,000<br>Specifikace Položka zahrnuje:<br>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi<br>- zpracování dokumentace v rozsahu dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb. A datového předpisu ŘSD B9,                                                                                                                                             | KPL | 1,000    |     |        |
| 3                                  | 02950  | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>Havarijní plán, včetně schválení příslušnými orgány státní správy<br>1 = 1,000 [A]<br>Celkové množství = 1,000<br>Celkem 1 = 1,000<br>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,000    |     |        |
| 4                                  | 02991  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMACNÍ TABULE<br>Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, specifikace dle jednotného grafického stylu ŘSD<br>2 = 2,000 [A]<br>Celkové množství = 2,000<br>Celkem 2 = 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 2,000    |     |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 000] - Vedlejší rozpočtové náklady

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- dodání a osazení informacních tabulí v predepsaném provedení a množství s obsahem predepsaným zadavatelem</i><br><i>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i><br><i>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</i><br><i>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</i><br><i>- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti</i> |    |          |     |        |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **OC 25 055 - I/10 Dolánky, zádržný systém**Objekt: **SO 180 - Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet: **[SO 180] - Dopravně inženýrská opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Objekt:** [SO 180] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ                                  | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | JOC | Celkem |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------|
| SO 180 Dopravně inženýrská opatření |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |        |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |        |
| 1                                   | 02720       | <p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé výstavby - projednání, zřízení, pronájem a odstranění - dle projektové dokumentace (zajištění DIR vč. zajištění vyjádření DI PČR a jiných s tímto souvisejících vyjádření) - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, případné SSZ, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce - kromě ceny za nájem - (dodávku, montáž, kontrolu, údržbu, přemísťování, předznačování, demontáž) po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun všech druhů svodidel a úpravu DZ ve všech etapách výstavby. Součástí položky je údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>Celkové množství = 1,000</p> <p>Celkem 1 = 1,000</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p><i>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p><i>- nájemné</i></p> | KPL | 1,000    |     |        |
|                                     | Specifikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |     |        |



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **OC 25 055 - I/10 Dolánky, zádržný systém**Objekt: **SO 251 - Zádržný systém**Rozpočet: **[SO 251] - Zádržný systém**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zádržný systém

| PČ                             | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
| SO 251 Zádržný systém          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |     |        |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |     |        |
| 1                              | 014101   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>vyzískaná zemina<br>hloubení jam z pol. 131738: $46,480 = 46,480$ [A]<br>zemina z vrtů, z pol. 26133: $3,14 \cdot 0,075 \cdot 0,075 \cdot 269,8 = 4,765$ [B]<br>přebytek ornice z pol. 121104 a 125734: $5,699 - 4,385 = 1,314$ [C]<br>Celkové množství = 52,559<br>Celkem 52,559 = 52,559<br>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | M3 | 52,559   |     |        |
| 2                              | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>kamenná suť<br>z pol. 966128: $2,2 \text{ t/m}^3: 4,500 \cdot 2,2 = 9,900$ [A]<br>Celkové množství = 9,900<br>Celkem 9,9 = 9,900<br>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                           | T  | 9,900    |     |        |
| 3                              | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>suť z vybouraných betonových konstrukcí<br>z pol. 11352: $2,5 \text{ t/m}^3: 2,0 \cdot 0,15 \cdot 0,25 \cdot 2,5 = 0,188$ [A]<br>z pol. 966158: $2,3 \text{ t/m}^3: 3,0 \cdot 2,3 = 6,900$ [B]<br>Celkové množství = 7,088<br>Celkem 7,088 = 7,088<br>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                         | T  | 7,088    |     |        |
| 4                              | 014122   | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)<br>vozovkové vrstvy stmelené asfaltem<br>z pol. 113338: $2,4 \text{ t/m}^3: 8,56 \cdot 2,4 = 20,544$ [A]<br>Celkové množství = 20,544<br>Celkem 20,544 = 20,544<br>Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                      | T  | 20,544   |     |        |
| 1 Zemní práce                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |     |        |
| 5                              | 11120.R  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>křoviny a stromy do pr. 100mm; vč. štěpkování a likvidace odpadu; povinný odkup štěrky zhotovitelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 1,000    |     |        |





## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zádržný systém

| PČ | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    |        | <p>předpoklad (objem štěpky): 1,0 = 1,000 [A]<br/>Celkové množství = 1,000<br/>Celkem 1 = 1,000<br/>Položka zahrnuje:<br/>- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br/>- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost<br/>- spálení na hromádách nebo štěpkování<br/>Položka nezahrnuje:<br/>- x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |     |        |
| 6  | 113338 | <p>ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br/>podkladní vrstva vozovky, vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 014122<br/>odečet ploch cad: 42,8*0,20 = 8,560 [A]<br/>Celkové množství = 8,560<br/>Celkem 8,56 = 8,560<br/>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 8,560    |     |        |
| 7  | 11352  | <p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br/>poškozené obrubníky, případně obrubníky poškození během bourání; vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2<br/>obrubník 150/250: 2,0 = 2,000 [A]<br/>Celkové množství = 2,000<br/>Celkem 2 = 2,000<br/>Položka zahrnuje:<br/>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br/>Položka nezahrnuje:<br/>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> | M  | 2,000    |     |        |
| 8  | 11372  | <p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br/>povinný odkup zhotovitelem<br/>odečet ploch cad: 34,8*0,12 = 4,176 [A]<br/>Celkové množství = 4,176<br/>Celkem 4,176 = 4,176<br/>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.<br/>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>                                                                                                                                                                                     | M3 | 4,176    |     |        |
| 9  | 121104 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 5,699    |     |        |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zadržný systém

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | vč. příp. ochrany proti znehodnocení a ošetřování na meziskládce; bude zpětně použito; přebytek odvezen na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek v pol. 014101<br>odečet ploch cad: $0,10 \cdot 47,1 \cdot 1,21 = 5,699$ [A]<br>Celkové množství = 5,699<br>Celkem 5,699 = 5,699<br>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |     |        |
| 10 | 125734      | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I, ODVOZ DO 5KM<br>z meziskládky<br>ornice na zpětné ohumusování z pol. 18221: $43,851 \cdot 0,1 = 4,385$ [A]<br>Celkové množství = 4,385<br>Celkem 4,385 = 4,385<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené; ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; příplatek za lepivost; těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2); potřebné snížení hladiny podzemní vody; těžení a rozpojování jednotlivých balvanů; vytahování a nošení výkopku; ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek; pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn); úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů; udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě; odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti; třídění výkopku; veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.); položka nezahrnuje: práce spojené s otvirkou zemníku+ poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice) | M3 | 4,385    |     |        |
| 11 | 131738      | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem; poplatek za skládku uveden v položce č. 014101<br>odečty ploch cad: $1,40 \cdot 33,2 = 46,480$ [A]<br>Celkové množství = 46,480<br>Celkem 46,48 = 46,480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 46,480   |     |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zadržný systém

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |          |     |        |
| 12 | 17180       | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ŠDa 0/63; hutnění dle TZ; vč. zkoušek hutnění</p> <p>svah; odečet ploch cad: <math>0,95 \times 32,2 + 0,51 \times 2,0 = 31,610</math> [A]</p> <p>Celkové množství = 31,610</p> <p>Celkem 31,61 = 31,610</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 31,610   |     |        |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zadržný systém

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> |    |          |     |        |
| 13 | 18110       | <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>úprava pláně pod vozovku zhutněním, vč. zkoušek dle TZ</p> <p>odečet ploch cad: <math>25,2 = 25,200</math> [A]</p> <p>Celkové množství = 25,200</p> <p>Celkem 25,2 = 25,200</p> <p><i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 25,200   |     |        |
| 14 | 18221       | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M</p> <p>odečet ploch cad: <math>31,1 \cdot 1,41 = 43,851</math> [A]</p> <p>Celkové množství = 43,851</p> <p>Celkem 43,851 = 43,851</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> <li>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 43,851   |     |        |
| 15 | 18245       | <p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)</p> <p>zatravňovací 3D georohož, kotvená systémovými kotvami (předpoklad min. 12 ks/m2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 43,851   |     |        |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zádržný systém

| PČ               | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|                  | Specifikace | <p>z pol. 18221: 43,851 = 43,851 [A]</p> <p>Celkové množství = 43,851</p> <p>Celkem 43,851 = 43,851</p> <p>Položka zahrnuje</p> <p>- dodání a položení předepsané zatravněvací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |     |        |
| <b>2 Základy</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |     |        |
| 16               | 227831      | <p>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</p> <p>TR 108/16, S 355, kořen D300mm z CEM II/A-S 42,5R, vč. ocelové roznášecí hlavice, vč. VTD</p> <p>38*6,5 = 247,000 [A]</p> <p>Celkové množství = 247,000</p> <p>Celkem 247 = 247,000</p> <p>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</p>                                                       | M  | 247,000  |     |        |
| 17               | 26133       | <p>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM</p> <p>vrty pro mikropiloty - vč. odvozu vytěžené zeminy na skládku zvolenou zhotovitelem, včetně zajištění přístupu mechanizace, poplatek za uložení na skládku v pol. 014101</p> <p>38*7,1 = 269,800 [A]</p> <p>Celkové množství = 269,800</p> <p>Celkem 269,8 = 269,800</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</p> <p>svislou dopravu zeminy z vrtu</p> <p>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</p> <p>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p> | M  | 269,800  |     |        |
| 18               | 272325      | <p>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>C30/37-XC4, XD3, XF4 - vč. bednění, výplně a těsnění spár, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti</p> <p>vč. ochrany geotextilií, vč. dočasného zajištění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18</p> <p>0,8*1,0*32,9+1,2*1,0*1,0 = 27,520 [A]</p> <p>Celkové množství = 27,520</p> <p>Celkem 27,52 = 27,520</p>                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 27,520   |     |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zádržný systém

| PČ                  | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|                     | Specifikace | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> |    |          |     |        |
| 19                  | 272365      | <p>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B</p> <p><b>z pol. 272325: <math>0,200 \cdot 27,520 = 5,504</math> [A]</b></p> <p><b>Celkové množství = 5,504</b></p> <p>Celkem 5,504 = 5,504</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T  | 5,504    |     |        |
| 3 Svislé konstrukce |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |     |        |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zadržný systém

| PČ                            | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
| 20                            | 3272A7  | <p>ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al</p> <p>provedení dle TKP 30, vč. PKO dle TZ, ručně skládaný líc, vzájemné vodivé propojení; kompletní dodávka včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení, složení a uložení. Použitý druh kamene podléhá schválení TDS. Položka bude čerpána pouze na pokyn TDI.</p> <p>předpoklad: <math>1,0 \times 1,0 \times 3,0 = 3,000</math> [A]</p> <p>Celkové množství = 3,000</p> <p>Celkem 3 = 3,000</p> <p>Specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.</li> <li>- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 3,000    |     |        |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |     |        |
| 21                            | 451312  | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN</p> <p>podkladní beton: <math>1,15 \times 32,9 \times 0,1 = 3,784</math> [A]</p> <p>Celkové množství = 3,784</p> <p>Celkem 3,784 = 3,784</p> <p>Specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> | M3 | 3,784    |     |        |
| <b>5 Komunikace</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |     |        |
| 22                            | 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 5,300    |     |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zádržný systém

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | ŠDa 0/63, vč. zkoušek hutnění<br>odečet ploch cad<br>vozovka V1: prům. tl. 0,25m 21,2*0,25 = 5,300 [A]<br>Celkové množství = 5,300<br>Celkem 5,3 = 5,300<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                              |    |          |     |        |
| 23 | 56330.2     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>ŠDa 0/32, vč. zkoušek hutnění<br>odečet ploch cad<br>vozovka V1: prům. tl. 0,20m 21,2*0,20 = 4,240 [A]<br>Celkové množství = 4,240<br>Celkem 4,24 = 4,240<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                           | M3 | 4,240    |     |        |
| 24 | 56960       | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br>vč. hutnění, vhodnost materiálu podléhá schválení TDI a investorem<br>odečty ploch cad: 0,15*0,4 = 0,060 [A]<br>Celkové množství = 0,060<br>Celkem 0,06 = 0,060<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry | M3 | 0,060    |     |        |
| 25 | 572123      | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-E, 1,0 kg/m2<br>pod ACP, z pol. 574E56: 24,80 = 24,800 [A]<br>Celkové množství = 24,800<br>Celkem 24,8 = 24,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 24,800   |     |        |





## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zadržný systém

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |     |        |
| 26 | 572214      | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-E, 0,5kg/m2<br>pod SMA, z pol. 574I54: 39,9 = 39,900 [A]<br>pod ACL, z pol. 574C78: 29,4 = 29,400 [B]<br>Celkové množství = 69,300<br>Celkem 69,3 = 69,300<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení<br>Položka nezahrnuje:<br>- x                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 69,300   |     |        |
| 27 | 574C78      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM<br>ACL 22S, 50/70<br>odečet plochy cad: 29,4 = 29,400 [A]<br>Celkové množství = 29,400<br>Celkem 29,4 = 29,400<br>Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 29,400   |     |        |
| 28 | 574E07      | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S<br>ACP 22S, 50/70<br>odečet plochy cad: 24,8*0,11 = 2,728 [A]<br>Celkové množství = 2,728<br>Celkem 2,728 = 2,728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 2,728    |     |        |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zadržný systém

| PČ                                  | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|                                     | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |     |        |
| 29                                  | 574154      | <p>ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11S TL. 40MM</p> <p>SMA 11S 50/70; vč. posypu předobaleným kamenivem frakce 2/4 v množství 1,5kg/m2; vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár</p> <p>odečet plochy cad: 39,9 = 39,900 [A]</p> <p>Celkové množství = 39,900</p> <p>Celkem 39,9 = 39,900</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> | M2 | 39,900   |     |        |
| 30                                  | 58920       | <p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>š.15mm, typ N2</p> <p>napojení na stávající vozovku: 36,7 = 36,700 [A]</p> <p>podél prahu a obrubníku: 33,9 = 33,900 [B]</p> <p>Celkové množství = 70,600</p> <p>Celkem 70,6 = 70,600</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného materiálu</li> <li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 70,600   |     |        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |     |        |
| 31                                  | 9113B3      | <p>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>povinný odkup zhotovitelem</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 40,000   |     |        |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zadržný systém

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <p>40,0 = 40,000 [A]</p> <p>Celkové množství = 40,000</p> <p>Celkem 40 = 40,000</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž a odstranění zařízení</li> <li>- jeho odvoz na předepsané místo</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p>Způsob měření:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |     |        |
| 32 | 911FD1      | <p>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>kotvené betonové svodidlo dle TP 139, úroveň zadržení (min.) H3 dle TP 114; vč. kompletního provedení kotvení, směrových nástavců dle R93 ŘSD a přechodových dílů, vč. přechodových dílů na ocelové svodidlo</p> <p>34,0 = 34,000 [A]</p> <p>Celkem 34 = 34,000</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků</li> <li>- osazení svodidla</li> <li>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odrazky nebo retroreflexní fólie</li> <li>- podkladní vrstvu</li> </ul> <p>Způsob měření:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</li> </ul> | M  | 34,000   |     |        |
| 33 | 915111      | <p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>před provedením VDZ v plastu</p> <p>V 4 0,25: 35,0*0,25 = 8,750 [A]</p> <p>Celkové množství = 8,750</p> <p>Celkem 8,75 = 8,750</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p>Způsob měření:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- měří se pouze natíraná plocha</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 8,750    |     |        |
| 34 | 915231      | <p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>V 4 0,25: 35,0*0,25 = 8,750 [A]</p> <p>Celkové množství = 8,750</p> <p>Celkem 8,75 = 8,750</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 8,750    |     |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zádržný systém

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu<br>- předznačení a reflexní úpravu<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x<br><i>Způsob měření:</i><br>- měří se pouze natíraná plocha                                                                                                                                                                        |    |          |     |        |
| 35 | 917224      | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>150/250, vč.dodání, lože C 25/30nXF3, krácení, osazení<br>1,0 = 1,000 [A]<br>Celkové množství = 1,000<br>Celkem 1 = 1,000<br><i>Specifikace</i><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. | M  | 1,000    |     |        |
| 36 | 919111      | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>vč. likvidace odpadu<br>z pol. 58920: 70,6 = 70,600 [A]<br>Celkové množství = 70,600<br>Celkem 70,6 = 70,600<br><i>Specifikace</i><br><i>Položka zahrnuje:</i><br>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce<br>- spotřeba vody<br><i>Položka nezahrnuje:</i><br>- x                                                        | M  | 70,600   |     |        |
| 37 | 93818       | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM<br>vč. likvidace odpadu<br>celý úsek + 10m před a za úsek; 2x (281,0+7,4*10,0+9,0*10,0)*2 = 890,000 [A]<br>Celkové množství = 890,000<br>Celkem 890 = 890,000<br><i>Specifikace</i><br>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                       | M2 | 890,000  |     |        |
| 38 | 966128      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM<br>vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.1<br>odečet ploch cad<br>st. gabion: 1,0*1,0*(3,0+1,5) = 4,500 [A]<br>Celkové množství = 4,500<br>Celkem 4,5 = 4,500                                                                                     | M3 | 4,500    |     |        |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 251] - Zadržný systém

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |    |          |     |        |
| 39 | 966158      | <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>vč.odvozu a uložení na skládku zvolenou zhotovitelem, poplatek za uložení na skládku uveden v pol. č. 014102.2</p> <p>předpoklad: 3,0 = 3,000 [A]</p> <p>Celkové množství = 3,000</p> <p>Celkem 3 = 3,000</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul> | M3 | 3,000    |     |        |
| 40 | 966188      | <p>DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>povinný odkup zhotovitelem</p> <p>gabionové sítě: předpoklad 0,200 = 0,200 [A]</p> <p>Celkové množství = 0,200</p> <p>Celkem 0,2 = 0,200</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul>                                                                        | T  | 0,200    |     |        |