

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 10**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

**5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben - ZL10 - Invalidní
WC**

Datum vyhotovení:

12.4.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1558, Česká Lípa 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 10**

Číslo nabídky: 231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon:

DODAVATEL:Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web: www.cl-evans.cz**NABÍDKOVÁ CENA: (PO ZMĚNĚ)**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

133 337 Kč**28 001 Kč****161 338 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení: 12.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Z důvodu splnění veškerých požadavků dle 398/2009 Sb a technicky bezproblémové napojení instalací.
Bylo nutné upravit dispozici invalidních WC.

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 10

Číslo nabídky:

231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: CL-EVANS s.r.o.

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

CENA DLE SOD BEZ DPH

CENA DLE SOD VČETNĚ DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty	-10 104	-2 122	-12 226
Připočty	143 441	30 123	173 564
Celkem	133 337	28 001	161 338

	BEZ DPH	DPH	VČETNĚ DPH
CENA CELKEM (PO ZMĚNĚ):	133 337	28 001	161 338

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

20.11.2024

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL10
 Stavba: Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

KSO:
 Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:
 Datum: 12. 4. 2025

Zadavatel:
 Město Mladá Boleslav

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 CL-EVANS s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	133 337
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

Cena bez DPH	133 337
---------------------	----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	133 337,45	28 001
snižená	12,00%	0,00	0

Cena s DPH	v	CZK	161 338
-------------------	---	-----	----------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL10
 Stavba: Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Místo: Mladá Boleslav
 Zadavatel: Město Mladá Boleslav
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 12. 4. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	133 337	161 338
ZL10a	Invalidní WC, pavilon B	44 991	54 440
A	Přípočty	55 095	55 095
B	Odpočty	-10 104	-10 104
ZL10b	ZTI - invalidní záchod, regulace systému přívodu vody	75 256	91 060
B	Rozvody nový invalidní WC	30 557	36 974
C	Zaregulování systému přívodu vody	44 699	54 086
ZL10c	Doplnění nouzové signalizace invalidních WC	13 090	15 838
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		133 337	161 338

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10a - Invalidní WC, pavilon B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Z

Poznamky:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

44 991

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

44 991

DPH základní
snižená

Základ daně

44 991

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

9 448

0

Cena s DPH

v CZK

54 440

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10a - Invalidní WC, pavilon B

Místo:

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

12. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

1) Náklady ze soupisu prací	44 991,42
006 - Úpravy povrchu	2 964,00
009 - Ostatní konstrukce a práce	1 429,96
HSV - Práce a dodávky HSV	8 604,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 385,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 107,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 111,60
725 - Zařizovací předměty	260,00
763 - Konstrukce montované	-4 447,67
766 - Konstrukce truhlářské	16 016,00
771 - Podlahy z dlaždic	2 856,26
781 - Obklady keramické	17 308,41

2) Ostatní náklady	0,00
--------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 991,42
--	------------------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10a - Invalidní WC, pavilon B

Misto:

Datum: 12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 991	
D		006	Úpravy povrchu				2 964	
1	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	884,00	884	dle smlVV
PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z dřevníku bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2						
2	M	55331486	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 080,00	2 080	dle smlVV
PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm						
D		009	Ostatní konstrukce a práce				1 430	
3	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,099	140,40	856	dle smlVV
PP		Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm						
VV		„m.č. 1.42/1.41“						
VV		1,475*3,2				4,720		
VV		„m.č. 1.40/1.43 - dveře“						
VV		0,7*1,97				1,379		
VV		Součet				6,099		
4	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,758	208,00	574	dle smlVV
PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2						
VV		„vybourání zárubní“						
VV		2*(0,7*1,97)				2,758		
VV		Součet				2,758		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 604	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 385	
5	K	310271015	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórabetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	2,758	1 590,00	4 385	CS ÚRS 2025 01
PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórabetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4						

VV		„zazdění dveřních otvorů“							
VV		2*(0,7*1,97)				2,758			
VV		Součet				2,758			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						3 108	
6	K	632451214.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 20 tl přes 45 do 50 mm	m2	6,118	467,47		2 860	dle smlVV
FP			Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 20 tl přes 45 do 50 mm						
VV			„pavilon B - m.č. 1.43,1.41,1.42“						
VV			1,982*3,087		6,118				
VV			Součet		6,118				
7	K	632451291.TBM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	6,118	40,48		248	dle smlVV
PP			Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 112	
8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,280	3 970,00		1 112	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2						
VV			5,6*0,05		0,280				
VV			Součet		0,280				
D	725	Zařizovací předměty						260	
9	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	260,00		260	dle smlVV
FP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem						
D	763	Konstrukce montované						-4 448	
10	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	-7,360	1 372,80		-10 104	dle smlVV
PP			Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěné deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl tl. 80 mm, Rw do 56 dB						
VV			odpočet						
VV			pavilon B 2,3*3,2						
VV			-2,3*3,2		-7,360				
VV			Součet		-7,360				
11	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	2,156	1 924,00		4 148	dle smlVV
PP			Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádky dvojité opláštěné deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 Tl tl. 60 mm, Rw 52 dB						
VV			„m.č. 1.42/1.41“						
VV			1,797*1,2		2,156				
VV			Součet		2,156				
12	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK koč vel. 600x600 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	520,00		520	dle smlVV
PP			Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm						
13	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámekem 600x600mm	kus	1,000	988,00		988	dle smlVV
FP			dvířka revizní s automatickým zámekem 600x600mm						
D	766	Konstrukce truhlářské						16 016	
14	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	2,000	26,00		52	dle smlVV
FP			Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2						
VV			„vybourání zárubní“						
VV			2		2,000				
VV			Součet		2,000				
15	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	936,00		936	dle smlVV
PP			Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						
16	M	61164082	dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	13 104,00		13 104	dle smlVV
FP			dveře vnitřní profilované plně 1křídlo 70x197 dub						
17	M	54924011	zámek obyčejný s klíčem	kus	1,000	364,00		364	dle smlVV
PP			zámek stavební zadlažební obyč. 536a převod L						
18	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	1 560,00		1 560	dle smlVV
PP			kování vrchní dveřní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl						
D	771	Podlahy z dlaždic						2 856	
19	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,490	140,40		350	dle smlVV
FP			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty						
VV			„pavilon B - m.č. 1.43,1.41,1.42“						
VV			1,13*1,36		2,490				
VV			Součet		2,490				
20	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,490	613,60		1 528	dle smlVV
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2						
VV			„pavilon B - m.č. 1.41,1.42“						
VV			1,13*1,36		2,490				
VV			Součet		2,490				

21	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	2,689	364,00	979	dle smlVV
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		2,49*1,08		2,689			
	VV		Součet		2,689			
D		781	Obklady keramické				17 308	
22	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	16,080	161,20	2 592	dle smlVV
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		„pavilon B - m.č. 1.43,1.41,1.42“					
	VV		(1,025+0,845+1,025+0,845+1,475*2+0,5+0,25+0,6)*2		16,080			
	VV		Součet		16,080			
23	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,080	634,40	10 201	dle smlVV
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	VV		„pavilon B - m.č. 1.43,1.41,1.42“					
	VV		(1,025+0,845+1,025+0,845+1,475*2+0,5+0,25+0,6)*2		16,080			
	VV		Součet		16,080			
24	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	17,366	260,00	4 515	dle smlVV
	PP		obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2					
	VV		16,08*1,08		17,366			
	VV		Součet		17,366			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10b - ZTI - invalidní záchod, regulace systému přívodu vody

Soupis:

B - Rozvody nový invalidní WC

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:


Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

30 557

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

30 557

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 557	21,00%	6 417
snižovaná	0,00	12,00%	0

Cena s DPH

v CZK

36 974

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10b - ZTI - invalidní záchod, regulace systému přívodu vody

Soupis:

B - Rozvody nový invalidní WC

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:



Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

30 557

Kód položky - Popis

0

3 - 4

11 244

HZZ - Hodinové zúčtovací sazby

19 313

2) Ostatní náklady

0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 557

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10b - ZTI - invalidní záchod, regulace systému přívodu vody

Soupis:

B - Rozvody nový invalidní WC

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 557

Kód položky Popis

0

3

4

11 244

1	M	28615659	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	20,000	94,10	1 882	ÚRS 2025 01
PP			objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110					
2	M	54889024	kotva zářezací M8 s límcem Pz VZT	kus	20,000	4,20	84	ÚRS 2025 01
PP			kotva zářezací M8 s límcem Pz VZT					
3	M	34575346	tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8	m	10,000	32,20	322	ÚRS 2025 01
PP			tyč závitová pro kabelové trasy protipožární P-90R M8					
4	M	28615039	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x250mm	m	4,000	270,00	1 080	ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x250mm					
5	M	28615056	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x500mm	m	6,000	227,00	1 362	ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x500mm					
6	M	28615063	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000mm	m	6,000	198,00	1 188	ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000mm					
7	M	28615049	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x2000mm	m	14,000	193,00	2 702	ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x2000mm					
8	M	GB0.171950402	QT 3/4"	kus	1,000	556,01	556	ÚRS 2025 01
PP			QT 3/4"					
9	M	GCM.R910X024	Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka,, R910, 3/4" červený	kus	2,000	401,77	804	ÚRS 2025 01
PP			Kul.kohout, PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, páčka,, R910, 3/4" červený					
10	M	IVR.108003036	Zahradní kulový uzávěr - 3/4"M, 20mm, páka	kus	1,000	336,74	337	ÚRS 2025 01
PP			Zahradní kulový uzávěr - 3/4"M, 20mm, páka					
11	M	28615681	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x30°	kus	3,000	45,60	137	ÚRS 2025 01
PP			koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x30°					
12	M	28615612	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°	kus	12,000	47,70	572	ÚRS 2025 01
PP			koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x45°					
13	M	28615688	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x67°	kus	1,000	52,50	53	ÚRS 2025 01
PP			koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x67°					
14	M	28615619	koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x87°	kus	3,000	55,40	166	ÚRS 2025 01
PP			koleno odpadní pro vysoké teploty HTB DN 110x87°					
D	HZZ		Hodinové zúčtovací sazby				19 313	
15	K	HZZ2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	31,000	623,00	19 313	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
VV			„demonťáž litinové kanalizace včetně vycištění a dopojení nového potrubí“					

VV	10	10,000
VV	„Instalace kilových kohoutů včetně zaslepení starého rozvodu“	
VV	3	3,000
VV	„Instalace provizorní kanalizace“	
VV	18	18,000
VV	Součet	31,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10b - ZTI - invalidní záchod, regulace systému přívodu vody

Soupis:

A - Zaregulování systému přívodu vody

KSO:

Místo:

Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zp

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

44 699

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

44 699

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 699	21,00%	9 387
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 086

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10b - ZTI - invalidní záchod, regulace systému přívodu vody

Soupis:

A - Zaregulování systému přívodu vody

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

44 699

HZZ - Hodinové zúčtovací sazby

9 968

2) Ostatní náklady

0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

44 699

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Invalidi WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL 10b - ZTI - invalidní záchod, regulace systému přívodu vody

Soupis:

A - Zaregulování systému přívodu vody

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 699	
1	M	55111963	ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 25°C bez manometru 5/4"	kus	1,000	4 030,00	4 030	ÚRS 2025 01
	PP		ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 25°C bez manometru 5/4"					
2	M	55111962	ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 25°C bez manometru 1"	kus	2,000	2 160,00	4 320	ÚRS 2025 01
	PP		ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 25°C bez manometru 1"					
3	M	IVR.MA63006BB	Manometr axiální - zadní napojení 1/4"M, D63, 0-6bar	kus	3,000	213,14	639	ÚRS 2025 01
	PP		Manometr axiální - zadní napojení 1/4"M, D63, 0-6bar					
4	M	GCM.R910X027	Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka., R910, 1*1/2 červený	kus	3,000	1 424,35	4 273	ÚRS 2025 01
	PP		Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka., R910, 1*1/2 červený					
5	M	GCM.R910X026	Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka., R910, 1*1/4 červený	kus	2,000	902,44	1 805	ÚRS 2025 01
	PP		Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka., R910, 1*1/4 červený					
6	M	GCM.R910X025	Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka., R910, 1" červený	kus	2,000	630,05	1 260	ÚRS 2025 01
	PP		Kul.kohout, PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka., R910, 1" červený					
7	M	GCM.R608Y013	Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, R608, 1/2"	kus	2,000	274,17	548	ÚRS 2025 01
	PP		Vypouštěcí kul.koh., s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 90°C, R608, 1/2"					
8	M	31942528	šroubení T-kus vnější závit trubkový (voda) 1"x1"x1"	kus	2,000	517,00	1 034	ÚRS 2025 01
	PP		šroubení T-kus vnější závit trubkový (voda) 1"x1"x1"					
9	M	31942644	T-kus mosaz 6/4"x6/4"x6/4"	kus	3,000	559,00	1 677	ÚRS 2025 01
	PP		T-kus mosaz 6/4"x6/4"x6/4"					
10	M	31942650	T-kus mosaz 1"x1/2"x1"	kus	1,000	208,00	208	ÚRS 2025 01
	PP		T-kus mosaz 1"x1/2"x1"					
11	M	31942604	koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnější PN10 5/4"x5/4"	kus	1,000	250,00	250	ÚRS 2025 01
	PP		koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnější PN10 5/4"x5/4"					
12	M	31942605	koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnější PN10 6/4"x6/4"	kus	2,000	358,00	716	ÚRS 2025 01
	PP		koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnější PN10 6/4"x6/4"					
13	M	31942481	dvojsuvka s vnějším závitkem mosaz 3/4"	kus	1,000	58,70	59	ÚRS 2025 01
	PP		dvojsuvka s vnějším závitkem mosaz 3/4"					
14	M	31942482	dvojsuvka s vnějším závitkem mosaz 1"	kus	1,000	119,00	119	ÚRS 2025 01
	PP		dvojsuvka s vnějším závitkem mosaz 1"					
15	M	31942484	dvojsuvka s vnějším závitkem mosaz 6/4"	kus	4,000	256,00	1 024	ÚRS 2025 01
	PP		dvojsuvka s vnějším závitkem mosaz 6/4"					
16	M	31942703	redukce mosaz 3/4"x1/2"	kus	2,000	31,20	62	ÚRS 2025 01
	PP		redukce mosaz 3/4"x1/2"					
17	M	31942706	redukce mosaz 5/4"x3/4"	kus	1,000	204,00	204	ÚRS 2025 01
	PP		redukce mosaz 5/4"x3/4"					
18	M	31942707	redukce mosaz 5/4"x1"	kus	1,000	165,00	165	ÚRS 2025 01
	PP		redukce mosaz 5/4"x1"					
19	M	31942708	redukce mosaz 6/4"x3/4"	kus	3,000	315,00	945	ÚRS 2025 01

	PP		redukce mosaz 6/4"x3/4"						
20	M	31942712	redukce mosaz 2"x6/4"	kus	1,000	384,00	384	ÚRS 2025 01	
	PP		redukce mosaz 2"x6/4"						
21	M	WVN.STR050P1 6X	TRUBKA Wavin PP-R S 3,2 (PN 16) D 50x6,9	m	4,000	290,14	1 161	ÚRS 2025 01	
	PP		TRUBKA Wavin PP-R S 3,2 (PN 16) D 50x6,9						
22	M	WVN.STR063P1 6X	TRUBKA Wavin PP-R S 3,2 (PN 16) D 63x8,6	m	2,000	470,38	941	ÚRS 2025 01	
	PP		TRUBKA Wavin PP-R S 3,2 (PN 16) D 63x8,6						
23	M	28654301	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 50x6/4"	kus	1,000	630,00	630	ÚRS 2025 01	
	PP		přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 50x6/4"						
24	M	28654302	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 63x2"	kus	1,000	876,00	876	ÚRS 2025 01	
	PP		přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 63x2"						
25	M	28654299	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1"	kus	1,000	182,00	182	ÚRS 2025 01	
	PP		přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1"						
26	M	28654301	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 50x6/4"	kus	1,000	630,00	630	ÚRS 2025 01	
	PP		přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 50x6/4"						
27	M	28654311	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 63x2"	kus	1,000	973,00	973	ÚRS 2025 01	
	PP		přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 63x2"						
28	M	31940004	šroubení mosazné k vodoměrům 5/4"	sada	2,000	669,00	1 338	ÚRS 2025 01	
	PP		šroubení mosazné k vodoměrům 5/4"						
29	M	31940005	šroubení mosazné k vodoměrům 6/4"	sada	1,000	978,00	978	ÚRS 2025 01	
	PP		šroubení mosazné k vodoměrům 6/4"						
30	M	55118683	ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C mosaz 5/4"	kus	1,000	3 300,00	3 300	ÚRS 2025 01	
	PP		ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C mosaz 5/4"						
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				9 968		
31	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	16,000	623,00	9 968	ÚRS 2025 01	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10c - Doplnění nouzové signalizace invalidních WC

KSO:

Místo:

Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

13 090

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

13 090

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 090	21,00%	2 749
DPH snížená	0,00	12,00%	0

Cena s DPH

v CZK

15 838

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10c - Doplnění nouzové signalizace invalidních WC

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	13 090
2) Ostatní náklady	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 090

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

invalidní WC v pavilonu B, 1.NP

Objekt:

ZL10c - Doplnění nouzové signalizace invalidních WC

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

12. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						13 090		
1	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	12,000	15,60	187	dle sml/VV
	PP		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)					
2	M	341111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	12,000	15,40	185	dle sml/VV
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
3	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	20,000	15,60	312	dle sml/VV
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
4	M	1524707	KABEL SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2CAS1D1A/500 M	m	20,000	19,90	398	dle sml/VV
	PP		KABEL SXKD-6A-STP-LSOHFR-B2CAS1D1A/500 M					
5	K	1R	Montáž sady pro nouzovou signalizaci	ks	1,000	1 096,53	1 097	dle cenové nabídky
	PP		Montáž sady pro nouzovou signalizaci					
6	M	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	1,000	8 230,00	8 230	CS ÚRS 2025 01
	PP		sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20					
7	K	2R	Montáž tahového tlačítka přídavného	ks	1,000	294,40	294	dle cenové nabídky
	PP		Montáž tahového tlačítka přídavného					
8	M	34535108	tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC	kus	1,000	1 660,00	1 660	CS ÚRS 2025 01
	PP		tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC					
9	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	26,45	79	dle sml/VV
	PP		rámeček jednonásobný					
10	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	1,000	47,35	47	dle sml/VV
	PP		rámeček dvojnásobný					
11	K	3R	Drobný montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	600,00	600	dle cenové nabídky
	PP		Drobný montážní a spojovací materiál					

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 11**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben - ZL11 Podlahové konstrukce

Datum vyhotovení:

12.4.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1558, Česká Lípa 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ MI. Boleslav - nástavba technických učeben**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM

Telefon: 326 715 111

e-mail: devaty@mb-net.cz

DODAVATEL:Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web: www.cl-evans.cz**NABÍDKOVÁ CENA: (PO ZMĚNĚ)**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

-1 131 004 Kč**-237 511 Kč****-1 368 515 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení: 26.2.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Z důvodu finanční úspory byla navržena záměna materiálu v podobě litých podlah namísto Fermacellového systému.

Dále byly zaměřeny PVC krytiny a to z důvodu finanční úspory a z důvodu snadnější údržby.

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 11

Číslo nabídky:

231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: CL-EVANS s.r.o.

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

CENA DLE SOD BEZ DPH

CENA DLE SOD VČETNĚ DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty	-2 586 125	-543 086	-3 129 211
Přípočty	1 455 121	305 575	1 760 696
Celkem	-1 131 004	-237 511	-1 368 515

	BEZ DPH	DPH	VČETNĚ DPH
CENA CELKEM (PO ZMĚNĚ):	-1 131 004	-237 511	-1 368 515

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRAVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

20.11.2024

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL11
Stavba: Podlahy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:
Město Mladá Boleslav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-1 131 004
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

Cena bez DPH	-1 131 004
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-1 131 004,00	-237 511
	12,00%	0,00	0

Cena s DPH	v	CZK	-1 368 515
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL11
Stavba: Podlahy

Místo:

Datum:

26. 2. 2025

Zadavatel: Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-1 131 004	-1 368 515
A	PŘÍPOČTY	1 455 121	1 760 696
B	ODPOČTY	-2 586 125	-3 129 211
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-1 131 004	-1 368 515

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy

Objekt:
A - PŘÍPOČTY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 455 121

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

1 455 121

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 455 121,00	21,00%	305 575
snižené	0,00	12,00%	0

Cena s DPH

v CZK

1 760 696

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Podlahy

Objekt:
A - PŘÍPOČTY

Místo:

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

26. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

1 455 121

006 - Úpravy povrchu

6 161

HSV - Práce a dodávky HSV

502 091

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 641

4 - Vodorovné konstrukce

26 140

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

448 310

713 - Izolace tepelné

259 275

776 - Podlahy povlakové

687 594

2) Ostatní náklady

0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 455 121

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podlahy

Objekt:

A - PŘÍPOČTY

Místo:

Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Ladislav Kadaš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 455 121

D	006	Úpravy povrchu					6 161	
11	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	296,180	20,80	6 161	dle smlVV
	VV		skladba P3 a P4 - pavilon "C":487,69					
	VV		pavilon "B"					
	VV		(126,14+12,67+78,48+6,43+11,74+3,8+6,64+11,62+1,79*2+1,7*2+20,03+9,31+2,34)		296,180			
	VV		pavilon "C"					
	VV		(102,42+86,35+37,49+78,97+81,75+78,55+22,16)		487,690			
	VV		původní výměra dle smlVV					
	VV		-487,69		-487,690			
	VV		Součet		296,180			
D	HSV	Práce a dodávky HSV					502 091	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					27 641	
13	K	311113141	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	23,625	1 170,00	27 641	CS ÚRS 2025 01
	VV		„pavilon B - rampa“					
	VV		3*7,875		23,625			
	VV		Součet		23,625			
D	4	Vodorovné konstrukce					26 140	
16	K	411354209	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	23,250	686,00	15 950	CS ÚRS 2025 01
	VV		„pavilon B - rampa“					
	VV		15,5*1,5		23,250			
	VV		Součet		23,250			
14	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	1,395	5 180,00	7 226	CS ÚRS 2025 01
	VV		„pavilon B - rampa“					
	VV		15,5*1,5*0,06		1,395			
	VV		Součet		1,395			
15	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,076	39 000,00	2 964	CS ÚRS 2025 01
	VV		(3,28*23,25)/1000		0,076			
	VV		Součet		0,076			

D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				448 310		
5	K	632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl přes 45 do 50 mm	m2	783,870	487,82	382 387	CS ÚRS 2025 01
	VV		pavilon "B"					
	VV		(126,14+12,67+78,48+6,43+11,74+3,8+6,64+11,62+1,79*2+1,7*2+20,03+9,31+2,34)		296,180			
	VV		pavilon "C"					
	VV		(102,42+86,35+37,49+78,97+81,75+78,55+22,16)		487,690			
	VV		Součet		783,870			
6	K	632451292.TBM	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	1 567,740	42,05	65 923	CS ÚRS 2025 01
	VV		pavilon "B"					
	VV		(126,14+12,67+78,48+6,43+11,74+3,8+6,64+11,62+1,79*2+1,7*2+20,03+9,31+2,34)*2		592,360			
	VV		pavilon "C"					
	VV		(102,42+86,35+37,49+78,97+81,75+78,55+22,16)*2		975,380			
	VV		Součet		1 567,740			
D 713		Izolace tepelné				259 275		
8	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	325,798	245,00	79 821	CS ÚRS 2025 01
	VV		pavilon "B"					
	VV		(126,14+12,67+78,48+6,43+11,74+3,8+6,64+11,62+1,79*2+1,7*2+20,03+9,31+2,34)		296,180			
	VV		Součet		296,180			
	VV		296,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		325,798			
7	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	862,257	42,90	36 991	CS ÚRS 2025 01
	VV		pavilon "B"					
	VV		(126,14+12,67+78,48+6,43+11,74+3,8+6,64+11,62+1,79*2+1,7*2+20,03+9,31+2,34)		296,180			
	VV		pavilon "C"					
	VV		(102,42+86,35+37,49+78,97+81,75+78,55+22,16)		487,690			
	VV		Součet		783,870			
	VV		783,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		862,257			
9	M	28375922	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	536,459	183,00	98 172	CS ÚRS 2025 01
	VV		pavilon "C"					
	VV		(102,42+86,35+37,49+78,97+81,75+78,55+22,16)		487,690			
	VV		Součet		487,690			
	VV		487,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		536,459			
12	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	783,870	52,00	40 761	dle smlVV
	VV		„Pokládka EPS 200“					
	VV		pavilon "B"					
	VV		(126,14+12,67+78,48+6,43+11,74+3,8+6,64+11,62+1,79*2+1,7*2+20,03+9,31+2,34)		296,180			
	VV		pavilon "C"					
	VV		(102,42+86,35+37,49+78,97+81,75+78,55+22,16)		487,690			
	VV		Mezisoučet		783,870			
	VV		„Pokládka kročejové izolace“					
	VV		pavilon "B"					
	VV		(126,14+12,67+78,48+6,43+11,74+3,8+6,64+11,62+1,79*2+1,7*2+20,03+9,31+2,34)		296,180			
	VV		pavilon "C"					
	VV		(102,42+86,35+37,49+78,97+81,75+78,55+22,16)		487,690			
	VV		Mezisoučet		783,870			
	VV		„výměra dle smlVV“					
	VV		-783,87		-783,870			
	VV		Mezisoučet		-783,870			
	VV		Součet		783,870			
10	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,263	1 560,00	3 530	dle smlvv
	VV		2,263		2,263			
D 776		Podlahy povlakové				687 594		
1	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	486,370	51,90	25 243	CS ÚRS 2025 01
	VV		Pavilon B					
	VV		m.č. 2.22					
	VV		12,81		12,810			
	VV		m.č. 2.23					
	VV		78,27		78,270			
	VV		m.č. 2.33					
	VV		19,8		19,800			
	VV		m.č. 2.34					
	VV		9,07		9,070			
	VV		Mezisoučet		119,950			
	VV		Pavilon C					
	VV		m.č. 2.37					
	VV		87,42		87,420			
	VV		m.č. 2.28					
	VV		38,4		38,400			
	VV		m.č. 2.39					
	VV		79,72		79,720			
	VV		m.č. 2.40					
	VV		78,82		78,820			
	VV		m.č. 2.41					
	VV		82,06		82,060			
	VV		Mezisoučet		366,420			
	VV		Součet		486,370			

2	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	486,370	17,30	8 414	CS ÚRS 2025 01
VV			Pavilon B					
VV			m.č. 2.22					
VV			12,81		12,810			
VV			m.č. 2.23					
VV			78,27		78,270			
VV			m.č. 2.33					
VV			19,8		19,800			
VV			m.č. 2.34					
VV			9,07		9,070			
VV			Mezisoučet		119,950			
VV			Pavilon C					
VV			m.č. 2.37					
VV			87,42		87,420			
VV			m.č. 2.28					
VV			38,4		38,400			
VV			m.č. 2.39					
VV			79,72		79,720			
VV			m.č. 2.40					
VV			78,82		78,820			
VV			m.č. 2.41					
VV			82,06		82,060			
VV			Mezisoučet		366,420			
VV			Součet		486,370			
17	M	ANV.0CA22	Podlahovina zátěžová Altro Cantata	m2	525,282	805,94	423 346	CS ÚRS 2025 01
VV			Pavilon B					
VV			m.č. 2.22					
VV			12,81*1,08		13,835			
VV			m.č. 2.23					
VV			78,27*1,08		84,532			
VV			m.č. 2.33					
VV			19,8*1,08		21,384			
VV			m.č. 2.34					
VV			9,07*1,08		9,796			
VV			Mezisoučet		129,547			
VV			Pavilon C					
VV			m.č. 2.37					
VV			87,42*1,08		94,414			
VV			m.č. 2.28					
VV			38,4*1,08		41,472			
VV			m.č. 2.39					
VV			79,72*1,08		86,098			
VV			m.č. 2.40					
VV			78,82*1,08		85,126			
VV			m.č. 2.41					
VV			82,06*1,08		88,625			
VV			Mezisoučet		395,735			
VV			Součet		525,282			
4	K	776121511	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti	m2	486,370	459,00	223 244	CS ÚRS 2025 01
VV			Pavilon B					
VV			m.č. 2.22					
VV			12,81		12,810			
VV			m.č. 2.23					
VV			78,27		78,270			
VV			m.č. 2.33					
VV			19,8		19,800			
VV			m.č. 2.34					
VV			9,07		9,070			
VV			Mezisoučet		119,950			
VV			Pavilon C					
VV			m.č. 2.37					
VV			87,42		87,420			
VV			m.č. 2.28					
VV			38,4		38,400			
VV			m.č. 2.39					
VV			79,72		79,720			
VV			m.č. 2.40					
VV			78,82		78,820			
VV			m.č. 2.41					
VV			82,06		82,060			
VV			Mezisoučet		366,420			
VV			Součet		486,370			
18	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	32,110	228,80	7 347	dle smlvv
VV			výměra dle smlvv					
VV			-454,26		-454,260			
VV			nová výměra					
VV			486,37		486,370			
VV			Součet		32,110			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podlažky

Objekt:

B - ODPOČTY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-2 586 125

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

-2 586 125

DPH základní

Základ daně

-2 586 125,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-543 086

snížená

0,00

12,00%

0

Cena s DPH

v

CZK

-3 129 211

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podlažky

Objekt:

B - ODPOČTY

Místo:

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Datum:

26. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-2 586 125
006 - Úpravy povrchu	-342 082
713 - Izolace tepelné	-156 491
763 - Konstrukce montované	-1 527 336
767 - Konstrukce zámečnické	-24 480
776 - Podlahy plovákové	-535 736

2) Ostatní náklady 0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-2 586 125**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podlahy

Objekt:

B - ODPOČTY

Místo:

Datum: 26. 2. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-2 586 125		
D 006 Úpravy povrchu						-342 082		
12	K	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	-124,580	624,00	-77 738	dle smlVV
	VV		pavilon "C"					
	VV		-1*(102,42+22,16)		-124,580			
	VV		Součet		-124,580			
13	K	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	-363,110	728,00	-264 344	dle smlVV
	VV		pavilon "C"					
	VV		-1*(66,35+37,49+78,97+81,75+78,55)		-363,110			
	VV		Součet		-363,110			
D 713 Izolace tepelné						-156 491		
15	M	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	-325,798	260,00	-84 707	dle smlVV
	VV		pavilon B - viz skladby P1+P2+P5+P6,296,18*1,1					
	VV		-1*(296,18*1,1)		-325,798			
	VV		Součet		-325,798			
16	M	63231201	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m2	-536,459	124,80	-66 950	dle smlVV
	VV		pavilon C - viz skladby P3+P4					
	VV		-1*(487,69*1,1)		-536,459			
	VV		Součet		-536,459			
17	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	-3,099	1 560,00	-4 834	dle smlVV
	VV		-1,114-1,985		-3,099			
	VV		Součet		-3,099			
D 763 Konstrukce montované						-1 527 336		
7	K	763158115	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm	m2	-297,000	197,60	-58 687	dle smlVV
	VV		vyrovnávací podsyp a rychletuhnoucí podsyp					
	VV		-297		-297,000			
	VV		Součet		-297,000			
8	K	763158118	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	-7 425,000	114,40	-849 420	dle smlVV
	VV		-1*297*25		-7 425,000			
	VV		Součet		-7 425,000			
9	M	56284515	minerální pórobetonový granulát - rychletuhnoucí podsyp pod podlahy	t	-18,128	11 440,00	-207 384	dle smlVV
	VV		-1*82,4*0,22		-18,128			
	VV		Součet		-18,128			

10	K	763158122	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách povrchové úpravy stěrka tl. 2 mm	m2	-297,000	260,00	-77 220	dle smlVV
	VV		-297		-297,000			
6	K	763251211	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu	m2	-297,000	915,20	-271 814	dle smlVV
	VV		pavilon B		-297,000			
	VV		-297		-297,000			
	VV		Součet		-297,000			
11	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-67,106	936,00	-62 811	dle smlVV
	VV		-67,106		-67,106			
	VV		Součet		-67,106			
D 767 Konstrukce zámečnické					-24 480			
2	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	-2,200	364,00	-801	dle smlVV
	VV		„odpočet - rohož u D3“		-2,200			
	VV		-2,2		-2,200			
	VV		Součet		-2,200			
3	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	-2,420	7 280,00	-17 618	dle smlVV
	VV		„odpočet - rohož u D3“		-2,420			
	VV		-2,42		-2,420			
	VV		Součet		-2,420			
4	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	-6,200	520,00	-3 224	dle smlVV
	VV		-1*(2*2+1,1*2)		-6,200			
	VV		Součet		-6,200			
5	M	69752161	rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 -mosaz	m	-6,820	416,00	-2 837	dle smlVV
	VV		-6,82		-6,820			
D 776 Podlahy povlakové					-535 736			
1	M	28411144	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.50mm nášlapná vrstva 2.50mm, hoflavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R11	m2	-490,601	1 092,00	-535 736	dle smlVV