

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.82 Kolejová váha v km 34,410 trati Liberec (mimo) - Szklarska Poręba (PKP) (část)
Objekt: SO 01 - Kolejová váha v km 34,410
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1671 Liberec (mimo) - Szklarska Poręba (PKP) (část)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
2 Zakládání							
1		274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 1,3*3,15*0,2-0,7*2,35*0,2 "betonový věnec"	m3	0,490		
					0,490		
2		274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3 b1	m3	0,490		
					0,490		
3		274354111	Bednění základových pasů - zařízení 1,3*3,15+3,15*0,2	m2	4,725		
					4,725		
4		274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	4,725		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
5		628613511	Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm nátěr obrysnice a části zařízení	m2	20,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6		961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého b1	m3	0,490		
					0,490		
7		962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene 2*((3,3*0,14*0,13)+(1,3*0,14*0,13)) "bourání 2 řady cihel"	m3	0,167		
					0,167		
8		985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	4,000		
9		985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	4,000		
10		985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000		
11		985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	4,000		
12		985241210	Plombování zdiva zalitím plastickou betonovou směsí včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3 0,5 "zaplombování díry"	m3	0,500		
					0,500		
13		985564214	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 10 do 16 mm do chemické malty 10+4	kus	14,000		
					14,000		
4 Vodorovné konstrukce							
14		429173111	Prizvednutí a spuštění kcí hmotnosti do 10 t	t	0,460		
15		963071111	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	460,000		
16		429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg výroba plechové boudy včetně obrysnice	kg	460,000		
17		429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg montáž plechové boudy včetně obrysnice	kg	460,000		
18		13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 65x65x6mm Hmotnost: 5,47 kg/m 42/1000	t	0,042		
					0,042		
19		13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm Hmotnost: 2,61 kg/m 50/1000	t	0,050		
					0,050		
20		13814201	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule Hmotnost: 11,9 kg/m2 192/1000	t	0,192		
					0,192		
21		13021041	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 32mm Hmotnost: 6,31 kg/m 100/1000	t	0,100		
					0,100		
22		13021018	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 22mm Hmotnost: 2,98 kg/m 36/1000	t	0,036		
					0,036		
23		54879052	spořka výztuže s objímkou D 28mm dl 1930mm	kus	1,000		
24		13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,400		
997 Doprava suti a vybouraných hmot							
25		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,929		
26		997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,929		
27		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 2,513*125 Součet	t	314,125		
					314,125		
28		997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,929		
29		997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 2,513*125	t	314,125		
					314,125		

30		997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,929		
31		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,929		
		998	Přesun hmot				
32		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	15,649		
33		998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	15,649		
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		783	Dokončovací práce - nátěry				
34		783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	7,720		
			1,93*4		7,720		
			Součet		7,720		
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
35		HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	128,000		
			2*(8*8)		128,000		
		OST	Ostatní				
36		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
			1 "nákladní vůz s hydraulickou rukou"		1,000		
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
37		030001001	Zařízení staveniště	%			
38		060001001	Územní vlivy	%			
39		70001001	Provozní vlivy	%			
		Celkem					451 180,45