

Položkový rozpočet

Obj. č.	Popis		Potřeba vytvoření dopadové plochy	Cena celkem vč. montáže bez DPH	DPH	Cena celkem vč. montáže vč.DPH
DA 0213 A.01	Hasičské auto, provedení dřevěných částí .01: modřín silnovrstvě lazurovaný		-	60 860.00	12 781.00	73 641.00
DA 8240	Zakrytí pískoviště 4 x 4 m	5 ks	-	38 100.00	8 001.00	46 101.00
DA 8230X	Zakrytí pískoviště 3.27 x 3.01 m atypické provedení: oproti standardnímu DA 8230 (vizte katalogový list) je navržena plachta větších rozměrů		-	5 410.00	1 136.00	6 546.00
DA 1209 AX.01	Svahová skluzavka s podestou, vč. volitelného příplatku za polypropylenovou vodorovnou podestu namísto překližkové, provedení dřevěných částí .01: modřín silnovrstvě lazurovaný	2 ks	-	136 460.00	28 657.00	165 117.00
DA 3150X	Šplhací lano do svahu, délka lana 6 m, atypické provedení: oproti standardnímu DA 3150 (vizte katalogový list) je navržené lano o 1 m delší		-	10 150.00	2 132.00	12 282.00
DA 1201 A7X.01	Sestava se skluzavkou a tunelem, vč. volitelného příplatku za polypropylenovou vodorovnou podestu namísto překližkové, provedení dřevěných částí .01: modřín silnovrstvě lazurovaný		-	94 600.00	19 866.00	114 466.00
-	Likvidace a odvoz stávajících zařízení (plachty na pískoviště, podesta se skluzavkou, auto)		-	14 300.00	2 940.00	16 940.00
-	Úprava terénu		-	14 900.00	3 129.00	18 029.00

-	Doprava výrobků, materiálu a montážních pracovníků na místo realizace	3 820.00	802.00	4 622.00
Cena celkem bez DPH		378 600.00		
DPH		79 506.00		
Cena celkem vč. DPH		458 106.00		

Ceny jsou uvedeny v Kč. Nabídka je platná do 03.05.2025.

Důležité doplňující informace - není-li v rozpočtu uvedeno jinak, platí následující:

Montáž se rozumí kompletace prvků, příprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané místo a zabetonování konzol.

Cena montáže je kalkulována pro běžný rostlý terén, v místě přístupném technikou (dodávka s přívěsem). Za montáž ve ztížených podmínkách (štěrk, kamenivo, asphalt, suť, beton, kořeny atd.) nebo se zhoršeným přístupem mohou být účtovány vícepráce.

Ceny nezahrnují odvoz a likvidaci zeminy z výkopu – tato zůstává v místě realizace. V ceně je zahrnuto její přemístění v rámci místa realizace do vzdálenosti 30 m od výkopu.

Nabídka nezahrnuje finální úpravu terénu (např. srovnání terénu, osetí trávou apod.).

Vytvoření ani úprava dopadových ploch nejsou součástí nabídky. Toto platí i pro pískoviště – výkop pro písek, dovoz písku, rozhrnutí atd. nejsou standardně součástí nabídky.

Objednatel v případě potřeby zajistí na své náklady povolení ke stavbě (stavební povolení nebo ohlášku stavebních úprav), včetně vyjádření k místním inženýrským sítím.