

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
REGULACE						
<i>Regulátor pro veřejné osvětlení</i>						
Regulátor s napětovou regulací, 11kVA, 3fázový, se stabilizací napětí	ks	3,00	xxx	xxx		
Regulátor s napětovou regulací, 16kVA, 3fázový, se stabilizací napětí	ks	7,00	xxx	xxx		
Regulátor s napětovou regulací, 21kVA, 3fázový, se stabilizací napětí	ks	1,00	xxx	xxx		
REGULACE - celkem				xxx		
ROZVADĚČE 1						
ROZVADĚČ RVO 6,11,14,23,27,29,102,201,701						
<i>SKŘÍŇ S POLYESTERU</i>						
laminovaného skelným vláknem 1000x750x320	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
montážní plech 1000/750	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
střecha 750/322	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
rám podlahový 750/322	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>DÁLKOVÝ ODPOČET</i>						
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů (elektroměr, modem, napájecí zdroj)	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>JISTIČ 3-PÓL DO 160A</i>						
16-63A/C-3 Jistič, In=32A, Ik=25kA	Ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>ODPOJOVAČ</i>						
16A-1 odpínač, In=10A, Ik=10kA	Ks	3,00	xxx	xxx	xxx	xxx
25A-1 odpínač, In=0-63A, Ik=10kA vč. Pojistkových vložek 16A,20A,25A,32A á 10ks	Ks	15,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>STYKAČE</i>						
Stykač 105A/3 AC3	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>SPÍNAČ</i>						
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS)	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 230V/0,03 AC,2p+z</i>						
25A/0,03	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z</i>						
ZS206 10/16A	ks	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>INFRAČIDLO</i>						
INFRALUX	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE</i>						
RSA6 do 4 mm ²	ks	12,00	xxx	xxx	xxx	xxx
RSA35 do 50 mm ²	ks	24,00	xxx	xxx	xxx	xxx
ROZVADĚČ RVO 1 - celkem				xxx		xxx
ROZVADĚČE 1 - celkem				xxx		xxx
ROZVADĚČE 2 RVO 105						
ROZVADĚČ RVO 105						
<i>SKŘÍŇ S POLYESTERU</i>						
laminovaného skelným vláknem 1000x500x320	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
montážní plech 1000/500	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
střecha 500/322	ks	0,00	xxx	xxx	xxx	xxx
rám podlahový 500/322	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>DÁLKOVÝ ODPOČET</i>						
Monitoring - dálkový odečet stavů elektroměrů (elektroměr, modem, napájecí zdroj)	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>JISTIČ 3-PÓL DO 160A</i>						
16-63A/C-3 Jistič, In=32A, Ik=25kA	Ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>ODPOJOVAČ</i>						
16A-1 odpínač, In=10A, Ik=10kA	Ks	3,00	xxx	xxx	xxx	xxx
25A-1 odpínač, In=0-63A, Ik=10kA vč. Pojistkových vložek 16A,20A,25A,32A á 10ks	Ks	15,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>STYKAČE</i>						
Stykač 105A/3 AC3	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>SPÍNAČ</i>						
VSN10-1201-A8-Z-PNC-S-224-NSC	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
VSN63 10002055 C8 Z PNC Sspc NSC UKV-01 (8,8: NORM-0-BYPASS)	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>PROUDOVÝ CHRÁNIČ 230V/0,03 AC,2p+z</i>						
25A/0,03	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V AC,2p+z</i>						

ZS206 10/16A	ks	2,00	xxx	xxx	xxx	xxx
INFRAČIDLO						
INFRALUX	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE						
RSA6 do 4 mm ²	ks	12,00	xxx	xxx	xxx	xxx
RSA35 do 50 mm ²	ks	24,00	xxx	xxx	xxx	xxx
ROZVADĚČ RVO 1 - celkem				xxx		xxx
ROZVADĚČE 2 - celkem				xxx		xxx
ROZVADĚČE 4 podružne RVOp						
uprava rozváděče RVO						
rám pro vložení do RVO	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
uprava stávajícího RVO	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
příslušenství k RVO	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
montážní materiál do stávajícího RVO	ks	1,00	xxx	xxx	xxx	xxx
ODPOJOVAČ						
25A-1 odpínač, In=25A, Ik=10kA	Ks	3,00	xxx	xxx	xxx	xxx
1224 UNIVERZÁLNÍ ŘADOVÉ SVORKOVNICE						
RSA6 do 4 mm ²	ks	3,00	xxx	xxx	xxx	xxx
RSA35 do 50 mm ²	ks	5,00	xxx	xxx	xxx	xxx
ROZVADĚČ RVO 4 - celkem				xxx		xxx
ROZVADĚČE 4 - celkem				xxx		xxx
Dodávky						
REGULACE	ks	1,00		xxx		
ROZVADĚČE 1 RVO 6,11,14,23,27,29,102,201,701	ks	9,00		xxx		
ROZVADĚČE 2 RVO 105	ks	1,00		xxx		
ROZVADĚČE 4 podružne RVOp	ks	2,00		xxx		
Dodávky - celkem				xxx		
Elektromontáže						
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ						
do 300 kg	ks	11,00	xxx	xxx	xxx	xxx
MONTÁŽ REGULÁTORŮ						
do 300 kg	ks	11,00	xxx	xxx	xxx	xxx
NASTAVENÍ REGULÁTORŮ						
Nastavení regulátoru Reverberi	ks	11,00	xxx	xxx	xxx	xxx
PROPOJENÍ REGULÁTORU A ROZVADĚČE						
Kabelové propojení rozvaděče a regulátoru	ks	11,00	xxx	xxx	xxx	xxx
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH						
Do 25 mm ²	ks	45,00	xxx	xxx	xxx	xxx
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI						
Do 2,5 mm ²	ks	120,00	xxx	xxx	xxx	xxx
UKONČENÍ VODIČŮ NA VODIČI ALFe						
Na vodiči ALFe	ks	0,00	xxx	xxx	xxx	xxx
SVORKY						
Svorka univerzální pro vodič ALFe 16mm ²	ks	0,00	xxx	xxx	xxx	xxx
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
Pronájem mobilní plošiny	hod	5,00	xxx	xxx	xxx	xxx
Demontáž stavajících rozvaděčů	hod	30,00	xxx	xxx	xxx	xxx
Demontáž stavajících svítidel	hod	0,00	xxx	xxx	xxx	xxx
Montaz	hod	22,00	xxx	xxx	xxx	xxx
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
DLE CSN 331500						
Revizní technik	hod	16,00	xxx	xxx	xxx	xxx
Podružný materiál				xxx		
Elektromontáže - celkem				xxx		xxx
Zemní práce - základ pod rozvaděč						
Výkop jámy pro základ						
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	15,00	xxx	xxx	xxx	xxx
Pripl za lepidlost hornin	m ³	15,00	xxx	xxx	xxx	xxx
Přemístění výkopku						
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	15,00	xxx	xxx	xxx	xxx
Poplatek za skládku - zemina	t	10,00	xxx	xxx	xxx	xxx

<i>Betonový základ</i>							
Bednění základu	m2	10,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Betonový základ 1,8x0,5x1,2m	ks	6,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Betonový základ 0,8x0,8x1,2m	ks	4,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Podružný materiál				xxx			
Zemní práce - základ pod rozvaděč - celkem				xxx			xxx
Sloučení rozvaděčů							
<i>Propojení ve stávající skříni SKR</i>							
Propojení větví VO	hod	6,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>Vytýčení trasy</i>							
Venkovní vedení nn v zastavěném prostoru	km	0,05	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>Výkop kabelové rýhy</i>							
Ruční výkop rýh v hornině tř. 3 (0,7x0,35m)	m	50,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Pripl za lepidlost hornin	m3	14,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>Zřízení kabelového lože z písku</i>							
Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	50,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>Zához kabelové rýhy</i>							
Ruční zához rýh v hornině tř. 3 (0,7x0,35m)	m	50,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV</i>							
AYKY-J 4x25 mm2	m	60,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>Výstražná PVC folie</i>							
Folie výstražná š.20cm	m	50,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>							
Do 25 mm2	ks	8,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>							
Úprava rozvaděče RVO2	hod	3,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Podružný materiál				xxx			
Podružný materiál				xxx			
Sloučení rozvaděčů - celkem				xxx			xxx