



S00JP01HPN8Y



Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIC:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

PORR a.s.

se sídlem

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

zastoupená

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

43005560

DIC:

CZ43005560

Zapsán v obchodním rejstříku

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

4400250782

číslo smlouvy zhotovitele:

CZ550.25.0237.1

číslo veřejné zakázky:

N006/25/V00004336

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Zálešná II. – revitalizace uličního prostoru a Padělky IX. – úprava MK“

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. **Předmětem díla Zálešná II. – revitalizace uličního prostoru** jsou stavební práce, spočívající v rekonstrukci uličního profilu - oprava komunikace, parkovacích stání a chodníků s doplněním parkovacích stání - navýšení o 15 parkovacích míst s cílem materiálového sjednocení se zachováním



S00JP01HPN8Y

stávající organizace dopravy - jednosměrky. Dále je řešena stavebními úpravami zvýšená bezpečnost chodců. Místo stavby se nachází na ulici Zálešná II., Zlín.

Předmětem díla **Padělky IX. – úprava MK** jsou stavební úpravy stávající místní komunikace v délce cca 190 m. Hlavním cílem opravy je zlepšení průjezdnosti vozidel v obou směrech, a to rozšířením směrového oblouku v blízkosti bytového domu č.p. 4099 a stavebním oddělením podélných stání od průjezdního profilu v blízkosti napojení na ulici 2. května. Šířka MK je sjednocena na 6,00 m, jsou navrženy nové silniční obrubníky a komunikace opatřena novou obrušnou vrstvou z živice.

V místě rozšíření směrového oblouku bude část chodníku (cca 22 m) provedena v nové trase respektující stávající betonový sloup. U dopravního napojení na severu (ul. Sokolská) je upraven pravý zakružovací oblouk. Podél oblouku nově navržen chodník, přes MK vytvořeno místo pro přecházení a chodník prodloužen až k napojení na stávající chodník podél II/490 (ul. Sokolská). Úprava zakružovacího oblouku se souběžným chodníkem vyvolá potřebu opěrné železobetonové zdi délky 20m max. výšky 1,50m. Pro potřeby stávajícího domu 1751 bude zeď opatřena oplocením z tahokovu výšky 1,50m a ocelovým schodištěm.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem



S00JP01HPN8Y

- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy.
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb.
- ii) umístit na stavbu minimálně jednu informační tabuli o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. smlouvy.
- jj) Informovat vlastníky nemovitostí v okolí prováděné stavby o termínech provádění stavebních prací pomocí informačních letáků dle čl. 5 odst. 5. 4. smlouvy.

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracovala Marcela Sedlářová, Polní 1128, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 a Ing. Kamil Prokůpek, se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín, IČO: 72318481 (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy), a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

1.6. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel zaměří a předá geodetickou dokumentaci stavby (dokumentaci skutečného provedení stavby) pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2000 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů. Do DTM Zlínského kraje předá ZPS (základní prostorové situace) jako geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změn o zápisu do DTM údajů základní prostorové situace podle §4b) odst.4 písm.b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích protokolů k dokončené stavbě.

V případě údajů, týkajících se změny údajů o dopravní a technické infrastruktuře (DTI) podle §4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá objednateli ověřený Geodetický podklad v elektronické podobě, zpracovaný podle přílohy č. 4 k Vyhlášce o DTM.

Data DTI budou předána editorovi DTM objednatele, kontakt dtm@zlin.eu, oproti předávacímu protokolu, pokud nebude určen jiný pověřený editor údajů.

1.7. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování



S00JP01HPN8Y



pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

- 1.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.
- 1.11. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

- 2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
- a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - b) nabídka zhotovitele
 - c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy, zahájení stavebních prací nejpozději do 5.5.2025
K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Uzavírka komunikace na ul. Padělký IX. je omezena na dobu **od 1.7.2025 do 29.8.2025, během uvedené doby budou prováděny stavební práce na této komunikaci**. Práce mimo komunikaci je možno realizovat po celou dobu platnosti smlouvy. **Od 30.8.2025 dojde ke zprovoznění místní komunikace Padělký IX.**

Stavební práce na ulici Zálešná II. budou realizovány dle přílohy č. 3 a 4 této smlouvy – Plán organizace výstavby.



S00JP01HPN8Y

- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Ukončení provedení díla:
- a) stavební část: vlastní stavební práce do 31.8.2025**
- b) kompletní předání celého díla: do 30.9.2025**
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyhrazuji právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:
- 1.1.1.pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
- 1.1.2.pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,
- 1.1.3.skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1., pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.
- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušování provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazuji si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. Místo plnění: Zlín, Zálešná II. a Padělky IX., blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo



S00JP01HPN8Y

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku 1. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

- a) Cena za část Padělky IX.: 5 212 532,00 Kč bez DPH
1 094 631,72 Kč DPH (21 %)
6 307 163,72 Kč vč. DPH
- b) Cena za část Zálešná II. : 10 191 796,00 Kč bez DPH
2 140 277,16 Kč DPH (21 %)
12 332 073,16 Kč vč. DPH

Celková cena dle Smlouvy o dílo (část Padělky IX. + Zálešná II.) 15 404 328,00 Kč bez DPH
3 234 908,88 Kč DPH (21 %)
18 639 236,88 Kč vč. DPH

- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu dvě informační tabule o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce, situaci stavby, případně 3D vizualizaci, pokud je k dispozici a zjednodušený harmonogram prací. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději do pěti dnů od předání staveniště.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje informovat vlastníky nemovitostí v oblasti provádění stavebních prací o termínu zahájení a provádění stavebních prací, a to formou letáků vhozených do poštovních schránek jednotlivých vlastníků, a to nejpozději 5 dnů předem dnem zahájení stavebních prací.
- 5.5. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.



S00JP01HPN8Y

- 5.6. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.7. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.8. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.11. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na email: martintpacek@zlin.eu, jinak nebude provedena kolaudace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.



S00JP01HPN8Y

- 6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
- 7.1.1.1. identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možnostmi a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne



S00JP01HPN8Y

obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 100 ZZVZ v následujících případech:

a) Pokud se v průběhu realizace stavby prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek prací obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek takových stavebních prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky bude sjednaná cena změněna.

b) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto jiné stavební práce, dodávky či služby budou zhotovitelem oceněny maximálně do výše aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ve které je smluvní rozpočet zpracován (např. ÚRS, RTS).

c) Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele či je nelze ocenit ani dle cen cenové soustavy viz výše uvedené body a) a b), musí být tyto položky oceněny cenou obvyklou s jejich rozbohem na dodávku, montáž a režie.

- 8.2. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.2. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.



S00JP01HPN8Y

- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupěný min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.



S00JP01HPN8Y

- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepsí zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 11.6.1.1. předávací protokol
 - 11.6.1.2. stavební deník
 - 11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 12.5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku minimálně ve výši ceny tohoto díla. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.



S00JP01HPN8Y

13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.
- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Bankovní záruky

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu předání díla (tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků dle čl. 11 bod 3.) **bankovní záruku za kvalitu díla a řádné plnění záručních podmínek** ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **400 000 Kč bez DPH**. Bankovní záruka ve smyslu § 2029 až 2039 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu **60 měsíců** od započetí běhu záruční doby (včetně).
2. Bankovní záruka slouží k zajištění finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodržení smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžitě závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla.
3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku 15. smlouvy, a to pouze na základě prostého sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků poskytnout objednateli originál záruční listiny v elektronické podobě, vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele, jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a



S00JP01HPN8Y



bezpodmínečná, přičemž banka se zavazuje k plnění bez podmínek a na základě první výzvy oprávněného.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
6. V případě nedodržení závazku zhotovitele předat objednateli bankovní záruku, je zadavatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 400.000 Kč.

16. Smluvní pokuty

- 16.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4. a 12.5., tzn., nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.
- 16.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
- 16.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději do pěti dnů ode dne předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč.
- 16.6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.4, tzn. neinformuje vlastníky nemovitostí v oblasti provádění stavebních prací o termínu zahájení a provádění stavebních prací, a to formou letáků vylepených v okolí stavby a vhozených do poštovních schránek jednotlivých vlastníků, a to nejpozději 5 dnů před zahájením stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč.
- 16.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.6., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 16.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.8., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.9. nebo 5.10., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s nafocení a předáním trvalého dopravního značení na email: martinptacek@zlin.eu dle čl. 5. odst. 11, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.



S00JP01HPN8Y

- 16.11. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3. odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.12. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 18. odst. 18.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 16.13. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 16.14. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 16.15. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 16.16. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 16.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 16.18. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 16.19. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.9. a 1.10. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 16.20. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 16.21. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 19.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).



S00JP01HPN8Y

16.22. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

16.23. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

17. Úrok z prodlení

17.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

18. Jiná ustanovení

18.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.

18.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

18.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

18.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

19. Odstoupení od smlouvy

19.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:

- a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. 12. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

19.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:



S00JP01HPN8Y

- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
- b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
- c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.

19.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 20.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 20.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 20.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
- 20.6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál.
- 20.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 20.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 20.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Plán organizace výstavby – základní rozdělení etapizace

Příloha č. 3 – Plán organizace výstavby – popis

Příloha č. 4 – Plná moc ev. č. 94/2025

Příloha č. 5 – Plná moc ev. č. 99/2025



S00JP01HPN8Y



Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína a Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 18.11.2024, 49/22R/2024 - 12.12.2024, 3/16Z/2024 - 24.4.2025, 1/19Z/2025

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 18.11.2024, 63/22R/2024

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 2.12.2024, 38/23R/2024

Schválení uzavření smlouvy:


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 7.4.2025, 57/7R/2025

Ve Zlíně dne:

Ve Valašském Meziříčí dne:




Michal Čížek
náměstek primátora
statutární město Zlín

objednatel



Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl
na základě plné moci

zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 452022-1
Stavba: Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

KSO:
Místo: Zlín, m.č. Zálešná

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel:
Statutární město Zlín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
M.Sedlářová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.L.Alster

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 317 698,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 317 698,00	Výše daně 2 166 716,58
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 484 414,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 452022-1

Stavba: Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Místo: Zlín, m.č. Zálešná

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M.Sedlářová

Uchazeč: Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 317 698,00	12 484 414,58
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	273 600,00	331 056,00
SO 101	Komunikace, parkovací stání a chodníky - 1.část	6 691 487,00	8 096 699,27
SO 102	Komunikace, parkovací stání a chodníky - 2.část	2 278 605,00	2 757 112,05
SO 401	Veřejné osvětlení	586 208,00	709 311,68
SO 801	Sadové úpravy	361 896,00	437 894,16
SO 801.1	Sadové úpravy - následná péče	125 902,00	152 341,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Zálešná

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

M.Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

273 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	273 600,00	21,00%	57 456,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

331 056,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Zlín, m.č. Zálešná
Zadavatel: Statutární město Zlín
Uchazeč: Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 22. 11. 2022
Projektant: M.Sedlářová
Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	273 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	273 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	125 900,00
VRN3 - Zařízení staveniště	43 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	45 200,00
VRN9 - Ostatní náklady	59 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1
Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zlín, m.č. Zálešná
Zadavatel: Statutární město Zlín
Uchazeč: Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 22. 11. 2022
Projektant: M.Sedlářová
Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 273 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 273 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125 900,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	koml...	1,000	18 600,00	18 600,00
	VV		Vytýčení stavby a inženýrských sítí				
	VV		1		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kompl.	1,000	11 200,00	11 200,00
	VV		Technická pomoc při vytýčení silničních objektů				
	VV		1		1,000		
3	K	0123030R1	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	komp...	1,000	18 600,00	18 600,00
	VV		1		1,000		
4	K	0123030R2	Geodetické práce po výstavbě - geometrický oddělovací plán	kompl.	1,000	31 000,00	31 000,00
	VV		1		1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	50,000	930,00	46 500,00
	VV		50		50,000		

D VRN3 Zařízení staveniště 43 000,00

6	K	032002000	Zřízení staveniště	kompi	1,000	29 400,00	29 400,00
	VV		Vypracování projekt.dokumentace pro ZS, případná příprava území pro ZS, zpevnění				
	VV		plochy ZS staveniště v nezbytném rozsahu, osazení mobilních buněk a skladů, oplocení				
	VV		staveniště, mobilní WC, přípojka elektro, vč,odběrného a měřicího místa				
	VV		1		1,000		
7	K	034002000	Zabezpečení (provoz) staveniště	komp	1,000	3 700,00	3 700,00
	VV		náklady na energie, náklady na úklid, ostrahu a nezbytné opravy objektů ZS				
	VV		1		1,000		
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	6 200,00	6 200,00
	VV		Publicita, rozměry a text dle požadavku objednatele, bude upřesněno v návrhu				
	VV		smlouvy				
	VV		1		1,000		
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	komp	1,000	3 700,00	3 700,00
	VV		Odsranění objektů ZS a uvedení jeho plochy do původního stavu				
	VV		1		1,000		

D VRN4 Inženýrská činnost 45 200,00

10	K	0431030R1	Zkoušky materiálů	kompl.	1,000	24 800,00	24 800,00
	VV		Ověřovací zkoušky dodávaných materiálů				
	VV		1		1,000		
11	K	0431030R2	Zkoušky konstrukcí	kompl.	1,000	3 000,00	3 000,00
	VV		Zkoušky únosnosti pláně a jednotlivých konstrukčních vrstev komunikací				
	VV		1		1,000		
12	K	04530300R	Zajištění dokladů	kompl.	1,000	3 700,00	3 700,00
	VV		Doklady nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu				
	VV		1		1,000		
13	K	04920300R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
	VV		Náklady spojené s dodržemím podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších, především obchodních podmínek smlouvy				
	VV		1		1,000		
14	K	04930300R	Náklady z ostatních požadavků smlouvy o dílo	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00
	VV		1		1,000		

D VRN9 Ostatní náklady 59 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kompl.	1,000	9 900,00	9 900,00
	VV		Zajištění vydání stanovení trvalého DZ				
	VV		1		1,000		
16	K	092002000.1	Ostatní náklady související s provozem-dočasná dopravní opatření	komple t	1,000	49 600,00	49 600,00
	VV		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,				
	VV		projednání dopr.opatření na DI Policie ČR				
	VV		Zajištění vydání stanovení				
	VV		Dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemísťování a údržba během realizace stavby, odstranění dočasného značení po ukončení realizace stavby				
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 101 - Komunikace, parkovací stání a chodníky - 1.část

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Zálešná

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

M.Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 691 487,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 691 487,00	21,00%	1 405 212,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 096 699,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záležná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 101 - Komunikace, parkovací stání a chodníky - 1.část

Místo:

Zlín, m.č. Záležná

Datum:

22. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 691 487,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 691 487,00

1 - Zemní práce	941 988,91
11 - Přípravné a přidružené práce	312 669,25
2 - Zakládání	86 400,32
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	804 591,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	82 552,30
4 - Vodorovné konstrukce	7 596,00
5 - Komunikace pozemní	2 503 883,17
8 - Trubní vedení	244 972,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 316 388,83
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	278 612,75
998 - Přesun hmot	111 831,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt: SO 101 - Komunikace, parkovací stání a chodníky - 1.část

Místo: Zlín, m.č. Zálešná Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín Projektant: M.Sedlářová

Uchazeč: Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 691 487,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 691 487,00

D 1 Zemní práce 941 988,91

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	707,763	100,00	70 776,30
	VV		45*0,19+(275+240+(460+390)*0,5)*0,42+(720+(175+340)*0,25)*0,32		674,950		
	VV		Odpočet konstrukcí				
	VV		-(655*0,30+270*0,5)		-331,500		
	VV		Odpočet odhumusování				
	VV		-390*0,15		-58,500		
	VV		Mezisoučet		284,950		
	VV		Výměna zeminy v aktivní zóně - realizace dle potřeby, komunikace v tl. 300 mm, chodníky v tl. 150 mm				
	VV		(45+275+240+(460+390)*0,5)*0,3+(720+(175+340)*0,25)*0,15		422,813		
	VV		Mezisoučet		422,813		
	VV		Součet		707,763		
2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	147,160	227,70	33 508,33
	VV		Přípojky vpusí				
	VV		0,8*0,5*(0,9+1,2)*90		75,600		
	VV		Kabelové chráničky				
	VV		0,8*0,9*(5,5+5,0)		7,560		
	VV		Drenáže				
	VV		0,4*0,4*400		64,000		
	VV		Součet		147,160		
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,560	583,50	4 411,26
	VV		0,8*0,9*(5,5+5,0)		7,560		
4	K	133151103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	62,280	341,60	21 274,85
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*9		1,080		
	VV		Vpusí				
	VV		1,2*1,2*2,5*17		61,200		
	VV		Součet		62,280		
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	917,203	123,40	113 182,85
	VV		707,763+147,16+62,280		917,203		
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 559,245	353,50	551 193,11
	VV		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	VV		917,203*1,7		1 559,245		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,160	127,00	9 418,32
	VV		Přípojky vpusí				
	VV		0,8*0,5*(0,9+1,2)*90		75,600		
	VV		Kabelové chráničky				
	VV		0,8*0,9*(5,5+5,0)		7,560		
	VV		Vpusí				
	VV		1,2*1,2*2,5*17*0,5		30,600		
	VV		Odpočet lože potrubí				
	VV		-7,20		-7,200		
	VV		Odpočet obsypu potrubí				
	VV		-32,40		-32,400		
	VV		Součet		74,160		
8	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	148,320	377,50	55 990,80
	VV		74,16		74,160		
	VV		74,16*2 'Přepočtené koeficientem množství		148,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,400	254,10	8 232,84
	VV		0,8*0,45*90		32,400		
10	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	64,800	310,00	20 088,00
	VV		32,4		32,400		
	VV		32,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		64,800		
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 833,750	29,40	53 912,25
	VV		45+275+240+720+(460+390)*0,5+(175+340)*0,25		1 833,750		
D 11			Přípravné a přidružené práce				312 669,25
12	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	53,000	105,40	5 586,20
	VV		10+30+13		53,000		
13	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	4,000	799,70	3 198,80
	VV		Stromy 126,127,128,129				
	VV		4		4,000		
14	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	1 295,60	1 295,60
	VV		Strom 121				
	VV		1		1,000		
15	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	4,000	929,90	3 719,60
	VV		4		4,000		
16	K	112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	1,000	1 177,80	1 177,80
	VV		1		1,000		
17	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	53,000	80,60	4 271,80
	VV		53		53,000		
18	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	774,90	3 099,60
	VV		4		4,000		
19	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 270,80	1 270,80
	VV		1		1,000		
20	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	551,70	2 206,80
	VV		4		4,000		
21	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	923,70	923,70
	VV		1		1,000		
22	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	4,000	179,80	719,20
	VV		4		4,000		
23	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,000	303,80	303,80
	VV		1		1,000		
24	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	24,000	155,00	3 720,00
	VV		4*6		24,000		
25	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	6,000	179,80	1 078,80
	VV		1*6		6,000		
26	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	24,000	80,60	1 934,40
	VV		4*6		24,000		
27	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	6,000	105,40	632,40
	VV		1*6		6,000		
28	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	4,000	105,40	421,60
	VV		4		4,000		
29	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	1,000	117,80	117,80
	VV		1		1,000		
30	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	390,000	18,00	7 020,00
	VV		390		390,000		
31	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	58,500	112,50	6 581,25
	VV		390*0,15		58,500		
32	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	58,500	30,60	1 790,10
	VV		Mezideponie				
	VV		58,5		58,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,000	56,30	1 407,50
	VV		Chodník z plošné dlažby				
	VV		25		25,000		
34	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	70,000	50,00	3 500,00
	VV		Chodníky v ochranném pásmu stromů - viz.situace				
	VV		70		70,000		
35	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	606,000	60,00	36 360,00
	VV		655-70		585,000		
	VV		Přdláždění chodníku v místě přípojky u zpomalovacího prahu				
	VV		21		21,000		
	VV		Součet		606,000		
36	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	25,000	50,00	1 250,00
	VV		Stávající sjezd - dlažba uložena pro zpětné zadláždění				
	VV		25		25,000		
37	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 230,000	30,80	37 884,00
	VV		270+890+70		1 230,000		
38	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	14,000	45,00	630,00
	VV		14		14,000		
39	K	113107425	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	30,000	60,00	1 800,00
	VV		30		30,000		
40	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	890,000	22,50	20 025,00
	VV		Kamenivo v tl.cca 400 - 60 mm				
	VV		890		890,000		
41	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	70,000	36,00	2 520,00
	VV		Chodníky v ochranném pásmu stromů				
	VV		70		70,000		
42	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	585,000	36,00	21 060,00
	VV		655-70		585,000		
43	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	270,000	60,00	16 200,00
	VV		Průměrně 450 mm				
	VV		270		270,000		
44	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	60,000	20,50	1 230,00
	VV		60		60,000		
45	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	690,000	45,50	31 395,00
	VV		Betonové silniční obrubníky				
	VV		450		450,000		
	VV		Betonové chodníkové obrubníky				
	VV		240		240,000		
	VV		Součet		690,000		
46	K	139911123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	5,600	2 440,00	13 664,00
	VV		Odstranění stávajících vpustí				
	VV		0,35*16		5,600		
47	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	16,000	373,00	5 968,00
	VV		Předáno investorovi				
	VV		16		16,000		
48	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	6,000	943,90	5 663,40
	VV		Předáno investorovi				
	VV		6		6,000		
49	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	124,00	744,00
	VV		Přesazené značky - 2 sloupky nevyužity, předáno investorovi				
	VV		6		6,000		
50	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	62,00	62,00
	VV		Přesazená značka				
	VV		1		1,000		
51	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových	m	240,000	43,40	10 416,00
	VV		240		240,000		
52	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	450,000	60,70	27 315,00
	VV		450		450,000		
53	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	25,000	50,60	1 265,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	25			25,000		
54	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	701,000	30,30	21 240,30
	VV	655+25+21			701,000		
	D	2	Zakládání				86 400,32
55	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	400,000	153,00	61 200,00
	VV	400			400,000		
56	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	640,000	12,50	8 000,00
	VV	0,4*4*400			640,000		
57	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	672,000	18,10	12 163,20
	VV	640			640,000		
	VV	640*1,05	Přepočtené koeficientem množství		672,000		
58	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	1,080	4 664,00	5 037,12
	VV	Patky pro DZ					
	VV	0,4*0,5*0,6*9			1,080		
	D	21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				804 591,51
59	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 833,750	12,50	22 921,88
	VV	45+275+240+720+(460+390)*0,5+(175+340)*0,25			1 833,750		
60	M	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	1 925,438	47,10	90 688,13
	VV	1833,75			1 833,750		
	VV	1833,75*1,05	Přepočtené koeficientem množství		1 925,438		
61	K	462451114	Prolíti kamenného záhozu maltou MC 25	m3	54,250	2 948,00	159 929,00
	VV	70 kg na m2					
	VV	Realizace na základě provedených zkoušek,dofešeno v rámci AD					
	VV	(45+275+240+(460+390)*0,5+720)*70/2200			54,250		
62	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	2 818,750	188,40	531 052,50
	VV	Zlepšení aktivní zóny-možno nahradit jiným vhodným materiálem					
	VV	(45+275+240+(460+390)*0,5)*2+(720+(175+340)*0,25)			2 818,750		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				82 552,30
63	K	3481711R1	Kontejnerové zástěny, modul délky 1,5 m vč.sloupků, viz. projektová dokumentace - kompletní dodávka a osazení	ks	9,000	7 686,00	69 174,00
	VV	9			9,000		
64	K	38899521R	Půlená kabelová chráničky plastová - dodávka a osazení	m	20,500	652,60	13 378,30
	VV	Prodloužení chrániček - viz.výkr.č.10-3					
	VV	5,5+3*5,00			20,500		
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 596,00
65	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	7,200	1 055,00	7 596,00
	VV	Připojky vpusti					
	VV	0,8*0,1*90			7,200		
	D	5	Komunikace pozemní				2 503 883,17
66	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	46,000	96,90	4 457,40
	VV	Frakce 0-16					
	VV	Vyrovnání u předláždění chodníku				149,7	
	VV	25+21			46,000		
67	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	945,000	149,70	141 466,50
	VV	Frakce 0-32					
	VV	Vyrovnání u využití konstrukcí					
	VV	Komunikace					
	VV	490			490,000		
	VV	Parkovací stání					
	VV	385			385,000		
	VV	Vyrovnání u předláždění sjezdu					
	VV	25			25,000		
	VV	Pás podél parkoviště					
	VV	45			45,000		
	VV	Součet			945,000		
68	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	975,000	202,50	197 437,50
	VV	Frakce 0-63					
	VV	Konstrukce parkoviště					
	VV	(45+230)*2			550,000		
	VV	Pod silničními obrubníky					
	VV	(460+390)*0,5			425,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		975,000		
69	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	960,000	255,40	245 184,00
	VV		Frakce 0-63, při vyhovující únosnosti pláňe frakce 0-63				
	VV		Komunikace				
	VV		240		240,000		
	VV		Chodníky				
	VV		700+20		720,000		
	VV		Součet		960,000		
70	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	730,000	420,20	306 746,00
	VV		240+490		730,000		
71	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	14,000	297,80	4 169,20
	VV		14		14,000		
72	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	30,000	276,20	8 286,00
	VV		Komunikace				
	VV		30		30,000		
73	K	566901234	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	30,000	329,00	9 870,00
	VV		Komunikace				
	VV		30		30,000		
74	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	90,000	373,80	33 642,00
	VV		Zpomalovací práh				
	VV		46+44		90,000		
75	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	240,000	349,50	83 880,00
	VV		240		240,000		
76	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	730,000	18,60	13 578,00
	VV		730		730,000		
77	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	800,000	13,60	10 880,00
	VV		240+490+70		800,000		
78	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	800,000	356,80	285 440,00
	VV		240+490+70		800,000		
79	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	44,000	812,70	35 758,80
	VV		Zpomalovací prahy				
	VV		44		44,000		
80	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	44,880	812,80	36 478,46
	VV		44		44,000		
	VV		44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		44,880		
81	K	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	766,000	329,90	252 703,40
	VV		Chodníky nové				
	VV		700+20		720,000		
	VV		Předláždění na stávající konstrukci s dodávkou dlažby				
	VV		25		25,000		
	VV		Předláždění na stávající konstrukci s využitím stávající dlažby				
	VV		21		21,000		
	VV		Součet		766,000		
82	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	735,875	367,00	270 066,13
	VV		700+25		725,000		
	VV		725*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		735,875		
83	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	20,300	652,10	13 237,63
	VV		Antracit				
	VV		20		20,000		
	VV		20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		20,300		
84	K	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	501,000	329,90	165 279,90
	VV		Komunikace - zpomalovací práh				
	VV		46		46,000		
	VV		Předláždění vjezdu - stávající dlažba				
	VV		25		25,000		
	VV		Parkovací stání				
	VV		45+385		430,000		
	VV		Součet		501,000		
85	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	483,140	367,00	177 312,38
	VV		45+385+46		476,000		
	VV		476*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		483,140		
86	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárcích pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	230,000	329,90	75 877,00
	VV		230		230,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	233,450	415,30	96 951,79
	VV		230		230,000		
	VV		230*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		233,450	298,9	
88	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	45,000	298,90	13 450,50
	VV		45		45,000		
89	M	5924601R	dlažba betonová plochy 500/500 mm tl 50mm přírodní	m2	46,350	364,50	16 894,58
	VV		45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		46,350		
90	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	60,000	80,60	4 836,00
	VV		Náhradní položka-vytmelení spáry mezi stáv.konstrukcí				
	VV		60		60,000		
	D	8	Trubní vedení				244 972,13
91	K	83126319R	Napojení přípojky na stávající kanalizaci, šachtu nebo vpust - kompletní	kus	9,000	2 115,00	19 035,00
	VV		Napojení přípojek na stávající přípojky, kanalizační potrubí nebo šachty-kompletní				
	VV		9		9,000		
92	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	90,000	362,70	32 643,00
	VV		90		90,000		
93	M	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x600mm SN16	m	91,350	477,50	43 619,63
	VV		90		90,000		
	VV		90*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		91,350		
94	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	238,10	1 904,80
	VV		8		8,000		
95	M	28617205	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150	kus	8,000	1 417,90	11 343,20
	VV		8		8,000		
96	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	17,000	539,50	9 171,50
	VV		17		17,000		
97	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	17,000	447,60	7 609,20
	VV		17		17,000		
98	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	17,000	373,00	6 341,00
	VV		17		17,000		
99	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	17,000	332,30	5 649,10
	VV		17		17,000		
100	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm	kus	17,000	414,40	7 044,80
	VV		17		17,000		
101	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	17,000	706,70	12 013,90
	VV		17		17,000		
102	K	895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	17,000	373,00	6 341,00
	VV		17		17,000		
103	M	59224464	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	17,000	706,70	12 013,90
	VV		17		17,000		
104	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	17,000	466,20	7 925,40
	VV		17		17,000		
105	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	17,000	2 616,00	44 472,00
	VV		17		17,000		
106	M	5524100R	koš kalový - těžký	kus	17,000	967,10	16 440,70
	VV		17		17,000		
107	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	90,000	15,60	1 404,00
	VV		90		90,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 316 388,83
108	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	371,90	3 347,10
	VV		7 značek stávajících - přesazení				
	VV		9		9,000		
109	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000	585,20	585,20
	VV		Značka A7b				
	VV		1		1,000		
110	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	657,80	657,80
	VV		Značka IP2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
111	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	991,80	2 975,40
	VV		2+1		3,000		
112	M	40445655	informativní značky zónové IZ6, IZ7 1000x1500mm	kus	3,000	3 175,10	9 525,30
	VV		Značka IZ8a				
	VV		2		2,000		
	VV		Značka IZ8b				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
113	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	9,000	1 239,80	11 158,20
	VV		4 sloupky stávající - přesazení				
	VV		9		9,000		
114	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	911,30	1 822,60
	VV		2		2,000		
115	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	911,30	2 733,90
	VV		2+1		3,000		
116	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	681,90	1 363,80
	VV		2		2,000		
117	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	3,000	681,90	2 045,70
	VV		3		3,000		
118	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	62,00	124,00
	VV		2		2,000		
119	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	8,000	62,00	496,00
	VV		Značky IZ8a, IZ8b				
	VV		3*2		6,000		
	VV		Přesazené značky IP4b				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		8,000		
120	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	18,60	37,20
	VV		2		2,000		
121	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	3,000	18,60	55,80
	VV		3		3,000		
122	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	12,000	489,70	5 876,40
	VV		Značka V13				
	VV		0,5*2*2*6		12,000		
123	K	915311111	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2	kus	6,000	1 239,80	7 438,80
	VV		Značka V17				
	VV		2*3		6,000		
124	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	6,20	74,40
	VV		12		12,000		
125	K	91678111R	Montáž zpomalovacího polštáře - kompletní	ks	2,000	6 199,00	12 398,00
	VV		2		2,000		
126	M	5628886R	Zpomalovací polštář pryžový barvený - malý	kus	2,000	37 194,30	74 388,60
	VV		2		2,000		
127	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	850,000	262,00	222 700,00
	VV		460+390		850,000		
128	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	89,250	812,80	72 542,40
	VV		850*0,1		85,000		
	VV		85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,250		
129	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	850,000	424,90	361 165,00
	VV		Obrubník 150/250 s převýšením 120 mm				
	VV		445		445,000		
	VV		Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 0 - 20 mm				
	VV		390		390,000		
	VV		Obrubník přechodový				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		850,000		
130	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	451,675	147,50	66 622,06
	VV		445		445,000		
	VV		445*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		451,675		
131	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	395,850	142,60	56 448,21
	VV		390		390,000		
	VV		390*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		395,850		
132	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	15,225	495,90	7 550,08
	VV		15		15,000		
	VV		15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,000	441,10	77 192,50
	VV		Zapuštěné obrubníky 100/250				
	VV		175		175,000		
134	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	340,000	351,50	119 510,00
	VV		Obrubníky 100/250 s převýšením				
	VV		340		340,000		
135	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	522,725	135,10	70 620,15
	VV		I pro zapuštěné obrubníky				
	VV		175+340		515,000		
	VV		515*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		522,725		
136	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	6,000	2 541,60	15 249,60
	VV		6		6,000		
137	M	749101R2.1	lavička s opěradlem dl. 1,8 m, konstrukce-kov, opěradlo a sedák-tropické dřevo	kus	6,000	12 587,80	75 526,80
	VV		6		6,000		
138	K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	7 562,83	7 562,83
	VV		1		1,000		
139	M	7491015R	stojan na pro 6 sdílených kol - viz.výkresová dokumentace	kus	1,000	26 595,00	26 595,00
	VV		1		1,000		
D 99 Přesun hmot a manipulace se suti							278 612,75
140	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	532,610	29,50	15 712,00
	VV		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	VV		Kamenivo				
	VV		(655*0,2+270*0,45+890*0,05+30*0,45+14*0,2)*1,7		532,610		
141	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 195,660	6,10	19 493,53
	VV		532,61*6		3 195,660		
142	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	268,045	37,30	9 998,08
	VV		Odvoz na skládku Suchý Důl				
	VV		Pro uložení k dalšímu využití				
	VV		Frézovaná živice				
	VV		1230*0,04*2,35		115,620		
	VV		K recyklaci				
	VV		Beton				
	VV		(25*0,04+655*0,06+240*0,1*0,25+450*0,15*0,25)*2,2		138,985		
	VV		Železobeton				
	VV		0,35*16*2,4		13,440		
	VV		Součet		268,045		
143	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 608,270	6,10	9 810,45
	VV		268,045*6		1 608,270		
144	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	532,610	353,30	188 171,11
	VV		532,61		532,610		
145	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	228,565	155,00	35 427,58
	VV		Živice				
	VV		270*0,12*2,35		76,140		
	VV		Beton				
	VV		(25*0,04+655*0,06+240*0,1*0,25+450*0,15*0,25)*2,2		138,985		
	VV		Železobeton				
	VV		0,35*16*2,4		13,440		
	VV		Součet		228,565		
D 998 Přesun hmot							111 831,83
146	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 301,884	66,10	86 054,53
147	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 301,884	19,80	25 777,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 102 - Komunikace, parkovací stání a chodníky - 2.část

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Zálešná

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

M.Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 278 605,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 278 605,00	21,00%	478 507,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 757 112,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 102 - Komunikace, parkovací stání a chodníky - 2.část

Místo:

Zlín, m.č. Zálešná

Datum:

22. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 278 605,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 278 605,00

1 - Zemní práce	379 050,10
11 - Přípravné a přidružené práce	112 715,00
2 - Zakládání	23 698,88
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	357 224,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 282,60
4 - Vodorovné konstrukce	1 266,00
5 - Komunikace pozemní	809 644,29
8 - Trubní vedení	53 172,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	337 062,10
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	138 144,55
998 - Přesun hmot	33 344,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt: SO 102 - Komunikace, parkovací stání a chodníky - 2.část

Místo:	Zlín, m.č. Zálešná	Datum:	22. 11. 2022
Zadavatel:	Statutární město Zlín	Projektant:	M.Sedlářová
Uchazeč:	Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 278 605,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 278 605,00

D 1 Zemní práce 379 050,10

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	276,173	100,00	27 617,30
	VV		(310+22+90+1+(135+95)*0,5)*0,42+(170+(160+35)*0,25)*0,32		295,960		
	VV		Odpočet konstrukcí				
	VV		-(120*0,3+320*0,5)		-196,000		
	VV		Odpočet odhumusování				
	VV		-120*0,15		-18,000		
	VV		Mezisoučet		81,960		
	VV		Výměna zeminy v aktivní zóně u komunikací v tl 300 mm, u chodníků v tl 200 mm,				
	VV		realizace dle skutečně potřeby				
	VV		(310+22+90+1+(135+95)*0,5)*0,3+(170+(160+35)*0,25)*0,15		194,213		
	VV		Mezisoučet		194,213		
	VV		Součet		276,173		
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	56,680	257,20	14 578,10
	VV		Přípojky vpusí				
	VV		0,8*0,5*(0,9+1,2)*15		12,600		
	VV		Kabelové chráničky				
	VV		0,8*0,9*(27,0+12)		28,080		
	VV		Drenáže				
	VV		0,4*0,4*100		16,000		
	VV		Součet		56,680		
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	28,080	583,20	16 376,26
	VV		0,8*0,9*(27,0+12,0)		28,080		
4	K	133151103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	15,120	341,60	5 164,99
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*6		0,720		
	VV		Vpusí				
	VV		1,2*1,2*2,5*4		14,400		
	VV		Součet		15,120		
5	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	347,973	123,40	42 939,87
	VV		276,173+56,68+15,12		347,973		
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	591,554	353,30	208 996,03
	VV		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	VV		347,973*1,7		591,554		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,280	127,00	5 242,56
	VV		Přípojky vpusí				
	VV		0,8*0,5*(0,9+1,2)*15		12,600		
	VV		Kabelové chráničky				
	VV		0,8*0,9*(27,0+12,0)		28,080		
	VV		Vpusí				
	VV		1,2*1,2*2,5*4*0,5		7,200		
	VV		Odpočet lože potrubí				
	VV		-1,20		-1,200		
	VV		Odpočet obsypu potrubí				
	VV		-5,40		-5,400		
	VV		Součet		41,280		
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	82,560	377,50	31 166,40
	VV		41,28		41,280		
	VV		41,28*2 'Přepočtené koeficientem množství		82,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,400	254,10	1 372,14
	VV		0,8*0,45*15		5,400		
10	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	10,800	310,00	3 348,00
	VV		5,40		5,400		
	VV		5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,800		
11	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	756,750	29,40	22 248,45
	VV		310+22+90+1+(135+95)*0,5+170+(160+35)*0,25		756,750		
D 11			Přípravné a přidružené práce				112 715,00
12	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	17,000	105,40	1 791,80
	VV		17		17,000		
13	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	923,70	923,70
	VV		Strom 125				
	VV		1		1,000		
14	K	112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	1,000	1 177,80	1 177,80
	VV		1		1,000		
15	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	17,000	80,60	1 370,20
	VV		17		17,000		
16	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 270,80	1 270,80
	VV		1		1,000		
17	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	923,70	1 847,40
	VV		2		2,000		
18	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	2,000	303,80	607,60
	VV		2		2,000		
19	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	12,000	179,80	2 157,60
	VV		2*6		12,000		
20	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	12,000	105,40	1 264,80
	VV		2*6		12,000		
21	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	2,000	117,80	235,60
	VV		2		2,000		
22	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	120,000	18,00	2 160,00
	VV		120		120,000		
23	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	18,000	112,50	2 025,00
	VV		120*0,15		18,000		
24	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	18,000	30,60	550,80
	VV		Mezideponie				
	VV		18,00		18,000		
25	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	125,000	73,40	9 175,00
	VV		120+5		125,000		
26	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	23,000	56,30	1 294,90
	VV		Vjezdy				
	VV		23		23,000		
27	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	20,000	50,00	1 000,00
	VV		Chodníky v ochranném pásmu stromů - viz.situace				
	VV		20		20,000		
28	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	100,000	90,00	9 000,00
	VV		120-20		100,000		
29	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	20,000	46,00	920,00
	VV		Chodník v ochranném pásmu stromu				
	VV		20		20,000		
30	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	98,000	36,00	3 528,00
	VV		120-20-2		98,000		
31	K	113107125	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	40,000	72,00	2 880,00
	VV		Vozovka v ochranném pásmu stromu				
	VV		40		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	278,000	60,00	16 680,00
	VV		Průměrně 450 mm				
	VV		320-40-2		278,000		
33	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	55,000	22,50	1 237,50
	VV		Využití konstrukce u parkoviště				
	VV		55		55,000		
34	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	2,000	45,00	90,00
	VV		2*1		2,000		
35	K	113107425	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	2,000	60,00	120,00
	VV		2*1		2,000		
36	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	355,000	45,50	16 152,50
	VV		Betonové silniční obrubníky				
	VV		195		195,000		
	VV		Betonové chodníkové obrubníky				
	VV		160		160,000		
	VV		Součet		355,000		
37	K	139911123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	1,400	2 440,00	3 416,00
	VV		Odstranění stávajících vpustí				
	VV		0,35*4		1,400		
38	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	373,00	1 492,00
	VV		Předáno investorovi				
	VV		4		4,000		
39	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,000	20,50	143,50
	VV		7		7,000		
40	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	3,000	943,90	2 831,70
	VV		Předáno investorovi				
	VV		3		3,000		
41	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	124,00	124,00
	VV		Přesazená značka				
	VV		1		1,000		
42	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	160,000	43,40	6 944,00
	VV		160		160,000		
43	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	195,000	60,70	11 836,50
	VV		195		195,000		
44	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	23,000	50,60	1 163,80
	VV		23		23,000		
45	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	175,000	30,30	5 302,50
	VV		120+55		175,000		
D 2			Zakládání				23 698,88
46	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	100,000	153,00	15 300,00
	VV		100		100,000		
47	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	160,000	12,50	2 000,00
	VV		0,4*4*100		160,000		
48	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	168,000	18,10	3 040,80
	VV		160		160,000		
	VV		160*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		168,000		
49	K	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	0,720	4 664,00	3 358,08
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*6		0,720		
D 21			Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				357 224,97
50	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	756,750	12,50	9 459,38
	VV		310+22+90+1+(135+95)*0,5+170+(160+35)*0,25		756,750		
51	M	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	794,588	47,10	37 425,09
	VV		756,75		756,750		
	VV		756,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		794,588		
52	K	462451114	Prolití kamenného záhozu maltou MC 25	m3	22,527	2 948,00	66 409,60
	VV		70 kg na m2				
	VV		Realizace na základě provedených zkoušek,dofešeno v rámci AD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(310+22+90+1+(135+95)*0,5+170)*70/2200		22,527		
	VV		Součet		22,527		
53	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 294,750	188,40	243 930,90
	VV		Zlepšení aktivní zóny-možno nahradit jiným vhodným materiálem				
	VV		(310+22+90+1+(135+95)*0,5)*2+(170+(160+35)*0,25)		1 294,750		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				33 282,60
54	K	38899521R	Půlená kabelová chráničky plastová - dodávka a osazení	m	51,000	652,60	33 282,60
	VV		Prodloužení chrániček - viz.výkr.č.10-3				
	VV		27,0+2*12,0		51,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 266,00
55	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,200	1 055,00	1 266,00
	VV		Přípojky roštu a vpusti				
	VV		0,8*0,1*15		1,200		
D	5		Komunikace pozemní				809 644,29
56	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	78,000	149,70	11 676,60
	VV		Frakce 0-32				
	VV		Vyrovnání u využití konstrukcí				
	VV		Parkovací stání				
	VV		55		55,000		
	VV		Předláždění vjezdů				
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		78,000		
57	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	341,000	202,50	69 052,50
	VV		Frakce 0-32				
	VV		Konstrukce parkoviště				
	VV		(22+90+1)*2		226,000		
	VV		Pod silničními obrubníky				
	VV		(135+95)*0,5		115,000		
	VV		Součet		341,000		
58	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	480,000	255,40	122 592,00
	VV		Frakce 0-63				
	VV		Komunikace				
	VV		310		310,000		
	VV		Chodníky				
	VV		170		170,000		
	VV		Součet		480,000		
59	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	310,000	395,50	122 605,00
	VV		310		310,000		
60	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	4,000	245,00	980,00
	VV		Parkovací stání				
	VV		2*1,0*2		4,000		
61	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	1,000	297,80	297,80
	VV		Chodník				
	VV		1		1,000		
62	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	310,000	349,50	108 345,00
	VV		310		310,000		
63	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	310,000	18,60	5 766,00
	VV		310		310,000		
64	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	315,000	13,60	4 284,00
	VV		310+5		315,000		
65	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	315,000	343,90	108 328,50
	VV		310+5		315,000		
66	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	170,000	317,50	53 975,00
	VV		170		170,000		
67	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	173,400	367,00	63 637,80
	VV		170		170,000		
	VV		170*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		173,400		
68	K	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2	m2	89,000	317,50	28 257,50
	VV		Parkovací stání				
	VV		22+55		77,000		
	VV		Vjezdy				
	VV		12		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		89,000		
69	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	91,670	367,00	33 642,89
	VV		89		89,000		
	VV		89*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		91,670		
70	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	91,000	329,90	30 020,90
	VV		90+1		91,000		
71	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	90,000	415,30	37 377,00
	VV		90		90,000		
72	M	59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	1,000	487,20	487,20
	VV		1		1,000		
73	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	23,000	298,60	6 867,80
	VV		Předláždění vjezdů stávající dlažbou				
	VV		23		23,000		
74	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	18,000	80,60	1 450,80
	VV		Náhradní položka-vytmelení spáry mezi stáv.konstrukcí				
	VV		18		18,000		
D	8		Trubní vedení				53 172,44
75	K	83126319R	Napojení přípojky na stávající kanalizaci, šachtu nebo vpust - kompletní	kus	4,000	2 114,50	8 458,00
	VV		Napojení přípojek na stávající přípojky, kanalizační potrubí nebo šachty-kompletní				
	VV		4		4,000		
76	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	15,000	362,70	5 440,50
	VV		15		15,000		
77	M	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16	m	15,225	477,50	7 269,94
	VV		15		15,000		
	VV		15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		15,225		
78	K	895941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm	kus	4,000	539,50	2 158,00
	VV		4		4,000		
79	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	4,000	447,60	1 790,40
	VV		4		4,000		
80	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	373,00	1 492,00
	VV		4		4,000		
81	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	4,000	332,30	1 329,20
	VV		4		4,000		
82	K	895941362	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm	kus	4,000	414,40	1 657,60
	VV		4		4,000		
83	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	4,000	706,70	2 826,80
	VV		4		4,000		
84	K	895941366	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	4,000	373,00	1 492,00
	VV		4		4,000		
85	M	59224464	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	4,000	706,70	2 826,80
	VV		4		4,000		
86	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	466,20	1 864,80
	VV		4		4,000		
87	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	4,000	2 616,00	10 464,00
	VV		4		4,000		
88	M	5524100R	koš kalový - těžký	kus	4,000	967,10	3 868,40
	VV		4		4,000		
89	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	15,000	15,60	234,00
	VV		15		15,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				337 062,10
90	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	371,90	2 231,40
	VV		1 značka stávající - přesazení				
	VV		6		6,000		
91	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 084,80	1 084,80
	VV		1		1,000		
92	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	1 005,50	3 016,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Značka B2				
	VV		1		1,000		
	VV		Značka B24a				
	VV		1		1,000		
	VV		Značka B24b				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
93	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	634,80	634,80
	VV		Značka IP4b				
	VV		1		1,000		
94	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	992,11	992,11
	VV		1		1,000		
95	M	40445655	informativní značky zónové IZ6, IZ7 1000x1500mm	kus	1,000	3 175,00	3 175,00
	VV		Značka IZ8b				
	VV		1		1,000		
96	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	1 239,80	7 438,80
	VV		1 sloupek stávající - přesazení				
	VV		6		6,000		
97	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	911,30	3 645,20
	VV		4		4,000		
98	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	911,30	911,30
	VV		1		1,000		
99	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	4,000	681,90	2 727,60
	VV		4		4,000		
100	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	1,000	681,90	681,90
	VV		1		1,000		
101	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	5,000	62,00	310,00
	VV		5		5,000		
102	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	62,00	124,00
	VV		Značka IZ8b				
	VV		1*2		2,000		
103	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	4,000	18,60	74,40
	VV		4		4,000		
104	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	18,60	18,60
	VV		1		1,000		
105	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	230,000	262,00	60 260,00
	VV		135+95		230,000		
106	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	24,150	812,80	19 629,12
	VV		230*0,1		23,000		
	VV		23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,150		
107	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	230,000	424,90	97 727,00
	VV		Obrubník 150/250 s převýšením 120 mm				
	VV		135		135,000		
	VV		Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 0 - 20 mm				
	VV		95		95,000		
	VV		Součet		230,000		
108	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	137,025	147,50	20 211,19
	VV		135		135,000		
	VV		135*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		137,025		
109	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	96,425	142,60	13 750,21
	VV		95		95,000		
	VV		95*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		96,425		
110	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	441,10	15 438,50
	VV		Zapuštěné obrubníky 100/250				
	VV		35		35,000		
111	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	351,50	56 240,00
	VV		Obrubníky 100/250 s převýšením				
	VV		160		160,000		
112	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	197,925	135,10	26 739,67
	VV		I pro zapuštěné obrubníky				
	VV		35+160		195,000		
	VV		195*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		197,925		

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 138 144,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	290,275	29,50	8 563,11
	VV		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	VV		Kamenivo				
	VV		(120*0,2+320*0,45+55*0,05)*1,7		290,275		
114	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 741,650	6,10	10 624,07
	VV		290,275*6		1 741,650		
115	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	92,348	37,30	3 444,58
	VV		Odvoz na skládku Suchý Důl				
	VV		Pro uložení k dalšímu využití				
	VV		Frézovaná živice				
	VV		325*0,04*2,35		30,550		
	VV		K recyklaci				
	VV		Beton				
	VV		(23*0,05+120*0,06+55*0,08+260*0,1*0,25+195*0,15*0,25)*2,2		58,438		
	VV		Železobeton				
	VV		0,35*4*2,4		3,360		
	VV		Součet		92,348		
116	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	554,088	6,10	3 379,94
	VV		92,348*6		554,088		
117	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	290,275	353,30	102 554,16
	VV		290,275		290,275		
118	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	61,798	155,00	9 578,69
	VV		Beton				
	VV		(23*0,05+120*0,06+55*0,08+260*0,1*0,25+195*0,15*0,25)*2,2		58,438		
	VV		Železobeton				
	VV		0,35*4*2,4		3,360		
	VV		Součet		61,798		
D	998		Přesun hmot				33 344,07
119	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	388,173	66,10	25 658,24
120	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	388,173	19,80	7 685,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Zálešná

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

M.Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

586 208,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	586 208,00	21,00%	123 103,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

709 311,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zlín, m.č. Zálešná

Datum:

22. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

586 208,00

HSV - Práce a dodávky HSV

33 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

147 910,18

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

147 910,18

M - Práce a dodávky M

394 778,62

21-M - Elektromontáže

177 621,28

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

217 157,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 919,20

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 959,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 727,60

VRN4 - Inženýrská činnost

2 480,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Zlín, m.č. Zálešná Datum: 22. 11. 2022
Zadavatel: Statutární město Zlín Projektant: M.Sedlářová
Uchazeč: Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 586 208,00

D HSV Práce a dodávky HSV 33 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 600,00

1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	32,000	1 050,00	33 600,00
	VV		4 hodiny na stožár				
	VV		4*8		32,000		

D PSV Práce a dodávky PSV 147 910,18

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 147 910,18

2	K	741122142	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	56,000	43,40	2 430,40
	VV		8*7		56,000		

3	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	64,400	30,50	1 964,20
	VV		56,00		56,000		
	VV		56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,400		

4	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	278,000	55,80	15 512,40
	VV		260*12*1,5		278,000		

5	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	319,700	307,50	98 307,75
	VV		278		278,000		
	VV		278*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		319,700		

6	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	319,700	32,90	10 518,13
	VV		278		278,000		
	VV		278*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		319,700		

7	K	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	13,500	18,60	251,10
	VV		Nový kabel				
	VV		12		12,000		
	VV		Zatažení stávajícího				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		13,500		

8	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	40,000	31,00	1 240,00
	VV		5*8		40,000		

9	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	65,000	37,20	2 418,00
	VV		5*13		65,000		

10	K	741132148	Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	13,000	68,20	886,60
	VV		13		13,000		

11	K	74176106R	Podružný materiál - kompletní	kus	8,000	1 797,70	14 381,60
	VV		8		8,000		

D M Práce a dodávky M 394 778,62

D 21-M Elektromontáže 177 621,28

12	K	21010240R	Propojení kabelů celoplastových CYKY odbočnicí do 1 kV	kus	2,000	217,00	434,00
	VV		2		2,000		

13	M	RMAT000R	odbočnice zemní plastová pro kabely CYKY 5-16mm2		2,000	188,50	377,00
----	---	----------	--	--	-------	--------	--------

14	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	8,000	371,90	2 975,20
	VV		8		8,000		

15	M	3483500R	Svítidlo LED 40W - parametry viz. projektová dokumentace - kompletní, včetně světelného zdroje	kus	8,000	8 394,70	67 157,60
	VV		8		8,000		

16	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	8,000	1 859,70	14 877,60
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8		8,000		
17	M	850061001R1	Stožár osvětlovací 5 m, parametry viz. výkresová dokumentace	kus	8,000	5 455,20	43 641,60
	VV		8		8,000		
18	K	21020412R	Termoplastická povrchová úprava stožáru - viz.projektová dokumentace	kus	8,000	2 107,70	16 861,60
	VV		8		8,000		
19	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	310,00	2 480,00
	VV		8		8,000		
20	M	101004382R	Stožárová elektrovýzbroj - kompletní	kus	8,000	690,60	5 524,80
	VV		8		8,000		
21	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	278,000	43,40	12 065,20
	VV		260*12*1,5		278,000		
22	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	198,214	54,60	10 822,48
	VV		278*0,62		172,360		
	VV		172,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		198,214		
23	K	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	2,000	34,70	69,40
	VV		2		2,000		
24	M	35431000.1	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	2,000	43,40	86,80
	VV		2		2,000		
25	M	35431021	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10 mm	kus	8,000	31,00	248,00
	VV		8		8,000		
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				217 157,34
26	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,276	6 199,00	1 710,92
	VV		(260+16)/1000		0,276		
27	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	3,146	495,90	1 560,10
	VV		Pro stožáry VO				
	VV		0,55*0,55*1,3*8		3,146		
28	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	160,000	207,00	33 120,00
	VV		160		160,000		
29	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	100,000	245,50	24 550,00
	VV		100		100,000		
30	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	78,544	117,80	9 252,48
	VV		0,393*8+160*0,8*0,35+100*1,2*0,5		107,944		
	VV		odpočet zásypu zeminou				
	VV		-120*0,7*0,35		-29,400		
	VV		Součet		78,544		
31	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	471,264	43,40	20 452,86
	VV		78,544*6		471,264		
32	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	78,544	238,00	18 693,47
	VV		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	VV		78,544*1,		78,544		
33	K	460411122	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3	m3	2,420	194,60	470,93
	VV		0,55*0,55*1,0*8		2,420		
34	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	4,840	607,50	2 940,30
	VV		2,42		2,420		
	VV		2,42*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,840		
35	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	160,000	58,30	9 328,00
	VV		Zeminou				
	VV		120		120,000		
	VV		Zásyp štěrkokískem (pod chodníky a stezkou)-specifikace viz.zásyp rýh š. 50 cm				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		160,000		
36	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	100,000	70,70	7 070,00
	VV		Zásyp štěrkokískem				
	VV		100		100,000		
37	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	129,600	433,90	56 233,44
	VV		I pro zásyp rýh šálky 35 cm				
	VV		1,10*0,5*100+0,7*0,35*40		64,800		
	VV		64,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		129,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,662	5 208,33	3 447,91
VV		0,525*0,525*0,3*8			0,662		
39	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	160,000	43,40	6 944,00
VV		160			160,000		
40	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	100,000	55,80	5 580,00
VV		100			100,000		
41	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	260,000	3,80	988,00
VV		160+100			260,000		
42	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	16,000	31,00	496,00
VV		Výhledová trasa					
VV		16			16,000		
43	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvoupplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	16,800	32,90	552,72
VV		16			16,000		
VV		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			16,800		
44	K	46093111R	Osazení kotevního kalichu pro stožár VO D300 x 900 v ose patky	kus	8,000	645,90	5 167,20
VV		8			8,000		
45	M	28612031	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16	m	8,160	1 053,80	8 599,01
VV		1,0*8			8,000		
VV		8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			8,160		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 919,20
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 959,20
46	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	4,000	557,90	2 231,60
VV		4			4,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 727,60
47	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	4,000	681,90	2 727,60
VV		4			4,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 480,00
48	K	045303000	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hodina	8,000	310,00	2 480,00
VV		koordinace postupu prací - 1 hodina na stožár					
VV		1*8			8,000		
D		VRN9	Ostatní náklady				2 480,00
49	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	8,000	310,00	2 480,00
VV		8			8,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Zlín, m.č. Zálešná

CC-CZ:

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

M.Sedlářová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

361 896,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	361 896,00	21,00%	75 998,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

437 894,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

Místo:

Zlín, m.č. Zálešná

Datum:

22. 11. 2022

Zadavatel:

Statutární město Zlín

Projektant:

M.Sedlářová

Uchazeč:

Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

361 896,00

HSV - Práce a dodávky HSV

361 896,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

353 051,85

998 - Přesun hmot

8 844,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zálešná II - revitalizace uličního prostoru - verze 1

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Zlín, m.č. Zálešná

Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Statutární město Zlín

Projektant: M.Sedlářová

Uchazeč: Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

361 896,00

D HSV Práce a dodávky HSV 361 896,00

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 353 051,85

1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	850,000	5,00	4 250,00
	VV		850		850,000		
2	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	425,000	42,00	17 850,00
	VV		Doplnění ornice				
	VV		850*0,5		425,000		
3	M	1036410R	zemina pro terénní úpravy - vhodná k zúrodnění	t	119,213	168,80	20 123,15
	VV		425*0,15*1,7		108,375		
	VV		108,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		119,213		
4	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	850,000	24,80	21 080,00
	VV		850		850,000		
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	33,150	232,80	7 717,32
	VV		850*3,25/100		27,625		
	VV		27,625*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		33,150		
15	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	805,90	4 835,40
	VV		6		6,000		
17	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,300	1 550,00	5 115,00
	VV		6*1,0*0,5		3,000		
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300		
22	K	183112213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	345,000	24,80	8 556,00
	VV		Živý plot				
	VV		345		345,000		
23	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,898	1 550,00	2 941,90
	VV		345*0,01*0,5		1,725		
	VV		1,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,898		
6	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,000	4,30	7 310,00
	VV		2x				
	VV		850*2		1 700,000		
7	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,000	2,50	4 250,00
	VV		2x				
	VV		850*2		1 700,000		
8	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,000	1,20	2 040,00
	VV		2x				
	VV		850*2		1 700,000		
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 550,000	1,20	3 060,00
	VV		3x				
	VV		850*3		2 550,000		
27	K	184102120	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	345,000	31,00	10 695,00
	VV		Živý plot				
	VV		345		345,000		
28	M	026520R1	RIBES ALPINUM - viz.výkr.č. 10-3	kus	379,500	93,00	35 293,50
	VV		345		345,000		
	VV		345*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		379,500		
32	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	1 054,00	6 324,00
	VV		6		6,000		
33	M	026404R1	AMELANCHIER ARBOREA / 200-250/ 16-18 - viz.výkr.č. 10-3	kus	6,000	14 500,00	87 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			6	6,000			
36	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	6,000	155,00	930,00
VV			6	6,000			
37	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	18,000	279,00	5 022,00
VV			6*3	18,000			
38	M	6059125R	Příčka ke kůlu	kus	18,000	55,80	1 004,40
VV			6*3	18,000			
39	M	6059132R	Dodávka úvazků	m	18,000	31,00	558,00
VV			6*3	18,000			
40	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5, vč.dodávky juty	m2	6,000	43,40	260,40
VV			1 m2 na 1 strom				
VV			1*6	6,000			
10	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	850,000	6,20	5 270,00
VV			850	850,000			
42	K	184911161	Mulčování záhonů kačírky tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	88,00	17 600,00
VV			200	200,000			
43	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírky) frakce 16/22	t	48,200	720,00	34 704,00
VV			200	200,000			
VV			200*0,241 'Přepočtené koeficientem množství	48,200			
46	K	18491131R	Položení mulčovací fólie v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	24,80	4 960,00
VV			200	200,000			
53	M	6934101R	Folie mulčovací - viz.výkr.č. 10-3	m2	210,000	31,00	6 510,00
VV			200	200,000			
VV			200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	210,000			
11	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,043	31 020,50	1 333,88
VV			850,0*0,05/1000	0,043			
12	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	51,000	55,80	2 845,80
VV			850*0,05	42,500			
VV			42,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	51,000			
52	K	18580211R	Dodávka a zapravení hydrogelu Terracottem	kg	9,000	526,90	4 742,10
VV			1,5 kg/1 strom				
VV			6*1,5	9,000			
13	K	1858031R1	Ošetření trávníku posečením a shrabáním v rovině a svahu do 1:5, včetně odvozu a likvidace biomasy	m2	5 100,000	3,70	18 870,00
VV			850*6	5 100,000			
D			998	Přesun hmot			8 844,15
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	57,059	155,00	8 844,15

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 312024-1
Stavba: Zlín-ulice Padělky IX, oprava uličního profilu - verze 1

KSO:
Místo: Zlín, m.č.Padělky

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel:
Statutární město Zlín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
M.Urbanová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.L.Alster

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 212 532,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 212 532,00	1 094 631,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 307 163,72

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	312024-1		
Stavba:	Zlín-ulice Padělky IX, oprava uličního profilu - verze 1		
Místo:	Zlín, m.č.Padělky	Datum:	16. 7. 2024
Zadavatel:	Statutární město Zlín	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 212 532,00	6 307 163,72
SO 000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	244 640,00	296 014,40
SO 101	Komunikace	4 967 892,00	6 011 149,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zlín-ulice Padělky IX, oprava uličního profilu - verze 1
Objekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Zlín, m.č.Padělky

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel:
Statutární město Zlín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
M.Urbanová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.L.Alster

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			244 640,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	244 640,00	21,00%	51 374,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	296 014,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlín-ulice Padělky IX, oprava uličního profilu - verze 1

Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Zlín, m.č.Padělky

Zadavatel: Statutární město Zlín

Uchazeč: Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 16. 7. 2024

Projektant: M.Urbanová

Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	244 640,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	244 640,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	94 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	72 640,00
VRN9 - Ostatní náklady	40 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlín-ulice Padělký IX, oprava uličního profilu - verze 1
Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Zlín, m.č.Padělký	Datum:	16. 7. 2024
Zadavatel:	Statutární město Zlín	Projektant:	M.Urbanová
Uchazeč:	Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10	Zpracovatel:	Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 244 640,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 244 640,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 94 300,00

1	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	komple	1,000	11 200,00	11 200,00
	VV		Vytýčení stavby a inženýrských sítí		1,000		
	VV		1		1,000		
2	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	komple	1,000	29 700,00	29 700,00
	VV		1		1,000		
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	komple	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		Realizační dokumentace opěrné zdi		1,000		
	VV		1		1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	20,000	930,00	18 600,00
	VV		20		20,000		
5	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	Kompl	1,000	19 800,00	19 800,00
	VV		Dílenská dokumentace schodiště		1,000		
	VV		1		1,000		

D VRN3 Zařízení staveniště 36 800,00

6	K	032002000	Zřízení staveniště	kompl	1,000	29 400,00	29 400,00
	VV		Vypracování projekt.dokumentace pro ZS, případná příprava území pro ZS, zpevnění plochy ZS staveniště v nezbytném rozsahu, osazení mobilních buněk a skladů, oplocení staveniště, mobilní WC, přípojka elektro, vč,odběrného a měřicího místa		1,000		
	VV		1		1,000		
7	K	034002000	Zabezpečení (provoz) staveniště	komp	1,000	3 700,00	3 700,00
	VV		náklady na energie, náklady na úklid, ostrahu a nezbytné opravy objektů ZS		1,000		
	VV		1		1,000		
8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	komp	1,000	3 700,00	3 700,00
	VV		Odsranění objektů ZS a uvedení jeho plochy do původního stavu		1,000		
	VV		1		1,000		

D VRN4 Inženýrská činnost 72 640,00

9	K	0431030R1	Zkoušky materiálů	kompl.	1,000	24 800,00	24 800,00
	VV		Ověřovací zkoušky dodávaných materiálů		1,000		
	VV		1		1,000		
10	K	0431030R2	Zkoušky konstrukcí	ks	8,000	3 030,00	24 240,00
	VV		Zkoušky únosnosti pláně a ověření účinnosti zesílení podkladních vrstev konstrukcí		8,000		
	VV		8		8,000		
11	K	04530300R	Zajištění dokladů	kompl.	1,000	3 800,00	3 800,00
	VV		Doklady nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu		1,000		
	VV		1		1,000		
12	K	04910300R	Publicita projektu	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00
	VV		Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti		1,000		
	VV		-především dotčené výstavbou, informační billboard, ap.		1,000		
	VV		1		1,000		
13	K	04920300R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,000	7 400,00	7 400,00
	VV		Náklady spojené s dodržemím podmínek uvedených v dokumentech vyhlášené soutěže a dalších, především obchpodních, podmínek smlouvy		1,000		
	VV		1		1,000		
14	K	04930300R	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00
	VV		1		1,000		

D VRN9 Ostatní náklady 40 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kompl.	1,000	9 900,00	9 900,00
	VV		Zajištění vydání stanovení trvalého DZ				
	VV		1		1,000		
16	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	...	1,000	31 000,00	31 000,00
	VV		Návrh a projednání dopravního značení při výstavbě, jeho				
	VV		odsouhlasení s investorem,				
	VV		zajištění vydání stanovení, včetně poplatků, realizace značení,				
	VV		včetně předpokládaného				
	VV		využití semaforových souprav, jeho eventuální úpravy a				
	VV		osdtranění po ukončení				
	VV		výstavby				
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zlín-ulice Padělky IX, oprava uličního profilu - verze 1
Objekt:
SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo: Zlín, m.č.Padělky

CC-CZ:
Datum: 16. 7. 2024

Zadavatel:
Statutární město Zlín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
M.Urbanová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.L.Alster

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 967 892,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 967 892,00	21,00%	1 043 257,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 011 149,32

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlín-ulice Padělky IX, oprava uličního profilu - verze 1
Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Zlín, m.č.Padělky
Zadavatel: Statutární město Zlín
Uchazeč: Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Datum: 16. 7. 2024
Projektant: M.Urbanová
Zpracovatel: Ing.L.Alster

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 967 892,00
HSV - Práce a dodávky HSV		4 909 869,00
1 - Zemní práce		595 626,48
11 - Přípravné a přidružené práce		260 767,03
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		114 257,63
2 - Zakládání		17 165,35
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin		410 361,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce		325 471,04
4 - Vodorovné konstrukce		31 078,18
5 - Komunikace pozemní		2 099 756,87
8 - Trubní vedení		105 573,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		720 326,97
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		189 292,61
998 - Přesun hmot		40 191,77
PSV - Práce a dodávky PSV		58 023,00
767 - Konstrukce zámečnické		58 023,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zlín-ulice Padělky IX, oprava uličního profilu - verze 1
Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Zlín, m.č.Padělky Datum: 16. 7. 2024
Zadavatel: Statutární město Zlín Projektant: M.Urbanová
Uchazeč: Porr a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel: Ing.L.Alster

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 967 892,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 909 869,00

D 1 Zemní práce 595 626,48

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	521,070	100,00	52 107,00
	VV		(432+13+230*0,25)*0,1+110*0,15+(395+472*0,5)*0,42		331,770		
	VV		Výměna zeminy v aktivní zóně - realizace dle skutečné potřeby				
	VV		(395+472*0,5)*0,3		189,300		
	VV		Součet		521,070		
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	59,405	150,00	8 910,75
	VV		Opěrná zeď				
	VV		2,25*1,25*2,5+2,25*0,5*(2,0+1,0)*7,46+2,25*1,0*3,54+2,25*0,5*(1,5+0,8)*5,6		54,664		
	VV		2,25*0,5*(0,8+1,65)*1,72		4,741		
	VV		Součet		59,405		
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,800	227,70	2 459,16
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,5*(1,2+1,5)*10		10,800		
4	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	29,432	341,60	10 053,97
	VV		Uliční vpustí				
	VV		1,2*1,2*2,2*9		28,512		
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*5		0,600		
	VV		Patky pro řetězovou zábranu				
	VV		0,2*0,2*0,5*16		0,320		
	VV		Součet		29,432		
5	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	71,155	79,70	5 671,05
	VV		Odvoz a zpětný návoz zeminy pro násypy v rámci stavby				
	VV		2*(0,4*0,5+0,4*0,75+0,45*1,0+0,5*(0,35+0,75))*2,5		7,500		
	VV		2*(0,4*0,5+0,4*0,75+1,0*0,95+0,5*(0,55+0,85))*7,46		32,078		
	VV		2*(0,4*0,5+0,4*0,75+0,6*1,0+0,5*(0,25+0,5)+0,15*0,25)*3,54		10,709		
	VV		2*(0,4*0,5+0,4*0,75+0,55*1,0+0,45*1,0+0,5*0,2*0,3)*5,6		17,136		
	VV		2*(0,4*0,75+0,45*1,0)*1,72+2*(0,4*0,5+0,6*1,0)*0,72		3,732		
	VV		Součet		71,155		
	VV		2*				
6	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	585,129	123,40	72 204,92
	VV		521,07+59,405+10,8+29,432-35,578		585,129		
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,578	77,60	2 760,85
	VV		71,155*0,5		35,578		
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	994,719	353,30	351 434,22
	VV		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	VV		585,129*1,7		994,719		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	87,506	127,00	11 113,26
	VV		Zásyp zeminou				
	VV		Opěrná zeď				
	VV		35,578		35,578		
	VV		Mezisoučet		35,578		
	VV		Zásyp kamenivem				
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,5*(0,9+1,5)*10		9,600		
	VV		Vpustí				
	VV		1,2*1,2*2,2*9*0,75		21,384		
	VV		Zásyp zrušených vpustí				
	VV		1,2*1,2*2,2*8		25,344		
	VV		Odpočet obsypu potrubí				
	VV		-3,6		-3,600		
	VV		Odpočet lože potrubí				
	VV		-0,80		-0,800		
	VV		Mezisoučet		51,928		
	VV		Součet		87,506		
10	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	103,856	377,50	39 205,64
	VV		51,928		51,928		
	VV		51,928*2 'Přepočtené koeficientem množství		103,856		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,600	254,10	914,76
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,45*10		3,600		
12	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	7,200	310,00	2 232,00
	VV		3,6		3,600		
	VV		3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,200		
13	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 243,500	29,40	36 558,90
	VV		432+13+230*0,25+110+395+472*0,5		1 243,500		
	D	11	Přípravné a přidružené práce				260 767,03
14	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	80,000	105,40	8 432,00
	VV		Předpoklad				
	VV		80		80,000		
15	K	112155315	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého	m2	80,000	80,60	6 448,00
	VV		80		80,000		
16	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	185,000	18,00	3 330,00
	VV		83+80+22		185,000		
17	K	162506111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 2000 do 3000 m	m3	27,750	79,70	2 211,68
	VV		185*0,15		27,750		
18	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	27,750	30,60	849,15
	VV		Mezideponie				
	VV		27,75		27,750		
19	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	438,000	60,00	26 280,00
	VV		425		425,000		
	VV		Oprava plochy u domu 1751				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		438,000		
20	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	425,000	36,00	15 300,00
	VV		425		425,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	352,000	54,00	19 008,00
VV		352			352,000		
22	K	113154513	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	212,000	51,80	10 981,60
VV		Lokální vysprávký - předpoklad					
VV		1060*0,2			212,000		
23	K	113154523	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	352,000	46,00	16 192,00
VV		Kompletní odstranění konstrukce					
VV		352			352,000		
24	K	113154528	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 412,000	45,90	64 810,80
VV		Využití konstrukce					
VV		1060			1 060,000		
VV		Kompletní odstranění onstrukce					
VV		352			352,000		
VV		Součet			1 412,000		
25	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	595,000	45,50	27 072,50
VV		385+210			595,000		
26	K	96600625R	Odstranění záchytného sloupku zabetonovaného v do 800 mm	kus	6,000	215,20	1 291,20
VV		6			6,000		
27	K	139911123	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	2,700	2 440,00	6 588,00
VV		Odstranění stávajících vpustí					
VV		0,3*9			2,700		
28	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámců, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg	kus	9,000	373,00	3 357,00
VV		Předáno investorovi					
VV		9			9,000		
29	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	56,000	20,50	1 148,00
VV		30,4+21,3+4,3			56,000		
30	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	8,000	121,90	975,20
VV		Včetně odvozu do sběrný kovového odpadu					
VV		8			8,000		
31	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	124,00	372,00
VV		Uloženo pro zpětné osazení v rámci stavby					
VV		3			3,000		
32	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	62,00	62,00
VV		Předáno investorovi					
VV		1			1,000		
33	K	979024442	Očištění vybouraných prvku komunikaci od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	210,000	43,40	9 114,00
VV		210			210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	385,000	60,70	23 369,50
VV		385			385,000		
35	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	448,000	30,30	13 574,40
VV		448			448,000		
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				114 257,63
36	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	8,70	1 261,50
VV		43+22+80			145,000		
37	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	43,000	36,00	1 548,00
VV		43			43,000		
38	M	1036410R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	74,613	162,50	12 124,61
VV		tl. 150 mm					
VV		28*0,15*1,7			7,140		
VV		tl. 350 mm					
VV		(22+80)*0,35*1,7			60,690		
VV		Součet			67,830		
VV		67,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			74,613		
39	K	181351006	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	102,000	60,00	6 120,00
VV		22+80			102,000		
40	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	65,000	24,80	1 612,00
VV		65			65,000		
41	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,536	272,80	691,82
VV		65*3,25/100			2,113		
VV		2,113*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			2,536		
42	K	183111214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	330,000	24,80	8 184,00
VV		330			330,000		
43	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,663	1 550,00	5 677,65
VV		330*0,02*0,5			3,300		
VV		3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			3,663		
44	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	290,000	8,70	2 523,00
VV		2x					
VV		145*2			290,000		
45	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	290,000	2,50	725,00
VV		2x					
VV		145*2			290,000		
46	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	290,000	1,20	348,00
VV		2x					
VV		145*2			290,000		
47	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	435,000	1,20	522,00
VV		3x					
VV		145*3			435,000		
48	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	330,000	31,00	10 230,00
VV		330			330,000		
49	M	0265201R	Ribes Alpinums -Meruzalka Alpská	kus	363,000	93,00	33 759,00
VV		330			330,000		
VV		330*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			363,000		
50	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	145,000	6,20	899,00
VV		145			145,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	24,80	1 984,00
	VV		Pod živý plot				
	VV		80		80,000		
52	M	69311191	textilie mulčovací netkaná PP 80g/m2	m2	90,000	31,00	2 790,00
	VV		80		80,000		
	VV		80*1,125 'Přepočtené koeficientem množství		90,000		
53	K	184911421	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	43,40	3 472,00
	VV		80		80,000		
54	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	8,240	1 302,00	10 728,48
	VV		80		80,000		
	VV		80*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		8,240		
55	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,004	31 160,00	124,64
	VV		145,00*0,03/1000		0,004		
56	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	4,785	55,80	267,00
	VV		145*0,03		4,350		
	VV		4,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,785		
57	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,000	3,70	1 443,00
	VV		6x				
	VV		65*6		390,000		
58	K	185804215	Výpleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	130,000	29,80	3 874,00
	VV		2x				
	VV		65*2		130,000		
59	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	41,550	80,60	3 348,93
	VV		6x				
	VV		Trávníky				
	VV		65*0,005*6		1,950		
	VV		Keře				
	VV		330*0,02*6		39,600		
	VV		Součet		41,550		
D 2 Zakládání							17 165,35
60	K	211571112	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným	m3	2,280	1 328,00	3 027,84
	VV		0,4*0,3*19		2,280		
61	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	30,400	33,20	1 009,28
	VV		4*0,4*19		30,400		
62	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	36,009	34,70	1 249,51
	VV		0,4*4*19		30,400		
	VV		30,4*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		36,009		
63	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	19,000	73,40	1 394,60
	VV		19		19,000		
64	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	20,900	79,60	1 663,64
	VV		19		19,000		
	VV		19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,900		
65	K	275311126	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,920	4 664,00	4 290,88
	VV		Patky pro DZ				
	VV		0,4*0,5*0,6*5		0,600		
	VV		Patky pro řetězovou zábranu				
	VV		0,2*0,2*0,5*16		0,320		
	VV		Součet		0,920		
66	K	275353101	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m	kus	16,000	283,10	4 529,60
	VV		Řetězová zábrana				
	VV		16		16,000		
D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin							410 361,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	1 243,500	12,50	15 543,75
	VV		432+13+230*0,25+110+395+472*0,5		1 243,500		
68	M	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	1 305,675	47,10	61 497,29
	VV		1243,5		1 243,500		
	VV		1243,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 305,675		
69	K	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	32,404	2 949,00	95 559,40
	VV		70 kg na m2				
	VV		Pod silničními obrubníky				
	VV		472*0,5*20/2200		2,145		
	VV		Realizace na základě provedených zkoušek,dofešeno v rámci AD				
	VV		(432+14+110+395)*70/2200		30,259		
	VV		Součet		32,404		
70	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 262,000	188,40	237 760,80
	VV		Zlepšení aktivní zóny komunikace vozidlové, možno nahradit vhodnou zeminou				
	VV		Realizace na základě provedených zkoušek,dofešeno v rámci AD				
	VV		(395+472*0,5)*2,0		1 262,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				325 471,04
71	K	327323128	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	17,075	5 393,00	92 085,48
	VV		0,4*1,0*(2,5+7,46+1,77+1,77+5,6+1,72)-0,4*0,5*0,75		8,178		
	VV		0,25*(1,2*2,5+1,9*7,46+1,75*1,77+1,6*1,77+1,75*5,6+0,5*(1,75+1,37)*1,72)		8,897		
	VV		Součet		17,075		
72	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	96,014	1 187,20	113 987,82
	VV		0,4*2,0*(2,5+7,46+1,77+1,77+5,6)+0,4*(1,72+1,17)+0,4*1,0*9		20,036		
	VV		2*(1,2*2,5+1,9*7,46+1,75*1,77+1,6*1,77+1,75*5,6+0,5*(1,75+1,37)*1,72)		71,173		
	VV		2*0,25*1,2+2*0,24*1,9+2*0,25*1,75+2*0,25*1,6+0,25*1,75+0,25*0,35+0,25*1,4		4,062		
	VV		0,25*1,6+0,25*1,37		0,743		
	VV		Součet		96,014		
73	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	96,014	280,90	26 970,33
	VV		96,014		96,014		
74	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,409	30 564,40	43 065,24
	VV		17,075*75*1,1/1000		1,409		
75	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním	m3	12,935	944,50	12 217,11
	VV		(1,0*0,4+0,5*0,15)*2,2		1,045		
	VV		0,5*(1,0*0,4+0,5*0,15+1,0*0,6+0,5*0,45*1,3)*5,7		3,897		
	VV		0,5*(1,0*0,6+0,5*0,45*1,3+1,0*0,45+1,5*0,3)*4,5		4,033		
	VV		0,5*(1,0*0,45+1,5*0,3+1,5*0,3)*5		3,375		
	VV		1,5*0,3*1,3		0,585		
	VV		Součet		12,935		
76	K	327591111	Zřízení výplně a protimrazových klínů za opěrami z jílu včetně zhutnění	m3	3,898	304,90	1 188,50
	VV		1,0*0,2*(2,5+7,13+1,77+1,77+5,6+0,72)		3,898		
77	M	58125110	jíl surový kusový	t	7,554	285,20	2 154,40
	VV		3,898*1,9		7,406		
	VV		7,406*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,554		
78	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	12,000	359,50	4 314,00
	VV		12		12,000		
79	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	8,000	272,80	2 182,40
	VV		8		8,000		
80	M	5534225R	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1650/38x1,5mm	kus	3,000	310,00	930,00
	VV		3		3,000		
81	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	1,000	378,10	378,10
	VV		1		1,000		
82	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000	1 301,80	1 301,80
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	1594500R	branka plotová jednokřídlá 2000x1050mm - viz.výkres č.10.9 - kompletní	kus	1,000	5 653,50	5 653,50
	VV		1		1,000		
84	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	17,900	322,40	5 770,96
	VV		17,9		17,900		
85	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1500mm	m	18,795	111,60	2 097,52
	VV		17,9		17,900		
	VV		17,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,795		
86	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	105,000	9,90	1 039,50
	VV		100		100,000		
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000		
87	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	53,700	148,80	7 990,56
	VV		17,9*3		53,700		
88	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	59,070	17,40	1 027,82
	VV		3*17,9		53,700		
	VV		53,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,070		
89	M	3132482R	napínák, povrchová úprava poplastováním	kus	12,000	93,00	1 116,00
	VV		4*3		12,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				31 078,18
90	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,800	1 055,00	844,00
	VV		Přípojky vpustí				
	VV		0,8*0,1*10		0,800		
91	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	18,000	233,10	4 195,80
	VV		2*9		18,000		
92	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	18,000	409,10	7 363,80
	VV		2*9		18,000		
93	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,290	4 282,00	9 805,78
	VV		0,1*1,1*20,82		2,290		
94	K	452386121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	19,000	371,00	7 049,00
	VV		Výšková úprava poklopů a šoupátek				
	VV		6+13		19,000		
95	K	45400111R	Prostup DN100 - kompletní, včetně vložky	kus	3,000	606,60	1 819,80
	VV		3		3,000		
D 5			Komunikace pozemní				2 099 756,87
96	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	13,000	171,70	2 232,10
	VV		Předlažba u RD 1751				
	VV		13		13,000		
97	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	446,000	149,70	66 766,20
	VV		Frakce 0-32				
	VV		432+14		446,000		
98	K	56483111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	446,000	178,90	79 789,40
	VV		Frakce 32 - 63 (při vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63				
	VV		446		446,000		
99	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	110,000	202,50	22 275,00
	VV		Frakce 0-63				
	VV		110		110,000		
100	K	56485111R	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	138,500	246,40	34 126,40
	VV		Frakce 32 - 63 (při vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63				
	VV		110+57*0,5		138,500		
101	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	631,000	255,40	161 157,40
	VV		frakce 0-63				
	VV		395+472*0,5		631,000		
102	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	212,000	393,40	83 400,80
	VV		Lokální vysprávký konstrukce - předpoklad - upřesněno při realizaci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			212		212,000		
103	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	927,000	384,90	356 802,30
VV			927		927,000		
104	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	201,000	444,70	89 384,70
VV			Podél obrubníků u využití konstrukce				
VV			402*0,5		201,000		
105	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	194,000	451,60	87 610,40
VV			395-201		194,000		
106	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm	m2	395,000	403,60	159 422,00
VV			395		395,000		
107	K	571908112	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 300 mm	m2	20,000	479,10	9 582,00
VV			20		20,000		
108	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	607,000	18,60	11 290,20
VV			Nová konstrukce				
VV			395		395,000		
VV			Vysprávký - předpoklad				
VV			212		212,000		
VV			Součet		607,000		
109	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 249,000	13,60	30 586,40
VV			Nová konstrukce				
VV			395		395,000		
VV			Využití konstrukce				
VV			927*2		1 854,000		
VV			Součet		2 249,000		
110	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 322,000	381,00	503 682,00
VV			Nová konstrukce				
VV			395		395,000		
VV			Využití konstrukce				
VV			927		927,000		
VV			Součet		1 322,000		
111	K	596211223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	459,000	317,50	145 732,50
VV			432+14+13		459,000		
112	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	453,900	367,00	166 581,30
VV			432+13		445,000		
VV			445*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		453,900		
113	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	14,420	652,10	9 403,28
VV			14		14,000		
VV			14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,420		
114	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	110,000	298,90	32 879,00
VV			110		110,000		
115	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	113,300	415,30	47 053,49
VV			110		110,000		
VV			110*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		113,300		
D			8				105 573,83
			Trubní vedení				
116	K	8312631R1	Napojení kanalizační přípojky DN 100 až 300 na stávající přípojku - kompletní	kus	8,000	2 115,00	16 920,00
VV			8		8,000		
117	K	8312631R2	Napojení kanalizační přípojky DN 100 až 300 na stávající kanalizaci - kompletní, vč. eventuálních tvarovek	kus	1,000	2 115,00	2 115,00
VV			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	871310330	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 150	m	10,000	362,70	3 627,00
	VV		Napojení na stávající přípojky				
	VV		8*1,0+2,		10,000		
119	M	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x600mm SN16	m	10,150	477,50	4 846,63
	VV		10		10,000		
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150		
120	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	9,000	539,50	4 855,50
	VV		9		9,000		
121	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	9,000	447,60	4 028,40
	VV		9		9,000		
122	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	9,000	414,40	3 729,60
	VV		9		9,000		
123	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	9,000	706,70	6 360,30
	VV		9		9,000		
124	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	9,000	373,00	3 357,00
	VV		9		9,000		
125	M	59224464	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	9,000	706,70	6 360,30
	VV		9		9,000		
126	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	6,000	233,10	1 398,60
	VV		Výšková úpravy šoupátek a hydrantů				
	VV		6		6,000		
127	K	899104211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg	kus	13,000	373,00	4 849,00
	VV		Výšková úpravy poklopů				
	VV		11+2		13,000		
128	K	899101113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	6,000	414,40	2 486,40
	VV		6		6,000		
129	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	310,80	4 040,40
	VV		13		13,000		
130	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	466,20	4 195,80
	VV		9		9,000		
131	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	9,000	2 616,00	23 544,00
	VV		9		9,000		
132	M	5524100R	koš kalový - těžký	kus	9,000	967,10	8 703,90
	VV		9		9,000		
133	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	10,000	15,60	156,00
	VV		10,0		10,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							720 326,97
134	K	91211111R	Montáž zábrany se sloupky v do 800 mm zabetonovanými, propojeními řetězem	m	41,000	620,00	25 420,00
	VV		41		41,000		
135	M	7491017R	sloupek řetězové zábrany pevný s oky pro uchycení řetězu kulatý D60 mm, 800mm Zn základní k zabetonování	kus	16,000	3 472,00	55 552,00
	VV		16		16,000		
136	M	5534407R	řetěz zábrany s pozinkováním	m	41,000	991,80	40 663,80
	VV		41		41,000		
137	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	371,90	2 231,40
	VV		3 značky stávající - posun v rámci stavby				
	VV		6		6,000		
138	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	1,000	634,80	634,80
	VV		Značka P2				
	VV		1		1,000		
139	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	550,50	550,50
	VV		Značka C2b				
	VV		1		1,000		
140	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	866,60	866,60
	VV		Značka IP11c				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	5,000	1 240,00	6 200,00
	VV		3 sloupky stávající - posun v rámci stavby				
	VV		5		5,000		
142	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	911,30	1 822,60
	VV		2		2,000		
143	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	681,90	1 363,80
	VV		2		2,000		
144	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	62,00	124,00
	VV		2		2,000		
145	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2,000	18,60	37,20
	VV		2		2,000		
146	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	472,000	262,00	123 664,00
	VV		472		472,000		
147	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	49,560	812,80	40 282,37
	VV		472*0,1		47,200		
	VV		47,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,560		
148	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	472,000	424,90	200 552,80
	VV		Obrubník 150/250 spřevýšením 120 mm				
	VV		313		313,000		
	VV		Obrubník 150/250 s převýšením 80 mm				
	VV		57		57,000		
	VV		Obrubník 150/150 nájezdový s převýšením 20 mm				
	VV		90		90,000		
	VV		Přechodové obrubníky				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		472,000		
149	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	375,550	147,50	55 393,63
	VV		313+57		370,000		
	VV		370*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		375,550		
150	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	91,350	142,60	13 026,51
	VV		90		90,000		
	VV		90*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		91,350		
151	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	12,180	495,90	6 040,06
	VV		12		12,000		
	VV		12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,180		
152	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,000	441,10	13 233,00
	VV		Zapuštěné obrubníky 100/250				
	VV		30		30,000		
153	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	200,000	351,50	70 300,00
	VV		Obrubníky 100/250 s převýšením				
	VV		200		200,000		
154	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	233,450	135,10	31 539,10
	VV		I pro zapuštěné obrubníky				
	VV		30+200		230,000		
	VV		230*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		233,450		
155	K	919121223	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	56,000	99,20	5 555,20
	VV		Náhradní položka-vytmělení spáry mezi stáv.konstrukcí a opravou u obrubníku				
	VV		56		56,000		
156	K	931994151	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm	m	10,140	179,80	1 823,17
	VV		0,4+0,5+1,9+0,25+1,9+0,25+0,4+0,4+0,5+1,37+0,25+1,37+0,25+0,4		10,140		
157	K	931994154	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 40/40 mm	m	14,450	272,80	3 941,96
	VV		U demontovatelných segmentů zdi				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,4+0,5+1,75+0,25+1,75+0,25+0,4+0,4+0,5+1,6+0,25+1,6+0,25*0,4		9,750		
	VV		0,4+0,5+1,45+0,25+1,45+0,25+0,4		4,700		
	VV		Součet		14,450		
158	K	9361721R1	Osazení kovových plotničků, včetně jejich dodání	kus	12,000	502,10	6 025,20
	VV		Pro sloupky oplocení na opěrné zdi				
	VV		12		12,000		
159	K	9361721R2	Osazení závěsných ok pro zdvižení segmentů opěrné zdi, včetně jejich dodání a ukotvení k výztuži - viz.výkr.č. 10,9	kus	4,000	991,80	3 967,20
	VV		2+2		4,000		
160	K	953312111	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 10 mm	m2	3,211	227,50	730,50
	VV		0,6*1,8+0,5*4,07+0,3*0,32		3,211		
161	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	10,140	322,20	3 267,11
	VV		0,4+0,5+1,9+0,25+1,9+0,25+0,4+0,4+0,5+1,37+0,25+1,37+0,25+0,4		10,140		
162	K	953312124	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 40 mm	m2	14,450	381,90	5 518,46
	VV		U demontovatelných segmentů zdi				
	VV		0,4+0,5+1,75+0,25+1,75+0,25+0,4+0,4+0,5+1,6+0,25+1,6+0,25*0,4		9,750		
	VV		0,4+0,5+1,45+0,25+1,45+0,25+0,4		4,700		
	VV		Součet		14,450		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				189 292,61
163	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	324,020	29,50	9 558,59
	VV		Předpokládaná skládka Suchý Důl				
	VV		Kamenivo				
	VV		(425*0,2+352*0,3)*1,7		324,020		
164	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 944,120	6,10	11 859,13
	VV		324,02*6		1 944,120		
165	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	509,059	37,30	18 987,90
	VV		Odvoz do Technických služeb Zlín v Loukách k dalšímu využití				
	VV		Frézovaná živice				
	VV		(1412*0,10+212*0,05+352*0,05)*2,35		398,090		
	VV		Záchytné Kamenné (betonové) sloupky (patníky)				
	VV		6*0,560		3,360		
	VV		Zámková dlažba - cca 10 %				
	VV		44*0,06*2,2		5,808		
	VV		Mezisoučet		407,258		
	VV		Odvoz na skládku Suchý Důl k recyklaci				
	VV		Beton				
	VV		(0,15*0,25*385+0,1*0,25*210+0,06*(438-44))*2,2		95,321		
	VV		Železobeton				
	VV		2,7*2,4		6,480		
	VV		Mezisoučet		101,801		
	VV		Součet		509,059		
166	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 054,354	6,10	18 631,56
	VV		509,059*6		3 054,354		
167	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	324,020	353,30	114 476,27
	VV		324,02		324,020		
168	K	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	101,801	155,00	15 779,16
	VV		Beton				
	VV		(0,15*0,25*385+0,1*0,25*210+0,06*(438-44))*2,2		95,321		
	VV		Železobeton				
	VV		2,7*2,4		6,480		
	VV		Součet		101,801		
D	998		Přesun hmot				40 191,77




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	701,427	44,10	30 932,93
170	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	701,427	13,20	9 258,84

D PSV Práce a dodávky PSV 58 023,00

D 767 Konstrukce zámečnické 58 023,00

171	K	76721131R	Dodávka, doprava a montáž venkovního kovového schodiště - viz. výkresč..10.11 - kompletní, vč.povrchové úpravy	komple t	1,000	58 023,00	58 023,00
-----	---	-----------	--	-------------	-------	-----------	-----------

VV 1 1,000



ZÁLEŠNÁ II. - REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

- základní rozdělení etapizace

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

- základní rozdělení etap postupu výstavby

Postup výstavby celkového rozsahu realizace stavby je navržen na 3 etapy , v celkovém trvání stavebních prací 4 měsíce

1.ETAPA – VĚTEV ,A, - přípravné práce

- **předpokládaná doba trvání stavebních prací 1 měsíc: _**
 - průjezd bez omezení ve stáv.dopravním režimu po stáv.komunikacích
 - stávající podélné parkování po kraji komunikace větve „A,, přesunuto částečně na stáv.podélný chodník v celé délce komunikace, podmíněno nabetonováním klínu podél zvýšeného obrubníku
 - zřízení provizorní pěší trasy ke vstupům k byt.domům
 - **realizace konstrukčních vrstev a obrubníků rozšíření komunikace a navazujících nových parkovacích stání v zelené ploše**
-

2.ETAPA – VĚTEV ,A, - 1.polovina úseku u č.p. 3403-3405 , PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNÍKY – kompletní realizace

- **předpokládaná doba trvání stavebních prací 1,5 měsíce: _**
 - průjezd bez omezení ve stáv.dopravním režimu po stáv.komunikacích pouze na části větve ,A, a celé větvi ,B,
 - realizovaný úsek komunikace části větve ,A, /od Havlíčkova Nábřeží po zvýšený práh/ v úplné uzavírce, parkování na chodníku zrušeno - průjezd pouze pro vozidla stavby a IZS ZK
 - zaslepení a zobousměrnění stáv.komunikace podél č.p.3411-3414
 - umožnění příjezdu vozidel do garáží nového byt domu - s omezením
 - **realizace kompletní etapy – komunikace včetně živičných vrstev a zpomalovacího prahu, parkovací stání, chodníky, VO**
-

3.ETAPA – VĚTEV „A“ - 2.polovina úseku u č.p.3400-3402 , VĚTEV „B“ - PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNÍKY – kompletní realizace

– předpokládaná doba trvání stavebních prací 1,5 měsíce:

- jednosměrný průjezd bez omezení pouze v úseku nové komunikace větve „A“, u čp. 3403-3405 realizované v rámci 2.etapy , včetně užívání nových parkovacích stání
- realizovaný úsek komunikace části větve „A“, u č.p. 3400-3402 /od Tř.2.května po zvýšený práh/ a celá větev „B“, v úplné uzavírce, parkování na chodníku zrušeno - průjezd pouze pro vozidla stavby a IZS ZK
- zajištění provizorního přístupu k B.D. 3406-3409 a půldomkům
- realizace kompletní etapy – komunikace včetně živičných vrstev , parkovací stání, chodníky, VO

Detailní návrh rozdělení jednotlivých etap včetně návrhu dopravního značení bude odsouhlasen vybraným dodavatelem stavby v dostatečném předstihu před zahájení stavebních prací



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev. č. 99/2025

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Peter Suchý, člen představenstva tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Robertu Pleškovi**, vedoucímu provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 8.8.1977, bytem Jablůnka 60, PSČ 756 23

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2026.

V Praze, dne 15.1.2025

**Antonín
Daňa**

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2025.01.16
14:43:32 +01'00'

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

**Peter
Suchý**

Digitálně podepsal
Peter Suchý
Datum: 2025.01.17
14:07:49 +01'00'

Ing. Peter Suchý
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

**Robert
Plešek**

Digitálně podepsal
Robert Plešek
Datum: 2025.01.20
10:28:46 +01'00'

Ing. Robert Plešek



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev. č. 94/2025

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Peter Suchý, člen představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Vítězslavu Šíblvi**, ekonomovi provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 13.02.1988, bytem Zadní Hamry 118, 67103 Vranov nad Dyjí

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2026.

V Praze, dne 15.01.2024

**Antonín
Daňa**

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2025.01.16
14:47:38 +01'00'

**Peter
Suchý**

Ing. Peter Suchý
člen představenstva

Digitálně podepsal
Peter Suchý
Datum: 2025.01.17
13:59:39 +01'00'

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

**Vítězslav
Šíbl**

Vítězslav Šíbl

Digitálně podepsal
Vítězslav Šíbl
Datum: 2025.01.20
09:30:57 +01'00'