

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **229/24-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

☒

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

☒

Zakázky:

E216HV621MPJ

Škodní událost ANO/NE

☒ NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Nezamyslice - výpravní budova

IC6000383858

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49,3362706N 17,1613961E

Čištění žlabů a svodů.

Čištění žlabů a svodů dle přiloženého zakresu.

Částečná oprava střechy přístřešku - při dešti zatéká.

Práce z plošiny, správce chce být přítomen.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: květen 2025

Příloha: zakres

Vzdálenost v KM

39

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	229/2024-25		
Název majetku	Nezamyslice - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383858
zahájení prací	07.05.2025	ukončení prací	30.05.2025
popis prací Požadavek - Čištění žlabů a svodů. Čištění žlabů a svodů dle přiloženého zákresu. Částečná oprava střechy přístřešku - při dešti zatéká. Práce z plošiny, správce chce být přítomen. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín: květen 2025 Příloha: zákres			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ			39		
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
12.05.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 229
Stavba: 229 Nezamyslice - výpravní budova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 229

Stavba: 229 Nezamyslice - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01čištění žlabů a svodů
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

229 Nezamyslice - výpravní budova

Objekt:

01 - čištění žlabů a svodů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	22-R	Přeprava plošiny	km	78,000
2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000
3	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení zřízení	m	5,000
4	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení odstranění	m	5,000

D 997 Přesun sutě

5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,452
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,260

VV 0,452*5 Přepočtené koeficientem množství 2,260

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,452
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,628

VV 0,452*39 Přepočtené koeficientem množství 17,628

9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,016
---	---	-----------	---	---	-------

VV 0,67-0,654 0,016

10	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,654
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,452

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12	K	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	10,000
13	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	11,700

D 764 Konstrukce klempířské

14	K	764R1	Vyčištění žlabu a svodu 0,35Nh/m x 566,-Kč/hod	m	218,000
----	---	-------	--	---	---------

VV 40+178 218,000

15	K	998764312	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	431,858
----	---	-----------	--	---	---------

D 765 Krytina skládaná

16	K	765131907	Vyspravení skládané vláknocementové krytiny sklonu do 30° počtu do 10 ks/m2 v rozsahu přes 10 do 20 % plochy	m2	6,000
17	M	M01	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x4mm	kus	13,000
18	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soubor	1,000
19	K	998765312	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	31,285

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 229 Nezamyslice - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000		
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	2,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	2,000		
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	229/2024-25		
Název majetku	Nezamyslice - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383858
zahájení prací	07.05.2025	ukončení prací	max. 30.05.2025
popis prací		termín	
Požadavek - Lokální oprava střechy a vyčištění žlabu:			
Zjištění stavu krytiny		07.05.2025	
Vyčištění žlabu		07.05.2025	
Oprava střešní krytiny		09.05.2025	
Úklid staveniště		09.05.2025	

