

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
(dále jen „dodatek“)

REKONSTRUKCE HUSOVA NÁMĚSTÍ V HORŠOVSKÉM TÝNĚ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn

sídlem nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ699006180

bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

LS stavby s.r.o.

sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko

zastoupený: Václavem Svobodou, jednatelem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., pobočka Klatovy; [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Václav Svoboda, jednatel

Telefon: [REDACTED]

- technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18.09.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce Husova náměstí v Horšovském Týně“ (dále jen „dílo“) (dále jen „smlouva“).

2.

V průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě (dále jen „vícepráce“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že se některé stavební práce a dodávky, sjednané ve smlouvě, nebudou realizovat (dále jen „méněpráce“). V souvislosti se změnami rozsahu díla formou dohodnutých víceprací a méněprací se obě smluvní strany dohodly též na změně sjednané ceny díla.

III. Předmět dodatku

1.

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu plánované rekonstrukce Nádražní ulice v Horšovském Týně (vyvolaná investice vlastníkem silnice I/26 – Ředitelstvím silnic a dálnic s.p.). Stávající text čl. III odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Termín zahájení stavebních prací:	bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dní, po předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele, nejpozději do 13 měsíců od předání a převzetí staveniště
Termín předání a převzetí stavby:	do 10 dnů od dokončení stavebních prací

2.

Předmětem dodatku je také změna ceny díla, a to v rozsahu dle změnových listů č. 1 – 13 (změna v rozsahu sanace pod konstrukcemi komunikace, odvodnění dešťové vody č.p. 287, 106, 109, změna veřejného osvětlení za historické lampy, změna ochrany stromů proti prorůstání kořenů, výměna lapačů splavenin u kostela, litinová ochrana stromů v chodnících, odstranění stromu z důvodu poškození, dodání laviček a odpadkových košů, oprava vstupu do kostela, přeložení dlažby odkopávky a pokládka odseků, propojení odvodnění + nopová folie u č.p. 56 a 58).

3.

Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

a) ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ

b) ust. § 222 odst. 5 ZZVZ tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ

c) ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

IV. Cena za dílo

1.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV odst. 1:

	cena bez DPH
smlouva o dílo	8.284.000,00
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	1.318.685,21
změnový list č. 1 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	429.329,92
změnový list č. 1 – méněpráce (změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	-11.153,70
změnový list č. 2 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	46.789,19
změnový list č. 3 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	407.520,00
změnový list č. 3 – méněpráce (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	-76.790,00
změnový list č. 4 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	197.637,08
změnový list č. 4 – méněpráce (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	-248.630,00
změnový list č. 5 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	24.369,81
změnový list č. 6 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	78.758,77
změnový list č. 7 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	15.633,05
změnový list č. 8 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	91.050,00
změnový list č. 9 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	76.967,92
změnový list č. 10 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	90.735,00
změnový list č. 11 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	176.991,04
změnový list č. 12 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	8.680,82
změnový list č. 13 – vícepráce (změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	10.796,31
cena celkem	9.602.685,21

Nová cena celkem činí:

cena v Kč celkem bez DPH	9.602.685,21 Kč
DPH:	2.016.563,89 Kč
cena v Kč celkem s DPH	11.619.249,10 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1.

Ve všem ostatním zůstává původní smlouva nezměněna.

2.

Pokud se tento dodatek uzavírá v listinné podobě, pak je sepsán ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tento dodatek uzavírá elektronicky, pak je podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaný dodatek má platnost originálu.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

5.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od uzavření tohoto dodatku, uveřejnění v registru smluv.

6.

V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

7.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a rozumí mu, a že tento dodatek nebyl sepsán za nápadně nevýhodných podmínek.


8.

Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady města Horšovský Týn dne 30.04.2025 pod bodem č. 65/19.


Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Horšovském Týně dne

V Nýrsku dne



Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
objednatel



Václav Svoboda, jednatel
LS stavby s.r.o.
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST



ZAKÁZKA

Číslo: 472024

Zakázka: Rekonstrukce Husova náměstí v Horšovském Týně

Komentář:

FIRMY

Dodavatel: LS stavby s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:

Rozpočtář:

Ředitel:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 318 685,21	Kč
DPH:	276 923,89	Kč
Celkem včetně DPH:	1 595 609,11	Kč

Rekonstrukce Husova náměstí v Horšovském Týně

Popis	Cena
ZL_01: Odkopávky, sanace S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce ZL_02: Dešťová kanalizace s napojením do hl. řadu č.p.287 S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce 4: Vodorovné konstrukce 8: Trubní vedení ZL_03: Veřejné osvětlení S: Stavba SO 401: Veřejné osvětlení D_002 ZL_04: Změna v založení stromů S: Stavba SO 801: Návrh výsadby 001: Zemní práce 1_00: Výkopové práce - příprava pro systém Treeparker 2_00: Systém Treeparker ZL_05: Dešťová kanalizace s napojením do hl. řadu č.p.106 S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce 4: Vodorovné konstrukce 8: Trubní vedení ZL_06: Dešťová kanalizace s napojením do hl. řadu č.p.109 S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce 4: Vodorovné konstrukce 8: Trubní vedení ZL_07: Litinové lapače splavenin u kostela S: Stavba 101: KOMUNIKACE 721: Kanalizace ZL_08: Ochrana stromů S: Stavba SO 801: Návrh výsadby 9_00: Výsadby ZL_09: Odstranění stromů S: Stavba SO 801: Návrh výsadby 001: Zemní práce 1_00: Výkopové práce - příprava pro systém Treeparker 4_00: Kácení stromů 9_00: Výsadby ZL_10: Lavičky a koše S: Stavba SO 801: Návrh výsadby 3: Štěrková cesta ZL_11: Oprava vstupu do kostela + MT dlažby oseky S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce 5: Komunikace pozemní 998: Přesun hmot ZL_12: Dešťovka č.p. 58 S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce	

Popis	Cena
4: Vodorovné konstrukce 8: Trubní vedení ZL_13: Dešťovka č.p. 56 S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce 4: Vodorovné konstrukce 8: Trubní vedení	
Celkem (bez DPH)	1 318 685,21
DPH	276 923,89
DPH 21 % ze základny: 1 318 685	276 923,89
Celkem (včetně DPH)	1 595 609,11

Rekonstrukce Husova náměstí v Horšovském Týně

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Změnový list Stavba Objekt Oddíl				
			ZL_01: Odkopávky, sanace S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce				
18	SP	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m	m3	380,750		
			Výkaz výměr: "určeno z příčných řezů" "VĚTEV A" 136 "SANACE PODKLADNÍCH ZEMIN AKTIVNÍ ZÓNY, v tl. 0,3 m" "KOMUNIKACE" "VĚTEV A" 395*0,3 Součet "(o provedení sanace rozhodne investor po dohodě s projektantem)" -254,5; výměra položky Odkopávky větev B (366+263)*0,4 Rozšíření pro obruby 500*0,5*0,6 Odkopávky větev A + parkoviště (395+128)*0,4 Rozšíření pro obruby 500*0,5*0,6 Odkopávka o "parkuru" při silnici I. třídy 149*0,4 (3*4)*2*0,4 Odečet položky č.17 -194,75m3 -194,75			- - - - - - -254,500 - 251,600 - 150,000 - 209,200 - 150,000 - 59,600 9,600 - -194,750	
24	SP	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	370,700		
			Výkaz výměr: "odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina" "celkem natěženo zeminy" 449+25+35+61 "pro obsyp UV" -17 "pro zásyp rýh" -19 "pro terénní úpravy" -75 Součet -459; výměra položky Přesun celkem odečet původní výměry Skutečnost 829,7			- - - - - - -459,000 - - - 829,700	
25	SP	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 295,000		
			Výkaz výměr: "do recyklačního centra AZS 98" "přebytečná a nevhodná zemina do 15 km" 5*459 2295; výměra položky			- - 2 295,000	
29	SP	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	578,450		
			Výkaz výměr: "SANACE PODKLADNÍCH ZEMIN AKTIVNÍ ZÓNY, v tl. 0,3 m" "KOMUNIKACE" "VĚTEV A" 395*0,3 "VĚTEV B" (366/2)*0,3 "PARKOVACÍ STÁNÍ"			- - - - -	

Vytvořeno systémem euroCAL C4
4/12

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			"VĚTEV A" 128*0,3 "VĚTEV B" (263/2)*0,3 Součet "(o provedení sanace rozhodne investor po dohodě s projektantem)" -251,25; výměra položky Skutečnost 829,7		- - - - -251,250 - 829,700		
31	SP	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	- 826,200		
			Výkaz výměr: "přebytečná a nevhodná zemina" 459 459*1,8 'Přepočtené koeficientem množství -826,2; výměra položky		- - -826,200		
32	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	229,000		
			Výkaz výměr: "zemina dočasná" 111 "ornice dočasná" 31 "zemina trvalá" 459 Součet -601; výměra položky Odkopávky sanace Odkopávky větev B (366+263)*0,4 Rozšíření pro obruby 500*0,5*0,6 Odkopávky větev A + parkoviště (395+128)*0,4 Rozšíření pro obruby 500*0,5*0,6 Odkopávka o "parkuru" při silnici I. třídy 149*0,4 (3*4)*2*0,4		- - - - -601,000 - - 251,600 - 150,000 - 209,200 - 150,000 - 59,600 9,600		
30	H	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	410,850		
			Výkaz výměr: 251,25*2,2 'Přepočtené koeficientem množství -552,75; výměra položky Skutečnost 1460*0,3*2,2		- -552,750 - 963,600		
			Změnový list Stavba Objekt Oddíl				
			ZL_02: Dešťová kanalizace s napojením do hl. řadu č.p.287 S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce				
20	SP	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	16,000		
			Výkaz výměr: 20*0,8*1		16,000		
22	SP	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,000		
			Výkaz výměr: 20*0,8*1		16,000		
33	SP	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,600		
			Výkaz výměr: 16-6,4		9,600		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
34	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,400		
Výkaz výměr: 20*0,8*0,4					6,400		
35	H	58331200	šterkopísek netříděný	t	12,800		
Oddíl 4: Vodovodné konstrukce							
45	SP	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	1,600		
Výkaz výměr: 20*0,1*0,8					1,600		
Oddíl 8: Trubní vedení							
84	SUB	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	20,000		
165	H	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	4,000		
167	H	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	5,000		
168	H	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000		
170	H	28611934	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/100	kus	1,000		
162	SP	721242105.AL.P	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000		
163	SP	721249115	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní typ	kus	2,000		
83	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	20,000		
171	SP	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	4,000		
173	SP	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	5,000		
174	SP	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		
Změnový list Stavba Objekt Oddíl ZL_03: Veřejné osvětlení S: Stavba SO 401: Veřejné osvětlení D_002							
1	SUB	000530424	svítidlo venkovní na stožár LED	ks	- 1,000		
3	SUB	000530424_	svítidlo venkovní na stožár LED	ks	- 3,000		
4	SUB	000560007	stožár osvětlov bezpatíc 133/89/60Z žárZn	ks	- 4,000		
179	SUB	X1313	veřejné osvětlení lampa + stožár Pechlát typ 01; sloup litina; délka sloupu 3,1 m Ral 6029	ks	4,000		
Změnový list Stavba Objekt Oddíl ZL_04: Změna v založení stromů S: Stavba SO 801: Návrh výsadby 001: Zemní práce							
187	SP	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000		
186	SP	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	4,000		
Oddíl 1_00: Výkopové práce - příprava pro systém Treeparker							
1	SUB	1	Výkop zeminy 460 cm x 460 cm , hl. 160 cm (stromy 2a a 2b)	m3	- 68,000		
2	SUB	2	Výkop zeminy 420 cm x 420 cm, hl. 160 cm (strom 1b)	m3	77,184		
Výkaz výměr: -(4,2*4,2*1,6)					- 28,224		
Skutečnost					-		
(4,2*4,2*1,6)*3					84,672		
(3,6*3,6*1,6)*1					20,736		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
3	SUB	3	Výkop zeminy 460 cm x 460 cm, hl. 160 cm (strom 2d)	m3	- 11,000		
4	SUB	4	Výkop zeminy 90 cm x 90 cm, hl. 60 cm (strom 2b, 1c a 1d)	m3	- 1,800		
175	SUB	X1311	protikořenová folie pro 4 stromy	kus	4,000		
176	SUB	X1312	Strukturální substrát	m3	105,408		
Oddíl		2_00: Systém Treeparker					
9	SUB	100	Systém Treeparker pro jeden strom - menší	ks	- 3,000		
8	SUB	5	Systém Treeparker pro jeden strom	ks	- 4,000		
Změnový list		ZL_05: Dešťová kanalizace s napojením do hl. řadu č.p.106					
Stavba		S: Stavba					
Objekt		101: KOMUNIKACE					
Oddíl		1: Zemní práce					
20	SP	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	8,400		
Výkaz výměr: 10,5*0,8*1					8,400		
22	SP	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	8,400		
33	SP	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,040		
Výkaz výměr: 8,4-3,36					5,040		
34	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,360		
Výkaz výměr: 10,5*0,8*0,4					3,360		
35	H	58331200	šterkopísek netříděný	t	6,720		
Oddíl		4: Vodorovné konstrukce					
45	SP	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,840		
Výkaz výměr: 10,5*0,8*0,1					0,840		
Oddíl		8: Trubní vedení					
84	SUB	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	10,500		
166	H	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	1,000		
167	H	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000		
168	H	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000		
170	H	28611934	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/100	kus	1,000		
162	SP	721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000		
163	SP	721249115	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní typ	kus	1,000		
83	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	10,500		
173	SP	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000		
174	SP	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Změnový list Stavba Objekt Oddíl			ZL_06: Dešťová kanalizace s napojením do hl. řadu č.p.109 S: Stavba 101: KOMUNIKACE 1: Zemní práce				
20	SP	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	27,040		
Výkaz výměr: 33,8*0,8*1					27,040		
22	SP	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	27,040		
33	SP	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,224		
Výkaz výměr: 27,04-10,816					16,224		
34	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,816		
Výkaz výměr: 33,8*0,4*0,8					10,816		
35	H	58331200	šterkopísek netříděný	t	21,632		
Výkaz výměr: 10,816*2					21,632		
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				
45	SP	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,704		
Výkaz výměr: 33,8*0,1*0,8					2,704		
Oddíl			8: Trubní vedení				
84	SUB	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	33,800		
164	H	28611350	koleno kanalizační PVC KG 110x30°	kus	1,000		
165	H	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	6,000		
166	H	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	4,000		
168	H	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000		
169	H	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000		
170	H	28611934	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/100	kus	2,000		
162	SP	721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000		
163	SP	721249115	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní typ	kus	4,000		
83	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	33,800		
171	SP	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	7,000		
172	SP	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000		
173	SP	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000		
174	SP	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		
Změnový list Stavba			ZL_07: Litinové lapače splavenin u kostela S: Stavba				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Objekt 101: KOMUNIKACE				
			Oddíl 721: Kanalizace				
177	SP	721242115.HLE	Lapač střešních splavenin z PP HL 600/N s s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	4,000		
178	SP	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	4,000		
			Změnový list ZL_08: Ochrana stromů				
			Stavba S: Stavba				
			Objekt SO 801: Návrh výsadby				
			Oddíl 9_00: Výsadby				
182	SUB	X1314	Litínová mříž Jadran, včetně chrániče kmene (typ Jadran)		2,000		
			Změnový list ZL_09: Odstranění stromů				
			Stavba S: Stavba				
			Objekt SO 801: Návrh výsadby				
			Oddíl 001: Zemní práce				
183	SP	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000		
184	SP	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000		
185	SP	162301975	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	10,000		
			Oddíl 1_00: Výkopové práce - příprava pro systém Treeparker				
2	SUB	2	Výkop zeminy 420 cm x 420 cm, hl. 160 cm (strom 1b)	m3	28,224		
			Výkaz výměr: 4,2*4,2*1,6				
175	SUB	X1311	protikořenová folie pro 4 stromy	kus	1,000		
176	SUB	X1312	Strukturální substrát	m3	28,224		
			Oddíl 4_00: Kácení stromů				
26	SUB	23	Kácení 2 lip - podléhá povolení ke kácení	soubor	1,000		
27	SUB	24	Likvidace odpadu	kont	1,000		
28	SUB	25	Doprava nákladní - kontejner	km	72,000		
			Oddíl 9_00: Výsadby				
50	SUB	72	Lípa malolistá - tilia cordata 10-12 OK	ks	1,000		
52	SUB	80	Hloubení jam vč. výsadby stromů	ks	1,000		
53	SUB	81	Ukotvení stromu 3mi kůly	ks	3,000		
54	SUB	82	Ukotvení stromu nadzemním kotvením za kmen	ks	1,000		
55	SUB	83	Kůl vyvazovací dřevěný 8mm	ks	3,000		
56	SUB	84	Dřevěná příčka půlkulatina	ks	3,000		
57	SUB	85	Úvazek	ks	1,000		
			Změnový list ZL_10: Lavičky a koše				
			Stavba S: Stavba				
			Objekt SO 801: Návrh výsadby				
			Oddíl 3: Štěrková cesta				
188	SUB	X1315	Lavička tropické dřevo		3,000		
189	SUB	X1316	koš se stříškou - tropické dřevo		3,000		
190	SUB	X1317	MT Lavičky vč základů		3,000		
191	SUB	X1318	Mt Košu vč základů		3,000		
			Změnový list ZL_11: Oprava vstupu do kostela + MT dlažby oseky				
			Stavba S: Stavba				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			101: KOMUNIKACE				
Oddíl			1: Zemní práce				
17	SP	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	34,700		
Výkaz výměr: 68*0,4 (24*0,5)*0,4 3*4,5*0,2					27,200 4,800 2,700		
22	SP	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,700		
25	SP	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	173,500		
Výkaz výměr: 34,7*5					173,500		
26	SP	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,700		
32	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	34,700		
Oddíl			5: Komunikace pozemní				
49	SP	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	93,500		
Výkaz výměr: 68 (24*0,5) 3*4,5					68,000 12,000 13,500		
193	SUB	X13110	oprava dlažby Plzeňského typu vstup do kostela DMT + MT	m2	13,500		
192	SUB	X1319	Kladení žulových odseků do lože z drceného kamene fr. 4-8 tl.40 mm vč. materiálu pro - lože a výplň spár	m2	68,000		
Oddíl			998: Přesun hmot				
161	SP	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	32,258		
Změnový list			ZL_12: Dešťovka č.p. 58				
Stavba			S: Stavba				
Objekt			101: KOMUNIKACE				
Oddíl			1: Zemní práce				
20	SP	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	0,640		
Výkaz výměr: 2*0,4*0,8					0,640		
22	SP	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,640		
34	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,640		
35	H	58331200	šterkopisek netříděný	t	1,280		
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				
45	SP	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopísku do 63 mm	m3	0,160		
Výkaz výměr: 2*0,8*0,1					0,160		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			8: Trubní vedení				
194	H	28323137	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm	m2	9,250		
			Výkaz výměr: 18,5*0,5		9,250		
84	SUB	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	2,040		
167	H	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000		
168	H	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000		
170	H	28611934	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/100	kus	1,000		
162	SP	721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000		
163	SP	721249115	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní typ	kus	1,000		
83	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	2,000		
173	SP	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000		
174	SP	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		
Změnový list			ZL_13: Dešťovka č.p. 56				
Stavba			S: Stavba				
Objekt			101: KOMUNIKACE				
Oddíl			1: Zemní práce				
20	SP	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	1,600		
			Výkaz výměr: 5*0,4*0,8		1,600		
22	SP	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,600		
34	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,600		
35	H	58331200	šterkopísek netříděný	t	3,200		
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				
45	SP	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,400		
			Výkaz výměr: 5*0,8*0,1		0,400		
Oddíl			8: Trubní vedení				
194	H	28323137	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm	m2	4,000		
			Výkaz výměr: 8*0,5		4,000		
84	SUB	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	5,000		
167	H	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000		
168	H	28611392	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45°	kus	1,000		
170	H	28611934	redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/100	kus	1,000		
162	SP	721242105.ALP	Lapač střešních splavenin z PP AGV1 se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000		
163	SP	721249115	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní typ	kus	1,000		
83	SP	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	5,000		
173	SP	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000		
174	SP	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------