

STAVOKOMPLET

odštěpný závod

Vodovody a kanalizace

Adresát:
M.Ú. Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

Brandýs nad Labem dne: 29.4.2025

Věc: **Cenová nabídka**

Na obnovu stávajícího provzdušňovacího systému ASEKO instalovaného na ČOV Lysá nad Labem. Výměna se týká stávajícího jemnobublinového a středobublinového provzdušňovacího systému instalovaného v nádržích nitrifikace č. 1 a 2 (N1 a N2) na ČOV Lysá nad Labem. Provzdušňovací systém v nádržích N byl uveden do provozu v roce 2012. Upozorňujeme na to, že za 13 let provozu, mohlo také dojít k zanesení dna těžšími částicemi (písek, zmineralizovaný kal apod.), které je nutné pro správnou funkci provzdušňovacího systému odstranit! (Nádrž se musí zcela odčerpat a vyčistit). Výměna bude provedena ve dvou etapách.

1. etapa

Demontáž stávajícího provzdušňovacího systému z nádrže N1

Dodávka včetně montáže a uvedení do provozu.

Vyčištění stávajícího provzdušňovacího systému včetně kompletní výměny jemnobublinových (A-109) a středobublinových (A-109S) provzdušňovačů za nové v nádrží N1 143 ks

Ekologická likvidace stávajícího demontovaného provzdušňovacího systému z nádrže N1

2. etapa.

Demontáž stávajícího provzdušňovacího systému z nádrže N2

Dodávka včetně montáže a uvedení do provozu.

Vyčištění stávajícího provzdušňovacího systému včetně kompletní výměny jemnobublinových (A-109) a středobublinových (A-109S) provzdušňovačů za nové v nádrží N2 143 ks

Ekologická likvidace stávajícího demontovaného provzdušňovacího systému z nádrže N2

Záruky na nový provzdušňovací systém jsou 4 roky od uvedení do provozu.

Označení dodávky	jedn otka	cena za jednotku	Počet jednot ek u prací techni cký odhad	Předběžná cena bez DPH
1. etapa				
Kompletní výměna provzdušnění N1 - 143 ks	ks	428 400kč	1	428 400 kč
Koordinace při výměně + napuštění N1 čistou vodou po montáži nového provzdušňovacího systému. Odzkoušení a uvedení do provozu.	ks	44 900 kč	1	44 900 kč
2. etapa	ks			
Kompletní výměna provzdušnění N2 - 143 ks	ks	428 400 kč	1	428 400 kč
Koordinace při výměně + napuštění N1 čistou vodou po montáži nového provzdušňovacího systému. Odzkoušení a uvedení do provozu.	ks	44 900 kč	1	44 900 kč
Ekologická likvidace provzdušnění 1,2 etapa + uložení po dobu demontáže.	ks	41 500 kč	1	41 500 kč
Celková cena bez DPH				988 100 kč

K ceně bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.

Ceny jsou kalkulovány na práce v době po-pá od 8:00 hod do 15:00 hod.

Platnost cenové nabídky: 1 měsíc

Stavokomplet s.r.o.