

Katedrála– odstranění havárie v kružbě okna
jižní část -vícepráce a méněpráce

Kamenické práce – vícepráce

1	Velmi šetrná demontáž 20 ks degradovaných kvádrů z pískovce z oblouku okna – původní gotické kameny , 35-50cmx30cmx25cm	ks	20	9 120,00	182 400,00 Kč
2	Zhotovení kamenného profilu podle originálu z pískovce 42cmx10x12cm	ks	15	1 950,00	29 250,00 Kč
3	Osazení kamenného profilu podle originálu z pískovce 42cmx10x12cm na nerezové kotvy	ks	15	2 000,00	30 000,00 Kč
4	Domodelování v místech chybějících profilů, napojení na nově osazené kvádry a profilace	kpl	1	35 000,00	35 000,00 Kč
5	Doplnění částí profilů z umělého kamene směrem k vitrážím po celém profilu okna	bm	10	19 500,00	195 000,00 Kč
celkem kamenické práce jižní část – vícepráce					<u>471 650,00 Kč</u>

Kamenické práce – méněpráce

1	Domodelování profilů v místech chybějící architektury v maltě, včetně zpevnění za pomoci nerezových trnů a nerezové sítě	bm	10	29 500,00	295 000,00 Kč
---	--	----	----	-----------	---------------

celkem všechny práce jižní část – méněpráce

295 000,00 Kč

Rekapitulace

Kamenické práce – celkem vícepráce	471 650,00
Kamenické práce – celkem méněpráce	295 000,00

Celkem bez DPH	176 650,00 Kč
-----------------------	----------------------

DPH (přenesená daň. povinnost dle = 92e zákona o DPH)	%	0,15	
DPH (přenesená daň. povinnost dle = 92e zákona o DPH)	%	0,21	37 096,50
DPH (odvádí dodavatel)	%	0,21	
DPH (odvádí zadavatel)	%	0,21	37 096,50
Celkem s DPH			213 746,50 Kč