

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024007
Stavba: Oprava části komunikace ul. Rostislavova

KSO:
Místo: Šternberk

Zadavatel:
Město Šternberk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Petr Nikl

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299529

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 74460030

Cena bez DPH			648 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 648 000,00	Výše daně 136 080,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			784 080,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024007
Stavba: Oprava části komunikace ul. Rostislavova

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 5. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Petr Nikl

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		648 000,00	784 080,00
2024007	Oprava části komunikace ul. Rostislavova	648 000,00	784 080,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava části komunikace ul. Rostislavova

KSO:
Místo: Šternberk

Zadavatel:
Město Šternberk

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Petr Nikl

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ00299529

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 74460030

Cena bez DPH			648 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	648 000,00	21,00%	136 080,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			784 080,00
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací		648 000,00
HSV - HSV		648 000,00
1 - Zemní práce		44 373,73
5 - Komunikace pozemní		414 544,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné		3 885,21
81 - Potrubí z trub betonových		6 322,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		112 940,51
96 - Bourání konstrukcí		4 471,93
997 - VON - vedlejší a ostatní náklady		61 461,94

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D		HSV	HSV	
D		1	Zemní práce	
1	K	122151501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3
Poznámka k položce:				
P				
VV			pro obruby 108*0,4*0,3+121*0,4*0,3	
2	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3
4	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3
Poznámka k položce:				
P				
VV			dosypání zeminy za obruby 108*0,25*0,3+121*0,25*0,3	
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t
VV			17,175*1,65	
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2
VV			354,3+108*0,4+121*0,4	
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			91,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství				
D 5			Komunikace pozemní				
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2			
VV			108*0,4+121*0,4				
11	K	567521111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm do 1000 m2	m2			
VV			109,8*3+2,75*3,9+2,25*6,3				
12	K	567522114	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl do 1000 m2	m2			
P			Poznámka k položce: - před zahájením prací , bude provedena laboratorní zkouška , na zjištění přesného množství přidaného pojiva (%) - receptura bude předána investorovi ke schválení				
13	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t			
P			Poznámka k položce: uvažováno 3% objemové hmotnosti zhuštěné vrstvy tj. 69kg/m3				
14	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2			
15	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2			
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
17	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t			
D 59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			
VV			108*0,15*0,05+121*0,15*0,05				
20	K	R-059-005	Řezání obrub	kus			
D 81			Potrubí z trub betonových				
21	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
23	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový1000x150x150mm	m			
D 96			Bourání konstrukcí				
24	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
VV			12,96*1,823				
D 997			VON - vedlejší a ostatní náklady				
25	K	005111021	Vytyčení inženýrských sítí	soubor			
26	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření včetně vyřízení veškerých povolení, zvláštní užívání komunikací, včetně poplatků za nájem a administrativu	soubor			
27	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor			
28	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření (2x statika, určení receptury)	soubor			