

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 08.04.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
249	Oprava přístupu k RD PZS 41,466 P35 v žst. Stochov	78 954,78	0,00	16 580,50	95 535,28	74 605,05	4 349,73	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	13 031,00	0,00	2 736,51	15 767,51	13 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	44 097,61	0,00	9 260,50	53 358,11	40 635,45	3 462,16	0,00	0,00	0,00
03	VRN	21 826,17	0,00	4 583,50	26 409,67	20 938,60	887,57	0,00	0,00	0,00
Celkem		78954,78	0,00	16580,50	95535,28	74605,05	4349,73	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava přístupu k RD PZS 41,466 P35 v žst. Stochov

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: RD PZS 41,466 P35 v žst. Stochov

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 8. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	13 031,00	13 031,00		0,000	
Ostatní												
1	R	7491353055	Montáž nosné ocelové konstrukce ocelových konstrukcí klasická	kg	100,000	130,31	0,00	13 031,00	13 031,00	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	13 031,00	13 031,00		0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava přístupu k RD PZS 41,466 P35 v žst. Stochov

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: RD PZS 41,466 P35 v žst. Stochov

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 8. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 548,64	321,36	2 870,00		1,001
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 548,64	321,36	2 870,00		1,001
3	R	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,000	2 091,45	1 770,09	321,36	2 091,45	0,00076	0,001
4	583	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1,000	778,55	778,55	0,00	778,55	1,00000	1,000
M Práce a dodávky M							51,68	540,48	592,16		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							51,68	540,48	592,16		0,000
5	R	460581131	dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	16,000	37,01	51,68	540,48	592,16	0,00002	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	2 036,70	2 036,70		0,000
1	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	2,000	573,78	0,00	1 147,56	1 147,56	0,00000	0,000
2	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	2,000	444,57	0,00	889,14	889,14	0,00000	0,000
OST Ostatní							38 598,75	0,00	38 598,75		0,068
6	553	55342015	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 1500mm 6 stupňů	kus	1,000	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,06000	0,060
7	553	55342283	zábradlí s lanovou výplní s bočním kotvením, kulatý sloupek	m	1,500	13 906,50	20 859,75	0,00	20 859,75	0,00500	0,008
Celkem							41 199,07	2 898,54	44 097,61		1,069

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava přístupu k RD PZS 41,466 P35 v žst. Stochov

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: RD PZS 41,466 P35 v žst. Stochov

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 8. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	20 938,60	20 938,60		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000	476,33	0,00	952,66	952,66	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	18,000	442,38	0,00	7 962,84	7 962,84	0,00000	0,000
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	4 007,70	0,00	12 023,10	12 023,10	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	887,57	887,57		0,000
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	177,513	5,00	0,00	887,57	887,57	0,00000	0,000
			<i>dotčené práce</i>								
Celkem							0,00	21 826,17	21 826,17		0,000